

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства Республики Казахстан  
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И  
СМЕТАМ

## ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР

15-жинақ. Әрлеу жұмыстары

## ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 15. Отделочные работы

ҚР ЭСН 8.04-01-2024  
ЭСН РК 8.04-01-2024

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства Республики Казахстан  
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И  
СМЕТАМ

## ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР

15-жинақ. Әрлеу жұмыстары

## ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 15. Отделочные работы

ҚР ЭСН 8.04-01-2024  
ЭСН РК 8.04-01-2024

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

## **Алғы сөз**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1 ӨЗІРЛЕГЕН                      | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ   |
| 2 ҰСЫНҒАН                        | Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 БЕКІТІЛГЕН ЖӘНЕ                | ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 18.10.2024 жылғы № 133-нқ бұйрығымен   |
| ҚОЛДАНЫСҚА<br>ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | 01.01.2025 жылдан бастап  |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ               | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 18.04.2022 жылғы № 71-НҚ бұйрығымен бекітілген<br>ҚР ЭСН 8.04-01-2022 «Құрылыс жұмыстарына арналған элементтік сметалық нормалар»         |

**Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды**

## **Предисловие**

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1 РАЗРАБОТАН           | АО «КазНИИСА»  |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН          | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (КДС ЖКХ МПС РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН            | Приказом КДС ЖКХ МПС РК от 18.10.2024 года № 133-нқ  |
| И ВВЕДЕН<br>В ДЕЙСТВИЕ | с 01.01.2025 года  |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН        | ЭСН РК 8.04-01-2022 «Элементные сметные нормы на строительные работы», утвержденных приказом КДС ЖКХ МИИР РК от 18.04.2022 года № 71-НҚ  |

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства**

## Содержание

Техническая часть .....	1
Раздел 1115-01 Облицовочные работы .....	12
Подраздел 1115-0101 Облицовка поверхности искусственными плитками .....	12
Группа 1115-0101-01 Облицовка поверхности снаружи здания .....	12
Группа 1115-0101-02 Облицовка поверхности внутри здания .....	16
Группа 1115-0101-03 Облицовка ступени и подступенка керамогранитной плиткой ..	19
Группа 1115-0101-04 Облицовка поверхности коврами из мелких мозаичных плиток	19
Подраздел 1115-0102 Облицовка природным камнем .....	20
Группа 1115-0102-01 Облицовка стены гранитными плитами .....	20
Группа 1115-0102-02 Облицовка стены плитами из известняка, мрамора или травертина .....	21
Группа 1115-0102-03 Облицовка колонны гранитными плитами .....	24
Группа 1115-0102-04 Облицовка колонны плитами из мрамора или травертина .....	25
Группа 1115-0102-05 Укладка плит подоконных .....	27
Подраздел 1115-0103 Нанесение звукопоглощающего покрытия .....	28
Группа 1115-0103-01 Напыление акустического покрытия на основе целлюлозы .....	28
Раздел 1115-02 Штукатурные работы .....	29
Подраздел 1115-0201 Штукатурка поверхности фасада .....	29
Группа 1115-0201-01 Улучшенная штукатурка поверхности фасада .....	29
Группа 1115-0201-03 Высококачественная штукатурка поверхности фасада .....	32
Группа 1115-0201-04 Высококачественная штукатурка декоративным раствором поверхности фасада .....	38
Группа 1115-0201-05 Высококачественная штукатурка декоративным раствором откоса .....	43
Группа 1115-0201-06 Высококачественная штукатурка декоративным раствором карниза, тяги, наличника .....	44
Группа 1115-0201-07 Штукатурка декоративным раствором из сухой минеральной или пастовой смеси поверхности фасада .....	45
Подраздел 1115-0202 Штукатурка поверхности внутри здания .....	48
Группа 1115-0202-01 Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания	48
Группа 1115-0202-02 Штукатурка цементным раствором поверхности отдельного элемента внутри здания .....	55
Группа 1115-0202-03 Штукатурка цементным раствором поверхности лестничного марша и площадки внутри здания .....	58
Группа 1115-0202-06 Штукатурка специальным раствором поверхности внутри здания .....	60
Группа 1115-0202-07 Штукатурка растворной смесью поверхности кессонного потолка .....	61

Группа 1115-0202-08 Штукатурка декоративным раствором поверхности внутри здания.....	71
Группа 1115-0202-09 Оштукатуривание раствором из сухой смеси на гипсовой основе поверхности внутри помещения .....	77
Группа 1115-0202-10 Устройство каркаса при оштукатуривании .....	79
Раздел 1115-03 Малярные работы .....	80
Подраздел 1115-0301 Подготовка поверхности.....	80
Группа 1115-0301-01 Подготовка поверхности цементно-известковым раствором .....	80
Группа 1115-0301-02 Подготовка поверхности раствором из сухих смесей.....	82
Группа 1115-0301-03 Насечка поверхности.....	86
Подраздел 1115-0302 Покраска поверхности внутри здания .....	86
Группа 1115-0302-01 Покраска поверхности внутри здания водоэмульсионным составом.....	86
Группа 1115-0302-02 Покраска поверхности внутри здания водным составом .....	91
Группа 1115-0302-03 Покраска поверхности внутри здания масляным составом .....	93
Группа 1115-0302-04 Покраска поверхности внутри здания декоративным составом .....	101
Группа 1115-0302-05 Покрытие поверхности лаком .....	107
Группа 1115-0302-06 Покрытие эмалевым составом.....	114
Подраздел 1115-0303 Покраска поверхности фасада.....	115
Группа 1115-0303-01 Окраска с лесов с подготовкой поверхности фасада .....	115
Группа 1115-0303-02 Окраска с лесов по подготовленной поверхности поверхности фасада .....	118
Группа 1115-0303-03 Окраска с люльки с подготовкой поверхности поверхности фасада .....	121
Группа 1115-0303-04 Окраска с люльки по подготовленной поверхности поверхности фасада .....	123
Подраздел 1115-0304 Оклейка стен обоями.....	126
Группа 1115-0304-01 Оклейка поверхности обоями на клее .....	126
Группа 1115-0304-02 Оклейка поверхности самоклеящейся пленкой.....	127
Группа 1115-0304-03 Оклейка малярным стеклохолстом .....	128
Подраздел 1115-0305 Покраска металлической поверхности.....	129
Группа 1115-0305-01 Покраска большой металлической (кроме кровли) поверхности масляным составом .....	129
Группа 1115-0305-02 Покраска металлической поверхности суриком .....	130
Группа 1115-0305-03 Покраска металлической поверхности кузбасским лаком .....	131
Раздел 1115-04 Отделка фасадов .....	133
Подраздел 1115-0401 Отделка фасадов .....	133
Группа 1115-0401-01 Облицовка фасада.....	133

Группа 1115-0401-02 Облицовка фасада декоративными элементами.....	140
Группа 1115-0401-03 Устройство откоса .....	147
Группа 1115-0401-05 Устройство дополнительного армирующего слоя фасадов .....	148
Группа 1115-0401-06 Устройство ветрогидрозащитного слоя вентилируемого фасада .....	150
Группа 1115-0401-07 Устройство с облицовкой металлокерамическим вентилируемого фасада .....	151
Группа 1115-0401-08 Облицовка фасада стеклянными панелями.....	153
Группа 1115-0401-09 Отделка поверхности фасада здания готовым составом .....	154
Группа 1115-0401-10 Фактурная отделка фасада.....	154
Раздел 1115-05 Отделка потолков .....	155
Подраздел 1115-0501 Отделка потолков .....	155
Группа 1115-0501-01 Облицовка потолка декоративными плитами .....	155
Группа 1115-0501-02 Устройство натяжного потолка.....	156
Группа 1115-0501-03 Устройство потолка из алюминиевых панелей .....	158
Группа 1115-0501-04 Установка галтелей (карнизов) .....	158
Группа 1115-0501-05 Облицовка потолка в чистых помещениях .....	159
Раздел 1115-06 Лепные работы.....	160
Подраздел 1115-0601 Установка деталей из гипса.....	160
Группа 1115-0601-01 Установка гипсовой погонной детали.....	160
Группа 1115-0601-02 Установка розеток и капителей гипсовых .....	162
Группа 1115-0601-03 Установка гипсовой штучной детали .....	166
Группа 1115-0601-04 Установка детали цементной погонной орнаментированной...	174
Группа 1115-0601-05 Установка поручня или тетивы цементных .....	176
Группа 1115-0601-06 Установка балясины цементной .....	177
Группа 1115-0601-07 Установка капители цементной .....	178
Группа 1115-0601-08 Установка кронштейна или модульона цементного .....	181
Группа 1115-0601-09 Установка базы цементной.....	183
Группа 1115-0601-10 Установка герба цементного .....	185
Группа 1115-0601-11 Установка прочих изделий цементных .....	187

## ДЛЯ ЗАМЕТОК

---

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР  
БОЙЫНША НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР**

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ  
НОРМАЛАР**

**15-ЖИНАҚ. ӘРЛЕУ ЖҰМЫСТАРЫ**

**ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
СБОРНИК 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ**

Дата введения 2025-01-01

**Техническая часть**

**1 Общие указания**

1.1 В сборник 15 «Отделочные работы» (далее – Сборник) включены элементные сметные нормы (далее – нормы) на облицовочные, штукатурные, лепные, малярные и обойные работы.

1.2 Нормы Сборника предусматривают:

а) выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, установке лепных изделий и остеклении – до 8 м. Возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройство вновь для производства отделочных работ в помещениях высотой более 8 м устанавливается проектными данными. Устройство лесов вновь определяется дополнительно по нормам сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков»;

б) оштукатуривание или облицовку фасада естественным камнем или искусственными плитками с готовых лесов. При необходимости их устройство определяется дополнительно по нормам сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков» на основании проектных данных;

в) окраску фасадов с лесов, установленных для смежных работ, или с лестниц и люлек с перемещением их.

1.3 Нормы на облицовку природным камнем учитывают облицовку поверхностей плоских и криволинейных с радиусом кривизны более 25 м.

1.4 Нормы на облицовку природным камнем предусматривают применение плит с фрезерованными кромками и торцами, доработанными до нужной фактуры.

1.5 Нормами на облицовку природным камнем предусматривается применение плит из гранита, полированного толщиной – 40 мм; из мрамора и травертина – до 40 мм.

1.6 Нормы на облицовку искусственными плитками внутренних поверхностей плоских и криволинейных радиусом более 2 м предусматривают применение плиток любого размера в один или два цвета.

1.7 Нормами предусмотрено оштукатуривание каменных, бетонных и других поверхностей, выполненных с допусками, определенными правилами производства и приемки работ: принятые усредненные толщины наметов учитывают необходимое выравнивание поверхностей для получения штукатурки с отклонениями, не превышающими допускаемых.

**Издание официальное**



При поверхностях конструкций, выполненных с большими отклонениями, чем это допускается правилами производства и приемки работ, корректировка норм на изменение толщины намета не допускается.

В случаях, когда, согласно проекту, предусматривается толщина штукатурного намета больше указанного, стоимость штукатурных работ следует определять по индивидуальным единичным нормам.

Составы растворов принимаются: цементный – 1:3, цементно-известковый – 1:1:6, известковый – 1:2,5.

1.8 Нормы на оштукатуривание фасадов предусматривают улучшенную и высококачественную отделку и содержат работы на оштукатуривание отдельных элементов фасадов (стены, откосы, тяги и т.д.).

1.9 Нормы на оштукатуривание поверхностей внутри зданий предусматривают простую, улучшенную и высококачественную отделку поверхностей.

Нормы содержат работы на оштукатуривание отдельных поверхностей: стен, включая откосы ниш отопления, оконных заглушин (кроме нижних) и обмазку плинтусов, потолков, вытягивание тяг, падуг, оконных откосов и наличников по разновидностям отделки.

1.10 Работы по оштукатуриванию поверхностей в помещениях со специальным архитектурным оформлением (зрительные залы, театры, клубы, музейные и выставочные залы и т.п.) следует определять по нормам 1115-0201-(0301÷0314, 0401÷0410, 0501÷0504, 0601÷0602), 1115-0202-(0206, 0207).

1.11 В тех случаях, когда проектом предусмотрена необходимость выполнения насечки поверхностей, ее надлежит определять по нормам 1115-0301-(0301, 0302).

1.12 Отделку сборных лестничных маршей и площадок следует определять по норме 1115-0301-0104.

1.13 Оштукатуривание оконных отливов при штукатурке фасадов следует определять по нормам 1115-0201-(0311, 0501).

1.14 Оштукатуривание поверхности по сетке следует определять по нормам 1115-0202-(0109÷0114).

1.15 Установка лепных деталей, не предусмотренных нормами настоящего Сборника, должна определяться применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

1.16 Нормы на установку лепных изделий учитывают выполнение всех необходимых работ, включая пробивку и заделку всех отверстий, постановку пробок, забивку гвоздей и крючьев, заделку швов и приготовление раствора.

1.17 Количество деталей, формуемых с одной модели, следует принимать по данным, приведенным в таблице 1 технической части. При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано, на каждый заказ следует принимать одну модель.

**Таблица 1**

№ позиции	Наименование деталей	Единица измерения	Количество деталей на модель	
			гипсовых	цементных
1	2	3	4	5
1	Балясины без орнамента	шт.	250	150
2	Балясины орнаментированные	шт.	150	100
3	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т. п. - гладкие или простого рисунка	шт.	150	100
4	То же, орнаментированные или сложного рисунка, гирлянды	шт.	100	60
5	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие	шт.	170	100

*Продолжение таблицы*

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
6	То же, орнаментированные	шт.	80	50
7	Капители коринфские	шт.	70	35
8	Погонные детали (порезки, пояса, фризy, капли и т. п.) при высоте до 500 мм простого рисунка	шт.	125	75
9	То же, рисунка средней сложности и сложного	шт.	75	50
10	То же, при высоте более 500 мм простого рисунка	шт.	200	120
11	То же, рисунка средней сложности и сложного	шт.	120	80
12	Поручни и тетивы	шт.	200	120

1.18 В нормах на малярные работы предусмотрено применение готовых составов – шпатлевок, грунтовок, красок; для определения расхода ресурсов на малярные работы с использованием необходимых составов, приготавливаемых в построечных условиях, применяются те же нормы.

1.19 В нормах на малярные работы предусмотрена окраска столярных изделий, поступающих на строительство проолифленными или подготовленными под вторую окраску.

1.20 При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м включительно к нормам применяются коэффициенты, указанные в поправках.

1.21 Окраску заполнений проемов балконными дверями следует определять, как окраску заполнения оконных проемов.

1.22 Окраску деревянных поручней следует определять, как окраску заполнения оконных проемов.

1.24 При окраске заполнений оконных и дверных балконных проемов со спаренными переплетами или полотнами на разъединение и соединение створок (полотен) добавлять на 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности: к затратам труда – 2,2 чел.-ч.

1.25 В нормах на отделку под шелк 1115-0302-(0403÷0408) предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по разделке зеркалами трех категорий сложности (таблица 2).

**Таблица 2**

Категория сложности	Количество тонов в фоне	Количество трафаретов	Количество филенок
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1	2-3	1	2
2	3	2	2
3	3-5	2-3	5

1.26 Отделку под шелк шашками следует определять по норме 1115-0302-0408.

1.27 Окраску стальных конструкций следует определять по нормам сборника 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии, гидроизоляционные работы».

1.28 Нормы таблицы 1115-0401-02 «Облицовка фасада декоративными элементами» применяется для определения затрат при строительстве объектов с использованием сложных архитектурно-художественных, орнаментированных решений по отделке фасадов (театры, музеи, галереи и т.п.).

1.29 Нормы таблицы 1115-0301-02 на отделку внутренних поверхностей сухими смесями на гипсовой основе определены и приняты по усредненным толщинам. Корректировка ресурсов на изменение расхода не допускается.

## **2 Правила исчисления объемов работ**

### **2.1 Исчисления объемов работ раздела 1115-01 «Облицовочные работы»**

2.1.1 Объем работ по облицовке поверхности природным камнем должен исчисляться по площади поверхности облицовки, при этом:

а) размеры стен и колонн для определения площади облицовки должны приниматься с учетом переломов в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

б) при облицовке профилированными камнями и деталями площадь поверхности облицовки принимается без учета рельефа камней или деталей (по проекции большей стороны);

в) при выносе профилированной тяги (карнизы, наличники и т.п.) больше ее высоты (ширины), принимается размер тяги по большей стороне.

2.1.2 Объем работ по облицовке ступеней и укладке подоконных досок следует исчислять с учетом концов плит, заделываемых в кладку или штукатурку.

2.1.3 Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитами должен исчисляться по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа.

2.1.4 Объем работ по облицовке поверхностей искусственным мрамором следует исчислять по развернутой поверхности облицовки.

2.1.5 Объем работ по облицовке поверхности изделиями из лицевого кирпича (таблица 1115-0401-02) должен исчисляться по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа на основании спецификаций проекта.

### **2.2 Исчисления объемов работ раздела 1115-02 «Штукатурные работы»**

2.2.1 Площадь штукатурки стен надлежит исчислять за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. При улучшенной и высококачественной штукатурке фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается в площадь стен и должна определяться отдельно.

2.2.2 Площадь оконных откосов и отливов, дверных откосов, а также боковых поверхностей выступающих из плоскости стен и вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей надлежит исчислять отдельно с подразделением на две группы по ширине: до 200 мм и более 200 мм.

2.2.3 Объем работ по оштукатуриванию колонн (примыкающих к зданию или отдельно стоящих), а также пилястр надлежит исчислять по площади их развернутой поверхности.

2.2.4 Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов надлежит исчислять по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену), а по вытягиванию карнизов с откосом, превышающим их высоту - по площади их горизонтальной проекции.

2.2.5 Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемых на оштукатуренную поверхность, из общей площади штукатурки исключаться не должна.

2.2.6 Объем работ по внутренней штукатурке следует определять по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная) или по квартире, этажу, секции и т.п. в целом, если тип отделки для всех помещений принят одинаковым.

2.2.7 Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен надлежит исчислять за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками. Высоту стен следует измерять от чистого пола до потолка. Площадь боковых сторон пилястр должна добавляться к общей площади стен.

2.2.8 Объем работ по оштукатуриванию потолков (в том числе кессонных с площадью горизонтальной проекции кессона до  $12 \text{ м}^2$ ) надлежит исчислять по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков с площадью горизонтальной проекции кессона более  $12 \text{ м}^2$  следует исчислять по развернутой поверхности.

Объем работ по устройству нижних оконных заглушин надлежит определять дополнительно по их площади, а расход ресурсов определять по норме 1115-0202-0203.

2.2.9 Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий надлежит определять дополнительно по их площади, а расход ресурсов определять по нормам 1115-0202-(0201÷0202).

2.2.10 Объем работ по устройству тяг внутренних наличников следует определять по площади, занимаемой ими на поверхности стены (по проекции на стену).

2.2.11 Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок должен исчисляться по площади их горизонтальной проекции поэтажно.

2.2.12 Объем работ для оштукатуривания карнизов и тяг должен исчисляться отдельно по сумме откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.2.13 Площадь основания под искусственный мрамор в объем штукатурных работ включаться не должна, так как устройство основания является составной частью облицовочных работ.

2.2.14 Объем работ по установке лесов следует исчислять:

а) при оштукатуривании потолков и стен в помещениях – по горизонтальной проекции потолков;

б) при оштукатуривании в помещениях только стен – по длине стен, умноженной на ширину настила лесов;

в) при оштукатуривании фасадов – по вертикальной проекции стен без вычета проемов;

г) при оштукатуривании на фасадах только карнизов, тяг, откосов и наличников – по проекту.

### **2.3 Исчисления объемов работ раздела 1115-03 «Малярные работы»**

2.3.1 Площадь по окраске фасадов известковыми, силикатными и цементными составами следует определять с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов, при этом площади оконных и дверных откосов, а также площади развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей учитываться не должны.

2.3.2 Площадь по окраске перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами следует определять по фактически подлежащей окраске поверхности.

2.3.3 Площадь по окраске внутренних поверхностей водными составами следует исчислять без вычета проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ.

Примечание: площадь окраски отдельных стен, имеющих проемность более 50%, определяется по действительно окрашиваемой поверхности, т. е. за вычетом проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш.

2.3.4 Площадь по окраске стен масляными и поливинилацетатными составами следует определять за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в объем работ.

2.3.5 Площадь оконных и дверных проемов для исключения их из площади стен исчисляется по наружному обводу коробок.

2.3.6 Площадь по окраске ребристых перекрытий следует исчислять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6.

2.3.7 Площадь по окраске кессонных потолков следует исчислять по площади горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,75.

2.3.8 Площадь по окраске лепных потолков следует исчислять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов при насыщенности лепкой:

- до 2% – 1
- от 2% до 10% – 1,1
- от 10% до 40% – 1,5
- от 40% до 70% – 2,1
- более 70% – 2,8

Насыщенность лепкой определяется исходя из площади горизонтальной проекции лепных изделий.

2.3.9 Площадь окраски полов должна исчисляться с исключением площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола.

Окраска плинтусов при дощатых полах в нормах предусмотрена и отдельно учитываться не должна.

При полах из линолеума и паркетных площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% площади пола и нормируется как улучшенная окраска дощатых полов.

2.3.10 Окрашиваемая поверхность заполнения оконных и дверных проемов определяется путем применения к площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, переводных коэффициентов, приведенных в таблице 3.

**Таблица 3**

Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент к площади заполнения проемов		В т.ч. детали проолифленные	
			Количество переплетов			
			1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7
Оконные проемы жилых и общественных зданий						
Раздельные переплеты						
1 С подоконной доской	каменные	коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2 То же	деревянные	то же, с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3 Без подоконной доски	каменные	коробка, переплет	1,2	2,5	–	–
Спаренные переплеты						
4 С подоконной доской	каменные	коробка, переплет	–	2,5	–	0,3
5 Без подоконной доски	каменные	коробка, переплет	–	2,2	–	–
Фрамуги, витрины						
6 Фрамуги	перегородки	переплет, наличники с двух сторон	1,6	–	0,7	–
7 Витрины деревянные	каменные	коробка, переплет	1,75	3,50	0,45	0,90
Оконные проемы промышленных зданий:						
8 Площадью до 4 м <sup>2</sup> с раздельными переплетами	каменные	коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9 То же. более 4 м <sup>2</sup>	то же		1,7	2,6	0,2	0,2

## Окончание таблицы

1						
Балконные двери						
10 Раздельные полотна	каменные	коробка, дверные полотна	2,1	3,5	–	–
11 Спаренные полотна	то же	то же	–	2,6	–	–
Дверные проемы						
12 Глухие дверные полотна	каменные	коробка, полотно	2,4	–	–	–
13 То же	деревянные	то же, с наличниками с двух сторон	2,7	–	0,3	–
14 То же	перегородки	то же	2,7	–	0,3	–
15 Остекленные дверные полотна	каменные	коробка, полотно	1,8	–	–	–
16 То же	перегородки	то же, с наличниками с двух сторон	2,1	–	0,3	–
17 Шкафные двери	перегородки	коробка, полотно, наличники, с одной стороны,	2,7	–	0,2	–
18 Обрамление открытого проема	перегородки	коробка, наличники с двух сторон	0,9	–	0,4	–
Примечания 1 Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов. 2 Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (пп. 12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения площади дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. 3 Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (пп. 14, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140÷160 мм с коробками на всю ширину перегородки, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. 4 Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных балконных проемов с тройным остеклением определяется по данным, приведенным в пп. 4, 5, 11 гр. 5 с коэффициентом 1,5.						

2.3.11 Площадь по окраске деревянных ферм силикатной краской следует исчислять по площади вертикальной проекции ферм (с одной стороны) без исключения промежутков между элементами ферм.

2.3.12 Площадь по окраске металлических кровель следует исчислять по площади кровли, при этом окраска фальцев, желобов, колпаков на дымовых трубах и покрытия слуховых окон отдельно не учитывается.

2.3.13 Площадь по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников следует исчислять по площади фасада без вычета проемов.

2.3.14 Площадь для окраски по вагонке следует исчислять по площади окрашиваемой поверхности, замеренной без огибания каленок и отборок, с применением к этой площади коэффициента 1,1 (на учет рельефа).

2.3.15 Площадь по окраске поверхностей из волнистой асбофанеры и стали следует исчислять по площади, замеренной без учета огибания (волны), с применением к этой площади коэффициента 1,2 (на учет рельефа).

2.3.16 Площадь по окраске стальных решеток следует исчислять по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

а) для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;

б) для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т. п. – 1;

в) для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т. п. – 2,5.

2.3.17 Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей следует исчислять по площади окрашиваемой поверхности в следующем порядке:

- поверхность окраски приборов центрального отопления (со всех сторон) принимается равной поверхности нагрева приборов;

- поверхность окраски раковин – удвоенной площади их горизонтальной проекции;

- поверхность окраски ванн – утроенной площади их горизонтальной проекции;

- поверхность окраски смывного бачка с учетом выступающих частей кронштейнов – 0,7 м<sup>2</sup>;

- поверхность окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крючья, при диаметре труб, мм:

- 15 – 0,11 м<sup>2</sup>;

- 20 – 0,13 м<sup>2</sup>;

- 25 – 0,16 м<sup>2</sup>;

- 32 – 0,18 м<sup>2</sup>;

- 40 – 0,21 м<sup>2</sup>;

- 50 – 0,26 м<sup>2</sup>;

- поверхность окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления, при диаметре труб, мм:

- 50 – 0,28 м<sup>2</sup>;

- 75 – 0,37 м<sup>2</sup>;

- 100 – 0,48 м<sup>2</sup>;

- 125 – 0,59 м<sup>2</sup>;

- 150 – 0,72 м<sup>2</sup>.

2.3.18 Площадь по оклейке стен обоями должен исчисляться по площади оклеиваемой поверхности. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен следует определять по наружному обводу коробок.

2.3.19 Площадь обивки дверей рассчитывается по фактически обиваемой (подлежащей обивке) поверхности.

**Таблица 4 - Состав работ при окраске водными составами внутри помещений**

Наименование операций	Клеевая				Казеиновая			Известковая		Силикатная
	Простая	улучшенная	высококачественная		улучшенная	высококачественная		по штукатурке	по дереву и кирпичу	
			по штукатурке	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		по штукатурке	по сборным конструкциям, подготовленным под окраску			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2 Смачивание водой	–	–	–	–	–	–	–	+	+	–
3 Расшивка трещин	–	+	+	+	+	+	+	+	–	+
4 Сглаживание торцом дерева	+	+	+	+	+	+	+	+	–	+

Окончание таблицы 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 Первая огрунтовка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6 Частичная подмазка	–	+	+	+	+	+	+	+	–	–
7 Шлифовка подмазанных мест	–	+	+	+	+	+	+	+	–	–
8 Первая сплошная шпаклевка	–	–	+	–	–	+	–	–	–	–
9 Шлифовка	–	–	+	–	–	+	–	–	–	–
10 Вторая сплошная шпаклевка	–	–	+	+	–	+	+	–	–	–
11 Шлифовка	–	–	+	+	–	+	+	–	–	–
12 Вторая огрунтовка	–	+	+	+	–	–	–	–	–	–
13 Третья огрунтовка (с подцветкой)	–	–	+	+	–	–	–	–	–	–
14 Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15 Торцевание	–	–	+	+	–	+	+	–	–	–
16 Вытягивание филенок	+	+	+	+	+	+	+	–	–	–
Примечания 1 Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски, знаком «–» обозначены операции, которые при данном виде окраски не выполняются. 2 В позиции 14 (гр. 11) силикатная окраска предусмотрена за 2 раза.										

Таблица 5 - Состав работ при окраске фасадов

Наименование операций	Силикатная	Известковая и цементная	Перхлорвиниловая	Поливинилацетатная и кремнеорганическая
1	2	3	4	5
1 Очистка	+	+	+	+
2 Расшивка трещин	+	+	+	+
3 Подмазка	+	+	+	+
4 Шлифовка	+	+	+	+
5 Смачивание водой**	–	+	–	–
6 Огрунтовка	+	–	+	+
7 Первая окраска	+	+	+	+
8 Вторая окраска	+	+	+	+
Примечание - Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски; знаком «–» обозначены операции, которые при данном виде окраски не выполняются. * При перхлорвиниловой окраске добавляется грунтовка под подмазку перхлорвиниловым лаком. ** Выполняется только при окраске цементными красками.				



Таблица 6 - Состав работ при окраске масляными составами

Наименование операций	По дереву			Заполнение проемов, подготовленных под вторую окраску		По штукатурке			По сборным конструкциям, подготовленным под окраску			По металлу
	П	У	В	П	У	П	У	В	П	У	В	—
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
1 Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2 Сглаживание торцом дерева	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—
3 Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 Расшивка трещин	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—
5 Проолифливание	+	+	+	—	—	+	+	+	+	+	+	+
6 Частичное подмазывание с проолифливанием подмазанных мест	+	+	+	—	—	+	+	+	+	+	+	—
7 Шлифование подмазанных мест	+	+	+	—	—	+	+	+	+	+	+	—
8 Первое сплошное шпатлевание	—	+	+	—	+	—	+	+	—	—	—	—
9 Шлифование	—	+	+	—	+	—	+	+	—	—	—	—
10 Второе сплошное шпатлевание	—	—	+	—	—	—	—	+	—	—	+	—
11 Шлифование	—	—	+	—	—	—	—	+	—	—	+	—
12 Грунтование	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
13 Флейцевание	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
14 Шлифование	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
15 Первое окрашивание	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16 Флейцевание	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
17 Шлифование	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
18 Второе окрашивание	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
19 Флейцевание или торцевание	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
20 Вытягивание филонок	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—
Примечания 1 Буквами в графах обозначен уровень качества окраски: П – простая, У – улучшенная, В – высококачественная. 2 Из состава работ по окраске заполнения проемов по графам 2÷4 исключается проолифливание. 3 В позициях 8÷17 граф 5 и 6 знаком «+» обозначены операции по исправлению шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке изделий.												

**Таблица 7 - Состав работ при окраске поливинилацетатными  
водоэмульсионными составами**

Наименование операций	По штукатурке			По сборным конструкциям, подготовленным под окраску		
	простая	улучшенная	высококаче- ственная	простая	улучшенная	высококаче- ственная
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1 Очистка поверхности	+	+	+	+	+	+
2 Грунтование очищенной поверхности	+	+	+	+	+	+
3 Заполнение трещин и раковин	+	+	+	+	+	+
4 Очистка и обеспыливание	+	+	+	+	+	+
5 Частичное подмазывание неровностей на поверхности	—	+	+	—	+	+
6 Шлифование подмазанных мест	—	+	+	—	+	+
7 Частичное подмазывание	—	+	+	—	+	+
8 Шлифование подмазанных мест	—	+	+	—	+	+
9 Первое сплошное шпатлевание	—	—	+	—	—	+
10 Шлифование	—	—	+	—	+	+
11 Второе сплошное шпатлевание	—	—	+	—	—	+
12 Шлифование	—	—	+	—	—	+
13 Первое окрашивание	—	+	+	—	+	+
14 Второе окрашивание	+	+	+	+	+	+

2.3.20 При повышенных требованиях к качеству, согласно проекту, перед окраской выполняется окончательная подготовка обшитой поверхности финишной шпаклевкой. Работа и расход ресурсов, при необходимости, учитывается нормами 1115-0301-(0206, 0207).

#### **2.4 Исчисления объемов работ раздела 1115-06 «Лепные работы»**

2.4.1 Объем лепных работ следует принимать по проектным данным в соответствии с номенклатурой лепных изделий, применительно к разновидностям и измерителям Сборника.

2.4.2 Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу.

**Раздел 1115-01 Облицовочные работы**  
**Подраздел 1115-0101 Облицовка поверхности искусственными плитками**  
**Группа 1115-0101-01 Облицовка поверхности снаружи здания**  
**Таблица 1115-0101-0101 - Облицовка по бетонной поверхности керамическими**  
**отдельными плитками на полимерной мастике стены или колонны**

*м<sup>2</sup> поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Выравнивание поверхности стен цементным раствором. 2. Огрунтовка поверхности стен и тыльной стороны плиток эмульсией ПВА. 3. Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий. 4. Перерубка и подточка плиток. 5. Установка плиток. 6. Заполнение и расшивка швов. 7. Приготовление мастики. 8. Очистка облицованной поверхности.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	1,04
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0091
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0011
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,008
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м <sup>3</sup>	0,01
218-103-0201	Ветошь	кг	0,005
236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	0,4
261-201-0508	Плитки керамические фасадные	м <sup>2</sup>	1

**Таблица 1115-0101-0102 - Облицовка по бетонной поверхности керамическими**  
**отдельными плитками на цементном растворе стены**

*м<sup>2</sup> поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Выравнивание поверхности стен цементным раствором. 2. Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий. 3. Перерубка и подточка плиток. 4. Установка плиток. 5. Заполнение и расшивка швов. 6. Распудривание облицованных поверхностей. 7. Очистка поверхности облицовки.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	2,7
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0132
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0011
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0121
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м <sup>3</sup>	0,02
216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,0004
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,005
218-103-0201	Ветошь	кг	0,005
261-201-0508	Плитки керамические фасадные	м <sup>2</sup>	1

**Таблица 1115-0101-0103 - Облицовка по бетонной поверхности керамическими**  
**отдельными плитками на цементном растворе колонны**

*м<sup>2</sup> поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Выравнивание поверхности стен цементным раствором. 2. Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий. 3. Перерубка и подточка плиток. 4. Установка плиток. 5. Заполнение и расшивка швов. 6. Распудривание облицованных поверхностей. 7. Очистка поверхности облицовки.		

## Окончание таблицы 1115-0101-0103

1	2		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	3,4
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0132
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0011
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0121
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,02
216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,0004
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,005
218-103-0201	Ветошь	кг	0,005
261-201-0508	Плитки керамические фасадные	м²	1

**Таблица 1115-0101-0104 - Облицовка по бетонной поверхности керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") стены**

*м² поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Выравнивание поверхности стен цементным раствором. 2. Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий. 3. Перерубка и подточка плиток. 4. Установка плиток. 5. Заполнение и расшивка швов. 6. Распудривание облицованных поверхностей. 7. Очистка поверхности облицовки.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	2,55
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0132
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0011
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0121
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,02
216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,0004
218-103-0201	Ветошь	кг	0,005
261-201-0508	Плитки керамические фасадные	м²	1

**Таблица 1115-0101-0105 - Облицовка по бетонной поверхности керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") колонны**

*м² поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Выравнивание поверхности стен цементным раствором. 2. Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий. 3. Перерубка и подточка плиток. 4. Установка плиток. 5. Заполнение и расшивка швов. 6. Распудривание облицованных поверхностей. 7. Очистка поверхности облицовки.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	3,37
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0132
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0011
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0121
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,02
216-101-0501	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,0004
218-103-0201	Ветошь	кг	0,005

## Окончание таблицы 1115-0101-0105

1	2	3	4
261-201-0508	Плитки керамические фасадные	м <sup>2</sup>	1

**Таблица 1115-0101-0106 - Облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток стены**

*м<sup>2</sup> поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Выравнивание поверхности стен цементным раствором. 2. Огрунтовка поверхности стен и тыльной стороны плиток эмульсией ПВА. 3. Провешивание поверхности с отбивкой маячных линий. 4. Перерубка и подточка плиток или ковров. 5. Установка плиток. 6. Заполнение и расшивка швов. 7. Приготовление мастики. 8. Очистка облицованной поверхности.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	1,58
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0077
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,001
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0067
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м <sup>3</sup>	0,009
218-103-0201	Ветошь	кг	0,005
236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	0,3
261-201-0114	Ковры из керамических мелкоформатных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	м <sup>2</sup>	1,01

**Таблица 1115-0101-0107 - Облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток колонны**

*м<sup>2</sup> поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Выравнивание поверхности стен цементным раствором. 2. Огрунтовка поверхности стен и тыльной стороны плиток эмульсией ПВА. 3. Провешивание поверхности с отбивкой маячных линий. 4. Перерубка и подточка плиток или ковров. 5. Установка плиток. 6. Заполнение и расшивка швов. 7. Приготовление мастики. 8. Очистка облицованной поверхности.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	1,76
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0077
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,001
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0067
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м <sup>3</sup>	0,009
218-103-0201	Ветошь	кг	0,005
236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	0,3
261-201-0114	Ковры из керамических мелкоформатных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	м <sup>2</sup>	1,01

**Таблица 1115-0101-0108 - Облицовка стены или колонны (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом коркасе толщина 50 мм**

*м<sup>2</sup> поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подбор плитки по размеру и тону. 2. Провешивание поверхности с отбивкой маячных линий. 3. Разметка мест креплений. 4. Изготовление каркаса и анкеров для крепления плит. 5. Установка деталей крепления. 6. Установка плит. 7. Приготовление раствора. 8. Заполнение и расшивка швов. 9. Очистка облицованной поверхности.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	2,26
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0133
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0133
315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1052
343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,211
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1091
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м <sup>3</sup>	0,036
213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м <sup>2</sup>	1,015
213-307-0101	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	м <sup>3</sup>	0,0064
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0009
261-107-0250	Детали крепления	т	П
261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00009

**Таблица 1115-0101-0109 - Облицовка стены или колонны (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом коркасе толщина 50 мм.**

**Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины**

*м<sup>2</sup> поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Установка плит.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,1731
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0009
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0009
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,05

**Таблица 1115-0101-0110 - Устройство накрывочного элемента стены или колонны при облицовке цоколя сплиттерной плиткой**

*м накрывочного элемента*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подбор накрывочного элемента. 2. Разметка мест креплений. 3. Изготовлений и установка деталей крепления. 4. Установка накрывочного элемента.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,434
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0005
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0005

## Окончание таблицы 1115-0101-0110

1	2	3	4
315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0183
315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0050
343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0049
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1091
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
213-307-0101	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	м³	П
217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,014
261-107-0250	Детали крепления	т	П

Таблица 1115-0101-0111 - Облицовка подпорной стенки сплиттерной плиткой по сетке

*м² поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовительные работы. 2. Провешивание и разметка облицовываемой поверхности. 3. Подготовка материалов к облицовке (подборка, разметка, подрезка плиток). 4. Крепление арматурной сетки. 5. Облицовка подпорной стенки плиткой. 6. Очистка облицованной поверхности.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	2,55
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0126
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0126
343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,139
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,39
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0368
213-306-0101	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая	м²	1,015
214-209-0110	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,14
214-209-0405	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,001
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00051
215-202-0502	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00065
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00007
261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	2,56

## Группа 1115-0101-02 Облицовка поверхности внутри здания

Таблица 1115-0101-0201 - Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону

*м² поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	СОСТАВ РАБОТ		
	1. Сортировка плиток. 2. Облицовка поверхностей. 3. Перерубка плиток и подточка кромок. 4. Заполнение швов. 5. Распудривание облицованных поверхностей. 6. Очистка и промывка поверхности облицовки.		
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	2
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0086
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		

## Окончание таблицы 1115-0101-0201

1	2	3	4
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0005
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0081
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,015
215-206-0401	Опилки древесные	м³	0,001
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0004
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00465
218-103-0201	Ветошь	кг	0,005
232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	1
<b>Примечания</b>			
П-1115-009	При облицовке искусственными плитками криволинейных поверхностей радиусом менее 2 м или облицовка в три цвета, или с составлением рисунка из трех и более плиток, применять Кзтр = 1,2		
П-1115-010	При облицовке искусственными плитками с диагональной связкой швов, применять Кзтр = 1,25		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

Таблица 1115-0101-0202 - Облицовка поверхности плитками на растворе по дереву

*м² поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Набивка по деревянным поверхностям проволоочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд. 2. Сортировка плиток. 3. Облицовка поверхностей. 4. Перерубка плиток и подточка кромок. 5. Заполнение швов. 6. Распудривание облицованных поверхностей. 7. Очистка и промывка поверхности облицовки.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	2,28
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0128
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0005
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0123
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,027
214-402-0103	Сетка проволоочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм x 5 мм x 1,6 мм	м²	1,05
215-206-0401	Опилки древесные	м³	0,001
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0004
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,04
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00465
218-103-0201	Ветошь	кг	0,005
232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	1
	<b>Примечания</b>		
П-1115-009	При облицовке искусственными плитками криволинейных поверхностей радиусом менее 2 м или облицовка в три цвета, или с составлением рисунка из трех и более плиток, применять Кзтр = 1,2		
П-1115-010	При облицовке искусственными плитками с диагональной связкой швов, применять Кзтр = 1,25		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		



**Таблица 1115-0101-0203 - Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию**

*м<sup>2</sup> поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Грунтование поверхности. 2. Приготовление клея из сухой смеси. 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит. 4. Заполнение швов. 5. Очистка и промывка поверхности облицовки		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	1,547
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0049
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0233
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0014
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0021
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0014
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,015
218-103-0201	Ветошь	кг	0,02
232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м <sup>2</sup>	1,02
232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4
232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0,4
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,3
	<b>Примечания</b>		
П-1115-009	При облицовке искусственными плитками криволинейных поверхностей радиусом менее 2 м или облицовка в три цвета, или с составлением рисунка из трех и более плиток, применять Кзтр = 1,2		
П-1115-010	При облицовке искусственными плитками с диагональной связкой швов, применять Кзтр = 1,25		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Таблица 1115-0101-0204 - Облицовка поверхности плитками на клею из сухих смесей по дереву**

*м<sup>2</sup> поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Набивка по деревянным поверхностям проволоочной сетки и устройство подготовительного слоя с нарезкой борозд. 2. Сортировка плиток. 3. Облицовка поверхностей. 4. Приготовление клея из сухой смеси. 5. Перерубка плиток и подточка кромок. 6. Заполнение швов. 7. Очистка и промывка поверхности облицовки.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	1,88
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0084
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,013
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0008
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0076
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м <sup>3</sup>	0,012
214-402-0103	Сетка проволоочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м <sup>2</sup>	1,05
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,04
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0093
218-103-0201	Ветошь	кг	0,005

## Окончание таблицы 1115-0101-0204

1	2	3	4
232-201-0101	Плитка керамическая глазуванная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м <sup>2</sup>	1
232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	3,75
232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0,5
<b>Примечания</b>			
П-1115-009	При облицовке искусственными плитками криволинейных поверхностей радиусом менее 2 м или облицовка в три цвета, или с составлением рисунка из трех и более плиток, применять Кзтр = 1,2		
П-1115-010	При облицовке искусственными плитками с диагональной связкой швов, применять Кзтр = 1,25		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Группа 1115-0101-03 Облицовка ступени и подступенка керамогранитной плиткой**  
**Таблица 1115-0101-0301 - Облицовка ступени и подступенка керамогранитной плиткой**

м<sup>2</sup> поверхности облицовки

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
	1. Грунтование поверхности. 2. Приготовление клея из сухой смеси. 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит. 4. Заполнение швов. 5. Очистка и промывка поверхности облицовки.		
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	1,7983
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0339
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0154
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0028
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0040
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0271
343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,00154
218-103-0201	Ветошь	кг	0,020
231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м <sup>2</sup>	1,03
232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	6,12
232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0,600
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1000

**Группа 1115-0101-04 Облицовка поверхности коврами из мелких мозаичных плиток**  
**Таблица 1115-0101-0401 - Облицовка поверхности коврами из мелких мозаичных плиток на клеевом растворе, стена**

м<sup>2</sup>

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
	1. Приготовление раствора клеевого из сухих смесей. 2. Нанесение клеевого состава на поверхность стен зубчатым шпателем. 3. Укладка карт с выверкой, раскромом и пригонкой к выступающим частям облицовочной поверхности. 4. Очистка карт от бумаги. 5. Удаление излишков клея, промывка поверхности. 6. Приготовление раствора из сухих смесей для затирки швов малыми порциями. 7. Заполнение швов раствором для затирки швов. 8. Протирка облицовочной поверхности ветошью.		
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	1,4811

## Окончание таблицы 1115-0101-0401

1	2	3	4
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,034
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-504-1001	Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 0,8 т	маш.-ч	0,014
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02
343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0005
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
232-202-0100	Мозаика из разных материалов	м <sup>2</sup>	1,02
232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	3,21
232-504-0100	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006	кг	2,04
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0076
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0066

**Таблица 1115-0101-0402 - Облицовка поверхности коврами из мелких мозаичных плиток на клеевом растворе, колонна**

м <sup>2</sup>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	СОСТАВ РАБОТ		
	1. Приготовление раствора клеевого из сухих смесей. 2. Нанесение клеевого состава на поверхность стен зубчатым шпателем. 3. Укладка карт с выверкой, раскром и пригонкой к выступающим частям облицовочной поверхности. 4. Очистка карт от бумаги. 5. Удаление излишков клея, промывка поверхности. 6. Приготовление раствора из сухих смесей для затирки швов малыми порциями. 7. Заполнение швов раствором для затирки швов. 8. Протирка облицовочной поверхности ветошью.		
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	1,5687
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,034
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-504-1001	Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъёмность до 0,8 т	маш.-ч	0,014
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02
343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0005
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
232-202-0100	Мозаика из разных материалов	м <sup>2</sup>	1,02
232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	3,21
232-504-0100	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006	кг	2,04
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0076
218-103-0201	Ветошь	кг	0,007

## Подраздел 1115-0102 Облицовка природным камнем

## Группа 1115-0102-01 Облицовка стены гранитными плитами

**Таблица 1115-0102-0101 - Облицовка стены гранитными полированными плитами, толщина 40 мм, число плит в 1 м<sup>2</sup>, шт. до 4**

м <sup>2</sup> поверхности облицовки			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	СОСТАВ РАБОТ		
	1. Распаковка плит. 2. Провешивание поверхности и установка маяков. 3. Пробивка или сверление гнезд в конструкциях и плитах для заделки креплений. 4. Установка плит с креплением. 5. Заливка раствора за плиты облицовки. 6. Очистка поверхности облицовки по окончании работ.		
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	4,7530
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,005
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		

## Окончание таблицы 1115-0102-0101

1	2	3	4
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0050
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,117
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,035
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0252
231-201-0100	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012	м²	1
235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,2300
261-107-0250	Детали крепления	т	П
<b>Примечания</b>			
П-1115-026	При облицовке природным камнем криволинейной поверхности, радиус до 25 м, применять Кзтр = 1,07		

**Таблица 1115-0102-0102 - Облицовка стены гранитными полированными плитами, толщина 40 мм, число плит в 1 м², шт. свыше 4 до 6**

*м² поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Распаковка плит. 2. Провешивание поверхности и установка маяков. 3. Пробивка или сверление гнезд в конструкциях и плитах для заделки креплений. 4. Установка плит с креплением. 5. Заливка раствора за плиты облицовки. 6. Очистка поверхности облицовки по окончании работ.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	6,4947
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,005
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0050
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1520
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,035
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0303
231-201-0100	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012	м²	1
235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,26
261-107-0250	Детали крепления	т	П
	<b>Примечания</b>		
П-1115-026	При облицовке природным камнем криволинейной поверхности, радиус до 25 м, применять Кзтр = 1,07		

**Группа 1115-0102-02 Облицовка стены плитами из известняка, мрамора или травертина**

**Таблица 1115-0102-0201 - Облицовка стены плитами из известняка, мрамора или травертина (полированного), толщина до 40 мм, при числе плит в 1 м², шт. до 2**

*м² поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	СОСТАВ РАБОТ		
	1. Распаковка и подбор плит. 2. Протирка кромок. 3. Шлифовка и полировка выступающих граней плит при облицовке. 4. Установка плит и заливка раствора. 5. Пригонка плит на швах по лицу. 6. Разделка швов облицовки. 7. Очистка поверхности облицовки по окончании работ.		
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	1,8101
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0452
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		

## Окончание таблицы 1115-0102-0201

1	2	3	4
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0013
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,026
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0072
341-401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,012
343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0164
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,735
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,025
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00005
231-203-0100	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012	м²	1
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,125
261-107-0250	Детали крепления	т	П
<b>Примечания</b>			
П-1115-026	При облицовке природным камнем криволинейной поверхности, радиус до 25 м, применять Кзтр = 1,07		
П-1115-027	При облицовке стен неполированными плитами из травертина, применять Кзтр = 0,9		

**Таблица 1115-0102-0202 - Облицовка стены плитами из известняка, мрамора или травертина (полированного), толщина до 40 мм, при числе плит в 1 м², шт. до 3**

*м² поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Распаковка и подбор плит. 2. Протирка кромок. 3. Шлифовка и полировка выступающих граней плит при облицовке. 4. Установка плит и заливка раствора. 5. Пригонка плит на швах по лицу. 6. Разделка швов облицовки. 7. Очистка поверхности облицовки по окончании работ.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	2,88
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0453
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0019
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0261
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0072
341-401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,012
343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0193
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,235
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,025
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00005
231-203-0100	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012	м²	1
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,188
261-107-0250	Детали крепления	т	П
	<b>Примечания</b>		
П-1115-026	При облицовке природным камнем криволинейной поверхности, радиус до 25 м, применять Кзтр = 1,07		
П-1115-027	При облицовке стен неполированными плитами из травертина, применять Кзтр = 0,9		

**Таблица 1115-0102-0203 - Облицовка стены плитами из известняка, мрамора или травертина (полированного), толщина до 40 мм, при числе плит в 1 м<sup>2</sup>, шт. до 4**

*м<sup>2</sup> поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Распаковка и подбор плит. 2. Протирка кромок. 3. Шлифовка и полировка выступающих граней плит при облицовке. 4. Установка плит и заливка раствора. 5. Пригонка плит на швах по лицу. 6. Разделка швов облицовки. 7. Очистка поверхности облицовки по окончании работ.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	3,7439
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0453
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0025
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0261
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0072
341-401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,012
343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0225
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,635
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,025
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,00005
231-203-0100	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012	м <sup>2</sup>	1
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,250
261-107-0250	Детали крепления	т	П
	<b>Примечания</b>		
П-1115-026	При облицовке природным камнем криволинейной поверхности, радиус до 25 м, применять Кзтр = 1,07		
П-1115-027	При облицовке стен неполированными плитами из травертина, применять Кзтр = 0,9		

**Таблица 1115-0102-0204 - Облицовка стены плитами из известняка, мрамора или травертина (полированного), толщина до 40 мм, при числе плит в 1 м<sup>2</sup>, шт. до 6**

*м<sup>2</sup> поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Распаковка и подбор плит. 2. Протирка кромок. 3. Шлифовка и полировка выступающих граней плит при облицовке. 4. Установка плит и заливка раствора. 5. Пригонка плит на швах по лицу. 6. Разделка швов облицовки. 7. Очистка поверхности облицовки по окончании работ.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	4,4178
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0453
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0038
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0261
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0072
341-401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,012
343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0272
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,935
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,025
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,00005
231-203-0100	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012	м <sup>2</sup>	1
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,375

## Окончание таблицы 1115-0102-0204

1	2	3	4
261-107-0250	Детали крепления	т	П
	<b>Примечания</b>		
П-1115-026	При облицовке природным камнем криволинейной поверхности, радиус до 25 м, применять Кзтр = 1,07		
П-1115-027	При облицовке стен неполированными плитами из травертина, применять Кзтр = 0,9		

**Группа 1115-0102-03 Облицовка колонны гранитными плитами**  
**Таблица 1115-0102-0301 - Облицовка четырехгранной колонны гранитными**  
**полированными плитами, толщина до 40 мм, число плит в 1 м<sup>2</sup>, шт. до 3**

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Распаковка и подбор плит. 2. Шлифовка и полировка или теска на «на ус» выступающих граней плит при облицовке четырехгранных колонн. 4. Установка плит и заливка раствора. 5. Разделка швов облицовки. 6. Очистка поверхности облицовки по окончании работ.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	5,2109
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0565
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0019
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0349
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0096
341-401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,0120
343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,1960
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,3350
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м <sup>3</sup>	0,0348
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м <sup>3</sup>	0,00005
231-201-0100	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012	м <sup>2</sup>	1,0
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,188
261-107-0250	Детали крепления	т	П

**Таблица 1115-0102-0302 - Облицовка четырехгранной колонны гранитными**  
**полированными плитами, толщина до 40 мм, число плит в 1 м<sup>2</sup>, шт. до 4**

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Распаковка и подбор плит. 2. Шлифовка и полировка или теска на «на ус» выступающих граней плит при облицовке четырехгранных колонн. 4. Установка плит и заливка раствора. 5. Разделка швов облицовки. 6. Очистка поверхности облицовки по окончании работ.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	6,4868
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0565
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0025
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0349
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0096
341-401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,0120
343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,226
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,9350

## Окончание таблицы 1115-0102-0302

1	2		
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,0348
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,00006
231-201-0100	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012	м²	1,0
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,250
261-107-0250	Детали крепления	т	П

**Таблица 1115-0102-0303 - Облицовка четырехгранной колонны гранитными полированными плитами, толщина до 40 мм, число плит в 1 м², шт. до 6**

м²

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Распаковка и подбор плит. 2. Шлифовка и полировка или теска на «на ус» выступающих граней плит при облицовке четырехгранных колонн. 4. Установка плит и заливка раствора. 5. Разделка швов облицовки. 6. Очистка поверхности облицовки по окончании работ.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	7,4935
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0566
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0038
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0350
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0096
341-401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,0120
343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2754
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	3,3850
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,0346
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,00009
231-201-0100	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012	м²	1,0
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,375
261-107-0250	Детали крепления	т	П

**Таблица 1115-0102-0304 - Облицовка четырехгранной колонны гранитными полированными плитами, толщина до 40 мм, число плит в 1 м², шт. Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины плит к нормам 1115-0102-(0301-0303)**

м²

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,0209
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0012
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0008

**Группа 1115-0102-04 Облицовка колонны плитами из мрамора или травертина**



**Таблица 1115-0102-0401 - Облицовка колонны четырехгранной плитами из мрамора или травертина (полированного), толщина 25 мм при числе плит в 1 м<sup>2</sup>, шт. до 3**  
*м<sup>2</sup> поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Распаковка и подбор плит. 2. Шлифовка и полировка или теска на «на ус» выступающих граней плит при облицовке четырехгранных колонн. 4. Установка плит и заливка раствора. 5. Разделка швов облицовки. 6. Очистка поверхности облицовки по окончании работ.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	3,5256
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0019
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0298
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0082
341-401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,0120
343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0312
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,5350
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,0248
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м <sup>3</sup>	0,00005
231-203-0100	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012	м <sup>2</sup>	1,0
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,188
261-107-0250	Детали крепления	т	П
	<b>Примечания</b>		
П-1115-028	При облицовке четырехгранных колонн неполированными плитами из травертина, применять Кзтр = 0,9		

**Таблица 1115-0102-0402 - Облицовка колонны четырехгранной плитами из мрамора или травертина (полированного), толщина 25 мм при числе плит в 1 м<sup>2</sup>, шт. до 4**  
*м<sup>2</sup> поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Распаковка и подбор плит. 2. Шлифовка и полировка или теска на «на ус» выступающих граней плит при облицовке четырехгранных колонн. 4. Установка плит и заливка раствора. 5. Разделка швов облицовки. 6. Очистка поверхности облицовки по окончании работ.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	4,4925
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0025
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0298
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0082
341-401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,0120
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	1,9850
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,0248
231-203-0100	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012	м <sup>2</sup>	1,0
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,250
261-107-0250	Детали крепления	т	П
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м <sup>3</sup>	0,00006
	<b>Примечания</b>		

## Окончание таблицы 1115-0102-0402

1	2
П-1115-028	При облицовке четырехгранных колонн неполированными плитами из травертина, применять Кзтр = 0,9

**Таблица 1115-0102-0403 - Облицовка колонны четырехгранной плитами из мрамора или травертина (полированного), толщина 25 мм при числе плит в 1 м<sup>2</sup>, шт. до 6**  
*м<sup>2</sup> поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Распаковка и подбор плит. 2. Шлифовка и полировка или теска на «на ус» выступающих граней плит при облицовке четырехгранных колонн. 4. Установка плит и заливка раствора. 5. Разделка швов облицовки. 6. Очистка поверхности облицовки по окончании работ.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	5,2932
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0501
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0038
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0299
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0082
341-401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,0120
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	2,3350
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,0246
231-203-0100	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012	м <sup>2</sup>	1,0
232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	0,375
261-107-0250	Детали крепления	т	П
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м <sup>3</sup>	0,00009
	<b>Примечания</b>		
П-1115-028	При облицовке четырехгранных колонн неполированными плитами из травертина, применять Кзтр = 0,9		

**Группа 1115-0102-05 Укладка плит подоконных**  
**Таблица 1115-0102-0501 - Укладка плиты подоконной мраморной**  
*м<sup>2</sup> поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Распаковка и подбор плит. 2. Притирка кромок. 3. Укладка плит на растворе. 4. Оклеивка полированных поверхностей бумагой. 5. Очистка и промывка поверхности облицовки после окончания работ.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	3,5
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0289
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0044
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0245
343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,0141
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,025
261-201-0102	Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников ГОСТ 23342-2012	м <sup>2</sup>	1
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м <sup>3</sup>	0,00009

## Окончание таблицы 1115-0102-0501

1	2	3	4
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00018
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0091
217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,000045
217-701-0107	Карборунд	кг	0,0371
217-701-0112	Пигмент кислотный желтый	т	0,0000089
235-401-0501	Памя пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	1,827
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,00003
261-107-0416	Бумага ролевая	т	0,00007

## Подраздел 1115-0103 Нанесение звукопоглощающего покрытия

Группа 1115-0103-01 Напыление акустического покрытия на основе целлюлозы  
 Таблица 1115-0103-0101 - Напыление акустического бесшовного покрытия на основе целлюлозы, фактура "под шубу" на поверхность стены толщина 3 мм

м²

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка обрабатываемой поверхности. 2. Приготовление клеевого состава. 3. Загрузка клеевого состава и целлюлозных хлопьев в установку. 4. Обработка поверхности.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,1925
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0013
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0147
313-401-0501	Установка приготовления и напыления целлюлозного покрытия	маш.-ч	0,0717
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0013
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,002
234-402-0101	Хлопья на основе целлюлозы	кг	0,23
234-402-0102	Клей на водной основе для покрытия из хлопьев целлюлозы	л	0,12
235-104-0302	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,1 мм	1000 м²	0,000255

Таблица 1115-0103-0102 - Напыление акустического бесшовного покрытия на основе целлюлозы, фактура "под шубу" на поверхность стены толщина 3 мм. Добавлять на каждые последующие 3 мм к норме 1115-0103-0101

м²

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Приготовление клеевого состава. 2. Загрузка клеевого состава и целлюлозных хлопьев в установку. 3. Обработка поверхности.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,1470
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0013
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0147
313-401-0501	Установка приготовления и напыления целлюлозного покрытия	маш.-ч	0,0657
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0013
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,002
234-402-0101	Хлопья на основе целлюлозы	кг	0,23
234-402-0102	Клей на водной основе для покрытия из хлопьев целлюлозы	л	0,12

**Таблица 1115-0103-0103 - Напыление акустического бесшовного покрытия на основе целлюлозы, фактура "под шубу" на поверхность потолка толщина 3 мм**

м<sup>2</sup>

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка обрабатываемой поверхности. 2. Приготовление клеевого состава. 3. Загрузка клеевого состава и целлюлозных хлопьев в установку. 4. Обработка поверхности.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,2217
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0013
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0852
313-401-0501	Установка приготовления и напыления целлюлозного покрытия	маш.-ч	0,0852
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0013
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м <sup>3</sup>	0,002
234-402-0101	Хлопья на основе целлюлозы	кг	0,23
234-402-0102	Клей на водной основе для покрытия из хлопьев целлюлозы	л	0,12
235-104-0302	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,1 мм	1000 м <sup>2</sup>	0,001018

**Таблица 1115-0103-0104 - Напыление акустического бесшовного покрытия на основе целлюлозы, фактура "под шубу" на поверхность потолка толщина 3 мм. Добавлять к норме 1115-0103-0103 на каждые следующие 3 мм**

м<sup>2</sup>

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Приготовление клеевого состава. 2. Загрузка клеевого состава и целлюлозных хлопьев в установку. 3. Обработка поверхности.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	0,1882
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0013
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0147
313-401-0501	Установка приготовления и напыления целлюлозного покрытия	маш.-ч	0,0852
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0013
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м <sup>3</sup>	0,002
234-402-0101	Хлопья на основе целлюлозы	кг	0,23
234-402-0102	Клей на водной основе для покрытия из хлопьев целлюлозы	л	0,12

## Раздел 1115-02 Штукатурные работы

### Подраздел 1115-0201 Штукатурка поверхности фасада

#### Группа 1115-0201-01 Улучшенная штукатурка поверхности фасада

**Таблица 1115-0201-0101 - Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада стены**

м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхности. 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя. 3. Вытягивание тяг с разделкой углов. 4. Уход за штукатуркой.		

## Окончание таблицы 1115-0201-0101

1	2		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,611
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,024
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	0,024
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,0189
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0035
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Таблица 1115-0201-0102 - Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада колонны круглой**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхности. 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя. 3. Вытягивание тяг с разделкой углов. 4. Уход за штукатуркой.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	2,63
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0316
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,019
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0035
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Таблица 1115-0201-0103 - Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада колонны прямоугольной**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхности. 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя. 3. Вытягивание тяг с разделкой углов. 4. Уход за штукатуркой.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	1,12
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0316
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,019
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0035
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Таблица 1115-0201-0104 - Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада пилястры переменного сечения**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхности. 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя. 3. Вытягивание тяг с разделкой углов. 4. Уход за штукатуркой.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	1,78
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0316
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,019
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0035
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Таблица 1115-0201-0105 - Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада пилястры прямой**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхности. 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя. 3. Вытягивание тяг с разделкой углов. 4. Уход за штукатуркой.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	1,43
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0316
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,019
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0035
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Таблица 1115-0201-0106 - Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада карниза, тяги или наличника прямолинейного**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхности. 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя. 3. Вытягивание тяг с разделкой углов. 4. Уход за штукатуркой.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	3,51
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,1836
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,097
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,014

## Окончание таблицы 1115-0201-0106

1	2
	<b>Примечания</b>
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.

**Таблица 1115-0201-0107 - Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада карниза, тяги или наличника криволинейного**  
*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхности. 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя. 3. Вытягивание тяг с разделкой углов. 4. Уход за штукатуркой.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	8,1
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,1836
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,097
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,014
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Группа 1115-0201-03 Высококачественная штукатурка поверхности фасада**  
**Таблица 1115-0201-0301 - Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада стены гладкой**  
*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхностей. 2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков. 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя. 4. Очистка маяков от раствора. 5. Уход за штукатуркой.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	1,01
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,024
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	0,024
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0125
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,0255
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0035
	<b>Примечания</b>		
П-1115-019	При оштукатуривании гладких потолков в помещениях со специальным архитектурным оформлением, применять Кзтр = 1,05		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Таблица 1115-0201-0302 - Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада колонны круглой**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхностей. 2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков. 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя. 4. Очистка маяков от раствора. 5. Уход за штукатуркой.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	2
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,027
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	0,027
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0162
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,0329
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,007
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Таблица 1115-0201-0303 - Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада стены с прорезными рустами**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхностей. 2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков. 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя. 4. Очистка маяков от раствора. 5. Уход за штукатуркой.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0156	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,6)	чел.-ч	3,6
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0406
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,016
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м <sup>3</sup>	0,0055
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0035
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Таблица 1115-0201-0304 - Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада колонны круглой (цилиндрической и переменного сечения) с прорезными рустами**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхностей. 2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков. 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя. 4. Очистка маяков от раствора. 5. Уход за штукатуркой.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0156	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,6)	чел.-ч	4,6



## Окончание таблицы 1115-0201-0304

1	2		
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0464
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,019
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,0055
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,007
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Таблица 1115-0201-0305 - Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада колонны прямоугольной гладкой**  
*м² оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхностей. 2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков. 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя. 4. Очистка маяков от раствора. 5. Уход за штукатуркой.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	1,52
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0406
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,016
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,0055
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Таблица 1115-0201-0306 - Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада колонны прямоугольной с прорезными рустами**  
*м² оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхностей. 2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков. 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя. 4. Очистка маяков от раствора. 5. Уход за штукатуркой.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	2,22
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0464
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,019
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,0055
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,007
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Таблица 1115-0201-0307 - Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада гладкой пилястры переменного сечения**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхностей. 2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков. 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя. 4. Очистка маяков от раствора. 5. Уход за штукатуркой.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	2,38
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0406
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,016
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м <sup>3</sup>	0,0055
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0035
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Таблица 1115-0201-0308 - Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада пилястры переменного сечения с прорезными рустами**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхностей. 2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков. 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя. 4. Очистка маяков от раствора. 5. Уход за штукатуркой.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0152	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,2)	чел.-ч	3,3
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0464
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,019
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м <sup>3</sup>	0,0055
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0035
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Таблица 1115-0201-0309 - Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада гладкой пилястры прямой**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхностей. 2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков. 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя. 4. Очистка маяков от раствора. 5. Уход за штукатуркой.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	2
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		

## Окончание таблицы 1115-0201-0309

1	2	3	4
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0406
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,016
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,0055
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035
<b>Примечания</b>			
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Таблица 1115-0201-0310 - Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором поверхности фасада пилястры прямой с прорезными рустами**

*м² оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхностей. 2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков. 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя. 4. Очистка маяков от раствора. 5. Уход за штукатуркой.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0152	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,2)	чел.-ч	2,93
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0464
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,019
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,0055
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Таблица 1115-0201-0311 - Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором откоса плоского, при ширине до 200 мм**

*м откосов*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Оштукатуривание откосов.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,32
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0119
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0067
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00052
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Таблица 1115-0201-0312 - Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором откоса криволинейного, при ширине до 200 мм**

*м откосов*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Оштукатуривание откосов.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,62
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0119
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0067
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00052
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Таблица 1115-0201-0313 - Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором откоса плоского, при ширине более 200 мм**

*м откосов*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Оштукатуривание откосов.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,534
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0197
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0106
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00088
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Таблица 1115-0201-0314 - Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором откоса криволинейного, при ширине более 200 мм**

*м откосов*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Оштукатуривание откосов.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	1,04
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0197
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0106
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00088
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Группа 1115-0201-04 Высококачественная штукатурка декоративным раствором  
поверхности фасада**

**Таблица 1115-0201-0401 - Высококачественная штукатурка декоративным  
раствором поверхности фасада стены гладкой**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхностей. 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием. 3. Уход за штукатуркой. 4. Прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	1,43
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,024
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	0,024
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,055
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,022
261-101-0214	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	0,007
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0122
261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035
	<b>Примечания</b>		
П-1115-002	При декоративной обработке поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей), применять Кзтр = 1,15		
П-1115-003	При декоративной обработке поверхности под точечную фактуру (бучардой), применять Кзтр = 1,5		
П-1115-019	При оштукатуривании гладких потолков в помещениях со специальным архитектурным оформлением, применять Кзтр = 1,05		
П-1115-029	При декоративной обработке поверхности под штриховую фактуру (гребенкой или скампелью), применять Кзтр = 1,25		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Таблица 1115-0201-0402 - Высококачественная штукатурка декоративным  
раствором поверхности фасада колонны круглой**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхностей. 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием. 3. Уход за штукатуркой. 4. Прорезка рустов. 5. Прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	2,56
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,024
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-201-0802	Растворонасосы производительностью 3 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	0,024
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0589
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,022
261-101-0214	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	0,01
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0122
261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035
	<b>Примечания</b>		
П-1115-002	При декоративной обработке поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей), применять Кзтр = 1,15		

## Окончание таблицы 1115-0201-0402

1	2
П-1115-003	При декоративной обработке поверхности под точечную фактуру (бучардой), применять Кзтр = 1,5
П-1115-029	При декоративной обработке поверхности под штриховую фактуру (гребенкой или скаarpелью), применять Кзтр = 1,25
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.

**Таблица 1115-0201-0403 - Высококачественная штукатурка декоративным раствором поверхности фасада стены с прорезными рустами**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхностей. 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием. 3. Уход за штукатуркой. 4. Прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0156	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,6)	чел.-ч	5,1
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,055
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,022
261-101-0214	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	0,007
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0122
261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035
	<b>Примечания</b>		
П-1115-002	При декоративной обработке поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей), применять Кзтр = 1,15		
П-1115-003	При декоративной обработке поверхности под точечную фактуру (бучардой), применять Кзтр = 1,5		
П-1115-029	При декоративной обработке поверхности под штриховую фактуру (гребенкой или скаarpелью), применять Кзтр = 1,25		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Таблица 1115-0201-0404 - Высококачественная штукатурка декоративным раствором поверхности фасада колонны круглой (цилиндрической и переменного сечения) с прорезными рустами**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхностей. 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием. 3. Уход за штукатуркой. 4. Прорезка рустов. 5. Прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0156	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,6)	чел.-ч	6,1
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0589
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,022
261-101-0214	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	0,01
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0122
261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035
	<b>Примечания</b>		
П-1115-002	При декоративной обработке поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей), применять Кзтр = 1,15		

## Окончание таблицы 1115-0201-0404

1	2
П-1115-003	При декоративной обработке поверхности под точечную фактуру (бучардой), применять Кзтр = 1,5
П-1115-029	При декоративной обработке поверхности под штриховую фактуру (гребенкой или скаarpелью), применять Кзтр = 1,25
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.

**Таблица 1115-0201-0405 - Высококачественная штукатурка декоративным раствором поверхности фасада колонны прямоугольной гладкой**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхностей. 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием. 3. Уход за штукатуркой. 4. Прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	2,32
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,055
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,022
261-101-0214	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	0,007
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0122
261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035
	<b>Примечания</b>		
П-1115-002	При декоративной обработке поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей), применять Кзтр = 1,15		
П-1115-003	При декоративной обработке поверхности под точечную фактуру (бучардой), применять Кзтр = 1,5		
П-1115-029	При декоративной обработке поверхности под штриховую фактуру (гребенкой или скаarpелью), применять Кзтр = 1,25		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Таблица 1115-0201-0406 - Высококачественная штукатурка декоративным раствором поверхности фасада колонны прямоугольной с прорезными рустами**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхностей. 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием. 3. Уход за штукатуркой. 4. Прорезка рустов. 5. Прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	3,04
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0589
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,022
261-101-0214	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	0,01
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0122
261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035
	<b>Примечания</b>		
П-1115-002	При декоративной обработке поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей), применять Кзтр = 1,15		
П-1115-003	При декоративной обработке поверхности под точечную фактуру (бучардой), применять Кзтр = 1,5		

## Окончание таблицы 1115-0201-0406

1	2
П-1115-029	При декоративной обработке поверхности под штриховую фактуру (гребенкой или скаarpелью), применять Кзтр = 1,25
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.

**Таблица 1115-0201-0407 - Высококачественная штукатурка декоративным раствором поверхности фасада гладкой пилястры переменного сечения**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхностей. 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием. 3. Уход за штукатуркой. 4. Прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	3,3
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,055
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,022
261-101-0214	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	0,007
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0122
261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035
	<b>Примечания</b>		
П-1115-002	При декоративной обработке поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей), применять Кзтр = 1,15		
П-1115-003	При декоративной обработке поверхности под точечную фактуру (бучардой), применять Кзтр = 1,5		
П-1115-029	При декоративной обработке поверхности под штриховую фактуру (гребенкой или скаarpелью), применять Кзтр = 1,25		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Таблица 1115-0201-0408 - Высококачественная штукатурка декоративным раствором поверхности фасада пилястры переменного сечения с прорезными рустами**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхностей. 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием. 3. Уход за штукатуркой. 4. Прорезка рустов. 5. Прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0152	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,2)	чел.-ч	4,08
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0589
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,022
261-101-0214	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	0,01
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0122
261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035
	<b>Примечания</b>		
П-1115-002	При декоративной обработке поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей), применять Кзтр = 1,15		
П-1115-003	При декоративной обработке поверхности под точечную фактуру (бучардой), применять Кзтр = 1,5		



## Окончание таблицы 1115-0201-0408

1	2
П-1115-029	При декоративной обработке поверхности под штриховую фактуру (гребенкой или скаarpелью), применять Кзтр = 1,25
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.

**Таблица 1115-0201-0409 - Высококачественная штукатурка декоративным раствором поверхности фасада гладкой пилястры прямой**

*м² оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхностей. 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием. 3. Уход за штукатуркой. 4. Прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	2,83
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,055
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,022
261-101-0214	Раствор декоративный	м³	0,007
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0122
261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035
	<b>Примечания</b>		
П-1115-002	При декоративной обработке поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей), применять Кзтр = 1,15		
П-1115-003	При декоративной обработке поверхности под точечную фактуру (бучардой), применять Кзтр = 1,5		
П-1115-029	При декоративной обработке поверхности под штриховую фактуру (гребенкой или скаarpелью), применять Кзтр = 1,25		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Таблица 1115-0201-0410 - Высококачественная штукатурка декоративным раствором поверхности фасада пилястры прямой с прорезными рустами**

*м² оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхностей. 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием. 3. Уход за штукатуркой. 4. Прорезка рустов. 5. Прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0152	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,2)	чел.-ч	3,63
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0589
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,022
261-101-0214	Раствор декоративный	м³	0,01
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0122
261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00035
	<b>Примечания</b>		
П-1115-002	При декоративной обработке поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей), применять Кзтр = 1,15		
П-1115-003	При декоративной обработке поверхности под точечную фактуру (бучардой), применять Кзтр = 1,5		

## Окончание таблицы 1115-0201-0410

1	2
П-1115-029	При декоративной обработке поверхности под шпиховую фактуру (гребенкой или скаarpелью), применять Кзтр = 1,25
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.

**Группа 1115-0201-05 Высококачественная штукатурка декоративным раствором откоса**

**Таблица 1115-0201-0501 - Высококачественная штукатурка декоративным раствором откоса плоского, при ширине до 200 мм**

м откосов

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Оштукатуривание откосов.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	0,49
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0133
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,004
261-101-0214	Раствор декоративный	м³	0,003
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0018
261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00005
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Таблица 1115-0201-0502 - Высококачественная штукатурка декоративным раствором откоса прямолинейного, при ширине до 200 мм**

м откосов

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Оштукатуривание откосов.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	0,9
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0133
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,004
261-101-0214	Раствор декоративный	м³	0,003
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0018
261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00005
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Таблица 1115-0201-0503 - Высококачественная штукатурка декоративным раствором откоса плоского, при ширине более 200 мм**

*м откосов*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Оштукатуривание откосов.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	0,84
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0202
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,007
261-101-0214	Раствор декоративный	м³	0,004
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0031
261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00009
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Таблица 1115-0201-0504 - Высококачественная штукатурка декоративным раствором откоса криволинейного, при ширине более 200 мм**

*м откосов*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Оштукатуривание откосов.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	1,49
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0202
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,007
261-101-0214	Раствор декоративный	м³	0,004
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0031
261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00009
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Группа 1115-0201-06 Высококачественная штукатурка декоративным раствором карниза, тяги, наличника**

**Таблица 1115-0201-0601 - Высококачественная штукатурка декоративным раствором карниза, тяги, наличника прямолинейного**

*м² проекции на стену*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Вытягивание тяг с разделкой углов.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	5,34
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,2053

## Окончание таблицы 1115-0201-0601

1	2		
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,08
261-101-0214	Раствор декоративный	м³	0,029
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0245
261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,0007
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Таблица 1115-0201-0602 - Высококачественная штукатурка декоративным раствором карниза, тяги, наличника криволинейного**

*м² проекции на стену*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Вытягивание тяг с разделкой углов.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	11,5
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,2053
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,08
261-101-0214	Раствор декоративный	м³	0,029
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0245
261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,0007
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

**Группа 1115-0201-07 Штукатурка декоративным раствором из сухой минеральной или пастовой смеси поверхности фасада**

**Таблица 1115-0201-0701 - Штукатурка декоративным составом из сухой минеральной смеси поверхности фасада, крупность зерна, до, мм: 1,5**

*м²*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Очистка поверхности основания стен. 2. Огрунтовка поверхности стен грунтовкой. 3. Приготовление декоративного штукатурного состава. 4. Нанесение декоративного штукатурного состава. 5. Грунтование поверхности декоративной штукатурки грунтовкой. .		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,5087
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00137
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,00062
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00137
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,01395
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00033
232-503-0500	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2,5
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,29

**Таблица 1115-0201-0702 - Штукатурка декоративным составом из сухой минеральной смеси поверхности фасада, крупность зерна, до, мм: 2,5**

 $M^2$ 

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1.Очистка поверхности основания стен. 2. Огрунтовка поверхности стен грунтовкой. 3. Приготовление декоративного штукатурного состава. 4.Нанесение декоративного штукатурного состава. 5. Грунтование поверхности декоративной штукатурки грунтовкой. .		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,5358
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00162
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,00074
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00162
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,016
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0004
232-503-0500	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	3,0
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,29

**Таблица 1115-0201-0703 - Штукатурка декоративным составом из сухой минеральной смеси поверхности фасада, крупность зерна, до, мм: 3,5**

 $M^2$ 

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1.Очистка поверхности основания стен. 2. Огрунтовка поверхности стен грунтовкой. 3. Приготовление декоративного штукатурного состава. 4.Нанесение декоративного штукатурного состава. 5. Грунтование поверхности декоративной штукатурки грунтовкой. .		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,5713
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00215
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0012
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00215
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,02
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0006
232-503-0500	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	4,0
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,29

**Таблица 1115-0201-0704 - Штукатурка декоративным составом из минеральной или полиминеральной пастовой смеси поверхности фасада, крупность зерна микроминерала до, мм: 0,7**

*м<sup>2</sup> отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Огрунтовка поверхности. 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов. 3. Выравнивание и затирка.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)	чел.-ч	0,3218
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0027
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0036
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0027
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0093
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0201	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	2,5
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,00056
261-107-0864	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,18

**Таблица 1115-0201-0705 - Штукатурка декоративным составом из минеральной или полиминеральной пастовой смеси поверхности фасада, крупность зерна микроминерала до, мм: 1,8**

*м<sup>2</sup> отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Огрунтовка поверхности. 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов. 3. Выравнивание и затирка.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)	чел.-ч	0,5131
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0032
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0041
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0032
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0111
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	3
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,00057
261-107-0864	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,18

**Таблица 1115-0201-0706 - Штукатурка декоративным составом из минеральной или полиминеральной пастовой смеси поверхности фасада, крупность зерна микроминерала до, мм: 3**

*м<sup>2</sup> отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Огрунтовка поверхности. 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов. 3. Выравнивание и затирка.		

## Окончание таблицы 1115-0201-0706

1	2		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)	чел.-ч	0,5401
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0042
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0051
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0042
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0148
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0203	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	кг	4
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00068
261-107-0864	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,18

**Таблица 1115-0201-0707 - Штукатурка декоративным составом из минеральной или полиминеральной пастовой смеси поверхности фасада, крупность зерна микроминерала до, мм: 5**

*м² отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Огрунтовка поверхности. 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов. 3. Выравнивание и затирка.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)	чел.-ч	0,5703
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0052
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0061
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0052
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0185
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0204	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	кг	5
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00074
261-107-0864	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,18

**Подраздел 1115-0202 Штукатурка поверхности внутри здания**

**Группа 1115-0202-01 Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания**

**Таблица 1115-0202-0101 - Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, стены**

*м² оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий. 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления. 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,65
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0532
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м³/ч	маш.-ч	0,047

## Окончание таблицы 1115-0202-0101

1	2	3	4
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0062
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0151
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	0,0277
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0007
<b>Примечания</b>			
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		
ПР-1115-044	В норму учтено и дополнительно учитываться не должно оштукатуривание боковых и верхних оконных заглушин и откосов, ниш отопления.		

**Таблица 1115-0202-0102 - Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания простая, потолка**

*м² оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий. 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.			
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,68
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0532
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м³/ч	маш.-ч	0,047
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0062
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,015
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	0,0277
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0007
<b>Примечания</b>			
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Таблица 1115-0202-0103 - Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, стены**

*м² оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий. 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления. 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.			
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,74
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0554
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м³/ч	маш.-ч	0,047
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0084
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0187



## Окончание таблицы 1115-0202-0103

1	2	3	4
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м <sup>2</sup>	0,0554
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0012
<b>Примечания</b>			
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		
ПР-1115-044	В норме учтено и дополнительно учитываться не должно оштукатуривание боковых и верхних оконных заглущин и откосов, ниш отопления.		

**Таблица 1115-0202-0104 - Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания улучшенная, потолка**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий. 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,75
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0554
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	0,047
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0084
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0192
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм x 5 мм x 1,6 мм	м²	0,0554
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0012
	<b>Примечания</b>		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0.9; Кэм = 0.9		

**Таблица 1115-0202-0105 - Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания высококачественная, стены**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий. 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления. 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	1,17
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0569
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	0,047
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0099
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,025
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	0,0554
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00006
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0012

## Окончание таблицы 1115-0202-0105

1	2
	<b>Примечания</b>
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9
ПР-1115-044	В норму учтено и дополнительно учитываться не должно оштукатуривание боковых и верхних оконных заглушин и откосов, ниш отопления.

**Таблица 1115-0202-0106 - Штукатурка цементным раствором поверхности внутри здания высококачественная, потолка**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий. 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	1,23
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0569
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	0,047
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0099
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,0257
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м <sup>2</sup>	0,0554
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0012
	<b>Примечания</b>		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Таблица 1115-0202-0107 - Штукатурка поверхности по бетону, стены**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. 2. Оштукатуривание откосов ниш отопления. 3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,37
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0025
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0025
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,006
	<b>Примечания</b>		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

Таблица 1115-0202-0108 - Штукатурка поверхности по бетону, потолка

*м² оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,45
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,003
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,003
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,007
	<b>Примечания</b>		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

Таблица 1115-0202-0109 - Штукатурка поверхности по сетке, улучшенная, стены

*м² оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Натягивание сетки. 2. Покрытие сетки цементным молоком. 3. Обмазка сетки раствором с очесами. 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей. 5. Обмазка плинтусов и наличников.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	1,15
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0144
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0014
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,031
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	1,08
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00013
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0001
235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,12
	<b>Примечания</b>		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

Таблица 1115-0202-0110 - Штукатурка поверхности по сетке, улучшенная, потолка

*м² оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Натягивание проволочной сетки. 2. Покрытие сетки цементным молоком. 3. Обмазка сетки раствором с очесами. 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	1,28
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0144
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0014
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,032

## Окончание таблицы 1115-0202-0110

1	2	3	4
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м <sup>2</sup>	1,08
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00002
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0001
235-401-0501	Память пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,12
<b>Примечания</b>			
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

Таблица 1115-0202-0111 - Штукатурка поверхности по сетке, высококачественная, стены

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
1. Натягивание сетки. 2. Покрытие сетки цементным молоком. 3. Обмазка сетки раствором с очесами. 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей. 5. Обмазка плитусов и наличников.			
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	1,42
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,017
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0014
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0156
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	0,0365
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м <sup>2</sup>	1,08
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00013
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0001
235-401-0501	Память пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,12
<b>Примечания</b>			
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

Таблица 1115-0202-0112 - Штукатурка поверхности по сетке, высококачественная, потолка

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
1. Натягивание проволочной сетки. 2. Покрытие сетки цементным молоком. 3. Обмазка сетки раствором с очесами. 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей.			
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	1,56
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,017
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0014
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0156
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	0,0375
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м <sup>2</sup>	1,08
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00002
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025

## Окончание таблицы 1115-0202-0112

1	2	3	4
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0001
235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,12
	<b>Примечания</b>		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Таблица 1115-0202-0113 - Штукатурка поверхности по сетке, высококачественная, колонны**

*м² оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Натягивание проволочной сетки. 2. Покрытие сетки цементным молоком. 3. Обмазка сетки раствором с очесами. 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	2,98
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,017
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0014
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0156
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,0365
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	1,08
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00009
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0003
235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,12
	<b>Примечания</b>		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Таблица 1115-0202-0114 - Штукатурка поверхности по сетке, высококачественная, карниза или тяги**

*м² оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Натягивание проволочной сетки. 2. Покрытие сетки цементным молоком. 3. Обмазка сетки раствором с очесами. 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей. 5. Вытягивание карнизов и тяг с разделкой углов.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	3,14
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0315
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0041
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0274
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,052
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	1,08
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0016
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,031
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0003
235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,12

## Окончание таблицы 1115-0202-0114

1	2
	<b>Примечания</b>
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9

**Группа 1115-0202-02 Штукатурка цементным раствором поверхности отдельного элемента внутри здания**

**Таблица 1115-0202-0201 - Штукатурка цементным раствором по бетону или камню поверхности отдельного элемента: оконного или дверного плоского откоса**  
*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	1,79
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0206
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0206
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	0,043
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,001
	<b>Примечания</b>		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Таблица 1115-0202-0202 - Штукатурка цементным раствором по бетону или камню поверхности отдельного элемента: криволинейного откоса**  
*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	3,8
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0206
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0206
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	0,043
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,001
	<b>Примечания</b>		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Таблица 1115-0202-0203 - Штукатурка цементным раствором по бетону или камню поверхности отдельного элемента: устройство оконной или дверной заглушины нижней**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	2,64
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0166
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0166
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м <sup>3</sup>	0,035
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0006
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0002
235-401-0501	Память пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,2
	<b>Примечания</b>		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Таблица 1115-0202-0204 - Штукатурка цементным раствором по бетону или камню поверхности отдельного элемента: вытягивание тяги или падуго при улучшенной штукатурке**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. 2. Вытягивание тяг и выделка падуго с разделкой углов.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	0,53
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,007
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0031
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0039
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	0,006
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м <sup>3</sup>	0,00004
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0082
	<b>Примечания</b>		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Таблица 1115-0202-0205 - Штукатурка цементным раствором по бетону или камню поверхности отдельного элемента: вытягивание тяги или падуго при высококачественной штукатурке**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. 2. Вытягивание тяг и выделка падуго с разделкой углов.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		

## Окончание таблицы 1115-0202-0205

1	2	3	4
003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	0,77
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0095
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0047
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0048
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,0065
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,000083
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0126
<b>Примечания</b>			
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

Таблица 1115-0202-0206 - Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карниза, тяги или наличника прямолинейного

*м² проекции на стену*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
1. Вытягивание тяг с разделкой углов.			
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	4,26
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,218
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,116
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,014
<b>Примечания</b>			
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		

Таблица 1115-0202-0207 - Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карниза, тяги или наличника криволинейного

*м² проекции на стену*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
1. Вытягивание тяг с разделкой углов.			
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	8,8
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,218
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,116
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,014
<b>Примечания</b>			
ПР-1115-035	Норма не предусматривает оштукатуривание отдельных элементов фасадов по сетке.		



**Группа 1115-0202-03 Штукатурка цементным раствором поверхности лестничного марша и площадки внутри здания**

**Таблица 1115-0202-0301 - Штукатурка цементным раствором поверхности лестничного марша и площадки без отделки косоуров и балок, улучшенная**  
*м<sup>2</sup> горизонтальной проекции (поэтажно)*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхности. 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,82
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0622
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	0,0523
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0099
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	0,03
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,005
	<b>Примечания</b>		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		
ПР-1115-034	Нормы предусматривают оштукатуривание из отдельных элементов (ступени, балки, плиты и т.д.).		

**Таблица 1115-0202-0302 - Штукатурка цементным раствором поверхности лестничного марша и площадки с отделкой косоуров и балок без тяг улучшенная**  
*м<sup>2</sup> горизонтальной проекции (поэтажно)*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхности. 2. Обертывание проволоочной сеткой балок и косоуров. 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	1,17
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0475
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	0,031
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0165
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	0,032
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,007
214-402-0103	Сетка проволоочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м <sup>2</sup>	0,27
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0062
	<b>Примечания</b>		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		
ПР-1115-034	Нормы предусматривают оштукатуривание из отдельных элементов (ступени, балки, плиты и т.д.).		

**Таблица 1115-0202-0303 - Штукатурка цементным раствором поверхности  
лестничного марша и площадки с отделкой косоуров и балок без тяг  
высококачественная**

*м<sup>2</sup> горизонтальной проекции (поэтажно)*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхности. 2. Обертывание провололочной сеткой балок и косоуров. 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	1,71
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0425
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	0,026
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0165
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	0,032
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,007
214-402-0103	Сетка провололочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м <sup>2</sup>	0,27
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0062
	<b>Примечания</b>		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		
ПР-1115-034	Нормы предусматривают оштукатуривание из отдельных элементов (ступени, балки, плиты и т.д.).		

**Таблица 1115-0202-0304 - Штукатурка цементным раствором поверхности  
лестничного марша и площадки с отделкой косоуров и балок с тягами  
высококачественная**

*м<sup>2</sup> горизонтальной проекции (поэтажно)*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхности. 2. Обертывание провололочной сеткой балок и косоуров. 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. 4. Вытягивание тяг.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)	чел.-ч	2,32
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0187
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,004
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0147
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м <sup>3</sup>	0,039
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,004
214-402-0103	Сетка провололочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м <sup>2</sup>	0,27
215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м <sup>3</sup>	0,000096
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0108
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0062
	<b>Примечания</b>		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		
ПР-1115-034	Нормы предусматривают оштукатуривание из отдельных элементов (ступени, балки, плиты и т.д.).		

**Группа 1115-0202-06 Штукатурка специальным раствором поверхности внутри здания**

**Таблица 1115-0202-0601 - Штукатурка поверхности специальным раствором цементно-церезитовым**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхности с прибивкой полос штукатурной сетки на сопряжениях стен и перегородок с перекрытиями и в углах. 2. Приготовление цементного молока и нанесение обрызга. 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. 4. Штукатурка оконных и дверных откосов с устройством заглушин. 5. Обмазка раствором коробок и наличников. 6. Перемешивание готового раствора с церезитом.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	0,73
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0466
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	0,039
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0076
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м <sup>3</sup>	0,026
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м <sup>2</sup>	0,053
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00009
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0003
261-107-0879	Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов	т	0,0005
	<b>Примечания</b>		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Таблица 1115-0202-0602 - Штукатурка поверхности специальным раствором рентгенозащитным, толщина 30 мм**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхности. 2. Устройство каркаса, натягивание проволочной сетки и обмазка сетки раствором. 3. Нанесение раствора для обрызга, грунта и накрывочного слоя с затиркой. 4. Штукатурка оконных и дверных откосов. 5. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов. 6. Приготовление раствора.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	2,24
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1743
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,14
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0077
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0266
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
211-403-0201	Песок баритовый строительный	м <sup>3</sup>	0,048
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0297
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,02
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,02
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,6
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м <sup>2</sup>	1,08
215-204-0304	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м <sup>3</sup>	0,00001

## Окончание таблицы 1115-0202-0602

1	2	3	4
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,005
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0016
<b>Примечания</b>			
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Таблица 1115-0202-0603 - Штукатурка поверхности специальным раствором при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 1115-0202-0602**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
1. Подготовка поверхности. 2. Нанесение раствора для обрызга, грунта и накрывочного слоя с затиркой. 3. Приготовление раствора.			
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	0,14
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0705
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
313-101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,06
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0022
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0083
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
211-403-0201	Песок баритовый строительный	м <sup>3</sup>	0,012
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0075
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,001
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0011
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0005
<b>Примечания</b>			
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Группа 1115-0202-07 Штукатурка растворной смесью поверхности кессонного потолка**

**Таблица 1115-0202-0701 - Штукатурка цементно-известковым раствором кессона прямоугольного по ребристому железобетонному перекрытию, площадь горизонтальной проекции, до, м2: 0,8**

*м<sup>2</sup> поверхности потолка*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
1. Разбивка осей. 2. Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором. 3. Подготовка поверхности. 4. Установка маяков. 5. Нанесение обрызга и грунта. 6. Вытягивание тяг. 7. Разделка углов. 8. Окончательная выверка, накрывка и затирка.			
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	13,8
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0563
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	0,042
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0026
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0117
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,102

## Окончание таблицы 1115-0202-0701

1	2	3	4
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4,3
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м <sup>2</sup>	0,8
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м <sup>3</sup>	0,0007
215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м <sup>3</sup>	0,0017
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00009
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0004
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,03
<b>Примечания</b>			
П-1115-021	При оштукатуривании многогранных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на криволинейной поверхности, применять Кзтр = 1,6		
П-1115-022	При оштукатуривании прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности, применять Кзтр = 1,3		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Таблица 1115-0202-0702 - Штукатурка цементно-известковым раствором кессона прямоугольного по ребристому железобетонному перекрытию, площадь горизонтальной проекции, до, м<sup>2</sup>: 2**

*м<sup>2</sup> поверхности потолка*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
	1. Разбивка осей. 2. Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором. 3. Подготовка поверхности. 4. Установка маяков. 5. Нанесение обрызга и грунта. 6. Вытягивание тяг. 7. Разделка углов. 8. Окончательная выверка, накрывка и затирка.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	11,2
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0563
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	0,042
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0026
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0117
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,101
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4,1
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м <sup>2</sup>	0,76
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м <sup>3</sup>	0,0006
215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м <sup>3</sup>	0,0016
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00008
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0004
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,03
<b>Примечания</b>			
П-1115-021	При оштукатуривании многогранных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на криволинейной поверхности, применять Кзтр = 1,6		

## Окончание таблицы 1115-0202-0702

1	2
П-1115-022	При оштукатуривании прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности, применять Кзтр = 1,3
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9

**Таблица 1115-0202-0703 - Штукатурка цементно-известковым раствором кессона прямоугольного по ребристому железобетонному перекрытию, площадь горизонтальной проекции, до, м2: 4**

*м² поверхности потолка*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Разбивка осей. 2. Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором. 3. Подготовка поверхности. 4. Установка маяков. 5. Нанесение обрызга и грунта. 6. Вытягивание тяг. 7. Разделка углов. 8. Окончательная выверка, накрывка и затирка.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	7,8
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0563
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м³/ч	маш.-ч	0,042
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0026
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0117
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,095
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,7
214-402-0103	Сетка проволоочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	0,69
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м³	0,0006
215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0015
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00008
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0004
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,03
	<b>Примечания</b>		
П-1115-021	При оштукатуривании многогранных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на криволинейной поверхности, применять Кзтр = 1,6		
П-1115-022	При оштукатуривании прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности, применять Кзтр = 1,3		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Таблица 1115-0202-0704 - Штукатурка цементно-известковым раствором кессона прямоугольного по ребристому железобетонному перекрытию, площадь горизонтальной проекции, до, м2: 6**

*м<sup>2</sup> поверхности потолка*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Разбивка осей. 2. Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором. 3. Подготовка поверхности. 4. Установка маяков. 5. Нанесение обрызга и грунта. 6. Вытягивание тяг. 7. Разделка углов. 8. Окончательная выверка, накрывка и затирка.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	6,8
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0484
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	0,0361
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0022
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0101
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,088
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,4
214-402-0103	Сетка проволоочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м <sup>2</sup>	0,63
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м <sup>3</sup>	0,0006
215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м <sup>3</sup>	0,0014
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00007
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0004
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,03
	<b>Примечания</b>		
П-1115-021	При оштукатуривании многогранных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на криволинейной поверхности, применять Кзтр = 1,6		
П-1115-022	При оштукатуривании прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности, применять Кзтр = 1,3		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Таблица 1115-0202-0705 - Штукатурка цементно-известковым раствором кессона прямоугольного по ребристому железобетонному перекрытию, площадь горизонтальной проекции, до, м2: 12**

*м<sup>2</sup> поверхности потолка*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Разбивка осей. 2. Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором. 3. Подготовка поверхности. 4. Установка маяков. 5. Нанесение обрызга и грунта. 6. Вытягивание тяг. 7. Разделка углов. 8. Окончательная выверка, накрывка и затирка.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	5,5
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0405
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	0,0296
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0019

## Окончание таблицы 1115-0202-0705

1	2	3	4
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,009
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,078
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,8
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	0,52
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м³	0,0006
215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0013
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00007
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0004
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,03
<b>Примечания</b>			
П-1115-021	При оштукатуривании многогранных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на криволинейной поверхности, применять Кзтр = 1,6		
П-1115-022	При оштукатуривании прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности, применять Кзтр = 1,3		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Таблица 1115-0202-0706 - Штукатурка декоративным раствором кессона прямоугольного по ребристому железобетонному перекрытию, площадь горизонтальной проекции, до, м2: 0,8**

*м² поверхности потолка*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Разбивка осей. 2. Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором. 3. Подготовка поверхности. 4. Установка маяков. 5. Нанесение обрызга и грунта. 6. Вытягивание тяг. 7. Разделка углов. 8. Окончательная выверка, накрывка и затирка. 9. Прочистка и промывка поверхности декоративной штукатурки.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)	чел.-ч	23,2
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0648
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	0,0483
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0027
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0138
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,091
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4,3
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	0,8
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м³	0,0007
215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0017
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00013
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0004
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1



## Окончание таблицы 1115-0202-0706

1	2	3	4
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,03
261-101-0214	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	0,029
261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00007
<b>Примечания</b>			
П-1115-002	При декоративной обработке поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей), применять Кзтр = 1,15		
П-1115-021	При оштукатуривании многогранных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на криволинейной поверхности, применять Кзтр = 1,6		
П-1115-022	При оштукатуривании прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности, применять Кзтр = 1,3		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Таблица 1115-0202-0707 - Штукатурка декоративным раствором кессона прямоугольного по ребристому железобетонному перекрытию, площадь горизонтальной проекции, до, м2: 2**

*м<sup>2</sup> поверхности потолка*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Разбивка осей. 2. Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором. 3. Подготовка поверхности. 4. Установка маяков. 5. Нанесение обрызга и грунта. 6. Вытягивание тяг. 7. Разделка углов. 8. Окончательная выверка, накрывка и затирка. 9. Прочистка и промывка поверхности декоративной штукатурки.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)	чел.-ч	19,1
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0648
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	0,0483
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0027
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0138
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,09
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	4,1
214-402-0103	Сетка проволоочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	0,76
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м³	0,0006
215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0016
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00012
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0004
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,03
261-101-0214	Раствор декоративный	м³	0,028
261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00007
	<b>Примечания</b>		
П-1115-002	При декоративной обработке поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей), применять Кзтр = 1,15		
П-1115-021	При оштукатуривании многогранных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на криволинейной поверхности, применять Кзтр = 1,6		
П-1115-022	При оштукатуривании прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности, применять Кзтр = 1,3		

## Окончание таблицы 1115-0202-0707

1	2
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9

**Таблица 1115-0202-0708 - Штукатурка декоративным раствором кессона прямоугольного по ребристому железобетонному перекрытию, площадь горизонтальной проекции, до, м<sup>2</sup>: 4**

*м<sup>2</sup> поверхности потолка*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Разбивка осей. 2. Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором. 3. Подготовка поверхности. 4. Установка маяков. 5. Нанесение обрызга и грунта. 6. Вытягивание тяг. 7. Разделка углов. 8. Окончательная выверка, накрывка и затирка. 9. Прочистка и промывка поверхности декоративной штукатурки.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)	чел.-ч	13,2
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0648
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	0,0483
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0027
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0138
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,085
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,7
214-402-0103	Сетка проволоочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м <sup>2</sup>	0,69
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м <sup>3</sup>	0,0006
215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м <sup>3</sup>	0,0015
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00011
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0004
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,03
261-101-0214	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	0,026
261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00007
	<b>Примечания</b>		
П-1115-002	При декоративной обработке поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей), применять Кзтр = 1,15		
П-1115-021	При оштукатуривании многогранных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на криволинейной поверхности, применять Кзтр = 1,6		
П-1115-022	При оштукатуривании прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности, применять Кзтр = 1,3		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Таблица 1115-0202-0709 - Штукатурка декоративным раствором кессона прямоугольного по ребристому железобетонному перекрытию, площадь горизонтальной проекции, до, м2: 6**

*м<sup>2</sup> поверхности потолка*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Разбивка осей. 2. Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором. 3. Подготовка поверхности. 4. Установка маяков. 5. Нанесение обрызга и грунта. 6. Вытягивание тяг. 7. Разделка углов. 8. Окончательная выверка, накрывка и затирка. 9. Прочистка и промывка поверхности декоративной штукатурки.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)	чел.-ч	11,4
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0568
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	0,0429
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0022
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0117
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,079
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,4
214-402-0103	Сетка проволоочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м <sup>2</sup>	0,63
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м <sup>3</sup>	0,0006
215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м <sup>3</sup>	0,0014
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0001
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0004
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,03
261-101-0214	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	0,025
261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00007
	<b>Примечания</b>		
П-1115-002	При декоративной обработке поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей), применять Кзтр = 1,15		
П-1115-021	При оштукатуривании многогранных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на криволинейной поверхности, применять Кзтр = 1,6		
П-1115-022	При оштукатуривании прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности, применять Кзтр = 1,3		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Таблица 1115-0202-0710 - Штукатурка декоративным раствором кессона прямоугольного по ребристому железобетонному перекрытию, площадь горизонтальной проекции, до, м2: 12**

*м<sup>2</sup> поверхности потолка*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Разбивка осей. 2. Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором. 3. Подготовка поверхности. 4. Установка маяков. 5. Нанесение обрызга и грунта. 6. Вытягивание тяг. 7. Разделка углов. 8. Окончательная выверка, накрывка и затирка. 9. Прочистка и промывка поверхности декоративной штукатурки.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		

## Окончание таблицы 1115-0202-0710

1	2	3	4
003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)	чел.-ч	9,4
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0488
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м <sup>3</sup> /ч	маш.-ч	0,0364
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,002
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0104
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,07
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	2,8
214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм x 5 мм x 1,6 мм	м <sup>2</sup>	0,52
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м <sup>3</sup>	0,0006
215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м <sup>3</sup>	0,0013
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00009
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0004
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,03
261-101-0214	Раствор декоративный	м <sup>3</sup>	0,022
261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00007
<b>Примечания</b>			
П-1115-002	При декоративной обработке поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей), применять Кзтр = 1,15		
П-1115-021	При оштукатуривании многогранных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на криволинейной поверхности, применять Кзтр = 1,6		
П-1115-022	При оштукатуривании прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности, применять Кзтр = 1,3		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Таблица 1115-0202-0711 - Штукатурка прямоугольного кессона по ребристому железобетонному перекрытию, площадь горизонтальной проекции более 12 м<sup>2</sup> цементно-известковым раствором**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	СОСТАВ РАБОТ		
	1. Разбивка осей. 2. Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором. 3. Подготовка поверхности. 4. Установка маяков. 5. Нанесение обрызга и грунта. 6. Вытягивание тяг. 7. Разделка углов. 8. Окончательная выверка, накрывка и затирка.		
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	1,86
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0362
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	0,0302
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0011
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0049
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,043
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,02

## Окончание таблицы 1115-0202-0711

1	2	3	4
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,8
214-402-0103	Сетка проволоочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м <sup>2</sup>	0,2
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м <sup>3</sup>	0,0006
215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м <sup>3</sup>	0,0013
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00007
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1
235-202-0307	Клей-герметик высыхающий марки 51-Г-13	кг	0,0004
<b>Примечания</b>			
П-1115-021	При оштукатуривании многогранных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на криволинейной поверхности, применять Кзтр = 1,6		
П-1115-022	При оштукатуривании прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности, применять Кзтр = 1,3		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Таблица 1115-0202-0712 - Штукатурка прямоугольного кессона по ребристому железобетонному перекрытию, площадь горизонтальной проекции более 12 м<sup>2</sup> декоративным раствором**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Разбивка осей. 2. Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной сетки с обмазкой ее раствором. 3. Подготовка поверхности. 4. Установка маяков. 5. Нанесение обрызга и грунта. 6. Вытягивание тяг. 7. Разделка углов. 8. Окончательная выверка, накрывка и затирка. 9. Прочистка и промывка поверхности декоративной штукатурки.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	2,9
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,037
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	0,0302
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0011
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0057
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,039
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,02
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,8
214-402-0103	Сетка проволоочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм x 5 мм x 1,6 мм	м²	0,2
215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м³	0,0006
215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0013
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00009
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,03
235-202-0307	Клей-герметик высыхающий марки 51-Г-13	кг	0,0004
261-101-0214	Раствор декоративный	м³	0,011
261-107-0375	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00007

## Окончание таблицы 1115-0202-0712

1	2
	<b>Примечания</b>
П-1115-021	При оштукатуривании многогранных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на криволинейной поверхности, применять Кзтр = 1,6
П-1115-022	При оштукатуривании прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности, применять Кзтр = 1,3
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9

**Группа 1115-0202-08 Штукатурка декоративным раствором поверхности внутри здания**

**Таблица 1115-0202-0801 - Механизированная штукатурка под фактуру шагрень стены**

*м<sup>2</sup> отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхности. 2. Огрунтовка эмульсией ПВА. 3. Приготовление латексно-мелового состава. 4. Нанесение двух слоев отделочного состава.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,106
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-101-0701	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов до 350 л	маш.-ч	0,0055
313-402-0402	Агрегаты шпатлево-окрасочные	маш.-ч	0,0324
313-402-0403	Краскотерки	маш.-ч	0,0007
315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0324
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0003
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	0,04
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,00034
217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00092
217-701-0201	Латекс синтетический СКС-65 ГП	кг	0,1
261-105-0627	Клей марки КМЦ обойный	т	0,00001
	<b>Примечания</b>		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Таблица 1115-0202-0802 - Механизированная штукатурка под фактуру шагрень потолка**

*м<sup>2</sup> отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхности. 2. Огрунтовка эмульсией ПВА. 3. Приготовление латексно-мелового состава. 4. Нанесение двух слоев отделочного состава.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,15
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-101-0701	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов до 350 л	маш.-ч	0,0055
313-402-0402	Агрегаты шпатлево-окрасочные	маш.-ч	0,049

## Окончание таблицы 1115-0202-0802

1	2	3	4
313-402-0403	Краскотерки	маш.-ч	0,0007
315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м³/мин	маш.-ч	0,049
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0003
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
236-104-0503	Клей под покрытия поливинилацетатный (ПВА)	кг	0,04
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00037
217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00092
217-701-0201	Латекс синтетический СКС-65 ГП	кг	0,1
261-105-0627	Клей марки КМЦ обойный	т	0,00001
<b>Примечания</b>			
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

Таблица 1115-0202-0803 - Отделка внутренней стены декоративной штукатуркой из сухой минеральной смеси, крупность зерна, до, мм: 1,5

м²			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1.Очистка поверхности основания стен. 2. Огрунтовка поверхности стен грунтовкой. 3. Приготовление декоративного штукатурного состава. 4.Нанесение декоративного штукатурного состава. 5. Грунтование поверхности декоративной штукатурки грунтовкой. .		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,5048
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00171
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00034
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00137
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,01395
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00033
232-503-0500	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2,5
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,29

Таблица 1115-0202-0804 - Отделка внутренней стены декоративной штукатуркой из сухой минеральной смеси, крупность зерна, до, мм: 2,5

м²			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1.Очистка поверхности основания стен. 2. Огрунтовка поверхности стен грунтовкой. 3. Приготовление декоративного штукатурного состава. 4.Нанесение декоративного штукатурного состава. 5. Грунтование поверхности декоративной штукатурки грунтовкой. .		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,5318
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00203
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00041
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00162
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,016
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0104	Вода техническая	м³	0.00040

## Окончание таблицы 1115-0202-0804

1	2	3	4
232-503-0500	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	3,0
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,29

**Таблица 1115-0202-0805 - Отделка внутренней стены декоративной штукатуркой из сухой минеральной смеси, крупность зерна, до, мм: 3,5**

м<sup>2</sup>

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Очистка поверхности основания стен. 2. Огрунтовка поверхности стен грунтовкой. 3. Приготовление декоративного штукатурного состава. 4. Нанесение декоративного штукатурного состава. 5. Грунтование поверхности декоративной штукатурки грунтовкой. .		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,5665
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00269
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00054
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00215
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,02
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,00060
232-503-0500	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	4,0
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,29

**Таблица 1115-0202-0806 - Отделка декоративным покрытием внутренней стены составом из минерального или полиминерального пастового состава по подготовленной поверхности, размер зерна микроминерала до, мм: 0,7**

м<sup>2</sup> отделяемой поверхности

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Огрунтовка поверхности. 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов. 3. Выравнивание и затирка.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)	чел.-ч	0,2956
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0026
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0003
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0023
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0078
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0201	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	2,1
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,00052
261-107-0864	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,16

**Таблица 1115-0202-0807 - Отделка декоративным покрытием внутренней стены составом из минерального или полиминерального пастового состава по подготовленной поверхности, размер зерна микроминерала до, мм: 1,8**



*м² отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Огрунтовка поверхности. 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов. 3. Выравнивание и затирка.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)	чел.-ч	0,4865
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0032
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0004
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0028
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0096
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	2,6
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00051
261-107-0864	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,16

**Таблица 1115-0202-0808 - Отделка декоративным покрытием внутренней стены составом из минерального или полиминерального пастового состава по подготовленной поверхности, размер зерна микроминерала до, мм: 3**

*м² отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Огрунтовка поверхности. 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов. 3. Выравнивание и затирка.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)	чел.-ч	0,5151
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0044
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0006
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0038
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0203	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	кг	3,6
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00062
261-107-0864	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,16

**Таблица 1115-0202-0809 - Отделка декоративным покрытием внутренней стены составом из минерального или полиминерального пастового состава по подготовленной поверхности, размер зерна микроминерала до, мм: 5**

*м² отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Огрунтовка поверхности. 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов. 3. Выравнивание и затирка.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)	чел.-ч	0,553
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0054

## Окончание таблицы 1115-0202-0809

1	2		
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0007
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0047
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0167
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0204	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	кг	4,5
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0007
261-107-0864	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,16

**Таблица 1115-0202-0810 - Отделка декоративными покрытиями потолка из минерального или полиминерального пастового состава по подготовленной поверхности, размер зерна микроминерала до, мм: 0,7**

*м² отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Огрунтовка поверхности. 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов. 3. Выравнивание и затирка.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	0,3561
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,003
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0004
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0026
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0089
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0201	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	2,4
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00054
261-107-0864	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,16

**Таблица 1115-0202-0811 - Отделка декоративными покрытиями потолка из минерального или полиминерального пастового состава по подготовленной поверхности, размер зерна микроминерала до, мм: 1,8**

*м² отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Огрунтовка поверхности. 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов. 3. Выравнивание и затирка.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	0,6935
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0034
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0004
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,003
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0104
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		

## Окончание таблицы 1115-0202-0811

1	2	3	4
212-402-0202	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	кг	2,8
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00056
261-107-0864	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,16

**Таблица 1115-0202-0812 - Отделка декоративными покрытиями потолка из минерального или полиминерального пастового состава по подготовленной поверхности, размер зерна микроминерала до, мм: 3**

*м² отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Огрунтовка поверхности. 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов. 3. Выравнивание и затирка.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	0,7301
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,004
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,004
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0141
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0203	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	кг	3,8
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00065
261-107-0864	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,18

**Таблица 1115-0202-0813 - Отделка декоративными покрытиями потолка из минерального или полиминерального пастового состава по подготовленной поверхности, размер зерна микроминерала до, мм: 5**

*м² отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Огрунтовка поверхности. 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов. 3. Выравнивание и затирка.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	0,7746
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0048
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0048
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0174
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0204	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	кг	4,7
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00072
261-107-0864	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,18

Таблица 1115-0202-0814 - Отделка поверхности стены венецианской штукатуркой

м<sup>2</sup>

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Нанесение грунтовки. 2. Нанесение декоративной смеси на поверхность. 3. Обработка поверхности воском.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	1,2115
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-701-0302	Воск полиэтиленовый окисленный	т	0,0001
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,16
236-107-0102	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению Veneziano	кг	0,6

Таблица 1115-0202-0815 - Добавлять на каждый последующий слой венецианской штукатурки к норме 1115-0202-0814

м<sup>2</sup>

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Нанесение декоративной смеси на поверхность.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	0,3369
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-107-0102	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению Veneziano	кг	0,3

## Группа 1115-0202-09 Оштукатуривание раствором из сухой смеси на гипсовой основе поверхности внутри помещения

Таблица 1115-0202-0901 - Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 10

м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Очистка поверхности, обеспыливание. 2. Нанесение грунтовки. 3. Приготовление раствора. 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,5597
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0042
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0370
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0012
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0018
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0012
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м <sup>3</sup>	0,004
232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	11,198
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1170
	<b>Примечания</b>		

## Окончание таблицы 1115-0202-0901

1	2
ПР-1115-033	Нормы определены и приняты по усредненным толщинам, с учетом допустимых отклонений. Корректировка ресурсов на изменение толщины намета не допускается.

**Таблица 1115-0202-0902 - Оштукатуривание поверхности стены внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе 15**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Очистка поверхности, обеспыливание. 2. Нанесение грунтовки. 3. Приготовление раствора. 4. Нанесение раствора механизированным способом. 5. Выравнивание поверхности.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	0,2457
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0136
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0102	Аппарат для штукатурки мощностью электродвигателя 2,2 кВт, максимальная дальность подачи 40 м, высота подачи 20 м	маш.-ч	0,0110
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0171
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0003
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0020
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0003
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м <sup>3</sup>	0,0065
232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	15,270
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1018
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-033	Нормы определены и приняты по усредненным толщинам, с учетом допустимых отклонений. Корректировка ресурсов на изменение толщины намета не допускается.		

**Таблица 1115-0202-0903 - Оштукатуривание поверхности откоса оконного или дверного внутри помещения раствором из сухой смеси на гипсовой основе, толщина до 10 мм**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Очистка поверхности, обеспыливание. 2. Нанесение грунтовки. 3. Приготовление раствора. 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,8103
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0048
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0423
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0014
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0020
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0014
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м <sup>3</sup>	0,0038
232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	12,82

## Окончание таблицы 1115-0202-0903

1	2	3	4
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1170
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-033	Нормы определены и приняты по усредненным толщинам, с учетом допустимых отклонений. Корректировка ресурсов на изменение толщины намета не допускается.		

**Группа 1115-0202-10 Устройство каркаса при оштукатуривании**  
**Таблица 1115-0202-1001 - Устройство каркаса при оштукатуривании стены**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Заготовка арматуры. 2. Разметка расположения стержней. 3. Вязка узлов.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,223
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0021
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0008
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0013
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,013
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,6
	<b>Примечания</b>		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Таблица 1115-0202-1002 - Устройство каркаса при оштукатуривании потолка**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Заготовка арматуры. 2. Разметка расположения стержней. 3. Вязка узлов.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,412
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0031
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0012
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0019
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,019
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	5,8
	<b>Примечания</b>		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

Таблица 1115-0202-1003 - Устройство каркаса при оштукатуривании колонны

*м² оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Заготовка арматуры. 2. Разметка расположения стержней. 3. Вязка узлов.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,35
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0021
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0008
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0013
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,013
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	3,6
	<b>Примечания</b>		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

Таблица 1115-0202-1004 - Устройство каркаса при оштукатуривании карниза или тяги

*м² оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Заготовка арматуры. 2. Разметка расположения стержней. 3. Вязка узлов.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,585
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0031
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0012
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0019
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,019
214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	5,8
	<b>Примечания</b>		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Раздел 1115-03 Малярные работы****Подраздел 1115-0301 Подготовка поверхности****Группа 1115-0301-01 Подготовка поверхности цементно-известковым раствором**

Таблица 1115-0301-0101 - Подготовка цементно-известковым раствором поверхности панельной стены или перегородки

*м² отделываемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов. 2. Обмазка раствором наличников, плинтусов и коробок.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,097

## Окончание таблицы 1115-0301-0101

1	2	3	4
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0014
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0014
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0008
235-401-0501	Памя пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,0083
	<b>Примечания</b>		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Таблица 1115-0301-0102 - Подготовка цементно-известковым раствором поверхности стены или перегородки из блоков или плит**

*м² отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов. 2. Выравнивание (однослойная штукатурка), затирка или песчаная накрывка поверхности. 3. Обмазка раствором наличников, плинтусов и коробок.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,294
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0022
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0022
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0038
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0003
235-401-0501	Памя пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,0395
	<b>Примечания</b>		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Таблица 1115-0301-0103 - Подготовка цементно-известковым раствором поверхности потолка из панелей**

*м² отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов. 2. Разделка мест сопряжения панелей со стенами и перегородками.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,06
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0011
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0011
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0006
235-401-0501	Памя пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,0074
	<b>Примечания</b>		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		



**Таблица 1115-0301-0104 - Подготовка цементно-известковым раствором поверхности потолка из плит сборных**

*м<sup>2</sup> отделываемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Заделка отверстий для прохода трубопроводов. 2. Прорезка рустов. 3. Разделка мест сопряжения плит со стенами и перегородками.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,298
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0011
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0011
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,0006
235-401-0501	Памятка пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,0074
	<b>Примечания</b>		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Группа 1115-0301-02 Подготовка поверхности раствором из сухих смесей**  
**Таблица 1115-0301-0201 - Подготовка под облицовку или оклейку раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей**

*м<sup>2</sup> отделываемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Очистка поверхности, обеспыливание. 2. Нанесение грунтовки. 3. Приготовление шпатлевочного раствора. 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием. 5. Шлифование поверхности.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,2577
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0011
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0092
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0003
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0005
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0003
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м <sup>3</sup>	0,0008
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1170
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-033	Нормы определены и приняты по усредненным толщинам, с учетом допустимых отклонений. Корректировка ресурсов на изменение толщины намета не допускается.		

**Таблица 1115-0301-0202 - Подготовка под облицовку или оклейку раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной цементно-песчаным раствором**  
*м<sup>2</sup> отделываемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Очистка поверхности, обеспыливание. 2. Нанесение грунтовки. 3. Приготовление шпатлевочного раствора. 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием. 5. Шлифование поверхности.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,3118
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0011
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0092
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0003
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0005
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0003
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м <sup>3</sup>	0,0012
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1170
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-033	Нормы определены и приняты по усредненным толщинам, с учетом допустимых отклонений. Корректировка ресурсов на изменение толщины намета не допускается.		

**Таблица 1115-0301-0203 - Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей**  
*м<sup>2</sup> отделываемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Очистка поверхности, обеспыливание. 2. Нанесение грунтовки. 3. Приготовление шпатлевочного раствора. 4. Нанесение финишного слоя за 2 раза на поверхность вручную. 5. Шлифование поверхности каждого слоя.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,2749
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0011
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0092
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0003
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0005
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0003
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м <sup>3</sup>	0,0008
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1170
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-033	Нормы определены и приняты по усредненным толщинам, с учетом допустимых отклонений. Корректировка ресурсов на изменение толщины намета не допускается.		

**Таблица 1115-0301-0204 - Подготовка под покраску раствором из сухих смесей  
поверхности бетонного потолка за один раз**

*м<sup>2</sup> отделываемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Очистка поверхности, обеспыливание. 2. Нанесение грунтовки. 3. Приготовление шпатлевочного раствора. 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием. 5. Шлифование поверхности.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,4241
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0011
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0092
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0003
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0005
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0003
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м <sup>3</sup>	0,0008
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,749
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1170
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-033	Нормы определены и приняты по усредненным толщинам, с учетом допустимых отклонений. Корректировка ресурсов на изменение толщины намета не допускается.		

**Таблица 1115-0301-0205 - Подготовка под покраску раствором из сухих смесей  
поверхности бетонного потолка за два раза**

*м<sup>2</sup> отделываемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Очистка поверхности, обеспыливание. 2. Нанесение грунтовки. 3. Приготовление шпатлевочного раствора. 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием. 5. Шлифование поверхности. 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную. 7. Шлифование поверхности.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	0,5529
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0017
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0137
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0005
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0007
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0005
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м <sup>3</sup>	0,0013
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,123
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1170
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025
	<b>Примечания</b>		

## Окончание таблицы 1115-0301-0205

1	2
ПР-1115-033	Нормы определены и приняты по усредненным толщинам, с учетом допустимых отклонений. Корректировка ресурсов на изменение толщины намета не допускается.

**Таблица 1115-0301-0206 - Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности потолка, облицованного гипсокартонными листами**  
*м<sup>2</sup> отделываемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Нанесение грунтовки. 2. Приготовление шпатлевочного раствора. 3. Нанесение раствора на поверхность вручную. 4. Шлифование поверхности.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	0,4114
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0004
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0045
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0001
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0002
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0001
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м <sup>3</sup>	0,0006
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,374
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1170
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-033	Нормы определены и приняты по усредненным толщинам, с учетом допустимых отклонений. Корректировка ресурсов на изменение толщины намета не допускается.		

**Таблица 1115-0301-0207 - Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, облицованной гипсокартонными листами**  
*м<sup>2</sup> отделываемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Нанесение грунтовки. 2. Приготовление шпатлевочного раствора. 3. Нанесение раствора на поверхность вручную. 4. Шлифование поверхности.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,2361
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0004
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0045
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0001
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0002
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0001
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м <sup>3</sup>	0,0006
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1,374
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1170

## Окончание таблицы 1115-0301-0207

1	2	3	4
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-033	Нормы определены и приняты по усредненным толщинам, с учетом допустимых отклонений. Корректировка ресурсов на изменение толщины намета не допускается.		

**Группа 1115-0301-03 Насечка поверхности**  
**Таблица 1115-0301-0301 - Насечка поверхности стены**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Насечка поверхностей.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,37
	<b>Примечания</b>		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Таблица 1115-0301-0302 - Насечка поверхности потолка**

*м<sup>2</sup> оштукатуриваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Насечка поверхностей.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,46
	<b>Примечания</b>		
П-1115-023	При оштукатуривании и облицовке искусственными плитками в помещениях, высота более 4 м с готовых лесов, применять Кзтр = 0,9; Кэм = 0,9		

**Подраздел 1115-0302 Покраска поверхности внутри здания**

**Группа 1115-0302-01 Покраска поверхности внутри здания вододисперсионным составом**

**Таблица 1115-0302-0101 - Простая покраска вододисперсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,138
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0009
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0008
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-202-0301	Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052
218-103-0201	Ветошь	кг	0,001
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м <sup>2</sup>	0,003
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05
	<b>Примечания</b>		
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		

**Таблица 1115-0302-0102 - Простая покраска вододисперсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,154
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0009
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-202-0301	Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00057
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0011
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м <sup>2</sup>	0,0033
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055
	<b>Примечания</b>		
П-1115-030	При окраске стен и потолков в помещениях, высота от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25		

**Таблица 1115-0302-0103 - Улучшенная покраска вододисперсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,39
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0017
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0002
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0015
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-202-0301	Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м <sup>2</sup>	0,0084
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51
	<b>Примечания</b>		
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		

**Таблица 1115-0302-0104 - Улучшенная покраска вододисперсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,49
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0018
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0002
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0016
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-202-0301	Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м <sup>2</sup>	0,0084

## Окончание таблицы 1115-0302-0104

1	2	3	4
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55
	<b>Примечания</b>		
П-1115-030	При окраске стен и потолков в помещениях, высота от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25		

**Таблица 1115-0302-0105 - Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,231
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0011
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м <sup>2</sup>	0,0084
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05
	<b>Примечания</b>		
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		

**Таблица 1115-0302-0106 - Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции потолка**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,26
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0011
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м <sup>2</sup>	0,0084
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,055
	<b>Примечания</b>		
П-1115-030	При окраске стен и потолков в помещениях, высота от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25		

**Таблица 1115-0302-0107 - Высококачественная покраска водоэмульсионным составом по штукатурке стены**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,625
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0023
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		

## Окончание таблицы 1115-0302-0107

1	2	3	4
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0003
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,002
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0036
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м <sup>2</sup>	0,0088
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,79
<b>Примечания</b>			
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		

**Таблица 1115-0302-0108 - Высококачественная покраска водоэмульсионным составом по штукатурке потолка**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,813
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0025
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0003
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0022
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0036
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м <sup>2</sup>	0,0088
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,92
<b>Примечания</b>			
П-1115-030	При окраске стен и потолков в помещениях, высота от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25		

**Таблица 1115-0302-0109 - Высококачественная покраска водоэмульсионным составом по сборной конструкции стены**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,422
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0015
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0002
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0013
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0036
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м <sup>2</sup>	0,0088
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,34
<b>Примечания</b>			
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		



**Таблица 1115-0302-0110 - Высококачественная покраска вододисперсионным составом по сборной конструкции потолка**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,508
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0016
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0002
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0014
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-202-0301	Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0036
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м <sup>2</sup>	0,0088
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,37
	<b>Примечания</b>		
П-1115-030	При окраске стен и потолков в помещениях, высота от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25		

**Таблица 1115-0302-0111 - Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз стены**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Обеспыливание поверхности. 2. Нанесение грунтовки. 3. Окраска за один раз.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,1881
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0009
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12

**Таблица 1115-0302-0112 - Покраска акриловым вододисперсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Окраска поверхности.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	0,0988
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00012
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00002
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0001
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		

## Окончание таблицы 1115-0302-0112

1	2	3	4
236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,15
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0006

**Таблица 1115-0302-0113 - Покраска акриловым водоземulsionным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Обеспыливание поверхности. 2. Нанесение грунтовки. 3. Окраска за один раз.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,2207
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,25
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0009
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,12

**Таблица 1115-0302-0114 - Покраска акриловым водоземulsionным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-302-0113**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Окраска поверхности.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,1212
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00012
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00002
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0001
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,15
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0006

**Группа 1115-0302-02 Покраска поверхности внутри здания водным составом**  
**Таблица 1115-0302-0201 - Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по штукатурке**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	0,092
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003

## Окончание таблицы 1115-0302-0201

1	2		
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0001
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м <sup>2</sup>	0,008
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	0,000004
261-201-0337	Краски сухие	кг	0,005
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016
	<b>Примечания</b>		
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		

**Таблица 1115-0302-0202 - Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по кирпичу и бетону**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	0,044
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00021
261-201-0337	Краски сухие	кг	0,005
	<b>Примечания</b>		
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		

**Таблица 1115-0302-0203 - Покраска поверхности внутри здания водным составом известковая по дереву**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	0,039
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017
261-201-0337	Краски сухие	кг	0,0054
	<b>Примечания</b>		
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		

**Таблица 1115-0302-0204 - Покраска поверхности внутри здания водным составом  
силикатная по кирпичу и бетону**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	0,129
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0004
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0003
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,3
	<b>Примечания</b>		
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		

**Таблица 1115-0302-0205 - Покраска поверхности внутри здания водным составом  
силикатная по дереву**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)	чел.-ч	0,054
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,2
	<b>Примечания</b>		
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		

**Группа 1115-0302-03 Покраска поверхности внутри здания масляным составом  
Таблица 1115-0302-0301 - Простая окраска по сборной конструкции масляным  
составом стены**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,192
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0006
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0005
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,267
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0021
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м <sup>2</sup>	0,008
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,103
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	0,000004
261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,05
	<b>Примечания</b>		
П-1115-005	При масляной окраске торцов лестничных маршей и площадок, применять, Кзтр = 1,2		
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		

**Таблица 1115-0302-0302 - Простая окраска по сборной конструкции масляным составом потолка**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,208
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0006
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0005
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,302
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0021
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,119
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	0,000004
261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,055
	<b>Примечания</b>		
П-1115-030	При окраске стен и потолков в помещениях, высота от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25		

**Таблица 1115-0302-0303 - Высококачественная покраска масляным составом по сборной конструкции стены**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,528
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0009
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,184
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0036
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м <sup>2</sup>	0,0088
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,119
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	0,000044
261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075
261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,34
	<b>Примечания</b>		
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		

**Таблица 1115-0302-0304 - Высококачественная покраска масляным составом по сборной конструкции потолка**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,603
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001

## Окончание таблицы 1115-0302-0304

1	2	3	4
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0009
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,21
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0036
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м <sup>2</sup>	0,0088
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,135
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	0,000044
261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000088
261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,37
<b>Примечания</b>			
П-1115-030	При окраске стен и потолков в помещениях, высота от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25		
ПР-1115-037	В норме предусмотрена расколеровка в два тона. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в 2 тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности: к затратам труда – 1,5 чел.-ч.		

**Таблица 1115-0302-0305 - Простая покраска масляным составом деревянной поверхности стены**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,255
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0006
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0005
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,27
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0033
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м <sup>2</sup>	0,008
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,084
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	0,000004
261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,05
<b>Примечания</b>			
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		

**Таблица 1115-0302-0306 - Простая покраска масляным составом деревянной поверхности потолка**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,296
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0006
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0005
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,307
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0033

## Окончание таблицы 1115-0302-0306

1	2	3	4
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м <sup>2</sup>	0,008
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,093
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	0,000004
261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,055
<b>Примечания</b>			
П-1115-030	При окраске стен и потолков в помещениях, высота от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25		

**Таблица 1115-0302-0307 - Простая покраска масляным составом деревянной поверхности пола**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,218
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0005
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0004
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,195
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0034
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,097
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	0,000004
261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,05

**Таблица 1115-0302-0308 - Простая покраска масляным составом деревянной поверхности заполнения дверного проема**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,325
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0005
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0004
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2454
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0023
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м <sup>2</sup>	0,008
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,015
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	0,000004
261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,05
<b>Примечания</b>			
П-1115-014	При окраске заполнения дверных проемов филенчатых и остекленных дверей, применять Кзтр = 1,08		
ПР-1115-046	При окраске заполнения оконного или дверного балконного проема со спаренным переплетом или полотном на каждое разьединение и соединение створок (полотен), добавлять на 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда		

**Таблица 1115-0302-0309 - Простая покраска масляным составом деревянной поверхности заполнения оконного проема**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,405
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0005
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0004
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2454
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0023
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м <sup>2</sup>	0,008
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,015
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	0,000004
261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,05
	<b>Примечания</b>		
П-1115-015	При окраске отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов, применять Кзтр = 1,25		
ПР-1115-046	При окраске заполнения оконного или дверного балконного проема со спаренным переплетом или полотном на каждое разъединение и соединение створок (полотен), добавлять на 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда		

**Таблица 1115-0302-0310 - Улучшенная покраска масляным составом деревянной поверхности стены**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,532
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0009
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0008
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,258
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м <sup>2</sup>	0,0084
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,091
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	0,000024
261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,38
	<b>Примечания</b>		
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		
ПР-1115-037	В норме предусмотрена расколеровка в два тона. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в 2 тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности: к затратам труда – 1,5 чел.-ч.		



**Таблица 1115-0302-0311 - Улучшенная покраска масляным составом деревянной поверхности потолка**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,654
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0012
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0011
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,298
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м <sup>2</sup>	0,0084
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	0,000024
261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,41
	<b>Примечания</b>		
П-1115-030	При окраске стен и потолков в помещениях, высота от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25		
ПР-1115-037	В норме предусмотрена расколеровка в два тона. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в 2 тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности: к затратам труда – 1,5 чел.-ч.		

**Таблица 1115-0302-0312 - Улучшенная покраска масляным составом деревянной поверхности пола**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,467
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0013
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0002
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0011
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,25
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м <sup>2</sup>	0,0084
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,116
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	0,000024
261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,54
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-037	В норме предусмотрена расколеровка в два тона. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в 2 тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности: к затратам труда – 1,5 чел.-ч.		

**Таблица 1115-0302-0313 - Улучшенная покраска масляным составом деревянной поверхности заполнения дверного проема**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,843
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0009
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2474
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м <sup>2</sup>	0,0084
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,025
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	0,000024
261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,41
	<b>Примечания</b>		
П-1115-014	При окраске заполнения дверных проемов филенчатых и остекленных дверей, применять Кзтр = 1,08		
ПР-1115-037	В норме предусмотрена расколеровка в два тона. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в 2 тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности: к затратам труда – 1,5 чел.-ч.		
ПР-1115-046	При окраске заполнения оконного или дверного балконного проема со спаренным переплетом или полотном на каждое разъединение и соединение створок (полотен), добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда		

**Таблица 1115-0302-0314 - Улучшенная покраска масляным составом деревянной поверхности заполнения оконного проема**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,26
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0009
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2544
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0031
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м <sup>2</sup>	0,0084
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,021
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	0,000024
261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,39
	<b>Примечания</b>		
П-1115-015	При окраске отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов, применять Кзтр = 1,25		
ПР-1115-037	В норме предусмотрена расколеровка в два тона. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в 2 тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности: к затратам труда – 1,5 чел.-ч.		
ПР-1115-046	При окраске заполнения оконного или дверного балконного проема со спаренным переплетом или полотном на каждое разъединение и соединение створок (полотен), добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда		

**Таблица 1115-0302-0315 - Простая покраска подготовленного под вторую покраску масляным составом по деревянной поверхности блока дверного**  
*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,104
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0001
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,093
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0012
	<b>Примечания</b>		
П-1115-014	При окраске заполнения дверных проемов филенчатых и остекленных дверей, применять Кзтр = 1,08		
ПР-1115-037	В норме предусмотрена расколеровка в два тона. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в 2 тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности: к затратам труда – 1,5 чел.-ч.		
ПР-1115-046	При окраске заполнения оконного или дверного балконного проема со спаренным переплетом или полотном на каждое разъединение и соединение створок (полотен), добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда		

**Таблица 1115-0302-0316 - Простая покраска подготовленного под вторую покраску масляным составом по деревянной поверхности блока оконного**  
*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,142
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0001
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,093
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0012
	<b>Примечания</b>		
П-1115-015	При окраске отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов, применять Кзтр = 1,25		
ПР-1115-037	В норме предусмотрена расколеровка в два тона. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в 2 тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности: к затратам труда – 1,5 чел.-ч.		
ПР-1115-046	При окраске заполнения оконного или дверного балконного проема со спаренным переплетом или полотном на каждое разъединение и соединение створок (полотен), добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда		

**Таблица 1115-0302-0317 - Улучшенная покраска подготовленного под вторую покраску масляным составом по деревянной поверхности блока дверного**  
*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,234
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001

## Окончание таблицы 1115-0302-0317

1	2	3	4
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,104
218-103-0201	Ветошь	кг	0,001
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м <sup>2</sup>	0,016
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,002
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	0,000004
261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,07
<b>Примечания</b>			
П-1115-014	При окраске заполнения дверных проемов филенчатых и остекленных дверей, применять Кзтр = 1,08		
ПР-1115-037	В норме предусмотрена расколеровка в два тона. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в 2 тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности: к затратам труда – 1,5 чел.-ч.		

**Таблица 1115-0302-0318 - Улучшенная покраска подготовленного под вторую покраску масляным составом по деревянной поверхности блока оконного**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,361
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,108
218-103-0201	Ветошь	кг	0,001
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м <sup>2</sup>	0,016
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0013
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	0,000004
261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,05
<b>Примечания</b>			
П-1115-015	При окраске отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов, применять Кзтр = 1,25		
ПР-1115-037	В норме предусмотрена расколеровка в два тона. При расколеровке одной и той же плоскости более чем в 2 тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности: к затратам труда – 1,5 чел.-ч.		

**Группа 1115-0302-04 Покраска поверхности внутри здания декоративным составом**

**Таблица 1115-0302-0401 - Покраска поверхности внутри здания декоративным составом клеевым под мрамор**

*м<sup>2</sup> отделываемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
1. Подготовка поверхности для разделки под мрамор. 2. Изготовление трафаретов. 3. Окраска с отделкой и набивкой рисунка. 4. Приготовление составов и колеров.			
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	0,864
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0014
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			

## Окончание таблицы 1115-0302-0401

1	2	3	4
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0002
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0012
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
261-201-0337	Краски сухие	кг	0,034
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,53
217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0004
218-103-0201	Ветошь	кг	0,005
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,00005
261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	0,016
<b>Примечания</b>			
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		

**Таблица 1115-0302-0402 - Покраска поверхности внутри здания декоративным составом масляным под мрамор**

*м² отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
1. Подготовка поверхности для разделки под мрамор. 2. Изготовление трафаретов. 3. Окраска с отделкой и набивкой рисунка. 4. Приготовление составов и колеров.			
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	1,36
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0022
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0003
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0019
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
261-201-0327	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,241
261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,95
217-701-0112	Пигмент кислотный желтый	т	0,000011
218-103-0201	Ветошь	кг	0,007
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,000056
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,22
<b>Примечания</b>			
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		

**Таблица 1115-0302-0403 - Покраска поверхности внутри здания декоративным составом клеевым под шелк картами (коврами), категория сложности 1**

*м² отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
1. Подготовка поверхности для разделки под шелк. 2. Изготовление трафаретов. 3. Окраска с отделкой и набивкой рисунка. 4. Приготовление составов и колеров.			
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	1,65
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0009
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
261-201-0337	Краски сухие	кг	0,077
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,53

## Окончание таблицы 1115-0302-0403

1	2	3	4
218-103-0201	Ветошь	кг	0,007
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,000056
261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	0,023
<b>Примечания</b>			
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		

**Таблица 1115-0302-0404 - Покраска поверхности внутри здания декоративным составом клеевым под шелк картами (коврами), категория сложности 2**

*м² отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
1. Подготовка поверхности для разделки под шелк. 2. Изготовление трафаретов. 3. Окраска с отделкой и набивкой рисунка. 4. Приготовление составов и колеров.			
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	2,38
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0009
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
261-201-0337	Краски сухие	кг	0,092
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,53
218-103-0201	Ветошь	кг	0,007
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,000056
261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	0,025
<b>Примечания</b>			
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		

**Таблица 1115-0302-0405 - Покраска поверхности внутри здания декоративным составом клеевым под шелк картами (коврами), категория сложности 3**

*м² отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
1. Подготовка поверхности для разделки под шелк. 2. Изготовление трафаретов. 3. Окраска с отделкой и набивкой рисунка. 4. Приготовление составов и колеров.			
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	3,79
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0009
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
261-201-0337	Краски сухие	кг	0,104
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,53
218-103-0201	Ветошь	кг	0,007
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,000056
261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	0,027
<b>Примечания</b>			
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		

**Таблица 1115-0302-0406 - Покраска поверхности внутри здания декоративным составом масляным под шелк картами (коврами), категория сложности 1**

*м<sup>2</sup> отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхности для разделки под шелк. 2. Изготовление трафаретов. 3. Окраска с отделкой и набивкой рисунка. 4. Приготовление составов и колеров.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	2,06
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0024
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0003
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0021
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-701-0112	Пигмент кислотный желтый	т	0,000045
261-201-0327	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,391
218-103-0201	Ветошь	кг	0,007
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	0,000056
261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,95
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,23
	<b>Примечания</b>		
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		

**Таблица 1115-0302-0407 - Покраска поверхности внутри здания декоративным составом масляным под шелк картами (коврами), категория сложности 2**

*м<sup>2</sup> отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхности для разделки под шелк. 2. Изготовление трафаретов. 3. Окраска с отделкой и набивкой рисунка. 4. Приготовление составов и колеров.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	2,83
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0024
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0003
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0021
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,37
261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,021
217-701-0112	Пигмент кислотный желтый	т	0,00005
218-103-0201	Ветошь	кг	0,007
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	0,000056
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,95
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,24
	<b>Примечания</b>		
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		

**Таблица 1115-0302-0408 - Покраска поверхности внутри здания декоративным составом масляным под шелк картами (коврами), категория сложности 3**

*м² отделяваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхности для разделки под шелк. 2. Изготовление трафаретов. 3. Окраска с отделкой и набивкой рисунка. 4. Приготовление составов и колеров.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	3,91
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0025
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0003
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0022
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-201-0327	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,421
217-701-0112	Пигмент кислотный желтый	т	0,000068
218-103-0201	Ветошь	кг	0,007
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,000056
261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,95
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,24
	<b>Примечания</b>		
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		

**Таблица 1115-0302-0409 - Покраска поверхности внутри здания декоративным составом клеевым - разделка по эскизам, категория сложности 1**

*м² отделяваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Изготовление трафаретов. 2. Окраска с отделкой и набивкой рисунка. 3. Приготовление составов и колеров.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	0,418
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	0,005
261-201-0337	Краски сухие	кг	0,017
217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00016
	<b>Примечания</b>		
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		
ПР-1115-039	Разделка по эскизам предусматривает три категории сложности: слабая насыщенность рисунком, набиваемым по трафаретам и гребешковым полосам (фон более 40%), средняя насыщенность рисунком (фон 20%,40%) и густая насыщенность рисунком (фон менее 20%).		

**Таблица 1115-0302-0410 - Покраска поверхности внутри здания декоративным составом клеевым - разделка по эскизам, категория сложности 2**

*м² отделяваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Изготовление трафаретов. 2. Окраска с отделкой и набивкой рисунка. 3. Приготовление составов и колеров.		



## Окончание таблицы 1115-0302-0410

1	2		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	0,77
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	0,005
261-201-0337	Краски сухие	кг	0,017
217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00016
	<b>Примечания</b>		
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		
ПР-1115-039	Разделка по эскизам предусматривает три категории сложности: слабая насыщенность рисунком, набиваемым по трафаретам и гребешковым полосам (фон более 40%), средняя насыщенность рисунком (фон 20%,40%) и густая насыщенность рисунком (фон менее 20%).		

**Таблица 1115-0302-0411 - Покраска поверхности внутри здания декоративным составом клеевым - разделка по эскизам, категория сложности 3**

*м<sup>2</sup> отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Изготовление трафаретов. 2. Окраска с отделкой и набивкой рисунка. 3. Приготовление составов и колеров.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	1,3
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	0,005
261-201-0337	Краски сухие	кг	0,017
217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00016
	<b>Примечания</b>		
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		
ПР-1115-039	Разделка по эскизам предусматривает три категории сложности: слабая насыщенность рисунком, набиваемым по трафаретам и гребешковым полосам (фон более 40%), средняя насыщенность рисунком (фон 20%,40%) и густая насыщенность рисунком (фон менее 20%).		

**Таблица 1115-0302-0412 - Покраска поверхности внутри здания декоративным составом клеевой набивкой фриз по трафарету**

*м<sup>2</sup> отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Изготовление трафаретов. 2. Окраска с отделкой и набивкой рисунка. 3. Приготовление составов и колеров.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	2,21
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0001
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		

## Окончание таблицы 1115-0302-0412

1	2	3	4
261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	0,003
261-201-0337	Краски сухие	кг	0,082
217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00002
	<b>Примечания</b>		
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		

**Таблица 1115-0302-0413 - Покраска поверхности внутри здания декоративным составом масляной набивкой фриз по трафарету**

*м<sup>2</sup> отделяваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Изготовление трафаретов. 2. Окраска с отделкой и набивкой рисунка. 3. Приготовление составов и колеров.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	2,4
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-201-0327	Краска масляная, готовая к употреблению МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,0232
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,073
	<b>Примечания</b>		
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		

**Группа 1115-0302-05 Покрытие поверхности лаком**  
**Таблица 1115-0302-0501 - Покрытие пола лаком за 1 раз**

*м<sup>2</sup> отделяваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Покрытие полов лаком.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,044
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0001
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0014
236-201-0803	Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,11

**Таблица 1115-0302-0502 - Покрытие пола лаком за 2 раза**

*м<sup>2</sup> отделяваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Покрытие полов лаком.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,112
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0004
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		

## Окончание таблицы 1115-0302-0502

1	2	3	4
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0003
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
218-103-0201	Ветошь	кг	0,002
236-201-0803	Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,208

Таблица 1115-0302-0503 - Покрытие проолифленной поверхности масляным или спиртовым лаком за 1 раз стены

*м<sup>2</sup> покрытия*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Покрытие поверхности лаком.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,059
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
218-103-0201	Ветошь	кг	0,001
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000034
261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,128
	<b>Примечания</b>		
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		

Таблица 1115-0302-0504 - Покрытие проолифленной поверхности масляным или спиртовым лаком за 1 раз потолка

*м<sup>2</sup> покрытия*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Покрытие поверхности лаком.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,073
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
218-103-0201	Ветошь	кг	0,001
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000034
261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,128
	<b>Примечания</b>		
П-1115-030	При окраске стен и потолков в помещениях, высота от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25		

Таблица 1115-0302-0505 - Покрытие проолифленной поверхности масляным или спиртовым лаком за 2 раза стены

*м<sup>2</sup> покрытия*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Покрытие поверхности лаком.		

## Окончание таблицы 1115-0302-0505

1	2		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,147
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0004
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0003
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
218-103-0201	Ветошь	кг	0,002
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000007
261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,255
	<b>Примечания</b>		
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		

Таблица 1115-0302-0506 - Покрытие проолифленной поверхности масляным или спиртовым лаком за 2 раза потолка

		<i>м<sup>2</sup> покрытия</i>	
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Покрытие поверхности лаком.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,182
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0004
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0003
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
218-103-0201	Ветошь	кг	0,002
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000007
261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,255
	<b>Примечания</b>		
П-1115-030	При окраске стен и потолков в помещениях, высота от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25		

Таблица 1115-0302-0507 - Покрытие масляным или спиртовым лаком по окрашенной или огрунтованной поверхности за 1 раз заполнения проема дверного

		<i>м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности или покрытия</i>	
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Покрытие поверхности лаком.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,084
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0001
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
218-103-0201	Ветошь	кг	0,001
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000003
261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,11
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-046	При окраске заполнения оконного или дверного балконного проема со спаренным переплетом или полотном на каждое разъединение и соединение створок (полотен), добавлять на 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда		

**Таблица 1115-0302-0508 - Покрытие масляным или спиртовым лаком по окрашенной или огрунтованной поверхности за 1 раз заполнения проема оконного**  
*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности или покрытия*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Покрытие поверхности лаком.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,122
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0001
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
218-103-0201	Ветошь	кг	0,001
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000003
261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,11
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-046	При окраске заполнения оконного или дверного балконного проема со спаренным переплетом или полотном на каждое разъединение и соединение створок (полотен), добавлять на 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч.затрат труда		

**Таблица 1115-0302-0509 - Покрытие масляным или спиртовым лаком по окрашенной или огрунтованной поверхности за 2 раза заполнения проема дверного**  
*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности или покрытия*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Покрытие поверхности лаком.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,209
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0004
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0003
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
218-103-0201	Ветошь	кг	0,002
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006
261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,22
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-046	При окраске заполнения оконного или дверного балконного проема со спаренным переплетом или полотном на каждое разъединение и соединение створок (полотен), добавлять на 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч.затрат труда		

**Таблица 1115-0302-0510 - Покрытие масляным или спиртовым лаком по окрашенной или огрунтованной поверхности за 2 раза заполнения проема оконного**  
*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности или покрытия*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Покрытие поверхности лаком.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,306
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0004
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		

## Окончание таблицы 1115-0302-0510

1	2	3	4
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0003
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
218-103-0201	Ветошь	кг	0,002
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006
261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,22
<b>Примечания</b>			
ПР-1115-046	При окраске заполнения оконного или дверного балконного проема со спаренным переплетом или полотном на каждое разъединение и соединение створок (полотен), добавлять на 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч.затрат труда		

**Таблица 1115-0302-0511 - Покрытие масляным или спиртовым лаком по проолифленной поверхности за 1 раз заполнения проема дверного**  
*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности или покрытия*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
1. Покрытие поверхности лаком.			
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,084
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
218-103-0201	Ветошь	кг	0,001
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000034
261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,128
<b>Примечания</b>			
ПР-1115-046	При окраске заполнения оконного или дверного балконного проема со спаренным переплетом или полотном на каждое разъединение и соединение створок (полотен), добавлять на 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч.затрат труда		

**Таблица 1115-0302-0512 - Покрытие масляным или спиртовым лаком по проолифленной поверхности за 1 раз заполнения проема оконного**  
*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности или покрытия*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
1. Покрытие поверхности лаком.			
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,122
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
218-103-0201	Ветошь	кг	0,001
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000034
261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,128
<b>Примечания</b>			
ПР-1115-046	При окраске заполнения оконного или дверного балконного проема со спаренным переплетом или полотном на каждое разъединение и соединение створок (полотен), добавлять на 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч.затрат труда		

**Таблица 1115-0302-0513 - Покрытие масляным или спиртовым лаком по проолифленной поверхности за 2 раза заполнения проема дверного**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности или покрытия*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Покрытие поверхности лаком.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,209
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0004
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0003
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
218-103-0201	Ветошь	кг	0,002
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000007
261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,255
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-046	При окраске заполнения оконного или дверного балконного проема со спаренным переплетом или полотном на каждое разъединение и соединение створок (полотен), добавлять на 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч.затрат труда		

**Таблица 1115-0302-0514 - Покрытие масляным или спиртовым лаком по проолифленной поверхности за 2 раза заполнения проема оконного**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности или покрытия*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Покрытие поверхности лаком.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,306
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0004
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0003
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
218-103-0201	Ветошь	кг	0,002
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000007
261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,255
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-046	При окраске заполнения оконного или дверного балконного проема со спаренным переплетом или полотном на каждое разъединение и соединение створок (полотен), добавлять на 100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч.затрат труда		

**Таблица 1115-0302-0515 - Покрытие масляным или спиртовым лаком по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз стены**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности или покрытия*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Покрытие поверхности лаком.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,059
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0001

## Окончание таблицы 1115-0302-0515

1	2		
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
218-103-0201	Ветошь	кг	0,001
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000003
261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,11
	<b>Примечания</b>		
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		

**Таблица 1115-0302-0516 - Покрытие масляным или спиртовым лаком по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз потолка**

*м² окрашиваемой поверхности или покрытия*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Покрытие поверхности лаком.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,073
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0001
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
218-103-0201	Ветошь	кг	0,001
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000003
261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,11
	<b>Примечания</b>		
П-1115-030	При окраске стен и потолков в помещениях, высота от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25		

**Таблица 1115-0302-0517 - Покрытие масляным или спиртовым лаком по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза стены**

*м² окрашиваемой поверхности или покрытия*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Покрытие поверхности лаком.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,147
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
218-103-0201	Ветошь	кг	0,002
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006
261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,22
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять		



**Таблица 1115-0302-0518 - Покрытие масляным или спиртовым лаком по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза потолка**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности или покрытия*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Покрытие поверхности лаком.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,182
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0004
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0003
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
218-103-0201	Ветошь	кг	0,002
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000006
261-201-0353	Лак масляный МА-592 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,22
	<b>Примечания</b>		
П-1115-030	При окраске стен и потолков в помещениях, высота от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25		

**Группа 1115-0302-06 Покрытие эмалевым составом**

**Таблица 1115-0302-0601 - Покрытие эмалевым составом по дереву с подготовкой поверхности стены**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности или покрытия*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхностей под эмалевую окраску. 2. Покрытие или окраска поверхностей.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,582
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0009
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0008
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
218-103-0201	Ветошь	кг	0,002
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,105
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00002
236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,0522
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	0,00003
261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,38
261-201-0382	Эмаль МС-17 песочная СТ РК 3262-2018	т	0,000052
	<b>Примечания</b>		
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		
ПР-1115-038	Подготовка поверхности при покрытии эмалевыми составами предусматривает комплекс процессов, принятый для масляной окраски деревянных поверхностей с улучшенной отделкой.		

**Таблица 1115-0302-0602 - Покрытие эмалевым составом по дереву с подготовкой поверхности заполнения дверного проема**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности или покрытия*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхностей под эмалевую окраску. 2. Покрытие или окраска поверхностей.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		

## Окончание таблицы 1115-0302-0602

1	2	3	4
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,76
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0009
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0008
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
218-103-0201	Ветошь	кг	0,001
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,041
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00001
236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,0464
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,000017
261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,39
261-201-0382	Эмаль МС-17 песочная СТ РК 3262-2018	т	0,000052
<b>Примечания</b>			
ПР-1115-038	Подготовка поверхности при покрытии эмалевыми составами предусматривает комплекс процессов, принятый для масляной окраски деревянных поверхностей с улучшенной отделкой.		
ПР-1115-046	При окраске заполнения оконного или дверного балконного проема со спаренным переплетом или полотном на каждое разъединение и соединение створок (полотен), добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда		

**Таблица 1115-0302-0603 - Покрытие эмалевым составом по дереву с подготовкой поверхности заполнения оконного проема**

*м² окрашиваемой поверхности или покрытия*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
1. Подготовка поверхностей под эмалевую окраску. 2. Покрытие или окраска поверхностей.			
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,988
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0009
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0008
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
218-103-0201	Ветошь	кг	0,001
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,041
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00001
236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,0464
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,000017
261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,41
261-201-0382	Эмаль МС-17 песочная СТ РК 3262-2018	т	0,000052
<b>Примечания</b>			
ПР-1115-038	Подготовка поверхности при покрытии эмалевыми составами предусматривает комплекс процессов, принятый для масляной окраски деревянных поверхностей с улучшенной отделкой.		
ПР-1115-046	При окраске заполнения оконного или дверного балконного проема со спаренным переплетом или полотном на каждое разъединение и соединение створок (полотен), добавлять на 100 м² окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда		

**Подраздел 1115-0303 Покраска поверхности фасада**  
**Группа 1115-0303-01 Окраска с лесов с подготовкой поверхности фасада**

**Таблица 1115-0303-0101 - Окраска с лесов с подготовкой поверхности фасада,  
известковая**

*м<sup>2</sup> фасада*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,058
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0017
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00019
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,00124
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,0006
218-103-0201	Ветошь	кг	0,001
261-201-0337	Краски сухие	кг	0,009
	<b>Примечания</b>		
П-1115-017	При окраске сложных фасадов (к сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены), применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25; Кмр = 1,25		
ПР-1115-040	В норме учтена окраска простых фасадов.		

**Таблица 1115-0303-0102 - Окраска с лесов с подготовкой поверхности фасада,  
силикатная**

*м<sup>2</sup> фасада*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,187
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0012
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0028
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0012
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,45
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,0006
217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,000532
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,00075
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0001
235-203-0401	Жидкость гидрофобизирующая ГЖ 10	т	0,000023
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	0,000003
	<b>Примечания</b>		
П-1115-017	При окраске сложных фасадов (к сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены), применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25; Кмр = 1,25		
ПР-1115-040	В норме учтена окраска простых фасадов.		

**Таблица 1115-0303-0103 - Окраска с лесов с подготовкой поверхности фасада,  
цементная**

*м<sup>2</sup> фасада*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,092
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0009

## Окончание таблицы 1115-0303-0103

1	2		
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0024
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0009
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0006
261-201-0337	Краски сухие	кг	0,87
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0006
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0001
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,000003
	<b>Примечания</b>		
П-1115-017	При окраске сложных фасадов (к сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены), применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25; Кмр = 1,25		
ПР-1115-040	В норме учтена окраска простых фасадов.		

**Таблица 1115-0303-0104 - Окраска с лесов с подготовкой поверхности фасада, перхлорвиниловая**

*м² окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	0,132
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0012
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0024
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0012
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59
261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,12
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0041
236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,000047
	<b>Примечания</b>		
П-1115-017	При окраске сложных фасадов (к сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены), применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25; Кмр = 1,25		
ПР-1115-040	В норме учтена окраска простых фасадов.		

**Таблица 1115-0303-0105 - Окраска с лесов с подготовкой поверхности фасада, кремнийорганическая**

*м² окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	0,128
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0012
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0028
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0012
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-203-0201	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,00079
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0006
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0001

## Окончание таблицы 1115-0303-0105

1	2	3	4
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00007
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,000003
<b>Примечания</b>			
П-1115-017	При окраске сложных фасадов (к сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены), применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25; Кмр = 1,25		
ПР-1115-040	В норме учтена окраска простых фасадов.		

**Таблица 1115-0303-0106 - Окраска с лесов с подготовкой поверхности фасада, поливинилацетатная**

*м² окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	0,088
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0005
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,002
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0005
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0006
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0001
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,000003
<b>Примечания</b>			
П-1115-017	При окраске сложных фасадов (к сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены), применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25; Кмр = 1,25		
ПР-1115-040	В норме учтена окраска простых фасадов.		

**Группа 1115-0303-02 Окраска с лесов по подготовленной поверхности поверхности фасада**

**Таблица 1115-0303-0201 - Окраска с лесов по подготовленной поверхности поверхности фасада, известковая**

*м² фасада*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,0406
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0014
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00019
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00124
261-201-0337	Краски сухие	кг	0,009
<b>Примечания</b>			
П-1115-017	При окраске сложных фасадов (к сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены), применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25; Кмр = 1,25		
ПР-1115-040	В норме учтена окраска простых фасадов.		

**Таблица 1115-0303-0202 - Окраска с лесов по подготовленной поверхности  
поверхности фасада, силикатная**

*м<sup>2</sup> фасада*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,131
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0012
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0024
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0012
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
235-203-0401	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ 10	т	0,000023
261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,45
217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,000532
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,00075
	<b>Примечания</b>		
П-1115-017	При окраске сложных фасадов (к сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены), применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25; Кмр = 1,25		
ПР-1115-040	В норме учтена окраска простых фасадов.		

**Таблица 1115-0303-0203 - Окраска с лесов по подготовленной поверхности  
поверхности фасада, цементная**

*м<sup>2</sup> фасада*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,0645
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0009
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0021
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0009
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0006
261-201-0337	Краски сухие	кг	0,87
	<b>Примечания</b>		
П-1115-017	При окраске сложных фасадов (к сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены), применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25; Кмр = 1,25		
ПР-1115-040	В норме учтена окраска простых фасадов.		

**Таблица 1115-0303-0204 - Окраска с лесов по подготовленной поверхности  
поверхности фасада, перхлорвиниловая**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	0,0924
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0011
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0013
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0011
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59
236-101-0110	Грунтовка химстойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001
	<b>Примечания</b>		

## Окончание таблицы 1115-0303-0204

1	2
П-1115-017	При окраске сложных фасадов (к сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены), применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25; Кмр = 1,25
ПР-1115-040	В норме учтена окраска простых фасадов.

**Таблица 1115-0303-0205 - Окраска с лесов по подготовленной поверхности  
поверхности фасада, кремнийорганическая**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	0,0898
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0011
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0013
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0011
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-203-0201	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,00079
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00007
	<b>Примечания</b>		
П-1115-017	При окраске сложных фасадов (к сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены), применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25; Кмр = 1,25		
ПР-1115-040	В норме учтена окраска простых фасадов.		

**Таблица 1115-0303-0206 - Окраска с лесов по подготовленной поверхности  
поверхности фасада, поливинилацетатная**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	0,0618
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0005
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0016
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0005
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38
	<b>Примечания</b>		
П-1115-017	При окраске сложных фасадов (к сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены), применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25; Кмр = 1,25		
ПР-1115-040	В норме учтена окраска простых фасадов.		

**Таблица 1115-0303-0207 - Окраска с лесов по подготовленной поверхности  
поверхности фасада, акриловыми составами**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Грунтование поверхности. 2. Окраска поверхности за 2 раза.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,1224
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		

## Окончание таблицы 1115-0303-0207

1	2	3	4
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00120
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	0,3900
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1550
<b>Примечания</b>			
ПР-1115-040	В норме учтена окраска простых фасадов.		

**Группа 1115-0303-03 Окраска с люльки с подготовкой поверхности поверхности фасада**

**Таблица 1115-0303-0301 - Окраска с люльки с подготовкой поверхности поверхности фасада, известковая**

*м<sup>2</sup> фасада*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,116
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-504-1301	Люлька одностенная самоподъемная, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	0,0606
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,00124
261-201-0337	Краски сухие	кг	0,009
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00019
218-103-0201	Ветошь	кг	0,001
<b>Примечания</b>			
П-1115-017	При окраске сложных фасадов (к сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены), применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25; Кмр = 1,25		
ПР-1115-040	В норме учтена окраска простых фасадов.		

**Таблица 1115-0303-0302 - Окраска с люльки с подготовкой поверхности поверхности фасада, силикатная**

*м<sup>2</sup> фасада*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,281
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0011
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-504-1301	Люлька одностенная самоподъемная, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	0,1462
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0011
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
235-203-0401	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ 10	т	0,000023
261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,45
217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,000532
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,00075
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0001
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	0,000003
<b>Примечания</b>			



## Окончание таблицы 1115-0303-0302

1	2
П-1115-017	При окраске сложных фасадов (к сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены), применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25; Кмр = 1,25
ПР-1115-040	В норме учтена окраска простых фасадов.

**Таблица 1115-0303-0303 - Окраска с люльки с подготовкой поверхности поверхности фасада, цементная**

м<sup>2</sup> фасада

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,184
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0008
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-1301	Люлька одностенная самоподъемная, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	0,096
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0008
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0006
261-201-0337	Краски сухие	кг	0,87
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,0006
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0001
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	0,000003
	<b>Примечания</b>		
П-1115-017	При окраске сложных фасадов (к сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены), применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25; Кмр = 1,25		
ПР-1115-040	В норме учтена окраска простых фасадов.		

**Таблица 1115-0303-0304 - Окраска с люльки с подготовкой поверхности поверхности фасада, перхлорвиниловая**

м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	0,198
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0011
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-1301	Люлька одностенная самоподъемная, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	0,1034
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0011
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0041
261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59
236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	0,000047
261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	0,12
	<b>Примечания</b>		
П-1115-017	При окраске сложных фасадов (к сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены), применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25; Кмр = 1,25		
ПР-1115-040	В норме учтена окраска простых фасадов.		

**Таблица 1115-0303-0305 - Окраска с люльки с подготовкой поверхности поверхности фасада, кремнийорганическая**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	0,192
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0011
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-1301	Люлька одностая самовыдвижная, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	0,1002
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0011
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-203-0201	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,00079
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,0006
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0001
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00007
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	0,000003
	<b>Примечания</b>		
П-1115-017	При окраске сложных фасадов (к сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены), применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25; Кмр = 1,25		
ПР-1115-040	В норме учтена окраска простых фасадов.		

**Таблица 1115-0303-0306 - Окраска с люльки с подготовкой поверхности поверхности фасада, поливинилацетатная**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	0,159
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0005
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-1301	Люлька одностая самовыдвижная, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	0,0831
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0005
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м <sup>3</sup>	0,0006
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0001
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	0,000003
	<b>Примечания</b>		
П-1115-017	При окраске сложных фасадов (к сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены), применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25; Кмр = 1,25		
ПР-1115-040	В норме учтена окраска простых фасадов.		

**Группа 1115-0303-04 Окраска с люльки по подготовленной поверхности поверхности фасада**

**Таблица 1115-0303-0401 - Окраска с люльки по подготовленной поверхности фасада, известковая**

*м<sup>2</sup> фасада*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,081

## Окончание таблицы 1115-0303-0401

1	2	3	4
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-1301	Люлька одностенная самоподъемная, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	0,0423
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00019
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00124
261-201-0337	Краски сухие	кг	0,009
	<b>Примечания</b>		
П-1115-017	При окраске сложных фасадов (к сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены), применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25; Кмр = 1,25		
ПР-1115-040	В норме учтена окраска простых фасадов.		

Таблица 1115-0303-0402 - Окраска с люльки по подготовленной поверхности фасада, силикатная

*м² фасада*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,197
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0011
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-1301	Люлька одностенная самоподъемная, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	0,1029
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0011
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-201-0333	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,45
217-403-0102	Стекло жидкое калийное	т	0,000532
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00075
	<b>Примечания</b>		
П-1115-017	При окраске сложных фасадов (к сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены), применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25; Кмр = 1,25		
ПР-1115-040	В норме учтена окраска простых фасадов.		

Таблица 1115-0303-0403 - Окраска с люльки по подготовленной поверхности фасада, цементная

*м² фасада*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,129
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0008
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-1301	Люлька одностенная самоподъемная, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	0,0674
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0008
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0006
261-201-0337	Краски сухие	кг	0,87
	<b>Примечания</b>		
П-1115-017	При окраске сложных фасадов (к сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены), применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25; Кмр = 1,25		
ПР-1115-040	В норме учтена окраска простых фасадов.		

Таблица 1115-0303-0404 - Окраска с люльки по подготовленной поверхности фасада, перхлорвиниловая

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,139
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0011
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-1301	Люлька одноместная самоподъемная, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	0,0726
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0011
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,59
236-101-0110	Грунтовка хлмостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00015
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0001
	<b>Примечания</b>		
П-1115-017	При окраске сложных фасадов (к сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены), применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25; Кмр = 1,25		
ПР-1115-040	В норме учтена окраска простых фасадов.		

**Таблица 1115-0303-0405 - Окраска с люльки по подготовленной поверхности фасада, кремнийорганическая**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,135
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0011
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-1301	Люлька одноместная самоподъемная, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	0,0705
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0011
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-203-0201	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,00079
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00007
	<b>Примечания</b>		
П-1115-017	При окраске сложных фасадов (к сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены), применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25; Кмр = 1,25		
ПР-1115-040	В норме учтена окраска простых фасадов.		

**Таблица 1115-0303-0406 - Окраска с люльки по подготовленной поверхности фасада, поливинилацетатная**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,111
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0005
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-1301	Люлька одноместная самоподъемная, грузоподъемность 120 кг	маш.-ч	0,058
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0005
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38
	<b>Примечания</b>		
П-1115-017	При окраске сложных фасадов (к сложным относятся фасады с содержанием архитектурных деталей более 30% к площади стены), применять Кзтр = 1,25; Кэм = 1,25; Кмр = 1,25		
ПР-1115-040	В норме учтена окраска простых фасадов.		

**Таблица 1115-0303-0407 - Окраска с люльки по подготовленной поверхности фасада, акриловая**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Грунтование поверхности. 2. Окраска поверхности за 2 раза.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,1436
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	0,3900
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1550
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-040	В норме учтена окраска простых фасадов.		

**Подраздел 1115-0304 Оклейка стен обоями**

**Группа 1115-0304-01 Оклейка поверхности обоями на клее**

**Таблица 1115-0304-0101 - Оклейка по монолитной штукатурке и бетону линкрустом на клее**

*м<sup>2</sup> оклеиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Очистка поверхностей. 2. Шлифовка пемзой. 3. Подготовка рулонов линкруста к оклеиванию. 4. Нанесение клея на полотнища. 5. Оклейка линкрустом впритык.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,446
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0017
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0007
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-105-0624	Клей Бустилат	кг	0,341
261-107-0827	Линкруст ГОСТ 5724-75	м <sup>2</sup>	1,12
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,0001
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0001
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м <sup>3</sup>	0,000004

**Таблица 1115-0304-0102 - Оклейка по подготовленной поверхности простыми обоями на клее**

*м<sup>2</sup> оклеиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Заготовка полотнищ с подбором или без подбора рисунка. 2. Приготовление клеевого состава. 3. Грунтование стен. 4. Нанесение клеевого состава. 5. Повторное нанесение клеевого состава по периметру проемов, контуру стен. 6. Оклеивание полотнищами обоев впритык		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		

## Окончание таблицы 1115-0304-0102

1	2	3	4
003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,2428
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00027
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00007
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
232-301-0101	Обои бумажные	м <sup>2</sup>	1,10
261-105-0627	Клей марки КМЦ обойный	т	0,00002
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м <sup>3</sup>	0,00018
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0001
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,286

**Группа 1115-0304-02 Оклейка поверхности самоклеящейся пленкой**  
**Таблица 1115-0304-0201 - Оклейка поверхности самоклеящейся**  
**поливинилхлоридной пленкой по штукатурке и бетону**

*м<sup>2</sup> оклеиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
1. Подготовка поверхности под оклейку. 2. Приготовление грунтовочного состава. 3. Нанесение грунтовочного состава на поверхность стен. 4. Раскрой пленки. 5. Наклеивание полотнищ внахлестку. 6. Протирка оклеенной поверхности ветошью.			
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,861
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0001
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
261-107-0516	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеящаяся, марка ПДСПО-12 ГОСТ 24944-81	1000 м <sup>2</sup>	0,00107
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0015
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00013
261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00007
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,510

**Таблица 1115-0304-0202 - Оклейка поверхности самоклеящейся**  
**поливинилхлоридной пленкой по гипсобетонной или гипсолитовой поверхности**

*м<sup>2</sup> оклеиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
1. Подготовка поверхности под оклейку. 2. Приготовление грунтовочного состава. 3. Нанесение грунтовочного состава на поверхность стен. 4. Раскрой пленки. 5. Наклеивание полотнищ внахлестку. 6. Протирка оклеенной поверхности ветошью.			
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,68
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0001
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
261-107-0516	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеящаяся, марка ПДСПО-12 ГОСТ 24944-81	1000 м <sup>2</sup>	0,00107

## Окончание таблицы 1115-0304-0202

1	2	3	4
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0015
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00013
261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00007
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05

**Таблица 1115-0304-0203 - Оклейка поверхности самоклеящейся  
поливинилхлоридной пленкой по листовым материалам**

*м<sup>2</sup> оклеиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхности под оклейку. 2. Приготовление грунтовочного состава. 3. Нанесение грунтовочного состава на поверхность стен. 4. Раскрой пленки. 5. Наклеивание полотнищ внахлестку. 6. Протирка оклеенной поверхности ветошью.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,64
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0001
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-107-0516	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеящаяся, марка ПДСПО-12 ГОСТ 24944-81	1000 м <sup>2</sup>	0,00107
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0015
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00013
261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00007
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05

**Группа 1115-0304-03 Оклейка малярным стеклохолстом**

**Таблица 1115-0304-0301 - Оклейка малярным стеклохолстом поверхности стены**

*м<sup>2</sup> отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Огрунтовка поверхности. 2. Оклейка поверхности малярным стеклохолстом.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,2155
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0017
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,00015
232-302-0101	Стеклохолст малярный	м <sup>2</sup>	1,07
232-302-0201	Клей для малярного стеклохолста	кг	0,353
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,167

**Таблица 1115-0304-0302 - Оклеяка малярным стеклохолстом поверхности потолка**  
*м<sup>2</sup> отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Огрунтовка поверхности. 2. Оклеяка поверхности малярным стеклохолстом.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,2703
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0020
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,00015
232-302-0101	Стеклохолст малярный	м <sup>2</sup>	1,07
232-302-0201	Клей для малярного стеклохолста	кг	0,353
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,167

**Подраздел 1115-0305 Покраска металлической поверхности**  
**Группа 1115-0305-01 Покраска большой металлической (кроме кровли) поверхности**  
**масляным составом**

**Таблица 1115-0305-0101 - Покраска большой металлической (кроме кровли) поверхности масляным составом, количество покрасок, раз 1**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,088
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0004
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0003
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,212
218-103-0201	Ветошь	кг	0,001
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,032

**Таблица 1115-0305-0102 - Покраска большой металлической (кроме кровли) поверхности масляным составом, количество покрасок, раз 2**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,111
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0004
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0003
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,273
218-103-0201	Ветошь	кг	0,001
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,032



**Таблица 1115-0305-0103 - Покраска балки, стальной трубы и тому подобное  
масляным составом, количество покрасок 2, диаметр, мм от 50**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,369
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0004
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0003
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246
218-103-0201	Ветошь	кг	0,003
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027

**Таблица 1115-0305-0104 - Покраска балки, стальной трубы и тому подобное  
масляным составом, количество покрасок 2, диаметр, мм менее 50**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,646
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0004
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0003
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246
218-103-0201	Ветошь	кг	0,003
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027

**Группа 1115-0305-02 Покраска металлической поверхности суриком  
Таблица 1115-0305-0201 - Покраска кровели суриком, количество покрасок, раз 1**

*м<sup>2</sup> кровли*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,071
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0004
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0003
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,238
218-103-0201	Ветошь	кг	0,001
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,036

**Таблица 1115-0305-0202 - Покраска кровели суриком, количество покрасок, раз 2**

*м<sup>2</sup> кровли*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,092

## Окончание таблицы 1115-0305-0202

1	2	3	4
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0005
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0004
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,324
218-103-0201	Ветошь	кг	0,001
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,036

**Таблица 1115-0305-0203 - Покраска стальной обделки на фасаде суриком с водосточной трубой**

*м² фасада (без вычета проемов)*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,078
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0001
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,063
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0008
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,007

**Таблица 1115-0305-0204 - Покраска стальной обделки на фасаде суриком без водосточной трубы**

*м² фасада (без вычета проемов)*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,059
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0001
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,047
218-103-0201	Ветошь	кг	0,0008
261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,005

**Группа 1115-0305-03 Покраска металлической поверхности кузбасским лаком**

**Таблица 1115-0305-0301 - Покраска кузбасским лаком за 1 раз металлической поверхности стены**

*м² окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Очистка металлических поверхностей. 2. Окраска поверхностей.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		

## Окончание таблицы 1115-0305-0301

1	2	3	4
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,11
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,000045
218-103-0201	Ветошь	кг	0,001
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000013
	<b>Примечания</b>		
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		

**Таблица 1115-0305-0302 - Покраска кузбасским лаком за 1 раз металлической поверхности заполнения дверного проема или печи**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Очистка металлических поверхностей. 2. Окраска поверхностей.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,144
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,000045
218-103-0201	Ветошь	кг	0,001
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000013

**Таблица 1115-0305-0303 - Покраска кузбасским лаком за 1 раз металлической поверхности заполнения оконного проемов или решетки**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Очистка металлических поверхностей. 2. Окраска поверхностей.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,323
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,000045
218-103-0201	Ветошь	кг	0,001
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000013

**Таблица 1115-0305-0304 - Покраска кузбасским лаком за 2 раза металлической поверхности стены**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Очистка металлических поверхностей. 2. Окраска поверхностей.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,177
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00009
218-103-0201	Ветошь	кг	0,002
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000026
	<b>Примечания</b>		
П-1115-018	При окраске стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применять Кзтр = 1,1; Кэм = 1,1		

**Таблица 1115-0305-0305 - Покраска кузбасским лаком за 2 раза металлической поверхности заполнения дверного проема или печи**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Очистка металлических поверхностей. 2. Окраска поверхностей.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,231
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00009
218-103-0201	Ветошь	кг	0,002
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000026

**Таблица 1115-0305-0306 - Покраска кузбасским лаком за 2 раза металлической поверхности заполнения оконного проемов или решетки**

*м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Очистка металлических поверхностей. 2. Окраска поверхностей.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,517
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,00009
218-103-0201	Ветошь	кг	0,002
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000026

### Раздел 1115-04 Отделка фасадов

#### Подраздел 1115-0401 Отделка фасадов

#### Группа 1115-0401-01 Облицовка фасада

**Таблица 1115-0401-0101 - Облицовка фасада декоративными элементами из полимерного материала цокольный элемент**

*м*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Очистка и обеспыливание поверхности. 2. Провеска осей линий установки декоративных элементов, разметка мест установки. 3. Сборка, установка и крепление декоративных элементов. 4. Герметизация стыка между стеной и декоративными элементами.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,0789
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0002
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0100
343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0033
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-201-0602	Цокольные карнизы из пенополистирола	м	1,000
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,009
261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	0,015

**Таблица 1115-0401-0102 - Облицовка фасада декоративными элементами из полимерного материала межэтажный элемент**

м

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Очистка и обеспыливание поверхности. 2. Провеска осей линий установки декоративных элементов, разметка мест установки. 3. Сборка, установка и крепление декоративных элементов. 4. Герметизация стыка между стеной и декоративными элементами.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,0945
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0003
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0003
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0100
343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0033
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-201-0601	Межэтажный пояс из пенополистирола	м	1,000
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,009
261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	0,019

**Таблица 1115-0401-0103 - Облицовка фасада декоративными элементами из полимерного материала угловой элемент**

м

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Очистка и обеспыливание поверхности. 2. Провеска осей линий установки декоративных элементов, разметка мест установки. 3. Сборка, установка и крепление декоративных элементов. 4. Герметизация стыка между стеной и декоративными элементами.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,2323
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0009
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0009
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0277
343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0083
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-201-0603	Угловые элементы из пенополистирола	м	1,000
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011
261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	0,053

**Таблица 1115-0401-0104 - Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**

м<sup>2</sup>

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхности стен. 2. Разметка проектного положения металлического каркаса. 3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями. 4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами. 5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	1,2016
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00162
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		

## Окончание таблицы 1115-0401-0104

1	2	3	4
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,00162
343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605
343-302-0402	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5
261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,264
261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54

**Таблица 1115-0401-0105 - Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля**

м<sup>2</sup>

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхности стен. 2. Разметка проектного положения металлического каркаса. 3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями.4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами. 5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	1,2016
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00162
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,00162
343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0303
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,065
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0605
343-302-0402	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0293
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	2,5
261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	2,5
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,264
261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54

**Таблица 1115-0401-0106 - Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 1000 мм из Г-образного профиля**

м<sup>2</sup>

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	СОСТАВ РАБОТ		
	1. Подготовка поверхности стен. 2. Разметка проектного положения металлического каркаса. 3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями. 4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами. 5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами.		
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,9160

## Окончание таблицы 1115-0401-0106

1	2	3	4
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00162
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,00162
343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0182
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,039
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0363
343-302-0402	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0176
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40 мм х 40 мм	м	1,5
261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1,5
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,162
261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	1,52

**Таблица 1115-0401-0107 - Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля**

м<sup>2</sup>

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхности стен. 2. Разметка проектного положения металлического каркаса. 3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями. 4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами. 5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,9160
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00162
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,00162
343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0182
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,039
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0363
343-302-0402	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0176
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1,5
261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	1,5
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,162
261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	1,52

**Таблица 1115-0401-0108 - Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 1200 мм из Г-образного профиля**

м<sup>2</sup>

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхности стен. 2. Разметка проектного положения металлического каркаса. 3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями. 4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами. 5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами.		

## Окончание таблицы 1115-0401-0108

1	2		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,8841
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00162
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,00162
343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0151
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0434
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0303
343-302-0402	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0146
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПП размерами 40 мм х 40 мм	м	1,25
261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	1,70
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,176
261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1,67

**Таблица 1115-0401-0109 - Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 1200 мм из П-образного профиля**

м<sup>2</sup>

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подготовка поверхности стен. 2. Разметка проектного положения металлического каркаса. 3. Установка и крепление кронштейна выравнивающего к конструкциям здания дюбелями. 4. Установка направляющих профилей в кронштейны с креплением болтами. 5. Срезка излишних кронштейнов электроножницами.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,8841
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00162
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,00162
343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0151
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0434
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0303
343-302-0402	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0146
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1,25
261-107-0234	Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	шт.	1,67
217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,176
261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	1,70

**Таблица 1115-0401-0110 - Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса Устройство теплоизоляционного слоя фасада здания из алюминиевых панелей толщ 100 мм**

м<sup>2</sup>

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Подгонка и крепление плит утеплителя. 2. Подгонка и закрепление пароизоляционной мембраны.		



## Окончание таблицы 1115-0401-0110

1	2		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	0,2357
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00054
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,00054
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0351
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м³	0,105
217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм x 200 мм	шт.	8,4
261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м²	1,1

**Таблица 1115-0401-0111 - Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса Облицовка фасадными алюминиевыми панелями фасада здания**

<i>м²</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Монтаж алюминиевых панелей. 2. Снятие защитной пленки с лицевой поверхности панелей.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,3484
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00054
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,00054
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые	м²	П
261-107-0233	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6
261-107-0861	Салазка	шт.	1,4

**Таблица 1115-0401-0112 - Устройство с облицовкой плитами из композитного материала и теплоизоляционным слоем фасада вентилируемого на металлическом каркасе с люлек**

<i>м² поверхности облицовки</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Разметка поверхности стен. 2. Установка и крепление кронштейнов с прокладкой. 3. Разметка, подрезка горизонтальных и вертикальных профилей. 4. Установка горизонтальных и вертикальных профилей. 5. Навешивание плит утеплителя на кронштейны. 6. Крепление плит утеплителя. 7. Укладка пароизоляционного слоя из мембраны. 8. Резка и сверление отверстий в панелях. 9. Сверление отверстий в вертикальных профилях под заклепки. 10. Монтаж и крепление панелей к вертикальному профилю. 11. Перестановка люлек.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	3,155
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0062
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0031

## Окончание таблицы 1115-0401-0112

1	2	3	4
314-504-1302	Фасадный подъемник модульного исполнения (люлька строительная), самоподъемный с электродвигателем, грузоподъемность 630 кг, длина рабочей платформы до 6 м, высота подъема 150 м	маш.-ч	1,3787
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0031
343-102-0102	Пила дисковая погружная электрическая, 1,4 кВт	маш.-ч	0,021
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,176
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0817
343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0549
343-302-0402	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,0315
343-401-0101	Молотки клепальные	маш.-ч	0,1678
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
231-301-0100	Плита фиброцементная	м <sup>2</sup>	П
235-104-0401	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	1,03
261-105-0178	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	м <sup>3</sup>	П
217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм x 160 мм	шт.	3,34
217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм x 200 мм	шт.	8,35
231-102-0300	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	комплект	П
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,024

**Таблица 1115-0401-0113 - Облицовка фасада керамогранитной плитой с теплоизоляционным слоем**

*м<sup>2</sup> поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
	1. Разметка и сверление отверстий под анкерные дюбеля. 2. Установка фасадных кронштейнов и теплоизолирующей прокладки с креплением анкерными дюбелями. 3. Навешивание утеплителя с подрезкой. 4. Сверление отверстий для крепления утеплителя. 5. Крепление утеплителя тарельчатыми дюбелями. 6. Монтаж профилей с выверкой и креплением самонарезающими винтами к кронштейнам. 7. Установка и крепление кляммеров, включая сверление отверстий в направляющих. 8. Установка облицовочных плит.		
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	3,2395
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0114
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0033
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0048
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0033
343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0241
343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0378
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3983
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,3526
343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0955
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
231-102-0300	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	комплект	П
231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600x600x10мм	м <sup>2</sup>	1,02
235-104-0401	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	1,03
261-105-0178	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	м <sup>3</sup>	П

## Окончание таблицы 1115-0401-0113

1	2	3	4
217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм x 160 мм	шт.	5,1
217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм x 200 мм	шт.	8,4
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0605
261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,00350

**Таблица 1115-0401-0114 - Облицовка фасада керамогранитной плитой без теплоизоляционного слоя**

*м<sup>2</sup> поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Разметка и сверление отверстий под анкерные дюбеля. 2. Установка фасадных кронштейнов. 3. Монтаж профилей с выверкой и креплением самонарезающими винтами к кронштейнам. 4. Установка и крепление кляммеров, включая сверление отверстий в направляющих. 5. Установка облицовочных плит.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	2,5791
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0073
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0021
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0031
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0021
343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0241
343-102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0378
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0525
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,3526
343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0955
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
231-102-0300	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов	комплект	П
231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600x600x10мм	м <sup>2</sup>	1,02
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0605
261-107-0995	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,00350

**Группа 1115-0401-02 Облицовка фасада декоративными элементами**  
**Таблица 1115-0401-0201 - Облицовка стены или колонны фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича прямолинейного очертания**

*м<sup>2</sup>*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провешивание поверхности. 2. Крепление арматурной сетки на поверхность. 3. Пропитка кирпича водой. 4. Приготовление раствора из сухих смесей для облицовки. 5. Облицовка кирпичом с одновременной расшивкой швов. 6. Приготовление раствора для заполнения пустот. 7. Заполнение пространства между кирпичом и стеной. 8. Очистка облицованной поверхности.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	6,3152
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0539
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0211
314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 16 т	маш.-ч	0,0164

## Окончание таблицы 1115-0401-0201

1	2	3	4
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0164
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0415
343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0415
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,008
232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	5,09
261-101-0307	Кирпич	1000 шт.	П
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,0102
214-209-0205	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,0712
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0023
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0087
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,088
<b>Примечания</b>			
П-1115-006	При облицовке фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича при простой обработке изделия размером до 0,1НФ, к расходу кирпича применять; К <sub>мр</sub> = 0,255		
П-1115-007	При облицовке фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича при простой обработке изделия размером от 0,1НФ до 0,2НФ, к расходу кирпича применять; К <sub>мр</sub> = 0,505		
П-1115-008	При облицовке фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича при простой обработке изделия размером от 0,2НФ до 0,3НФ, к расходу кирпича применять; К <sub>мр</sub> = 1,01		
П-1115-011	При облицовке фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича при фигурной обработке изделия размером до 0,1НФ, к расходу кирпича применять; К <sub>мр</sub> = 0,255		
П-1115-012	При облицовке фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича при фигурной обработке изделия размером от 0,1НФ до 0,2НФ, к расходу кирпича применять; К <sub>мр</sub> = 0,51		
П-1115-013	При облицовке фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича при фигурной обработке изделия размером от 0,2НФ до 0,3НФ, к расходу кирпича применять; К <sub>мр</sub> = 1,015		
ПР-1115-041	Затраты ресурсов учтены для лицевого кирпича номинальным размером до 0,3НФ.		
ПР-1115-042	В нормах расход кирпича следует определять для лицевого кирпича номинальным размером 0,3НФ путем применения коэффициентов указанных в поправках, к расходу изделий для облицовки согласно проектным данным (рабочим чертежам, спецификациям).		

**Таблица 1115-0401-0202 - Облицовка стены или колонны фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича криволинейного очертания**

м²

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провешивание поверхности. 2. Крепление арматурной сетки на поверхность. 3. Пропитка кирпича водой. 4. Приготовление раствора из сухих смесей для облицовки. 5. Облицовка кирпичом с одновременной расшивкой швов. 6. Приготовление раствора для заполнения пустот. 7. Заполнение пространства между кирпичом и стеной. 8. Очистка облицованной поверхности.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	8,0263
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0834
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0464
314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 16 т	маш.-ч	0,0185
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0185
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0417
343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0417
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,008
232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	5,09
261-101-0307	Кирпич	1000 шт.	П
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,0102
214-209-0205	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,2225

## Окончание таблицы 1115-0401-0202

1	2	3	4
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0023
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0087
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,088
<b>Примечания</b>			
П-1115-006	При облицовке фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича при простой обработке изделия размером до 0,1НФ, к расходу кирпича применять; К <sub>мр</sub> = 0,255		
П-1115-007	При облицовке фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича при простой обработке изделия размером от 0,1НФ до 0,2НФ, к расходу кирпича применять; К <sub>мр</sub> = 0,505		
П-1115-008	При облицовке фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича при простой обработке изделия размером от 0,2НФ до 0,3НФ, к расходу кирпича применять; К <sub>мр</sub> = 1,01		
П-1115-011	При облицовке фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича при фигурной обработке изделия размером до 0,1НФ, к расходу кирпича применять; К <sub>мр</sub> = 0,255		
П-1115-012	При облицовке фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича при фигурной обработке изделия размером от 0,1НФ до 0,2НФ, к расходу кирпича применять; К <sub>мр</sub> = 0,51		
П-1115-013	При облицовке фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича при фигурной обработке изделия размером от 0,2НФ до 0,3НФ, к расходу кирпича применять; К <sub>мр</sub> = 1,015		
ПР-1115-041	Затраты ресурсов учтены для лицевого кирпича номинальным размером до 0,3НФ.		
ПР-1115-042	В нормах расход кирпича следует определять для лицевого кирпича номинальным размером 0,3НФ путем применения коэффициентов указанных в поправках, к расходу изделий для облицовки согласно проектным данным (рабочим чертежам, спецификациям).		

**Таблица 1115-0401-0203 - Облицовка стены или колонны фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича сложных архитектурных композиций**

м<sup>2</sup>

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
	1. Провешивание поверхности. 2. Крепление арматурной сетки на поверхность. 3. Пропитка кирпича водой. 4. Приготовление раствора из сухих смесей для облицовки. 5. Облицовка кирпичом с одновременной расшивкой швов. 6. Приготовление раствора для заполнения пустот. 7. Заполнение пространства между кирпичом и стеной. 8. Очистка облицованной поверхности.		
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	13,1435
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1124
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
313-101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0500
314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 16 т	маш.-ч	0,0312
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0312
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0411
343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0411
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м <sup>3</sup>	0,008
232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	5,09
261-101-0307	Кирпич	1000 шт.	П
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м <sup>3</sup>	0,0102
214-209-0205	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,2670
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0023
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0087
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,088
<b>Примечания</b>			
П-1115-006	При облицовке фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича при простой обработке изделия размером до 0,1НФ, к расходу кирпича применять; К <sub>мр</sub> = 0,255		
П-1115-007	При облицовке фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича при простой обработке изделия размером от 0,1НФ до 0,2НФ, к расходу кирпича применять; К <sub>мр</sub> = 0,505		

## Окончание таблицы 1115-0401-0203

1	2
П-1115-008	При облицовке фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича при простой обработке изделия размером от 0,2НФ до 0,3НФ, к расходу кирпича применять; К <sub>мр</sub> = 1,01
П-1115-011	При облицовке фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича при фигурной обработке изделия размером до 0,1НФ, к расходу кирпича применять; К <sub>мр</sub> = 0,255
П-1115-012	При облицовке фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича при фигурной обработке изделия размером от 0,1НФ до 0,2НФ, к расходу кирпича применять; К <sub>мр</sub> = 0,51
П-1115-013	При облицовке фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича при фигурной обработке изделия размером от 0,2НФ до 0,3НФ, к расходу кирпича применять; К <sub>мр</sub> = 1,015
ПР-1115-041	Затраты ресурсов учтены для лицевого кирпича номинальным размером до 0,3НФ.
ПР-1115-042	В нормах расход кирпича следует определять для лицевого кирпича номинальным размером 0,3НФ путем применения коэффициентов указанных в поправках, к расходу изделий для облицовки согласно проектным данным (рабочим чертежам, спецификациям).

**Таблица 1115-0401-0204 - Облицовка стены или колонны фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича проемов и арок**

м<sup>2</sup>

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провешивание поверхности. 2. Крепление арматурной сетки на поверхность. 3. Пропитка кирпича водой. 4. Приготовление раствора из сухих смесей для облицовки. 5. Облицовка кирпичом с одновременной расшивкой швов. 6. Приготовление раствора для заполнения пустот. 7. Заполнение пространства между кирпичом и стеной. 8. Очистка облицованной поверхности.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	8,5485
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0706
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0312
314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 16 т	маш.-ч	0,0197
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0197
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0415
343-501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0415
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м <sup>3</sup>	0,008
232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	5,09
261-101-0307	Кирпич	1000 шт.	П
211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м <sup>3</sup>	0,0102
214-209-0205	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,2225
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0023
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0087
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,088
	<b>Примечания</b>		
П-1115-006	При облицовке фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича при простой обработке изделия размером до 0,1НФ, к расходу кирпича применять; К <sub>мр</sub> = 0,255		
П-1115-007	При облицовке фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича при простой обработке изделия размером от 0,1НФ до 0,2НФ, к расходу кирпича применять; К <sub>мр</sub> = 0,505		
П-1115-008	При облицовке фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича при простой обработке изделия размером от 0,2НФ до 0,3НФ, к расходу кирпича применять; К <sub>мр</sub> = 1,01		
П-1115-011	При облицовке фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича при фигурной обработке изделия размером до 0,1НФ, к расходу кирпича применять; К <sub>мр</sub> = 0,255		
П-1115-012	При облицовке фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича при фигурной обработке изделия размером от 0,1НФ до 0,2НФ, к расходу кирпича применять; К <sub>мр</sub> = 0,51		
П-1115-013	При облицовке фасада готовыми изделиями из лицевого кирпича при фигурной обработке изделия размером от 0,2НФ до 0,3НФ, к расходу кирпича применять; К <sub>мр</sub> = 1,015		
ПР-1115-041	Затраты ресурсов учтены для лицевого кирпича номинальным размером до 0,3НФ.		

## Окончание таблицы 1115-0401-0204

1	2
ПР-1115-042	В нормах расход кирпича следует определять для лицевого кирпича номинальным размером 0,3НФ путем применения коэффициентов указанных в поправках, к расходу изделий для облицовки согласно проектным данным (рабочим чертежам, спецификациям).

**Таблица 1115-0401-0205 - Обработка кирпича до заданного размера в построечных условиях фигурная, с выходом из 1 кирпича 1 изделия**

<i>изделие</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Резка кирпича. 2. Обточка кирпича. 3. Складирование готовых изделий.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,1697
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0167
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
341-203-0301	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,0875
341-401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,0167
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-041	Затраты ресурсов учтены для лицевого кирпича номинальным размером до 0,3НФ.		
ПР-1115-043	Объем по фигурной обработке облицовочного кирпича рассчитывается по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа на основании спецификаций проекта.		

**Таблица 1115-0401-0206 - Обработка кирпича до заданного размера в построечных условиях простая, с выходом из 1 кирпича 1 изделия**

<i>изделие</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Резка кирпича. 2. Складирование готовых изделий.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,0095
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0083
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
341-401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,0083
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-041	Затраты ресурсов учтены для лицевого кирпича номинальным размером до 0,3НФ.		
ПР-1115-043	Объем по фигурной обработке облицовочного кирпича рассчитывается по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа на основании спецификаций проекта.		

**Таблица 1115-0401-0207 - Обработка кирпича до заданного размера в построечных условиях фигурная, с выходом из 1 кирпича 2 изделия**

<i>изделие</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Резка кирпича. 2. Обточка кирпича. 3. Складирование готовых изделий.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,1335
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0125
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
341-203-0301	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,0646
341-401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,0125
	<b>Примечания</b>		

## Окончание таблицы 1115-0401-0207

1	2
ПР-1115-041	Затраты ресурсов учтены для лицевого кирпича номинальным размером до 0,3НФ.
ПР-1115-043	Объем по фигурной обработке облицовочного кирпича рассчитывается по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа на основании спецификаций проекта.

**Таблица 1115-0401-0208 - Обработка кирпича до заданного размера в построечных условиях простая, с выходом из 1 кирпича 2 изделия**

			изделие
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Резка кирпича. 2. Складирование готовых изделий.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,0134
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0125
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
341-401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,0125
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-041	Затраты ресурсов учтены для лицевого кирпича номинальным размером до 0,3НФ.		
ПР-1115-043	Объем по фигурной обработке облицовочного кирпича рассчитывается по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа на основании спецификаций проекта.		

**Таблица 1115-0401-0209 - Обработка кирпича до заданного размера в построечных условиях фигурная, с выходом из 1 кирпича 4 изделия**

			изделие
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Резка кирпича. 2. Обточка кирпича. 3. Складирование готовых изделий.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,1698
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0104
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
341-203-0301	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,1042
341-401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,0104
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-041	Затраты ресурсов учтены для лицевого кирпича номинальным размером до 0,3НФ.		
ПР-1115-043	Объем по фигурной обработке облицовочного кирпича рассчитывается по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа на основании спецификаций проекта.		

**Таблица 1115-0401-0210 - Обработка кирпича до заданного размера в построечных условиях простая, с выходом из 1 кирпича 4 изделия**

			изделие
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Резка кирпича. 2. Складирование готовых изделий.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,0110
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0104
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
341-401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,0104
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-041	Затраты ресурсов учтены для лицевого кирпича номинальным размером до 0,3НФ.		



## Окончание таблицы 1115-0401-0210

1	2
ПР-1115-043	Объем по фигурной обработке облицовочного кирпича рассчитывается по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа на основании спецификаций проекта.

**Таблица 1115-0401-0211 - Облицовка фасада керамической плиткой, толщина 10 мм по эскизам, с составлением орнамента стен и колонн прямолинейного очертания**

м<sup>2</sup>

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Грунтование поверхности. 2. Замачивание плитки. 3. Приготовление клеевого раствора из сухих смесей. 4. Облицовка плиткой "шов" в "шов" по заданной схеме орнамента.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	2,9725
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0088
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,1294
314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 16 т	маш.-ч	0,0044
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0044
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м <sup>3</sup>	0,005
232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,750
261-201-0109	Плиты керамические I сорта ГОСТ 6141-91	м <sup>2</sup>	1,0
218-103-0201	Ветошь	кг	0,02
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,254

**Таблица 1115-0401-0212 - Облицовка фасада керамической плиткой, толщина 10 мм по эскизам, с составлением орнамента стен и колонн криволинейного очертания**

м<sup>2</sup>

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Грунтование поверхности. 2. Замачивание плитки. 3. Приготовление клеевого раствора из сухих смесей. 4. Подрезка плитки со шлифовкой и снятием фаски с краев. 5. Облицовка плиткой "шов" в "шов" по заданной схеме орнамента.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	4,3066
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,031
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,1294
314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 16 т	маш.-ч	0,0044
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0044
341-401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,0222
343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0889
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м <sup>3</sup>	0,005
232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,750
261-201-0109	Плиты керамические I сорта ГОСТ 6141-91	м <sup>2</sup>	1,0
218-103-0201	Ветошь	кг	0,02

## Окончание таблицы 1115-0401-0212

1	2	3	4
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,254

**Таблица 1115-0401-0213 - Облицовка фасада керамической плиткой, толщина 10 мм по эскизам, с составлением орнамента стен и арок с составлением сложных орнаментов**

м<sup>2</sup>

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Грунтование поверхности. 2. Замачивание плитки. 3. Приготовление клеевого раствора из сухих смесей. 4. Подрезка плитки со шлифовкой и снятием фаски с краев. 5. Облицовка плиткой "шов" в "шов" по заданной схеме орнамента.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	4,8783
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0421
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,1294
314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 16 т	маш.-ч	0,0044
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0044
341-401-0101	Станки камнерезные универсальные	маш.-ч	0,0333
343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,1333
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м <sup>3</sup>	0,005
232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,75
261-201-0109	Плиты керамические I сорта ГОСТ 6141-91	м <sup>2</sup>	1,0
218-103-0201	Ветошь	кг	0,02
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,254

## Группа 1115-0401-03 Устройство откоса

**Таблица 1115-0401-0301 - Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, откоса**

м

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов. 2. Разметка и обрезка листового профиля по размерам откосов. 3. Устройство откосов. 4. Герметизация швов силиконовым герметиком.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,3925
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0006
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0006
343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675
343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КППГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05

## Окончание таблицы 1115-0401-0301

1	2	3	4
261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05
261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t=0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05
261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,043
261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,003151
261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2x16 мм	шт.	1,37

**Таблица 1115-0401-0302 - Устройство отливного наружного, из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина 250 мм, отлива**

м

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов. 2. Крепление нижнего отлива. 3. Герметизация швов силиконовым герметиком.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,3925
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0006
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0006
343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675
343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КППГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05
261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05
261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,043
261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,003151
261-107-0998	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2x16 мм	шт.	1,37

**Группа 1115-0401-05 Устройство дополнительного армирующего слоя фасадов**  
**Таблица 1115-0401-0501 - Устройство дополнительного армирующего слоя фасадов на высоту 2,5 м**

м<sup>2</sup>

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Приготовление клеевого раствора. 2. Нанесение первого клеевого слоя с втапливанием армирующей сетки. 3. Нанесение второго клеевого слоя с выравниванием поверхности.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	0,3461
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0008
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0244
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0004
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0004

## Окончание таблицы 1115-0401-0501

1	2		
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	3,7
261-107-0319	Сетка стекляннная строительная СС-1	м <sup>2</sup>	1,15
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,00074

**Таблица 1115-0401-0502 - Устройство дополнительного армирующего слоя фасадов внешних углов фасадов здания, оконных и дверных проемов с лесов**

М

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Приготовление клеевого раствора. 2. Установка (вдавливание) перфорированных уголков в клеевой раствор. 3. Наклеивание полос стеклосетки с натягиванием и разглаживанием (втапливанием).		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	0,1840
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0004
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0018
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0002
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0049
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
222-529-0401	Уголок перфорированный оцинкованный	м	1,02
232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	1,6
217-603-0104	Вода техническая	м <sup>3</sup>	0,00032
261-107-0319	Сетка стекляннная строительная СС-1	м <sup>2</sup>	0,46
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-045	При расчете объема работ количество накладок рассчитывается из расчета: 2 шт. на один дверной проем и 4 шт. - на оконный.		

**Таблица 1115-0401-0503 - Устройство дополнительного армирующего слоя фасадов внешних углов фасадов здания, оконных и дверных проемов с люлек**

М

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Приготовление клеевого раствора. 2. Установка (вдавливание) перфорированных уголков в клеевой раствор. 3. Наклеивание полос стеклосетки с натягиванием и разглаживанием (втапливанием).		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	0,2040
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0004
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0018
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0002
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
222-529-0401	Уголок перфорированный оцинкованный	м	1,02

## Окончание таблицы 1115-0401-0503

1	2	3	4
232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	1,6
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00032
261-107-0319	Сетка стекляннная строительная СС-1	м²	0,46
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-045	При расчете объема работ количество накладок рассчитывается из расчета: 2 шт. на один дверной проем и 4 шт. - на оконный.		

**Таблица 1115-0401-0504 - Устройство дополнительного армирующего слоя фасадов накладок (косынок) вокруг оконных и дверных откосов фасадов зданий с лесов**

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Приготовление клеевого раствора. 2. Установка накладок из армирующей сетки по углам проемов.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	0,1137
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0001
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0002
314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0008
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0001
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	0,22
261-107-0319	Сетка стекляннная строительная СС-1	м²	0,06
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,000044

**Таблица 1115-0401-0505 - Устройство дополнительного армирующего слоя фасадов накладок (косынок) вокруг оконных и дверных откосов фасадов зданий с люлек**

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Приготовление клеевого раствора. 2. Установка накладок из армирующей сетки по углам проемов.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,1335
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0001
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0002
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0001
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,000044
232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	0,22
261-107-0319	Сетка стекляннная строительная СС-1	м²	0,06

**Группа 1115-0401-06 Устройство ветрогидрозащитного слоя вентилируемого фасада**

**Таблица 1115-0401-0601 - Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны вентилируемого фасада**

*м<sup>2</sup> поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Укрытие плит утеплителя ветрогидрозащитной пленкой. 2. Разметка мест соприкосновения с кронштейнами. 3. Выполнение надрезов в полотне мембраны. 4. Крепление ветрогидрозащитного материала.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,0288
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00007
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,00002
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00003
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,00002
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4,04
261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м <sup>2</sup>	1,03

**Группа 1115-0401-07 Устройство с облицовкой металlosайдингом вентилируемого фасада**

**Таблица 1115-0401-0701 - Устройство с облицовкой металlosайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов вентилируемого фасада**

*м<sup>2</sup> поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Разметка точек крепления кронштейнов. 2. Установка кронштейнов. 3. Монтаж утеплителя с креплением. 4. Установка вертикальных несущих направляющих. 5. Монтаж панелей из металlosайдинга.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,6370
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0016
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0008
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0008
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2254
343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2408
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312
217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,04305
217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	3,34
217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	8,4
222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,8
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0728
261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2
261-105-0178	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные	м <sup>3</sup>	0,105

## Окончание таблицы 1115-0401-0701

1	2	3	4
261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5
261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6
261-201-0115	Металлосайдинг	м²	1,1

**Таблица 1115-0401-0702 - Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов вентилируемого фасада**

*м² поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Разметка точек крепления кронштейнов. 2. Установка кронштейнов. 3. Установка вертикальных несущих направляющих. 4. Монтаж панелей из металлосайдинга.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,069
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0005
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0005
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0584
343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2408
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312
217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,024805
222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,8
241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0728
261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2
261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5
261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6
261-201-0115	Металлосайдинг	м²	1,1

**Таблица 1115-0401-0703 - Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов вентилируемого фасада**

*м*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Разметка мест крепления угловой планки. 2. Установка и крепление планки к профилю проема и к существующему каркасу. 3. Установка верхнего и боковых откосов. 4. Установка горизонтального профиля нижнего отлива. 5. Герметизация швов силиконом.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,1984
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0005
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0005
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,073
343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,35

## Окончание таблицы 1115-0401-0703

1	2		
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312
261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1,05
261-105-0601	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,05
261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05
261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	1,05

**Группа 1115-0401-08 Облицовка фасада стеклянными панелями**  
**Таблица 1115-0401-0801 - Монтаж структурной системы фасада с облицовкой**  
**стеклянными панелями с люлек**

*м<sup>2</sup> поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Разметка поверхности под установку кронштейнов. 2. Установка и крепление кронштейнов к строительному основанию. 3. Установка стоек и их крепление. 4. Установка ригелей и их крепление к стойкам. 5. Монтаж стеклянных панелей. 6. Герметизация швов.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	3,9612
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0036
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъемностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	0,001
314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,0013
314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,342
314-504-1302	Фасадный подъемник модульного исполнения (люлька строительная), самоподъемный с электродвигателем, грузоподъемность 630 кг, длина рабочей платформы до 6 м, высота подъема 150 м	маш.-ч	0,510
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,0013
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,13
343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,320
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-104-0114	Структурная система фасадного остекления	м <sup>2</sup>	П

**Таблица 1115-0401-0802 - Монтаж планарного (безрамного) остекления фасада при помощи кронштейнов-спайдеров с лесов**

*м<sup>2</sup> поверхности облицовки*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Разметка мест установки коннекторов. 2. Установка коннекторов. 3. Установка кронштейн-спайдеров. 4. Монтаж стеклопанелей.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	1,5380
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0078
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0063
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,2990



## Окончание таблицы 1115-0401-0802

1	2	3	4
315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1750
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0015
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
217-401-0404	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 10 мм	м <sup>2</sup>	0,98
231-102-0201	Кронштейн-спайдер 1 позиционный для крепления стекла	шт.	0,14
231-102-0202	Кронштейн-спайдер 2-х позиционный для крепления стекла	шт.	0,16
231-102-0204	Кронштейн-спайдер 4-х позиционный для крепления стекла	шт.	0,40
231-102-0205	Стеклодержатель (рутель) для спайдерного остекления	шт.	2,16
231-102-0206	Коннектор для крепления спайдера	шт.	0,70

**Группа 1115-0401-09 Отделка поверхности фасада здания готовым составом**  
**Таблица 1115-0401-0901 - Отделка готовым декоративным составом фасада здания**  
**по подготовленной поверхности, под травертин**  
*м<sup>2</sup> отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
	1. Очистка и огрунтовка поверхности. 2. Приготовление раствора. 3. Нанесение первого слоя вручную. 4. Разметка и проклейка скотчем рисунка. 5. Нанесение второго слоя механизированно с последующим частичным заглаживанием и снятием скотча. 6. Шлифование и обеспыливание поверхности.		
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	0,3270
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0427
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	0,0033
313-402-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	0,0296
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0002
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0038
315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м <sup>3</sup> /мин	маш.-ч	0,0423
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0002
343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0254
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м <sup>3</sup>	0,00041
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,290
236-107-0101	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению под травертин	кг	1,833
261-201-0372	Пропитка для защиты декоративных покрытий на фасаде	кг	0,020
261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,019

**Группа 1115-0401-10 Фактурная отделка фасада**  
**Таблица 1115-0401-1001 - Фактурная отделка фасада мраморной крошкой**  
*м<sup>2</sup> отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
	1. Просеивание и промывка крошки. 2. Подготовка и огрунтовка поверхности. 3. Нанесение клеящего состава. 4. Нанесение крошки. 5. Нанесение укрепляющего состава.		
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0152	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,2)	чел.-ч	0,25

## Окончание таблицы 1115-0401-1001

1	2	3	4
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00795
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0014
315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0063
342-102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,0125
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
211-701-0302	Крошка мраморная фракция от 2,5 до 10 мм	т	0,00396
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035
236-201-0804	Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,15
261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1

Таблица 1115-0401-1002 - Фактурная отделка фасада стеклянной крошкой

*м² отделяемой поверхности*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Просеивание и промывка крошки. 2. Подготовка и огрунтовка поверхности. 3. Нанесение клеящего состава. 4. Нанесение крошки. 5. Нанесение укрепляющего состава.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0152	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,2)	чел.-ч	0,25
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,00795
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0014
315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0063
342-102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,0125
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0035
236-201-0804	Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,15
261-101-0132	Крошка стеклянная	м³	0,0021
261-201-0384	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1

## Раздел 1115-05 Отделка потолков

## Подраздел 1115-0501 Отделка потолков

## Группа 1115-0501-01 Облицовка потолка декоративными плитами

Таблица 1115-0501-0103 - Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер, мм: 600x600 мм

*м²*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Разметка потолка. 2. Крепление подвесов к потолку. 3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам. 4. Установка поперечных профилей. 5. Укладка потолочных плит в каркас потолка.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	1,0345
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0025
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0025
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0295

## Окончание таблицы 1115-0501-0103

1	2	3	4
343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
232-401-0100	Потолок подвесной из минеральных плит	м <sup>2</sup>	1,05
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,01
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-032	Нормы включают работы по изготовлению и установке каркаса с закреплением его к основной конструкции потолков, укладку звукоизолирующих материалов в необходимых случаях и соответствующую отделку облицовочных плит.		

**Таблица 1115-0501-0104 - Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер, мм: 1200x600 мм**

м<sup>2</sup>

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Разметка потолка. 2. Крепление подвесов к потолку. 3. Установка основных направляющих профилей с креплением к подвесам. 4. Установка поперечных профилей. 5. Укладка потолочных плит в каркас потолка.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	0,9378
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0023
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0023
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0295
343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
232-401-0100	Потолок подвесной из минеральных плит	м <sup>2</sup>	1,05
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,01
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-032	Нормы включают работы по изготовлению и установке каркаса с закреплением его к основной конструкции потолков, укладку звукоизолирующих материалов в необходимых случаях и соответствующую отделку облицовочных плит.		

## Группа 1115-0501-02 Устройство натяжного потолка

**Таблица 1115-0501-0201 - Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого**

м<sup>2</sup>

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Разгрузка, переноска материала к месту производства работ вручную. 2. Разметка уровня крепления натяжного потолка. 3. Сверление отверстий. 4. Монтаж алюминиевых или пластиковых профилей (багета) к стенам дюбелями. 5. При необходимости установка протекторных колец для обхода труб. 6. Установка разделительного профиля дюбелями. 7. Прогрев помещения и полотна натяжного потолка. 8. Растягивание и монтажное крепление полотна. 9. Натягивание и закрепление полотна в багете. 10. Установка по контуру заглушки ПВХ.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,4315
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0157
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,036
343-501-0401	Обогреватель воздуха прямого нагрева производительность 1000 м3/час (тепловая пушка)	маш.-ч	0,011
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
261-201-0204	Натяжной потолок в комплекте (полотно, профиль-багет, кольцо протекторное, заглушка ПВХ)	м <sup>2</sup>	0,98

**Таблица 1115-0501-0202 - Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки многоуровневого**

$M^2$			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Разгрузка, переноска материала к месту производства работ вручную. 2. Разметка уровня крепления натяжного потолка. 3. Сверление отверстий. 4. Монтаж алюминиевых или пластиковых профилей (багета) к стенам дюбелями - ступенчато. 5. Монтаж оцинкованного профиля, металлической перфорированной ленты. 6. Установка разделительного профиля дюбелями. 7. При необходимости установка протекторных колец для обхода труб. 8. Прогрев помещения и полотна натяжного потолка. 9. Растягивание и монтажное крепление полотна. 10. Натягивание и закрепление полотна в багете. 11. Установка по контуру заглушки ПВХ.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,4934
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0333
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0389
343-501-0401	Обогреватель воздуха прямого нагрева производительность 1000 м3/час (тепловая пушка)	маш.-ч	0,0111
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	П
261-201-0204	Натяжной потолок в комплекте (полотно, профиль-багет, кольцо протекторное, заглушка ПВХ)	м <sup>2</sup>	0,98
261-201-0206	Двойной алюминиевый профиль с заглушкой для натяжных потолков	м	П
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	П
217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	П
261-201-0205	Металлическая перфорированная лента для натяжных потолков	м	П

**Таблица 1115-0501-0203 - Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки на криволинейном участке**

$M^2$			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Разгрузка, переноска материала к месту производства работ вручную. 2. Разметка уровня крепления натяжного потолка. 3. Сверление отверстий. 4. Монтаж алюминиевых или пластиковых профилей (багета) к стенам дюбелями. 5. Монтаж оцинкованного профиля, металлической перфорированной ленты. 6. Установка разделительного профиля дюбелями. 7. При необходимости установка протекторных колец для обхода труб. 8. Прогрев помещения и полотна натяжного потолка. 9. Растягивание и монтажное крепление полотна. 10. Натягивание и закрепление полотна в багете. 11. Установка по контуру заглушки ПВХ.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,6956
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,06
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0678
343-501-0401	Обогреватель воздуха прямого нагрева производительность 1000 м3/час (тепловая пушка)	маш.-ч	0,0111
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
222-529-0201	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	П
261-201-0204	Натяжной потолок в комплекте (полотно, профиль-багет, кольцо протекторное, заглушка ПВХ)	м <sup>2</sup>	0,98
261-201-0206	Двойной алюминиевый профиль с заглушкой для натяжных потолков	м	П
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	П

## Окончание таблицы 1115-0501-0203

1	2	3	4
217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	П
261-201-0205	Металлическая перфорированная лента для натяжных потолков	м	П

**Группа 1115-0501-03 Устройство потолка из алюминиевых панелей**  
**Таблица 1115-0501-0302 - Устройство потолка из реечных алюминиевых панелей**

*м<sup>2</sup>*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Сборка и установка каркасов. 2. Облицовка каркаса рейками. 3. Установка декоративного уголка.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	1,0836
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0039
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 16 т	маш.-ч	0,0025
314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,162
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0014
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
232-401-0300	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей	м <sup>2</sup>	1,05

**Таблица 1115-0501-0303 - Устройство потолка подвесного ячеистого со сборкой панелей**

*м<sup>2</sup>*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Разметка поверхности. 2. Крепление подвесов к потолку. 3. Устройство подвесной системы потолка (несущих, второстепенных направляющих, периметрального уголка). 4. Выверка каркаса подвесного потолка. 5. Сборка и установка панелей (ячеек).		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	1,3333
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0006
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,0006
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0284
343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0456
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
232-401-0401	Растровый потолок алюминиевый из U-образного профиля высотой 30 мм, толщиной 5 мм	м <sup>2</sup>	1,02
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0023

**Группа 1115-0501-04 Установка галтелей (карнизов)**  
**Таблица 1115-0501-0401 - Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана) до 160 мм**

*1 м карниза (галтели)*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Прирезка углов галтелей для участков с угловыми стыками. 2. Установка галтелей.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,2179

## Окончание таблицы 1115-0501-0401

1	2		
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	1,05
261-105-0624	Клей Бустилат	кг	0,06045

**Таблица 1115-0501-0402 - Установка галтелей (карнизов) из пенополистирола (или пенополиуретана) свыше 160 мм**

1 м карниза (галтели)

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Прирезка углов галтелей для участков с угловыми стыками. 2. Установка галтелей.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,335
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0222
343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0222
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
232-402-0103	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 100 до 160 мм	м	1,05
261-105-0624	Клей Бустилат	кг	0,06253
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,006

## Группа 1115-0501-05 Облицовка потолка в чистых помещениях

**Таблица 1115-0501-0501 - Облицовка потолка панелями из оцинкованной стали по каркасу из оцинкованных профилей, без скругляющих элементов в чистых помещениях**

м<sup>2</sup>

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Нанесение грунтовки на поверхность потолка. 2. Разметка по стенам уровня крепления потолочного плинтуса по периметру потолка. 3. Монтаж потолочного плинтуса по разметке. 4. Разметка и сверление отверстий на потолке и установка анкеров. 5. Крепление подвесов к потолку. 6. Устройство подвесной системы потолка (стрингеров). 7. Установка потолочных панелей (с подрезкой при необходимости). 8. Очистка и герметизация швов панелей.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,7317
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0042
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,0025
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0017
341-203-0301	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,1445
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0213
343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0304
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,16
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,0249
217-106-0103	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,008
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,106
	<b>Примечания</b>		

## Окончание таблицы 1115-0501-0501

1	2
ПР-1115-047	Норма применяется при облицовке потолка в помещениях с повышенными требованиями к чистоте (чистых помещениях) в соответствии с СТ РК ISO 14644 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды». При составлении сметных расчетов для чистых помещений расход материалов в норме принимается по проекту

**Таблица 1115-0501-0502 - Облицовка потолка панелями из оцинкованной стали по каркасу из оцинкованных профилей, со скругляющими элементами в чистых помещениях**

м<sup>2</sup>

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Нанесение грунтовки на поверхность потолка. 2. Разметка по стенам уровня крепления потолочного плинтуса по периметру потолка. 3. Монтаж потолочного плинтуса по разметке. 4. Разметка и сверление отверстий на потолке и установка анкеров. 5. Крепление подвесов к потолку. 6. Устройство подвесной системы потолка (стрингеров). 7. Установка потолочных панелей (с подрезкой при необходимости). 8. Очистка и герметизация швов панелей.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,4147
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0042
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 25 т	маш.-ч	0,0025
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0017
341-203-0301	Станки с абразивным кругом	маш.-ч	0,1369
343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0213
343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0304
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,16
217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,54
217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,0063
236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,106
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-047	Норма применяется при облицовке потолка в помещениях с повышенными требованиями к чистоте (чистых помещениях) в соответствии с СТ РК ISO 14644 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды». При составлении сметных расчетов для чистых помещений расход материалов в норме принимается по проекту		

## Раздел 1115-06 Лепные работы

## Подраздел 1115-0601 Установка деталей из гипса

## Группа 1115-0601-01 Установка гипсовой погонной детали

**Таблица 1115-0601-0101 - Установка гипсовой погонной детали орнаментированной, плоской, выпуклой, рельефной, простого или сложного рисунка, высота до, мм 100**

м деталей

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка швов и разделка углов. 8. Исправление дефектов и повреждений. 9. Приготовление раствора. 10. Насечка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,26

## Окончание таблицы 1115-0601-0101

1	2	3	4
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0011
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0002
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0009
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,06
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00015
261-107-0839	Изделия лепные	м	1,01
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,000043

**Таблица 1115-0601-0102 - Установка гипсовой погонной детали орнаментированной, плоской, выпуклой, рельефной, простого или сложного рисунка, высота до, мм 250**  
м деталей

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка швов и разделка углов. 8. Исправление дефектов и повреждений. 9. Приготовление раствора. 10. Насечка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,57
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0026
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0005
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0021
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,000195
261-107-0839	Изделия лепные	м	1,01
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,045
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,000086
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,045

**Таблица 1115-0601-0103 - Установка гипсовой погонной детали орнаментированной, плоской, выпуклой, рельефной, простого или сложного рисунка, высота до, мм 500**  
м деталей

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка швов и разделка углов. 8. Исправление дефектов и повреждений. 9. Приготовление раствора. 10. Насечка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,97
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0064
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0014
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,005
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00025



## Окончание таблицы 1115-0601-0103

1	2	3	4
261-107-0839	Изделия лепные	м	1,01
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,06
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,000086
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,06

**Таблица 1115-0601-0104 - Установка гипсовой погонной детали орнаментированной, плоской, выпуклой, рельефной, простого или сложного рисунка, высота до, мм 750**  
м деталей

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка швов и разделка углов. 8. Исправление дефектов и повреждений. 9. Приготовление раствора. 10. Насечка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,56
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0097
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0022
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0075
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,18
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0004
261-107-0839	Изделия лепные	м	1,01
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,07
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,000129
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,07

**Группа 1115-0601-02 Установка розеток и капителей гипсовых**  
**Таблица 1115-0601-0201 - Установка гипсовой потолочной круглой многогранной розетки, простого, среднего или сложного рисунка, диаметр до, мм 250**

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,56
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00004
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00009
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,03

**Таблица 1115-0601-0202 - Установка гипсовой потолочной круглой многогранной розетки, простого, среднего или сложного рисунка, диаметр до, мм 500**

деталь

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	1,15
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,17
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00008
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,05
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00013
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,05

**Таблица 1115-0601-0203 - Установка гипсовой потолочной круглой многогранной розетки, простого, среднего или сложного рисунка, диаметр до, мм 750**

деталь

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	1,97
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,35
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00012
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,11
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00026
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,11

**Таблица 1115-0601-0204 - Установка гипсовой потолочной круглой многогранной розетки, простого, среднего или сложного рисунка, диаметр до, мм 1750**

деталь

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	4,12
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,03
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,71
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0002
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,6
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00052
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,6

**Таблица 1115-0601-0205 - Установка гипсовой капители на колонне, высота до, мм 500**

деталь

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	4,34
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,96
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,004
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,1
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00069
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3
	<b>Примечания</b>		
П-1115-024	При установке капителей или баз на полуколонны и пилястры, применять Кзтр = 0,5; Кэм = 0,5; Кмр = 0,5		

**Таблица 1115-0601-0206 - Установка гипсовой капители на колонне, высота до, мм  
750**

			<i>деталь</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	5,54
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,96
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,005
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,2
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00069
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1
	<b>Примечания</b>		
П-1115-024	При установке капителей или баз на полуколонны и пилястры, применять Кзтр = 0,5; Кэм = 0,5; Кмр = 0,5		

**Таблица 1115-0601-0207 - Установка гипсовой капители на колонне, высота до, мм  
500, сборные**

			<i>деталь</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	9,24
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,56
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,006
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00112
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3
	<b>Примечания</b>		
П-1115-024	При установке капителей или баз на полуколонны и пилястры, применять Кзтр = 0,5; Кэм = 0,5; Кмр = 0,5		

**Таблица 1115-0601-0208 - Установка гипсовой капители на колонне, высота до, мм  
1000, сборные**

деталь

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	16,2
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,02
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,56
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,01
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00112
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1
	<b>Примечания</b>		
П-1115-024	При установке капителей или баз на полуколонны и пилястры, применять Кзтр = 0,5; Кэм = 0,5; Кмр = 0,5		

**Таблица 1115-0601-0209 - Установка гипсовой капители на колонне, высота до, мм  
2000, сборные**

деталь

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	29,3
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,05
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,56
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,03
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	8
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00112
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	4
	<b>Примечания</b>		
П-1115-024	При установке капителей или баз на полуколонны и пилястры, применять Кзтр = 0,5; Кэм = 0,5; Кмр = 0,5		

**Группа 1115-0601-03 Установка гипсовой штучной детали**

**Таблица 1115-0601-0301 - Установка гипсового сухаря гладкого или орнаментированного, длина большей стороны до, мм 250**

			<i>деталь</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Сборка, установка на место и крепление деталей. 6. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,4
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00025
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,03
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0003
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00009

**Таблица 1115-0601-0302 - Установка гипсового сухаря гладкого или орнаментированного, длина большей стороны до, мм 400**

			<i>деталь</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Сборка, установка на место и крепление деталей. 6. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,6
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,18
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0005
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,06
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0006
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00013

**Таблица 1115-0601-0303 - Установка гипсового кронштейна или модульона гладкого или орнаментированного, длиной большей стороны до, мм 200**

			<i>деталь</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Сборка, установка на место и крепление деталей. 6. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,44
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,18
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00002
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,02
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0002
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00009
	<b>Примечания</b>		
П-1115-025	При установке орнаментированных кронштейнов, модульонов и ваз, применять Кзтр = 1,5		

**Таблица 1115-0601-0304 - Установка гипсового кронштейна или модульона гладкого или орнаментированного, длиной большей стороны до, мм 400**

			<i>деталь</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Сборка, установка на место и крепление деталей. 6. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,81
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,18
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0007
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,06
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0006
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00013
	<b>Примечания</b>		
П-1115-025	При установке орнаментированных кронштейнов, модульонов и ваз, применять Кзтр = 1,5		

**Таблица 1115-0601-0305 - Установка гипсового кронштейна или модульона гладкого или орнаментированного, длиной большей стороны до, мм 750**

			деталь
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Сборка, установка на место и крепление деталей. 6. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,5
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,24
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,001
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,08
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00075
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00017
	<b>Примечания</b>		
П-1115-025	При установке орнаментированных кронштейнов, модульонов и ваз, применять Кзтр = 1,5		

**Таблица 1115-0601-0306 - Установка гипсового кронштейна или модульона гладкого или орнаментированного, длиной большей стороны до, мм 1100**

			деталь
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Сборка, установка на место и крепление деталей. 6. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	2,25
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,02
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,24
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0024
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,14
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00166
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00017
	<b>Примечания</b>		
П-1115-025	При установке орнаментированных кронштейнов, модульонов и ваз, применять Кзтр = 1,5		



Таблица 1115-0601-0307 - Установка гипсовой вазы, высота до, мм 500

деталь

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Сборка, установка на место и крепление деталей. 6. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,99
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,06
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0002
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0003
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00004
	<b>Примечания</b>		
П-1115-025	При установке орнаментированных кронштейнов, модульонов и ваз, применять Кзтр = 1,5		

Таблица 1115-0601-0308 - Установка гипсовой вазы, высота до, мм 1000

деталь

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Сборка, установка на место и крепление деталей. 6. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	1,4
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0004
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00009
	<b>Примечания</b>		
П-1115-025	При установке орнаментированных кронштейнов, модульонов и ваз, применять Кзтр = 1,5		

Таблица 1115-0601-0309 - Установка гипсовой вазы, высота до, мм 1350

деталь

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Сборка, установка на место и крепление деталей. 6. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	1,8
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02

## Окончание таблицы 1115-0601-0309

1	2		
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00054
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00009
	<b>Примечания</b>		
П-1115-025	При установке орнаментированных кронштейнов, модульонов и ваз, применять Кзтр = 1,5		

Таблица 1115-0601-0310 - Установка гипсового герба, высота до, мм 500

деталь

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	2,63
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,24
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0011
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,07
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00017
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,05

Таблица 1115-0601-0311 - Установка гипсового герба, высота до, мм 1000

деталь

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	3,4
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,36
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0023
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,09

## Окончание таблицы 1115-0601-0311

1	2	3	4
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00026
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1

Таблица 1115-0601-0312 - Установка гипсового герба, высота до, мм 1500

			деталь
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	4,7
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,02
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,48
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0045
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,12
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00034
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,24

Таблица 1115-0601-0313 - Установка шишки гипсовой гладкой или орнаментированной, высота до 200 мм

			деталь
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Сборка, установка на место и крепление деталей. 6. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,98
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,03
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00009
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00025
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1

**Таблица 1115-0601-0314 - Установка решетки вентиляционной гипсовой, площадь до 0,1 м<sup>2</sup>**

<i>деталь</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Установка на место с креплением.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,4
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00004
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,03
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1

**Таблица 1115-0601-0315 - Установка решетки вентиляционной гипсовой, площадь до 0,5 м<sup>2</sup>**

<i>деталь</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Установка на место с креплением.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	1,2
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00012
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,17
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1

**Таблица 1115-0601-0316 - Установка на колонне базы гипсовой штукатурной гладкой прямоугольной или круглой, высота до 500 мм**

<i>деталь</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	1,74
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,24
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,1
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м <sup>3</sup>	0,00017

## Окончание таблицы 1115-0601-0316

1	2	3	4
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,004
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
	<b>Примечания</b>		
П-1115-024	При установке капителей или баз на полуколонны и пилястры, применять Кзтр = 0,5; Кэм = 0,5; Кмр = 0,5		

**Группа 1115-0601-04 Установка детали цементной погонной орнаментированной**  
**Таблица 1115-0601-0401 - Установка детали цементной погонной**  
**орнаментированной, плоской, выпуклой, простого или сложного рисунка (порезки,**  
**пояса, фризы, капли и тому подобное) высота до 100 мм**

м деталей

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,39
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0019
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0004
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0015
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,06
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,04
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,000043
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00009
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,04
261-107-0839	Изделия лепные	м	1,01
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-036	В норму учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевых поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

**Таблица 1115-0601-0402 - Установка детали цементной погонной**  
**орнаментированной, плоской, выпуклой, простого или сложного рисунка (порезки,**  
**пояса, фризы, капли и тому подобное) высота до 250 мм**

м деталей

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,798
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0043
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,001
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0033
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,09
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		

## Окончание таблицы 1115-0601-0402

1	2	3	4
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,06
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,000086
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0003
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,06
261-107-0839	Изделия лепные	м	1,01
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-036	В норму учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевого поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

**Таблица 1115-0601-0403 - Установка детали цементной погонной орнаментированной, плоской, выпуклой, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриз, капли и тому подобное) высота до 500 мм**

м деталей

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	1,34
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0107
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0024
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0083
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,07
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,000086
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0007
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,07
261-107-0839	Изделия лепные	м	1,01
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-036	В норму учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевого поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

**Таблица 1115-0601-0404 - Установка детали цементной погонной орнаментированной, плоской, выпуклой, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриз, капли и тому подобное) высота до 750 мм**

м деталей

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	2,07
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0159
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,0036

## Окончание таблицы 1115-0601-0404

1	2	3	4
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0123
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,18
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,08
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,000129
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0013
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,09
261-107-0839	Изделия лепные	м	1,01
<b>Примечания</b>			
ПР-1115-036	В норме учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевого поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

**Группа 1115-0601-05 Установка поручня или тетивы цементных  
Таблица 1115-0601-0501 - Установка поручня или тетивы цементных любого  
профиля без орнамента**

м деталей

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Сборка, установка на место и крепление деталей. 4. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	1,16
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0082
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0019
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0063
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00062
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,005
261-107-0839	Изделия лепные	м	1,01
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-036	В норме учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевого поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

**Таблица 1115-0601-0502 - Установка поручня или тетивы цементных любого  
профиля с орнаментом**

м деталей

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	СОСТАВ РАБОТ		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Сборка, установка на место и крепление деталей. 4. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	1,6
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0107
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0024
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0083
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00062

## Окончание таблицы 1115-0601-0502

1	2	3	4
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,005
261-107-0839	Изделия лепные	м	1,01
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-036	В норме учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевых поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

## Группа 1115-0601-06 Установка балясины цементной

**Таблица 1115-0601-0601 - Установка балясины цементной круглой гладкой и орнаментированной, бутылочной или с перехватом без орнамента, рядовой, высота, мм, до: 650**

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	деталь Норма расхода
			4
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Сборка, установка на место и крепление деталей. 4. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,52
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0004
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-036	В норме учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевых поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

**Таблица 1115-0601-0602 - Установка балясины цементной круглой гладкой и орнаментированной, бутылочной или с перехватом без орнамента, рядовой, высота, мм, до: 1100**

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	деталь Норма расхода
			4
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Сборка, установка на место и крепление деталей. 4. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,79
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0008
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-036	В норме учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевых поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		



**Таблица 1115-0601-0603 - Установка балясины цементной круглой гладкой и орнаментированной, бутылочной или с перехватом без орнамента, угловой, высота, мм, до: 650**

			<i>деталь</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Сборка, установка на место и крепление деталей. 4. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	1,12
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,05
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0005
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-036	В норму учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевых поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

**Таблица 1115-0601-0604 - Установка балясины цементной круглой гладкой и орнаментированной, бутылочной или с перехватом без орнамента, угловой, высота, мм, до: 1100**

			<i>деталь</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Сборка, установка на место и крепление деталей. 4. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	1,5
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,07
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,001
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-036	В норму учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевых поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

**Группа 1115-0601-07 Установка капители цементной**

**Таблица 1115-0601-0701 - Установка капители цементной на колонне гладкой и орнаментальной дорической, тосканской, высота, мм, до: 500**

деталь

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	5,55
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,1
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00067
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,008
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,3
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
	<b>Примечания</b>		
П-1115-024	При установке капителей или баз на полуколонны и пилястры, применять Кзтр = 0,5; Кэм = 0,5; Кмр = 0,5		
ПР-1115-036	В норме учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевого поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

**Таблица 1115-0601-0702 - Установка капители цементной на колонне гладкой и орнаментальной дорической, тосканской, высота, мм, до: 750**

деталь

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	7,36
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,02
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,2
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00067
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,01
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,4
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
	<b>Примечания</b>		
П-1115-024	При установке капителей или баз на полуколонны и пилястры, применять Кзтр = 0,5; Кэм = 0,5; Кмр = 0,5		
ПР-1115-036	В норме учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевого поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

**Таблица 1115-0601-0703 - Установка капители цементной на колонне сборной,  
высота, мм, до: 500**

			<i>деталь</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	13
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,56
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	2
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00112
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,01
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
	<b>Примечания</b>		
П-1115-024	При установке капителей или баз на полуколонны и пилястры, применять Кзтр = 0,5; Кэм = 0,5; Кмр = 0,5		
ПР-1115-036	В норме учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевых поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

**Таблица 1115-0601-0704 - Установка капители цементной на колонне сборной,  
высота, мм, до: 1000**

			<i>деталь</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	22,7
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,03
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,56
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00112
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,02
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
	<b>Примечания</b>		
П-1115-024	При установке капителей или баз на полуколонны и пилястры, применять Кзтр = 0,5; Кэм = 0,5; Кмр = 0,5		
ПР-1115-036	В норме учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевых поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

**Таблица 1115-0601-0705 - Установка капители цементной на колонне сборной, высота, мм, до: 2000**

			<i>деталь</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	42,4
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,08
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,56
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	7
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00112
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,044
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
	<b>Примечания</b>		
П-1115-024	При установке капителей или баз на полуколонны и пилястры, применять Кзтр = 0,5; Кэм = 0,5; Кмр = 0,5		
ПР-1115-036	В норму учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевых поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

**Группа 1115-0601-08 Установка кронштейна или модульона цементного**  
**Таблица 1115-0601-0801 - Установка кронштейна или модульона цементного**  
**гладкого, длина большей стороны, мм, до: 200**

			<i>деталь</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Сборка, установка на место и крепление деталей. 6. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,53
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,02
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0002
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00008
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0002
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
	<b>Примечания</b>		
П-1115-024	При установке капителей или баз на полуколонны и пилястры, применять Кзтр = 0,5; Кэм = 0,5; Кмр = 0,5		

## Окончание таблицы 1115-0601-0801

1	2
П-1115-025	При установке орнаментированных кронштейнов, модульонов и ваз, применять Кзтр = 1,5
ПР-1115-036	В норме учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевого поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.

**Таблица 1115-0601-0802 - Установка кронштейна или модульона цементного  
гладкого, длина большей стороны, мм, до: 400**

			<i>деталь</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Сборка, установка на место и крепление деталей. 6. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	1,04
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,18
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,06
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0006
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00013
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,001
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
	<b>Примечания</b>		
П-1115-024	При установке капителей или баз на полуколонны и пилястры, применять Кзтр = 0,5; Кэм = 0,5; Кмр = 0,5		
П-1115-025	При установке орнаментированных кронштейнов, модульонов и ваз, применять Кзтр = 1,5		
ПР-1115-036	В норме учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевого поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

**Таблица 1115-0601-0803 - Установка кронштейна или модульона цементного  
гладкого, длина большей стороны, мм, до: 750**

			<i>деталь</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Сборка, установка на место и крепление деталей. 6. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	2
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,24
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,08
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00075

## Окончание таблицы 1115-0601-0803

1	2	3	4
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00017
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,001
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
<b>Примечания</b>			
П-1115-024	При установке капителей или баз на полуколонны и пилястры, применять Кзтр = 0,5; Кэм = 0,5; Кмр = 0,5		
П-1115-025	При установке орнаментированных кронштейнов, модульонов и ваз, применять Кзтр = 1,5		
ПР-1115-036	В норме учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевых поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

**Таблица 1115-0601-0804 - Установка кронштейна или модульона цементного гладкого, длина большей стороны, мм, до: 1100**

			деталь
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Сборка, установка на место и крепление деталей. 6. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	3,12
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,03
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,24
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,14
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,00166
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00017
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0024
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
<b>Примечания</b>			
П-1115-024	При установке капителей или баз на полуколонны и пилястры, применять Кзтр = 0,5; Кэм = 0,5; Кмр = 0,5		
П-1115-025	При установке орнаментированных кронштейнов, модульонов и ваз, применять Кзтр = 1,5		
ПР-1115-036	В норме учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевых поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

## Группа 1115-0601-09 Установка базы цементной

**Таблица 1115-0601-0901 - Установка базы цементной гладкой, высота, мм, до: 500**

			деталь
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Сборка, установка на место и крепление деталей. 6. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	1,4
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01

## Окончание таблицы 1115-0601-0901

1	2	3	4
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,06
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0003
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00004
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0002
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
<b>Примечания</b>			
П-1115-025	При установке орнаментированных кронштейнов, модульонов и ваз, применять Кзтр = 1,5		
ПР-1115-036	В норме учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевого поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

Таблица 1115-0601-0902 - Установка базы цементной гладкой, высота, мм, до: 1000

деталь

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Сборка, установка на место и крепление деталей. 6. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	1,98
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,001
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00008
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0004
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
	<b>Примечания</b>		
П-1115-025	При установке орнаментированных кронштейнов, модульонов и ваз, применять Кзтр = 1,5		
ПР-1115-036	В норме учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевого поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

Таблица 1115-0601-0903 - Установка базы цементной гладкой, высота, мм, до: 1350

деталь

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	СОСТАВ РАБОТ		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Сборка, установка на место и крепление деталей. 6. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	2,48
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,02
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0.00149

## Окончание таблицы 1115-0601-0903

1	2	3	4
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00008
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,001
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
<b>Примечания</b>			
П-1115-025	При установке орнаментированных кронштейнов, модульонов и ваз, применять Кзтр = 1,5		
ПР-1115-036	В норме учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевых поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

**Таблица 1115-0601-0904 - Установка базы цементной гладкой, высота, мм, до:**  
**Установка базы цементной на колонне гладкой и орнаментированной, высота до 500 мм**

			деталь
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.			
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	2,38
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,1
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00017
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,04
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
<b>Примечания</b>			
П-1115-024	При установке капителей или баз на полуколонны и пилястры, применять Кзтр = 0,5; Кэм = 0,5; Кмр = 0,5		
ПР-1115-036	В норме учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевых поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

## Группа 1115-0601-10 Установка герба цементного

**Таблица 1115-0601-1001 - Установка герба цементного гладкого, высота, мм, до: 750**

			деталь
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.			
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	3,64
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,24
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			



## Окончание таблицы 1115-0601-1001

1	2	3	4
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,07
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00017
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,002
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
<b>Примечания</b>			
ПР-1115-036	В норме учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевого поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

**Таблица 1115-0601-1002 - Установка герба цементного гладкого, высота, мм, до:  
1000**

			деталь
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.			
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	4,64
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,02
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,36
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,09
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00026
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,005
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
<b>Примечания</b>			
ПР-1115-036	В норме учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевого поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

**Таблица 1115-0601-1003 - Установка герба цементного гладкого, высота, мм, до:  
1500**

			деталь
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.			
<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>			
003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	6,51
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04
<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,03
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,48
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			

## Окончание таблицы 1115-0601-1003

1	2	3	4
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,12
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00034
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,01
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
<b>Примечания</b>			
ПР-1115-036	В норму учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевого поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

**Группа 1115-0601-11 Установка прочих изделий цементных**  
**Таблица 1115-0601-1101 - Установка сухаря цементного гладкого**  
**орнаментированного, высота, мм, до: 250**

деталь

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Сборка, установка на место и крепление деталей. 6. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,44
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,03
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0003
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00008
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0003
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
<b>Примечания</b>			
П-1115-024	При установке капителей или баз на полуколонны и пилястры, применять Кзтр = 0,5; Кэм = 0,5; Кмр = 0,5		
ПР-1115-036	В норму учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевого поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

**Таблица 1115-0601-1102 - Установка сухаря цементного гладкого**  
**орнаментированного, высота, мм, до: 400**

деталь

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
<b>СОСТАВ РАБОТ</b>			
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Сборка, установка на место и крепление деталей. 6. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,71
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01

## Окончание таблицы 1115-0601-1102

1	2	3	4
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,18
<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,06
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,0006
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00013
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,001
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
<b>Примечания</b>			
П-1115-024	При установке капителей или баз на полуколонны и пилястры, применять Кзтр = 0,5; Кэм = 0,5; Кмр = 0,5		
ПР-1115-036	В норме учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевого поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

Таблица 1115-0601-1103 - Установка шишки цементной гладкой орнаментированной, высота до 200 мм.

деталь

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	<b>СОСТАВ РАБОТ</b>		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Сборка, установка на место и крепление деталей. 6. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	<b>1. ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>		
003-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	1,35
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,03
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00008
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0003
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
	<b>Примечания</b>		
П-1115-024	При установке капителей или баз на полуколонны и пилястры, применять Кзтр = 0,5; Кэм = 0,5; Кмр = 0,5		
ПР-1115-036	В норме учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевого поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

Таблица 1115-0601-1104 - Установка розетки цементной кессонной, диаметр 250 мм

деталь

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	СОСТАВ РАБОТ		
	1. Провеска осей линий установки. 2. Разметка мест установки. 3. Пробивка отверстий. 4. Постановка пробок. 5. Забивка гвоздей и крючьев. 6. Сборка, установка на место и крепление деталей. 7. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.		
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
003-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	0,84
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02

## Окончание таблицы 1115-0601-1104

1	2		
	<b>2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,01
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,01
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,12
	<b>3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>		
214-209-0104	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	0,03
215-203-0402	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,00008
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,00008
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,03
261-107-0838	Изделия лепные	шт.	1
	<b>Примечания</b>		
ПР-1115-036	В норме учтена установка лепных деталей, изготовленных на обычном цементе. Отделка лицевых поверхностей лепных деталей нормами не предусмотрена.		

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Құрылыс  
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс  
саласындағы мемлекеттік нормативтер**

**ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН  
ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР**

**ҚР ЭСН 8.04-01-2024**

**15-жинақ. Әрлеу жұмыстары**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 × 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства**

**ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ЭСН РК 8.04-01-2024**

**Сборник 15. Отделочные работы**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 × 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная