

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства Республики Казахстан
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И
СМЕТАМ

ЖАБДЫҚТЫ МОНТАЖДАУҒА АРНАЛҒАН ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР

34-жинақ. Денсаулық сақтау мекемелері және медициналық
өнеркәсіп кәсіпорындары жабдығы

ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборник 34. Оборудование учреждений здравоохранения и
предприятий медицинской промышленности

ҚР ЭСН 8.04-02-2024
ЭСН РК 8.04-02-2024

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства Республики Казахстан
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И
СМЕТАМ

ЖАБДЫҚТЫ МОНТАЖДАУҒА АРНАЛҒАН ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР

34-жинақ. Денсаулық сақтау мекемелері және медициналық
өнеркәсіп кәсіпорындары жабдығы

ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборник 34. Оборудование учреждений здравоохранения и
предприятий медицинской промышленности

ҚР ЭСН 8.04-02-2024
ЭСН РК 8.04-02-2024

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 БЕКІТІЛГЕН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 18.10.2024 жылғы № 133-НҚ бұйрығымен 01.01.2025 жылдан бастап
4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 18.04.2022 жылғы № 71-НҚ бұйрығымен бекітілген ҚР ЭСН 8.04-02-2022 «Жабдықтарды монтаждауға арналған элементтік сметалық нормалар»

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (КДС ЖКХ МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 18.10.2024 года № 133-НҚ
И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.01.2025 года
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН	ЭСН РК 8.04-02-2022 «Элементные сметные нормы на монтаж оборудования», утвержденных приказом КДС ЖКХ МИИР РК от 18.04.2022 года № 71-НҚ

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства

Содержание

Техническая часть	1
Раздел 1334-01 Оборудование учреждений здравоохранения.....	2
Подраздел 1334-0101 Стерилизационное оборудование	2
Группа 1334-0101-01 Монтаж стерилизаторов паровых	2
Группа 1334-0101-02 Монтаж разных стерилизаторов	3
Подраздел 1334-0102 Оборудование аптек	3
Группа 1334-0102-01 Монтаж аппаратов для фильтрования растворов	3
Группа 1334-0102-02 Монтаж разного оборудования	4
Подраздел 1334-0103 Оториноларингологическое оборудование.....	4
Группа 1334-0103-01 Монтаж аэрозольных ингаляторов	4
Группа 1334-0103-02 Монтаж оториноларингологических кресел.....	5
Группа 1334-0103-03 Монтаж аппаратов ультразвуковых для лечения тонзиллита и исследования слуха	5
Подраздел 1334-0104 Стоматологическое оборудование.....	6
Группа 1334-0104-01 Монтаж бормашинок	6
Группа 1334-0104-02 Монтаж зубо врачебных кресел	7
Группа 1334-0104-03 Монтаж стоматологических установок	7
Группа 1334-0104-04 Монтаж установок для литья стоматологических изделий.....	9
Группа 1334-0104-05 Монтаж стоматологических аппаратов и приборов.....	9
Подраздел 1334-0105 Светильники.....	11
Группа 1334-0105-01 Монтаж передвижных светильников.....	11
Группа 1334-0105-02 Монтаж стационарных светильников.....	11
Подраздел 1334-0106 Оборудование физиотерапевтических кабинетов.....	12
Группа 1334-0106-01 Монтаж аппаратов и приборов для электролечения.....	12
Группа 1334-0106-02 Монтаж аппаратов и приборов для свето- и теплолечения.....	14
Группа 1334-0106-03 Монтаж аппаратов и установки для водолечения.....	16
Группа 1334-0106-04 Монтаж аппаратов, приборов и установок разного назначения.	17
Подраздел 1334-0107 Оборудование рентгеновских кабинетов	18
Группа 1334-0107-01 Монтаж диагностических и терапевтических стационарных аппаратов	18
Группа 1334-0107-02 Монтаж дентальных аппаратов	22
Группа 1334-0107-03 Монтаж диагностических и терапевтических передвижных аппаратов	22
Группа 1334-0107-04 Монтаж флюорографических аппаратов.....	23
Группа 1334-0107-05 Монтаж разного оборудования	23
Подраздел 1334-0108 Дезинфекционное и дезинсекционное оборудование.....	26

Группа 1334-0108-01 Монтаж дезинфекционных камер	26
Группа 1334-0108-02 Монтаж бактерицидных облучателей	28
Группа 1334-0108-03 Монтаж разного оборудования	28
Подраздел 1334-0109 Общехирургическое оборудование	29
Группа 1334-0109-01 Монтаж хирургических аппаратов и приборов	29
Группа 1334-0109-02 Монтаж операционных микроскопов	30
Группа 1334-0109-03 Монтаж оборудования для хирургических кабинетов и палат ...	31
Подраздел 1334-0110 Офтальмологическое оборудование	31
Группа 1334-0110-01 Монтаж офтальмологических аппаратов и приборов	31
Группа 1334-0110-02 Монтаж офтальмологических установок	34
Подраздел 1334-0111 Акушерско-гинекологическое оборудование	35
Группа 1334-0111-01 Монтаж гинекологических кресел	35
Группа 1334-0111-02 Монтаж инкубаторов и куветов для недоношенных детей	35
Группа 1334-0111-03 Монтаж разного оборудования	35
Подраздел 1334-0112 Оборудование для урологических отделений	37
Группа 1334-0112-01 Монтаж аппаратов для урологических отделений	37
Группа 1334-0112-02 Монтаж разного оборудования	37
Подраздел 1334-0113 Оборудование для анестезии, искусственного дыхания и кислородной терапии	38
Группа 1334-0113-01 Монтаж аппаратов для наркоза и искусственного дыхания	38
Группа 1334-0113-02 Монтаж аппаратов и приборов для кислородной терапии	41
Группа 1334-0113-03 Монтаж разного оборудования	41
Подраздел 1334-0114 Оборудование для диагностических исследований	45
Группа 1334-0114-01 Монтаж оборудования для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний	45
Группа 1334-0114-02 Монтаж оборудования для нерводиагностики	52
Группа 1334-0114-03 Монтаж оборудования для определения основного газообмена	53
Группа 1334-0114-04 Монтаж разного оборудования	53
Подраздел 1334-0115 Больничное оборудование	55
Группа 1334-0115-01 Монтаж медицинских кроватей	55
Группа 1334-0115-02 Монтаж столов	55
Группа 1334-0115-03 Монтаж оборудования молочных кухонь	56
Группа 1334-0115-04 Монтаж разного оборудования	57
Подраздел 1334-0116 Лабораторное оборудование	58
Группа 1334-0116-01 Монтаж аппаратов и приборов для гистологической обработки тканей	58
Группа 1334-0116-02 Монтаж аппаратов и приборов с оптическим устройством	59
Группа 1334-0116-03 Монтаж термостатов и термостатирующих устройств	62

Группа 1334-0116-04 Монтаж центрифуг	63
Группа 1334-0116-05 Монтаж сушильных шкафов	64
Группа 1334-0116-06 Монтаж разного оборудования	64
Подраздел 1334-0117 Аппараты, приборы и оборудование для службы крови	69
Группа 1334-0117-01 Монтаж сублимационных установок	69
Группа 1334-0117-02 Монтаж разного оборудования	70
Подраздел 1334-0118 Аппараты, приборы и оборудование для медицинской радиологии	70
Группа 1334-0118-01 Монтаж оборудования для радиологической лаборатории фирмы "Гамма"	70
Группа 1334-0118-02 Монтаж аппаратов для радиоактивной диагностики и терапии	73
Группа 1334-0118-03 Монтаж защитного оборудования	74
Раздел 1334-02 Оборудование предприятий медицинской промышленности	75
Подраздел 1334-0201 Оборудование предприятий медицинской промышленности	75
Группа 1334-0201-01 Монтаж оборудования для изготовления таблеток.....	75
Группа 1334-0201-02 Монтаж оборудования для фасовки таблеток	79
Группа 1334-0201-03 Монтаж оборудования для упаковки таблеток.....	82
Группа 1334-0201-04 Монтаж оборудования для расфасовки, стерилизации и упаковки кровезаменителей	85
Группа 1334-0201-05 Монтаж оборудования для ампулирования инъекционных растворов	95
Группа 1334-0201-06 Монтаж оборудования розлива и укупорки жидких медикаментов.....	104
Группа 1334-0201-07 Монтаж оборудования для стерилизации и дезинфекции ампул	108
Группа 1334-0201-08 Монтаж разного оборудования	109

ДЛЯ ЗАМЕТОК

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР
БОЙЫНША НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР**

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**ЖАБДЫҚТЫ МОНТАЖДАУҒА АРНАЛҒАН ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ
НОРМАЛАР**

**34-ЖИНАҚ. ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МЕКЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ
ӨНЕРКӘСІП КӘСІПОРЫНДАРЫ ЖАБДЫҒЫ**

**ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
СБОРНИК 34. ОБОРУДОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Дата введения 2025-01-01

Техническая часть

1 Общие указания

1.1 Сборник 34 «Оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности» содержит элементные сметные нормы (далее – нормы) по монтажу оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности.

1.2 В нормах учтено выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий или инструкций на монтаж оборудования:

- а) вертикальное перемещение оборудования до 2 м.
- б) индивидуальное испытание оборудования вхолостую, а также гидравлическое и пневматическое.

1.3 В нормах не учтены:

а) горизонтальное перемещение оборудования (раздел 1334-01). При выполнении, в необходимых случаях, указанных работ подрядчиком, расход ресурсов на данные виды работ определяется по нормам сборника 38 «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов»;

б) монтаж трубопроводов и арматуры (подраздел 1334-02), определяется по нормам сборника 12 «Технологические трубопроводы».

1.4 Изменение норм на монтаж в зависимости от изменения массы оборудования не производится.

1.5 Указания к разделу 1334-01 Оборудование учреждений здравоохранения

1.5.1 В разделе учтены:

- а) установка арматуры, контрольно-измерительных и других приборов, поставляемых комплектно с оборудованием;
- б) работы по присоединению к оборудованию трубопроводов с арматурой и контрольно-измерительными приборами;
- в) электромонтажные работы, связанные с присоединением узлов оборудования к электрической сети и контурам заземления.

Раздел 1334-01 Оборудование учреждений здравоохранения**Подраздел 1334-0101 Стерилизационное оборудование****Группа 1334-0101-01 Монтаж стерилизаторов паровых****Таблица 1334-0101-0101 - Монтаж стерилизатора парового вертикального круглого электрического, объем рабочей камеры 30 л***комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	20
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	12,9
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,115 т		

Таблица 1334-0101-0102 - Монтаж стерилизатора парового вертикального круглого электрического, объем рабочей камеры 50 л (электроогневой)*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	15
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	8,06
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,09 т		

Таблица 1334-0101-0103 - Монтаж стерилизатора парового горизонтального электрического прямоугольного одностороннего, объем рабочей камеры 400 л*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	27
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	90,2
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,2 т		

Таблица 1334-0101-0104 - Монтаж стерилизатора парового горизонтального электрического прямоугольного одностороннего, объем рабочей камеры 560 л*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	31
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	96,6
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,5 т		

Таблица 1334-0101-0105 - Монтаж стерилизатора парового горизонтального электрического прямоугольного одностороннего, объем рабочей камеры 560 л (паросетевой)

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	21
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	38,6
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,6 т		

Таблица 1334-0101-0106 - Монтаж стерилизатора парового горизонтального электрического прямоугольного двухстороннего, объем рабочей камеры 560 л

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	30
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	96,6
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,4 т		

Таблица 1334-0101-0107 - Монтаж установки централизованной стерилизационной трехкамерной (1-е исполнение)

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	209
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2572
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 6 т		

Группа 1334-0101-02 Монтаж разных стерилизаторов

Таблица 1334-0101-0201 - Монтаж стерилизатора воздушного, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм³, масса до 0,065 т

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	25
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	5,88

Подраздел 1334-0102 Оборудование аптек

Группа 1334-0102-01 Монтаж аппаратов для фильтрования растворов

Таблица 1334-0102-0101 - Монтаж аппарата для фильтрования растворов*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	9
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,175
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,061 т		

Группа 1334-0102-02 Монтаж разного оборудования**Таблица 1334-0102-0201 - Монтаж машины для мойки рецептурной посуды***комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	12
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,16
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,08 т		

Таблица 1334-0102-0202 - Монтаж сборника для дистиллированной или обессоленной воды, вместимость 40, 100 л, масса до 0,023 т*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	12

Подраздел 1334-0103 Оториноларингологическое оборудование**Группа 1334-0103-01 Монтаж аэрозольных ингаляторов****Таблица 1334-0103-0101 - Монтаж ингалятора аэрозолей универсального***комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	18
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	5,54
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,1 т		

Таблица 1334-0103-0102 - Монтаж установки ингаляционной стационарной*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	78
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	12,6
	Примечания		

Окончание таблицы 1334-0103-0102

1	2
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,55 т

Группа 1334-0103-02 Монтаж оториноларингологических кресел
Таблица 1334-0103-0201 - Монтаж кресла вращающегося

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода <i>шт.</i>
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	6
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,05 т		

Таблица 1334-0103-0202 - Монтаж кресла оториноларингологического детского

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода <i>комплект</i>
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	9
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,055 т		

Таблица 1334-0103-0203 - Монтаж кресла для бронхоэзофагоскопии

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода <i>шт.</i>
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	9
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,03 т		

Группа 1334-0103-03 Монтаж аппаратов ультразвуковых для лечения тонзиллита и исследования слуха

Таблица 1334-0103-0301 - Монтаж аудиометра диагностического

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода <i>комплект</i>
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	9
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,16
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,01 т		

Таблица 1334-0103-0302 - Монтаж бронхоэзофагоскопа Мезрина

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода <i>комплект</i>
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	9
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

Окончание таблицы 1334-0103-0302

1	2	3	4
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,2
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,009 т		

Таблица 1334-0103-0303 - Монтаж ларингостробоскопа электронного
комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	9
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,2
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,01 т		

Подраздел 1334-0104 Стоматологическое оборудование

Группа 1334-0104-01 Монтаж бормашин

Таблица 1334-0104-0101 - Монтаж бормашины пневматической со встроенным компрессором
комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	8
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,68
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,055 т		

Таблица 1334-0104-0102 - Монтаж бормашины пневматической с питанием от пневмосети
комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	18
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,005 т		

Таблица 1334-0104-0103 - Монтаж бормашины электрической зубоветричной портативной безрукавной
комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	7
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,1
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,017 т		

Таблица 1334-0104-0104 - Монтаж бормашины электрической стационарной с гибким рукавом

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	10
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,34
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,04 т		

Группа 1334-0104-02 Монтаж зубоорудебных кресел

Таблица 1334-0104-0201 - Монтаж кресла зубоорудебного легкого типа

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	8
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,03 т		

Таблица 1334-0104-0202 - Монтаж кресла стоматологического с электромеханическим приводом

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	8
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,79
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,13 т		

Группа 1334-0104-03 Монтаж стоматологических установок

Таблица 1334-0104-0301 - Монтаж комплекта оборудования рабочего места стоматолога

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	66
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	9,58
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,35 т		

Таблица 1334-0104-0302 - Монтаж гидроблока стоматологического, масса до 0,08 т
комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	17

Таблица 1334-0104-0303 - Монтаж светильника стоматологического
комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	8
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	7,45
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,05 т		

Таблица 1334-0104-0304 - Монтаж стола для стоматолога

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	7
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,03 т		

Таблица 1334-0104-0305 - Монтаж стула для стоматолога

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	4
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,02 т		

Таблица 1334-0104-0306 - Монтаж установки стоматологической УС-10/300-1

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)	чел.-ч	17
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2,13
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,05 т		

Таблица 1334-0104-0307 - Монтаж установки стоматологической универсальной, тип УС-30, "Пробамат", УС-10/100, масса до 0,15 т

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	58
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	4,79

Таблица 1334-0104-0308 - Монтаж установки стоматологической универсальной, тип "Хирадент", масса до 0,15 т

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	79
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	7,98

Группа 1334-0104-04 Монтаж установок для литья стоматологических изделий
Таблица 1334-0104-0401 - Монтаж пресса гидравлического для опрессовки зубных коронок

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	29
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,05
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,3 т		

Таблица 1334-0104-0402 - Монтаж шлифмашины скоростной

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	4
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,67
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,028 т		

Группа 1334-0104-05 Монтаж стоматологических аппаратов и приборов
Таблица 1334-0104-0501 - Монтаж аппарата гидромассажного стоматологического

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	30
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,03 т		

Таблица 1334-0104-0502 - Монтаж аппарата для снятия зубного камня с помощью ультразвука

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	7
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,61
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,015 т		

Таблица 1334-0104-0503 - Монтаж аппарата паяльного зуботехнического

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	8
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,014 т		

Таблица 1334-0104-0504 - Монтаж вибростола вакуумного зуботехнического

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	21
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,43
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,02 т		

Таблица 1334-0104-0505 - Монтаж гидроблока стоматологического

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	17
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,61
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,08 т		

Таблица 1334-0104-0506 - Монтаж диатермокоагулятора стоматологического

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	9
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,14
	Примечания		

Окончание таблицы 1334-0104-0506

1	2
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,007 т

Таблица 1334-0104-0507 - Монтаж золотопылеулавливателя

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	11
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,65
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,045 т		

Таблица 1334-0104-0508 - Монтаж компрессора

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	11
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,74
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,035 т		

Подраздел 1334-0105 Светильники

Группа 1334-0105-01 Монтаж передвижных светильников

Таблица 1334-0105-0101 - Монтаж светильника без аварийного питания двух- и четырехрефлекторного, масса до 0,06 т

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	15
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,2

Группа 1334-0105-02 Монтаж стационарных светильников

Таблица 1334-0105-0201 - Монтаж светильника с аварийным питанием, с регулируемым освещением шестирефлекторного

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	30
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2,2
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,16 т		

Таблица 1334-0105-0202 - Монтаж светильника стоматологического настенного

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	14
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,9
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,012 т		

**Таблица 1334-0105-0203 - Монтаж светильника медицинского
двенадцатирефлекторного**

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	396
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2,35
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,18 т		

**Подраздел 1334-0106 Оборудование физиотерапевтических кабинетов
Группа 1334-0106-01 Монтаж аппаратов и приборов для электролечения
Таблица 1334-0106-0101 - Монтаж аппарата для ДЦВ-терапии передвижного**

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	13
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,19
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,09 т		

Таблица 1334-0106-0102 - Монтаж аппарата для индуктотермии коротковолнового

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	30
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2,6
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,11 т		

**Таблица 1334-0106-0103 - Монтаж аппарата для лечения током надтональной
частоты**

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	8

Окончание таблицы 1334-0106-0103

1	2		
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,17
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,007 т		

Таблица 1334-0106-0104 - Монтаж аппарата для местной дарсонвализации лампового
комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	9
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,17
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,01 т		

Таблица 1334-0106-0105 - Монтаж аппарата для низкочастотной магнитотерапии
комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	20
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,28
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,05 т		

Таблица 1334-0106-0106 - Монтаж аппарата для низкочастотной терапии
комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	9
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,09
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,008 т		

Таблица 1334-0106-0107 - Монтаж аппарата для СМВ-терапии
комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	12
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,39
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,03 т		

Таблица 1334-0106-0108 - Монтаж устройства для проведения гальванизации в четырехкамерных ваннах

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	28
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,47
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,13 т		

Группа 1334-0106-02 Монтаж аппаратов и приборов для свето- и теплолечения
Таблица 1334-0106-0201 - Монтаж лампы инфракрасных лучей на штативе

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	10
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,5
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,03 т		

Таблица 1334-0106-0202 - Монтаж лампы "Соллюкс" стационарной

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	7
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,84
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,03 т		

Таблица 1334-0106-0203 - Монтаж облучателя видимой области спектра для лечения желтухи новорожденных

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	8
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,34
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,035 т		

Таблица 1334-0106-0204 - Монтаж облучателя ультрафиолетового коротковолнового для местных облучений

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	7
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

Окончание таблицы 1334-0106-0204

1	2	3	4
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2,18
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,02 т		

Таблица 1334-0106-0205 - Монтаж облучателя ультрафиолетового коротковолнового для одиночных и групповых локализованных облучений, переносного и стационарного, масса до 0,01 т

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	10
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,68

Таблица 1334-0106-0206 - Монтаж облучателя ультрафиолетового длинноволнового для групповых облучений, передвижного

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	14
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,52
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,03 т		

Таблица 1334-0106-0207 - Монтаж облучателя ультрафиолетового длинноволнового для общих индивидуальных облучений

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	21
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,68
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,075 т		

Таблица 1334-0106-0208 - Монтаж облучателя ртутно-кварцевого на штативе

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	12
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	3,36
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,032 т		

Группа 1334-0106-03 Монтаж аппаратов и установки для водолечения
Таблица 1334-0106-0301 - Монтаж аппарата для насыщения воды углекислым газом

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	22
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,02 т		

Таблица 1334-0106-0302 - Монтаж аппарата подводных кишечных промываний

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	26
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,08 т		

Таблица 1334-0106-0303 - Монтаж ванны бальнеологической

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	26
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-603-0104	Вода техническая	м³	1,7
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,1 т		

Таблица 1334-0106-0304 - Монтаж кафедры водолечебной с душами

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	57
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,3 т		

Таблица 1334-0106-0305 - Монтаж аппарата для массажа подводного

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	54
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-603-0104	Вода техническая	м³	3,7
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,265 т		

Таблица 1334-0106-0306 - Монтаж аппарата для глубокого кишечного орошения*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	17
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2,97
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,014 т		

Группа 1334-0106-04 Монтаж аппаратов, приборов и установок разного назначения**Таблица 1334-0106-0401 - Монтаж барокамеры В. А. Кравченко активной гиперемии***комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	20
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2,2
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,1 т		

Таблица 1334-0106-0402 - Монтаж установки лазерной физиотерапевтической на базе "Ягода"*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	71
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,47
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,11 т		

Таблица 1334-0106-0403 - Монтаж установки ультрафиолетовой длинноволновой для групповых облучений*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	26
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	11,76
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,3 т		

Таблица 1334-0106-0404 - Монтаж шкафа сушильно-вытяжного*шт.*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	10

Окончание таблицы 1334-0106-0404

1	2
	Примечания
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,125 т

Подраздел 1334-0107 Оборудование рентгеновских кабинетов
Группа 1334-0107-01 Монтаж диагностических и терапевтических стационарных аппаратов

Таблица 1334-0107-0101 - Монтаж аппарата рентгеновского стационарного терапевтического РУМ-21м

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	352
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	67,6
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,69 т		

Таблица 1334-0107-0102 - Монтаж комплекса рентгеновского диагностического стационарного тип РУМ-20 СГ-312

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)	чел.-ч	657
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	7,54
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	6,26
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2898
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 2,25 т		

Таблица 1334-0107-0103 - Монтаж комплекса рентгеновского диагностического стационарного тип РУМ-20м СГ-312

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)	чел.-ч	728
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	9,29
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	6,7
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2898
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 2,8 т		

Таблица 1334-0107-0104 - Монтаж комплекса рентгеновского диагностического стационарного тип РУМ-20МП СГ-312-2П2

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)	чел.-ч	1002
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	10,44
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	7,02
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2898
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 2,95 т		

Таблица 1334-0107-0105 - Монтаж комплекса рентгеновского диагностического стационарного тип РУМ-20МП СГ-312-2ПФ

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)	чел.-ч	1184
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	13,34
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	8,35
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2898
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 3,15 т		

Таблица 1334-0107-0106 - Монтаж комплекса рентгеновского диагностического стационарного тип ТУР-Д-800

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)	чел.-ч	1157
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2898
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 3 т		

Таблица 1334-0107-0107 - Монтаж комплекса рентгеновского диагностического стационарного тип ЕДР-750В, фирма "Медикон"

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)	чел.-ч	1264
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	17,86
343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	8,29
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	3692

Окончание таблицы 1334-0107-0107

1	2
	Примечания
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 3 т

Таблица 1334-0107-0108 - Монтаж комплекса рентгеновского диагностического стационарного "Рентген-50-2"

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)	чел.-ч	1154
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	5795
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 2,37 т		

Таблица 1334-0107-0109 - Монтаж комплекса рентгеновского диагностического для педиатрии с УРИ "Рентген-Д"

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)	чел.-ч	930
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2898
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 2,46 т		

Таблица 1334-0107-0110 - Монтаж излучателя

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)	чел.-ч	204
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,03 т		

Таблица 1334-0107-0111 - Монтаж системы стабилизации яркости

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	60
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,03 т		

Таблица 1334-0107-0112 - Монтаж стойки снимков

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	22
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,15 т		

Таблица 1334-0107-0113 - Монтаж стола снимков

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	16
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,14 т		

Таблица 1334-0107-0114 - Монтаж стола-штатива поворотного

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	354
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,85 т		

Таблица 1334-0107-0115 - Монтаж устройства для усиления яркости

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)	чел.-ч	216
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,08 т		

Таблица 1334-0107-0116 - Монтаж устройства потолочного

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	49
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,11 т		

Таблица 1334-0107-0117 - Монтаж устройства рентгеновского питающего

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)	чел.-ч	101
	Примечания		

Окончание таблицы 1334-0107-0117

1	2
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,78 т

Таблица 1334-0107-0118 - Монтаж штатива снимков

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	26
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,2 т		

Таблица 1334-0107-0119 - Монтаж комплекса рентгеновского диагностического "Рентген-40"

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)	чел.-ч	568
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2898
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 2,5 т		

Группа 1334-0107-02 Монтаж дентальных аппаратов

Таблица 1334-0107-0201 - Монтаж аппарата рентгеновского дентального стационарного "Минидент"

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	12
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	59,5
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,025 т		

Группа 1334-0107-03 Монтаж диагностических и терапевтических передвижных аппаратов

Таблица 1334-0107-0301 - Монтаж аппарата рентгеновского для маммографии APC 50MA

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	384
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	47,6
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,56 т		

Таблица 1334-0107-0302 - Монтаж аппарата рентгеновского диагностического тип 12П5, передвижного палатного

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	41
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	71,4
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,3 т		

Таблица 1334-0107-0303 - Монтаж аппарата рентгеновского диагностического тип РУМ-24, разборного

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	265
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	57,1
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,445 т		

Группа 1334-0107-04 Монтаж флюорографических аппаратов

Таблица 1334-0107-0401 - Монтаж аппарата рентгеновского флюорографического стационарного 12Ф7Ц

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	140
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	160
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,97 т		

Группа 1334-0107-05 Монтаж разного оборудования

Таблица 1334-0107-0501 - Монтаж бака для обработки рентгенограмм

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	13
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	6,44
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,15 т		

Таблица 1334-0107-0502 - Монтаж инжектора медицинского для ангиографии*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	19
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2,25
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,055 т		

Таблица 1334-0107-0503 - Монтаж прибора для снимков черепа*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	16
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,11
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,072 т		

Таблица 1334-0107-0504 - Монтаж рентгенокимографа защищенного с комплектом принадлежностей для исследования детей*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	70
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,29
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,5 т		

Таблица 1334-0107-0505 - Монтаж стол-кресла для полипозиционного рентгеновского обследования*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	26
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2,09
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,13 т		

Таблица 1334-0107-0506 - Монтаж стола рентгеноурологического*шт.*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	85
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

Окончание таблицы 1334-0107-0506

1	2	3	4
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	51,5
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,4 т		

**Таблица 1334-0107-0507 - Монтаж стойки рентгенополиграфической
"Рентполиграф"**

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	96
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,48
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,15 т		

Таблица 1334-0107-0508 - Монтаж томографа панорамного

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	85
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	3,86
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,25 т		

**Таблица 1334-0107-0509 - Монтаж устройства для рентгеновского исследования
детей раннего возраста**

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	10
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,034 т		

Таблица 1334-0107-0510 - Монтаж устройства полипозиционного детского

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	45
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,48
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,09 т		

**Таблица 1334-0107-0511 - Монтаж шкафа сушильного для рентгенопленок,
электрического**

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	16
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	4,5
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,082 т		

Таблица 1334-0107-0512 - Монтаж электрорентгенографа универсального*шт.*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	20
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,48
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,035 т		

Подраздел 1334-0108 Дезинфекционное и дезинсекционное оборудование**Группа 1334-0108-01 Монтаж дезинфекционных камер****Таблица 1334-0108-0101 - Монтаж камеры дезинфекционной стационарной пароформалиновой, вместимость камеры 1,8 м3, с паровым котлом***комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	57
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	0,22
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,085 т		

Таблица 1334-0108-0102 - Монтаж камеры дезинфекционной стационарной пароформалиновой, вместимость камеры 3,0 м3, с паровым котлом*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	33
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,22
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,9 т		

Таблица 1334-0108-0103 - Монтаж камеры дезинфекционной стационарной пароформалиновой, вместимость камеры 1,8 м3, без парового котла

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	41
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,22
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	23,52
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,8 т		

Таблица 1334-0108-0104 - Монтаж камеры дезинфекционной электрической ЦНИДИ

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	46
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,22
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	35,28
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,7 т		

Таблица 1334-0108-0105 - Монтаж камеры дезинфекционной для наркозодыхательной аппаратуры

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	70
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	14,7
261-107-0843	Пар	кг	70
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1 т		

Таблица 1334-0108-0106 - Монтаж комплекта деталей и узлов для дезинфекционной камеры, вместимость камеры 5,0 м3

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	88
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,87
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	4,7
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,98 т		

Таблица 1334-0108-0107 - Монтаж комплекта деталей и узлов для дезинфекционной камеры, вместимость камеры 10,0 м3

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	105
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	1,6
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	4,7
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,37 т		

Группа 1334-0108-02 Монтаж бактерицидных облучателей

Таблица 1334-0108-0201 - Монтаж облучателя бактерицидного настенного

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	10
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,49
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,005 т		

Таблица 1334-0108-0202 - Монтаж облучателя бактерицидного передвижного на штативе, масса до 0,025 т

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	11
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,47

Группа 1334-0108-03 Монтаж разного оборудования

Таблица 1334-0108-0301 - Монтаж воздухоочистителя передвижного рециркуляционного

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	28
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,47
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,19 т		

Таблица 1334-0108-0302 - Монтаж парогенератора электрического

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	26
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	250
261-107-0843	Пар	кг	399
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,4 т		

Подраздел 1334-0109 Общехирургическое оборудование

Группа 1334-0109-01 Монтаж хирургических аппаратов и приборов

Таблица 1334-0109-0101 - Монтаж аппарата для высокочастотной электрохирургии

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	16
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	5,29
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,07 т		

Таблица 1334-0109-0102 - Монтаж аппарата для обработки костей

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	8
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,65
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,025 т		

Таблица 1334-0109-0103 - Монтаж аппарата локальной гипотермии

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	13
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,47
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,09 т		

Таблица 1334-0109-0104 - Монтаж аппарата трансфузионного

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	10

Окончание таблицы 1334-0109-0104

1	2		
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,47
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,015 т		

Таблица 1334-0109-0105 - Монтаж коагулятора высокочастотного для микрохирургии

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	10
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,29
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,012 т		

Таблица 1334-0109-0106 - Монтаж установки "Скальпель-1"

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	25
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	4,12
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,225 т		

Таблица 1334-0109-0107 - Монтаж установки хирургической лазерной "Ромашка-1"

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	181
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	14,7
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,72 т		

Группа 1334-0109-02 Монтаж операционных микроскопов

Таблица 1334-0109-0201 - Монтаж видеомикроскопа операционного

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	63
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,76
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,15 т		

Таблица 1334-0109-0202 - Монтаж микроскопа операционного

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	21
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,07 т		

Группа 1334-0109-03 Монтаж оборудования для хирургических кабинетов и палат
Таблица 1334-0109-0301 - Монтаж установки для наблюдения за пациентом с 6 электрокардиотохографами, 6 биометрами и 6 сигнальными устройствами

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	180
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	4,8
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,48 т		

Таблица 1334-0109-0302 - Монтаж установки криохирургической "Криоэлектроника-2"

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	37
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2,6
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,11 т		

Подраздел 1334-0110 Офтальмологическое оборудование

Группа 1334-0110-01 Монтаж офтальмологических аппаратов и приборов

Таблица 1334-0110-0101 - Монтаж адаптометра

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	9
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,09
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,03 т		

Таблица 1334-0110-0102 - Монтаж аккомодационного тренажера

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	9

Окончание таблицы 1334-0110-0102

1	2		
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,1
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,014 т		

Таблица 1334-0110-0103 - Монтаж аппарата для удаления катаракты

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	51
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2,17
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,1 т		

Таблица 1334-0110-0104 - Монтаж аппарата для ультразвуковой хирургии

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	10
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,17
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,01 т		

Таблица 1334-0110-0105 - Монтаж аппарата для фотографирования глазного дна

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	33
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,06 т		

Таблица 1334-0110-0106 - Монтаж диатермокоагулятора глазного

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	8
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,37
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,011 т		

Таблица 1334-0110-0107 - Монтаж лампы щелевой без тонометра

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	14
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,11
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,031 т		

Таблица 1334-0110-0108 - Монтаж офтальмокоагулятора квантового

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	23
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	6,51
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,25 т		

Таблица 1334-0110-0109 - Монтаж офтальмометра

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	8
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,08
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,012 т		

Таблица 1334-0110-0110 - Монтаж офтальмоскопа электрического Водовозова

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	8
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,11
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,004 т		

Таблица 1334-0110-0111 - Монтаж периграфа проекционного универсального

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	12
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,04
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,072 т		

Таблица 1334-0110-0112 - Монтаж прибора для исследования ночного зрения*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	11
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,33
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,032 т		

Таблица 1334-0110-0113 - Монтаж синоптофора*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	9
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,06
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,017 т		

Таблица 1334-0110-0114 - Монтаж эхоофтальмоскопа без самописца*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	10
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,16
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,025 т		

Таблица 1334-0110-0115 - Монтаж эхоофтальмоскопа с самописцем*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	14
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,16
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,04 т		

Группа 1334-0110-02 Монтаж офтальмологических установок**Таблица 1334-0110-0201 - Монтаж установки офтальмологической***комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	268
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

Окончание таблицы 1334-0110-0201

1	2	3	4
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	3,08
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,4 т		

Подраздел 1334-0111 Акушерско-гинекологическое оборудование

Группа 1334-0111-01 Монтаж гинекологических кресел

Таблица 1334-0111-0101 - Монтаж кресла гинекологического с ручным приводом

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	6
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,08 т		

Таблица 1334-0111-0102 - Монтаж кресла гинекологического с гидравлическим приводом

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	7
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,105 т		

Группа 1334-0111-02 Монтаж инкубаторов и кувезов для недоношенных детей

Таблица 1334-0111-0201 - Монтаж инкубатора для недоношенных детей

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	24
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,29
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,042 т		

Таблица 1334-0111-0202 - Монтаж кувеза для недоношенных детей

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)	чел.-ч	13
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,08 т		

Группа 1334-0111-03 Монтаж разного оборудования

Таблица 1334-0111-0301 - Монтаж аппарата для прерывания беременности

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	8
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,67
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,023 т		

Таблица 1334-0111-0302 - Монтаж аппарата для электроанестезии

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	7
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,03
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,007 т		

Таблица 1334-0111-0303 - Монтаж кольпоскопа

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	12
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,08
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,06 т		

Таблица 1334-0111-0304 - Монтаж кровати акушерской Романова

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	12
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,075 т		

Таблица 1334-0111-0305 - Монтаж эхоскопа медицинского акушерского

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	10
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,5
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,18 т		

Подраздел 1334-0112 Оборудование для урологических отделений
Группа 1334-0112-01 Монтаж аппаратов для урологических отделений
Таблица 1334-0112-0101 - Монтаж аппарат для дробления камней в мочевом пузыре
комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	10
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,02
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,017 т		

Таблица 1334-0112-0102 - Монтаж комплекса урологического

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	20
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,41
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,065 т		

Группа 1334-0112-02 Монтаж разного оборудования
Таблица 1334-0112-0201 - Монтаж деминерализатора

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	45
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,21
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,275 т		

Таблица 1334-0112-0202 - Монтаж установки для перитониального диализа

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	18
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,21
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,15 т		

Таблица 1334-0112-0203 - Монтаж фотоцистоскопа

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	7

Окончание таблицы 1334-0112-0203

1	2		
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,03
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,02 т		

Подраздел 1334-0113 Оборудование для анестезии, искусственного дыхания и кислородной терапии

Группа 1334-0113-01 Монтаж аппаратов для наркоза и искусственного дыхания

Таблица 1334-0113-0101 - Монтаж анализатора кислорода дыхательных газов показывающего

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	36
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,015 т		

Таблица 1334-0113-0102 - Монтаж аппарата для дыхания под избыточным давлением легких

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	10
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,008 т		

Таблица 1334-0113-0103 - Монтаж аппарата для ингаляционного наркоза прерывистого потока, тип НАПП-4 "Спионаркон-П"

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	14
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,013 т		

Таблица 1334-0113-0104 - Монтаж аппарата для ингаляционного наркоза прерывистого потока, тип "Полинаркон-4"

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	45
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,12 т		

Таблица 1334-0113-0105 - Монтаж аппарата для ингаляционного наркоза прерывистого потока, тип "Полинаркон-2П" и переносной "Наркон-2" тип 4

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	18
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,02 т		

Таблица 1334-0113-0106 - Монтаж аппарата искусственной вентиляции легких для бронхоскопии

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	17
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
261-107-0843	Пар	кг	500
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,02 т		

Таблица 1334-0113-0107 - Монтаж аппарата искусственной вентиляции легких "Вдох"

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	10
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,06
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,015 т		

Таблица 1334-0113-0108 - Монтаж аппарата искусственной вентиляции легких у грудных детей "Млада"

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	11
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,01 т		

Таблица 1334-0113-0109 - Монтаж аппарата искусственной вентиляции легких во время наркоза

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	28
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,25
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,13 т		

Таблица 1334-0113-0110 - Монтаж аппарата искусственного дыхания

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)	чел.-ч	18
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,55
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,085 т		

Таблица 1334-0113-0111 - Монтаж аппарата искусственного кашля

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)	чел.-ч	13
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,015 т		

Таблица 1334-0113-0112 - Монтаж пневматопрессовозометра

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	10
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,02
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,009 т		

Таблица 1334-0113-0113 - Монтаж респиратора объемного

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	27
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,23
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,2 т		

Таблица 1334-0113-0114 - Монтаж респиратора объемно-частотного детского

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	14
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,31
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,05 т		

Таблица 1334-0113-0115 - Монтаж спиромонитора

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	20
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,32
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,025 т		

Таблица 1334-0113-0116 - Монтаж устройства для проведения ингаляционного наркоза у детей, тип "Наркон-Д"

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	13
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,01 т		

Группа 1334-0113-02 Монтаж аппаратов и приборов для кислородной терапии

Таблица 1334-0113-0201 - Монтаж аппарата кислородной терапии для детей

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	10
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,01 т		

Группа 1334-0113-03 Монтаж разного оборудования

Таблица 1334-0113-0301 - Монтаж комплекта оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	135
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	6,8
217-605-0105	Воздух сжатый	м³	1,6
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,633 т		

Таблица 1334-0113-0302 - Монтаж блока арматурного

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	14
	Примечания		

Окончание таблицы 1334-0113-0302

1	2
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,11 т

Таблица 1334-0113-0303 - Монтаж клапана запорного для кислорода, закиси азота и вакуума

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода <i>шт.</i>
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	4
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,0004 т		

Таблица 1334-0113-0304 - Монтаж ловушки отсасываемых масс (ловушки вакуумной)

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода <i>комплект</i>
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	5

Таблица 1334-0113-0305 - Монтаж панели сигнальной (панели дублирующей сигнализации)

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода <i>комплект</i>
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	3

Таблица 1334-0113-0306 - Монтаж приставки для отсасывания

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода <i>комплект</i>
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	3
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,004 т		

Таблица 1334-0113-0307 - Монтаж рампы для кислорода пятибаллонной

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода <i>комплект</i>
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	43
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,04 т		

Таблица 1334-0113-0308 - Монтаж ramпы для кислорода трехбаллонной

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	21
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-605-0105	Воздух сжатый	м³	0,8
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,03 т		

Таблица 1334-0113-0309 - Монтаж ramпы для закиси азота трехбаллонной

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	22
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-605-0105	Воздух сжатый	м³	0,8
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,02 т		

Таблица 1334-0113-0310 - Монтаж регулятора вакуумного

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	2
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,004 т		

Таблица 1334-0113-0311 - Монтаж установки вакуумной

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	16
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,42 т		

Таблица 1334-0113-0312 - Монтаж станции кислородной ингаляционной

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	35
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,2
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,075 т		

Таблица 1334-0113-0313 - Монтаж станции кислородной стационарной

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	46
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,074 т		

Таблица 1334-0113-0314 - Монтаж aspirатора

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	4
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,002 т		

Таблица 1334-0113-0315 - Монтаж вентиля расходного

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	1
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,0003 т		

Таблица 1334-0113-0316 - Монтаж вентиля магистрального

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	1
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,0003 т		

Таблица 1334-0113-0317 - Монтаж ингалятора

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	5
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-605-0105	Воздух сжатый	м³	0,6
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,001 т		

Таблица 1334-0113-0318 - Монтаж колпака с холодильником*шт.*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	4
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-605-0105	Воздух сжатый	м³	1
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,01 т		

Таблица 1334-0113-0319 - Монтаж рампы кислородной станции*шт.*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	21
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,06 т		

Таблица 1334-0113-0320 - Монтаж распылителя для антибиотиков*шт.*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	3
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-605-0105	Воздух сжатый	м³	0,4
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,0002 т		

Подраздел 1334-0114 Оборудование для диагностических исследований
Группа 1334-0114-01 Монтаж оборудования для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний

Таблица 1334-0114-0101 - Монтаж индикатора восьмиканального*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)	чел.-ч	10
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,36
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,045 т		

Таблица 1334-0114-0102 - Монтаж кардиокомплекса*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)	чел.-ч	56
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,33

Окончание таблицы 1334-0114-0102

1	2
	Примечания
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,1 т

Таблица 1334-0114-0103 - Монтаж кардиомонитора

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)	чел.-ч	20
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,18
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,01 т		

Таблица 1334-0114-0104 - Монтаж кардиоэнцефалографа

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)	чел.-ч	10
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,01
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,009 т		

Таблица 1334-0114-0105 - Монтаж осциллографа с дискретной памятью

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	12
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,01
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,02 т		

Таблица 1334-0114-0106 - Монтаж осциллографа четырехканального без усилителя биопотенциалов

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	9
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,15
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,009 т		

Таблица 1334-0114-0107 - Монтаж осциллоскопа четырехканального с усилителем биопотенциалов

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	25
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,02 т		

Таблица 1334-0114-0108 - Монтаж полианализатора

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	10
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,03
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,013 т		

Таблица 1334-0114-0109 - Монтаж полиграфа "Мингограф-82" (Швеция)

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	26
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,46
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,087 т		

Таблица 1334-0114-0110 - Монтаж ректомикроскопа

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	11
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,002
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,035 т		

Таблица 1334-0114-0111 - Монтаж реоплетизмографа

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	12
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,001

Окончание таблицы 1334-0114-0111

1	2
	Примечания
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,005 т

Таблица 1334-0114-0112 - Монтаж ритмовазометра

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	10
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,001
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,005 т		

Таблица 1334-0114-0113 - Монтаж ритмокардиоанализатора

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	10
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,009
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,008 т		

Таблица 1334-0114-0114 - Монтаж ритмокардиоэнцефалоскопа

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	17
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,02
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,03 т		

Таблица 1334-0114-0115 - Монтаж системы кардиомониторной на четыре пациента

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	205
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,08
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 3,5 т		

Таблица 1334-0114-0116 - Монтаж системы кардиомониторной на шесть пациентов*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	275
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,23
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 4,5 т		

Таблица 1334-0114-0117 - Монтаж блока дополнительного к системе кардиомониторной*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	32
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,12
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,04 т		

Таблица 1334-0114-0118 - Монтаж системы передачи электрокардиосигнала по телефонному каналу связи, количество блоков передачи 1*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	10
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,04
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,013 т		

Таблица 1334-0114-0119 - Монтаж системы передачи электрокардиосигнала по телефонному каналу связи, количество блоков передачи 3*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	12
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,04
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,021 т		

Таблица 1334-0114-0120 - Монтаж системы передачи электрокардиосигнала по телефонному каналу связи, количество блоков передачи 6

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	15
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,04
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,033 т		

Таблица 1334-0114-0121 - Монтаж системы передачи электрокардиосигнала по телефонному каналу связи, количество блоков передачи 9

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	18
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,05
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,045 т		

Таблица 1334-0114-0122 - Монтаж экспресс-анализатора электрокардиограмм

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	11
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,02
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,1 т		

Таблица 1334-0114-0123 - Монтаж экспресс-анализатора электрокардиосигналов

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	49
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,02
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,2 т		

Таблица 1334-0114-0124 - Монтаж электрокардиоанализатора (с блоком записи электрографическим)

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	30

Окончание таблицы 1334-0114-0124

1	2		
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,15
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,09 т		

Таблица 1334-0114-0125 - Монтаж электрокардиографа 6 НЕК-401

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	33
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,81
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,065 т		

Таблица 1334-0114-0126 - Монтаж электрокардиографа (с комбинированным питанием)

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	13
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,04
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,008 т		

Таблица 1334-0114-0127 - Монтаж эхокардиоскопа

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	19
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,09
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,06 т		

Таблица 1334-0114-0128 - Монтаж эхотахокардиографа масса до 0,01 т

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	11
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,01

Таблица 1334-0114-0129 - Монтаж эхохокардиографа УЗКАР-3

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	31
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,13
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,03 т		

Группа 1334-0114-02 Монтаж оборудования для нерводиагностики

Таблица 1334-0114-0201 - Монтаж анализатора состояния нервномышечной передачи

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	13
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,05
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,023 т		

Таблица 1334-0114-0202 - Монтаж измерителя последовательных реакций

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	7
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,06
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,016 т		

Таблица 1334-0114-0203 - Монтаж электромиорефлексометра

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	8
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,04
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,013 т		

Таблица 1334-0114-0204 - Монтаж электроэнцефалографа "Биоскрипт" БСТ-112

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	44
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,37

Окончание таблицы 1334-0114-0204

1	2
	Примечания
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,12 т

Таблица 1334-0114-0205 - Монтаж электроэнцефалографа 16-ти канального

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7)	чел.-ч	108
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,25
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,085 т		

Группа 1334-0114-03 Монтаж оборудования для определения основного газообмена

Таблица 1334-0114-0301 - Монтаж педиметатеста

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	5
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,25
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,015 т		

Таблица 1334-0114-0302 - Монтаж спирографа открытого типа переносный "Спиро 2-25"

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	7
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,032 т		

Группа 1334-0114-04 Монтаж разного оборудования

Таблица 1334-0114-0401 - Монтаж велоэргометра

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	16
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,42
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,11 т		

Таблица 1334-0114-0402 - Монтаж капилляроскопа телевизионного (установки для исследования периферического кровообращения)

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	42
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	3,08
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,1 т		

Таблица 1334-0114-0403 - Монтаж тепловизора

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	251
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,24
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,048 т		

Таблица 1334-0114-0404 - Монтаж установки стереотаксической для микроэлектродных исследований спинного и головного мозга животных

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0160	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6)	чел.-ч	20
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,33
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,08 т		

Таблица 1334-0114-0405 - Монтаж эзофагогастродуоденоскопа биопсийного с волоконной оптикой

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	15
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,02
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,017 т		

Таблица 1334-0114-0406 - Монтаж электрогастрографа

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	10
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,03

Окончание таблицы 1334-0114-0406

1	2
	Примечания
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,012 т

Таблица 1334-0114-0407 - Монтаж эргометра для детей

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	20
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,38
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,158 т		

Таблица 1334-0114-0408 - Монтаж эхотомоскопа

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	17
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,24
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,063 т		

Таблица 1334-0114-0409 - Монтаж эхоэнцефалоскопа без стола

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	13
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,06
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,01 т		

Подраздел 1334-0115 Больничное оборудование

Группа 1334-0115-01 Монтаж медицинских кроватей

Таблица 1334-0115-0101 - Монтаж кровати для больных костноуставным туберкулезом для детей и взрослых, травматологических больных, функциональной для взрослых, масса до 0,12 т

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	13

Группа 1334-0115-02 Монтаж столов

Таблица 1334-0115-0201 - Монтаж стола анатомического

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	32
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,5
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,17 т		

Таблица 1334-0115-0202 - Монтаж стола операционного полевого

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	9
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,046 т		

Таблица 1334-0115-0203 - Монтаж стола операционного универсального с моторным приводом

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	18
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,37
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,5 т		

Таблица 1334-0115-0204 - Монтаж стола операционного универсального с автоматическим управлением

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	15
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,28 т		

Группа 1334-0115-03 Монтаж оборудования молочных кухонь

Таблица 1334-0115-0301 - Монтаж машины для дозирования детских молочных продуктов

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	12
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,37
	Примечания		

Окончание таблицы 1334-0115-0301

1	2
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,115 т

Таблица 1334-0115-0302 - Монтаж машины для мойки детских молочных бутылок

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	31
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,25
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,42
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,36 т		

Группа 1334-0115-04 Монтаж разного оборудования

Таблица 1334-0115-0401 - Монтаж машины моечной для игл и шприцев

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	19
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,4
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	6,86
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,5 т		

Таблица 1334-0115-0402 - Монтаж тележки внутрикорпусной универсальной и межкорпусной для патологоанатомических отделений, масса до 0,08 т

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	11

Таблица 1334-0115-0403 - Монтаж тележки реанимационной для травматологических больных

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	8
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,11 т		

Таблица 1334-0115-0404 - Монтаж установки аэротерапевтической, тип АТУ-1*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	72
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	4,8
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,645 т		

Таблица 1334-0115-0405 - Монтаж установки аэротерапевтической, тип АТУ-3*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	43
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2,2
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,365 т		

Таблица 1334-0115-0406 - Монтаж установки для предотвращения пролежней*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	9
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,024 т		

Таблица 1334-0115-0407 - Монтаж устройства весоизмерительного электротензометрического*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	24
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,025
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,08 т		

Подраздел 1334-0116 Лабораторное оборудование**Группа 1334-0116-01 Монтаж аппаратов и приборов для гистологической обработки тканей****Таблица 1334-0116-0101 - Монтаж автомата универсального для гистологической обработки и окраски тканей***комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	10

Окончание таблицы 1334-0116-0101

1	2		
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,46
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,048 т		

Таблица 1334-0116-0102 - Монтаж макротомы

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	6
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,007 т		

Таблица 1334-0116-0103 - Монтаж микротомы для больших и парафиновых срезов и санного, масса до 0,06 т

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	8

Таблица 1334-0116-0104 - Монтаж микротом-криостата

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	17
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	3,08
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,22 т		

Группа 1334-0116-02 Монтаж аппаратов и приборов с оптическим устройством

Таблица 1334-0116-0201 - Монтаж гемоцитометра кондуктометрического

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	12
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,02
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,01 т		

Таблица 1334-0116-0202 - Монтаж колориметра типа "Биан-120"

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	11
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,03
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,04 т		

Таблица 1334-0116-0203 - Монтаж комплекса гематологического, комплект 1

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	25
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,06
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,15 т		

Таблица 1334-0116-0204 - Монтаж комплекса гематологического, комплект 3

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	34
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,07
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,19 т		

Таблица 1334-0116-0205 - Монтаж комплекса гематологического, комплект 5

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	41
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,09
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,28 т		

Таблица 1334-0116-0206 - Монтаж микроколориметра фотоэлектрического

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	8
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,08
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,01 т		

Таблица 1334-0116-0207 - Монтаж осмометра

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	11
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,02
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,02 т		

Таблица 1334-0116-0208 - Монтаж рефрактометра

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	9
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,011 т		

Таблица 1334-0116-0209 - Монтаж спектрофотометра, тип СФ-16

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	10
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,08 т		

Таблица 1334-0116-0210 - Монтаж спектрофотометра, тип ИСК-22

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	18
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,126 т		

Таблица 1334-0116-0211 - Монтаж фотометра пламенного

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	14
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,063 т		

Таблица 1334-0116-0212 - Монтаж фракционатора

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	24
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,19
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,075 т		

Группа 1334-0116-03 Монтаж термостатов и термостатирующих устройств

Таблица 1334-0116-0301 - Монтаж термобани ТБ-110

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	11
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,4
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	3,54
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,04 т		

Таблица 1334-0116-0302 - Монтаж термостата водяного 1ТЖ-0-03

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	13
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-603-0104	Вода техническая	м³	5
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	4,59
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,025 т		

Таблица 1334-0116-0303 - Монтаж термостата для автолабораторий

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	11
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,26
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,16 т		

Таблица 1334-0116-0304 - Монтаж термостата для исследований гемокоагуляции с прозрачными стенками и для парафиновой заливки, масса до 0,07 т

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	13
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,01

Таблица 1334-0116-0305 - Монтаж устройства термостатирующего

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	12
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-603-0104	Вода техническая	м³	1,2
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	4,61
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,06 т		

Группа 1334-0116-04 Монтаж центрифуг

Таблица 1334-0116-0401 - Монтаж центрифуги лабораторной клинической и медицинской, масса до 0,018 т

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	10
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,18

Таблица 1334-0116-0402 - Монтаж центрифуги лабораторной медицинской

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	14
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,55
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,24 т		

Таблица 1334-0116-0403 - Монтаж центрифуги рефрижераторной (Австрия)

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	42
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	3,7
	Примечания		

Окончание таблицы 1334-0116-0403

1	2
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,298 т

Таблица 1334-0116-0404 - Монтаж центрифуги рефрижераторной

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)	чел.-ч	33
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	3,34
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,68 т		

Группа 1334-0116-05 Монтаж сушильных шкафов

Таблица 1334-0116-0501 - Монтаж шкафа сушильного вакуумного и сушильно-стерилизационного, тип ШСВ-45К, ШСС-80П, ШСС-250П, масса до 0,35 т

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	23
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	4,45

Таблица 1334-0116-0502 - Монтаж шкафа сушильно-стерилизационного проходного, тип ШСС-500 ПР, ШССЦ-1000П, масса до 0,5 т

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	28
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	13,4

Группа 1334-0116-06 Монтаж разного оборудования

Таблица 1334-0116-0601 - Монтаж анализатора агрегации тромбоцитов (без термостата)

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	46
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,53
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,078 т		

Таблица 1334-0116-0602 - Монтаж анализатора растворенного в воде кислорода

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	24
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,18
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,014 т		

Таблица 1334-0116-0603 - Монтаж аппарата для культивирования тканей во вращающихся пробирках

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	9
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,09
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,008 т		

Таблица 1334-0116-0604 - Монтаж аппарата для обессоливания биологических жидкостей

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	10
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-603-0104	Вода техническая	м³	4
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,04
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,006 т		

Таблица 1334-0116-0605 - Монтаж аппарата для свертывания и инактивирования сыворотки

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	10
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,29
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,056 т		

Таблица 1334-0116-0606 - Монтаж аппарата универсального для встряхивания жидкости в колбах и пробирках

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	9
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,4
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,022 т		

Таблица 1334-0116-0607 - Монтаж вращателя биохимического

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	8
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,04
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,004 т		

Таблица 1334-0116-0608 - Монтаж генератора электроаэрозолей группового

			<i>комплект</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	43
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,11
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,08 т		

Таблица 1334-0116-0609 - Монтаж генератора электроаэрозолей индивидуального - комплект 3 и 4, масса до 0,01 т

			<i>комплект</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	10
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,02

Таблица 1334-0116-0610 - Монтаж люминоскопа

			<i>комплект</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	7
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2,02
	Примечания		

Окончание таблицы 1334-0116-0610

1	2
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,006 т

Таблица 1334-0116-0611 - Монтаж машины моечной для больничной лабораторной посуды

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода <i>шт.</i>
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	99
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,5
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	35,28
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,26 т		

Таблица 1334-0116-0612 - Монтаж машины моечной двухсторонней для хирургического инструмента

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода <i>комплект</i>
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	53
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,5
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	50,4
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,5 т		

Таблица 1334-0116-0613 - Монтаж микроанализатора (Венгрия)

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода <i>комплект</i>
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	22
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,5
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,95
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,045 т		

Таблица 1334-0116-0614 - Монтаж микроанализатора (Дания)

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода <i>комплект</i>
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	18,5
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,35
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,07 т		

Таблица 1334-0116-0615 - Монтаж облучателя ультрафиолетового для обнаружения витаминов в растворе

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	7
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2,22
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,009 т		

Таблица 1334-0116-0616 - Монтаж прибора для отбора проб воздуха

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	8
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,03
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,015 т		

Таблица 1334-0116-0617 - Монтаж прибора для электрофореза

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	8
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,14
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,014 т		

Таблица 1334-0116-0618 - Монтаж приспособления для вакуумной заливки препаратов в парафин (без термостата)

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	11
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2,43
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,045 т		

Таблица 1334-0116-0619 - Монтаж пробоотборника аэрозоля бактериологического

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	17
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

Окончание таблицы 1334-0116-0619

1	2	3	4
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,07
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,025 т		

Таблица 1334-0116-0620 - Монтаж установки компрессорной

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)	чел.-ч	7
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,52
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,032 т		

Подраздел 1334-0117 Аппараты, приборы и оборудование для службы крови

Группа 1334-0117-01 Монтаж сублимационных установок

Таблица 1334-0117-0101 - Монтаж прилавка низкотемпературного НЗ-12/50, НС-280/75, НС-700/50, масса до 0,5 т

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	56
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,5
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	15,4
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,43 т		

Таблица 1334-0117-0102 - Монтаж установки сублимационной, тип LZ-9.2

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	141
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	17,24
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,5
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	64
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,6 т		

Таблица 1334-0117-0103 - Монтаж установки сублимационной, тип LZ-45.2; LZ-30.2

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	269
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		

Окончание таблицы 1334-0117-0103

1	2	3	4
314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	52,8
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,7
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	96,1
Примечания			
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,8 т		

Группа 1334-0117-02 Монтаж разного оборудования

Таблица 1334-0117-0201 - Монтаж аппарата для плазморефа транспортабельного
комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
1. ЗАТРАТЫ ТРУДА			
007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	27
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,5
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,74
Примечания			
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,08 т		

Таблица 1334-0117-0202 - Монтаж аппарата для разделения и обработки крови
комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
1. ЗАТРАТЫ ТРУДА			
007-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)	чел.-ч	33
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,5
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,74
Примечания			
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,1 т		

Подраздел 1334-0118 Аппараты, приборы и оборудование для медицинской радиологии

Группа 1334-0118-01 Монтаж оборудования для радиологической лаборатории фирмы "Гамма"

Таблица 1334-0118-0101 - Монтаж измерителя скорости счета, тип NP-352
шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
1. ЗАТРАТЫ ТРУДА			
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	16
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,03
Примечания			
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,009 т		

Таблица 1334-0118-0102 - Монтаж измерителя скорости счета, тип NP-356*шт.*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	26
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,08
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,035 т		

Таблица 1334-0118-0103 - Монтаж кровати диагностической NZ-320*шт.*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	29
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,05 т		

Таблица 1334-0118-0104 - Монтаж прибора пересчетного двухканального NP-354*шт.*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	16
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,1
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,024 т		

Таблица 1334-0118-0105 - Монтаж регистратора двухканального NM-302*шт.*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	16
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,03
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,01 т		

Таблица 1334-0118-0106 - Монтаж сканера профильного, тип MB-7500*шт.*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	48
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,4
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,23 т		

Таблица 1334-0118-0107 - Монтаж сканера профильного, тип МВ-8100 "Сцинцикарт-М"

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	48
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,01
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,35 т		

Таблица 1334-0118-0108 - Монтаж сменщика проб автоматического, тип NZ-310

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	34
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,24
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,3 т		

Таблица 1334-0118-0109 - Монтаж сменщика проб автоматического, тип NZ-322

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	22
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,2
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,14 т		

Таблица 1334-0118-0110 - Монтаж спектрометра NK-350

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	17
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,12
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,012 т		

Таблица 1334-0118-0111 - Монтаж устройства измерительного для полостного сцинтиллятора NZ-138A

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)	чел.-ч	37
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

Окончание таблицы 1334-0118-0111

1	2	3	4
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,37
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,3 т		

Таблица 1334-0118-0112 - Монтаж устройства цифropечатающего, с электронным блоком

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	15
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,11
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,01 т		

Таблица 1334-0118-0113 - Монтаж штатива для одной головки, тип NZ-267

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)	чел.-ч	25
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,05 т		

Таблица 1334-0118-0114 - Монтаж штатива для двух головок, тип NZ-268

комплект

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6)	чел.-ч	33
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,09 т		

Группа 1334-0118-02 Монтаж аппаратов для радиоактивной диагностики и терапии

Таблица 1334-0118-0201 - Монтаж гамма-топографа среднеэнергетического с двумя блоками детектирования

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	191
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,84
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1 т		

Таблица 1334-0118-0202 - Монтаж комплекса приборов для исследования вентиляции и кровотока легких

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	136
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,72
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,4 т		

Таблица 1334-0118-0203 - Монтаж комплекса приборов для радиоизотопных динамических исследований объемного кровотока и скорости кровотока головного мозга

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	157
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,23
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,4 т		

Таблица 1334-0118-0204 - Монтаж комплекса приборов для радиоизотопных динамических исследований функций почек, печени и сердечно-сосудистой системы, тип КП-РДИ-3

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)	чел.-ч	190
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,1
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,45 т		

Группа 1334-0118-03 Монтаж защитного оборудования
Таблица 1334-0118-0301 - Монтаж установки для дезинфекции закрытых радиоактивных источников

<i>комплект</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	31
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	3,7
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,6 т		

Таблица 1334-0118-0302 - Монтаж ширмы защитной палатной (правой)*комплект*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	37
	Примечания		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,365 т		

Раздел 1334-02 Оборудование предприятий медицинской промышленности**Подраздел 1334-0201 Оборудование предприятий медицинской промышленности****Группа 1334-0201-01 Монтаж оборудования для изготовления таблеток****Таблица 1334-0201-0101 - Монтаж гранулятора универсального, производительность 100-600 кг/ч***шт.*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	13
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,52
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,26
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,21
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,26
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	18
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,38 т		

Таблица 1334-0201-0102 - Монтаж гранулятора универсального, производительность 150-180 кг/ч*шт.*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	17
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,56
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,9
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,63
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,66
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	33
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,03 т		

Таблица 1334-0201-0103 - Монтаж машины роторной, таблеточной

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	22
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,79
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,61
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	1,82
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,18
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	36
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,8 т		

Таблица 1334-0201-0104 - Монтаж сита вращательно-вибрационного

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	12
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,24
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,12
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,17
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,12
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	3,3
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,18 т		

Таблица 1334-0201-0105 - Монтаж сушилki порционной с загрузкой до 2 кг

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	12
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,22
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,11
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,17
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,11
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	42
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		

Окончание таблицы 1334-0201-0105

1	2
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,16 т

Таблица 1334-0201-0106 - Монтаж сушилки порционной с загрузкой до 60 кг

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	22
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,31
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,32
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	1,02
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,99
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	30
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,41 т		

Таблица 1334-0201-0107 - Монтаж сушилки порционной с загрузкой до 200 кг

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	26
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,65
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,57
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	0,88
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,08
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	108
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 2,03 т		

Таблица 1334-0201-0108 - Монтаж установки для обеспыливания таблеток

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0158	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,8)	чел.-ч	12
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,28
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,14
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,17
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,14

Окончание таблицы 1334-0201-0108

1	2		
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	7,2
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,2 т		

Таблица 1334-0201-0109 - Монтаж установки для покрытия таблеток защитными оболочками в кипящем слое

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0158	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,8)	чел.-ч	25
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,41
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,42
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	0,53
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,99
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	66
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,85 т		

Таблица 1334-0201-0110 - Монтаж установки для смешивания порошкообразных веществ

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0158	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,8)	чел.-ч	22
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,55
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,45
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,58
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,1
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	13,2
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,46 т		

Таблица 1334-0201-0111 - Монтаж автомата роторного

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0158	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,8)	чел.-ч	29
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,08
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	2,45
314-504-1704	Тали электрические общего назначения, 3,2 т	маш.-ч	0,97
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,63
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электрэнергия	кВт/ч	38,4
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 3,42 т		

Группа 1334-0201-02 Монтаж оборудования для фасовки таблеток
Таблица 1334-0201-0201 - Монтаж аппарата для гранулирования и сушки
таблеточных смесей

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0158	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,8)	чел.-ч	20
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,82
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,05
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,48
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,77
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электрэнергия	кВт/ч	30
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,15 т		

Таблица 1334-0201-0202 - Монтаж линии автоматической для фасовки и упаковки
таблеток и драже в полимерную пленку и фольгу

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0158	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,8)	чел.-ч	27
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,64
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,57
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	0,77
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,07
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

Окончание таблицы 1334-0201-0202

1	2	3	4
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	48
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 2,27 т		

Таблица 1334-0201-0203 - Монтаж автомата для фасовки таблеток в стеклянные трубки

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0158	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,8)	чел.-ч	20
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,38
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	2,31
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,52
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,07
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	12,5
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,05 т		

Таблица 1334-0201-0204 - Монтаж автомата для наклеивания этикеток

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0158	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,8)	чел.-ч	14
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,86
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,48
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,22
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,38
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	6
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,47 т		

Таблица 1334-0201-0205 - Монтаж автомата для укладки стеклянных трубок

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0158	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,8)	чел.-ч	20
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,98

Окончание таблицы 1334-0201-0205

1	2		
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,99
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	0,48
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,99
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	24
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 2 т		

Таблица 1334-0201-0206 - Монтаж установки для сбора потерь таблето-массы

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0158	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,8)	чел.-ч	12
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,22
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,11
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,17
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,11
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	4,5
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,11 т		

Таблица 1334-0201-0207 - Монтаж машины для фасовки сухих порошков в ампулы

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0158	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,8)	чел.-ч	13
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,86
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,43
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,31
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,43
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	5,7
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,6 т		

Группа 1334-0201-03 Монтаж оборудования для упаковки таблеток
Таблица 1334-0201-0301 - Монтаж автомата для упаковки таблеток и драже в полимерную пленку и фольгу

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0158	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,8)	чел.-ч	23
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,98
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,49
314-504-1704	Тали электрические общего назначения, 3,2 т	маш.-ч	0,59
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,49
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	120
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 2,8 т		

Таблица 1334-0201-0302 - Монтаж автомата для укладывания упаковок из полимерной пленки и фольги в пеналы

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	26
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,11
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,83
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	0,75
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,28
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	33
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 2,38 т		

Таблица 1334-0201-0303 - Монтаж автомата для упаковки таблеток в микропачки

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0158	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,8)	чел.-ч	14
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,8
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,4
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,31
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,4
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

Окончание таблицы 1334-0201-0303

1	2	3	4
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	4,98
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,56 т		

Таблица 1334-0201-0304 - Монтаж автомата для обандероливания микропачек целлофановой лентой

				<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода	
1	2	3	4	
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА			
007-0158	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,8)	чел.-ч	11	
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,05	
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,15	
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,05	
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,68	
	Примечания			
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м			
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,08 т			

Таблица 1334-0201-0305 - Монтаж автомата для укладывания микропачек в коробки

				<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода	
1	2	3	4	
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА			
007-0158	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,8)	чел.-ч	15	
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,14	
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,57	
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,31	
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,57	
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,68	
	Примечания			
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м			
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,94 т			

Таблица 1334-0201-0306 - Монтаж автомата упаковки таблеток

				<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода	
1	2	3	4	
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА			
007-0160	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6)	чел.-ч	22	
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,36	

Окончание таблицы 1334-0201-0306

1	2		
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,18
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	0,59
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,18
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	90
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 2,38 т		

Таблица 1334-0201-0307 - Монтаж автомата упаковки таблеток в пеналы

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0160	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6)	чел.-ч	14
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,3
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,65
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,31
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,65
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	10,5
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1 т		

Таблица 1334-0201-0308 - Монтаж установки для загрузки таблеточных прессов

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0160	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6)	чел.-ч	12
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,08
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,31
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,08
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,2
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,1 т		

Таблица 1334-0201-0309 - Монтаж устройства для упаковки шипучих таблеток

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0160	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6)	чел.-ч	13
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,96
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,48
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,31
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,48
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	13,2
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,73 т		

Группа 1334-0201-04 Монтаж оборудования для расфасовки, стерилизации и упаковки кровезаменителей

Таблица 1334-0201-0401 - Монтаж автомата для упаковки в картонные коробки

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0156	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,6)	чел.-ч	31
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,98
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,79
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	1,08
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	1,19
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	7,8
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 2,5 т		

Таблица 1334-0201-0402 - Монтаж автомата для комплектования и загибания резиновых и алюминиевых прокладок

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	21
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,14
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,24
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,58
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,9
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

Окончание таблицы 1334-0201-0402

1	2	3	4
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	12
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,4 т		

Таблица 1334-0201-0403 - Монтаж автоклава для стерилизации резиновых пробок со стеклянной трубкой

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0154	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4)	чел.-ч	37
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,84
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	2,58
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	1,62
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	2,26
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	24
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 4,4 т		

Таблица 1334-0201-0404 - Монтаж агрегата для охлаждения воздуха к автоматической установке

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	20
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,14
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,07
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	0,48
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	1,07
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1869
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,9 т		

Таблица 1334-0201-0405 - Монтаж излучателя ультрафиолетового для стерилизации помещения

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	13
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,28
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,14
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,17
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,14
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	3,6
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,15 т		

Таблица 1334-0201-0406 - Монтаж машины круглоглицевальной бесщеточной

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	22
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,74
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,37
314-504-1704	Тали электрические общего назначения, 3,2 т	маш.-ч	0,59
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	1,37
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	96
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 2,5 т		

Таблица 1334-0201-0407 - Монтаж машины полуавтоматической для отвинчивания колпачков

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	12
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,28
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,14
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,17
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,14
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	4,5

Окончание таблицы 1334-0201-0407

1	2
	Примечания
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,2 т

Таблица 1334-0201-0408 - Монтаж машины для проставления печатей на колпачках-затворах бутылок

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	16
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,76
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,38
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,31
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,38
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	3,3
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,55 т		

Таблица 1334-0201-0409 - Монтаж машины для обезжиривания колпачков

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	168
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,92
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	4,96
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	0,39
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	4,96
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	170
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 11,3 т		

Таблица 1334-0201-0410 - Монтаж машины автоматической моечной

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0152	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,2)	чел.-ч	42
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,35
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		

Окончание таблицы 1334-0201-0410

1	2	3	4
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	2,63
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	1,8
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	1,72
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	37,5
Примечания			
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 3,8 т		

Таблица 1334-0201-0411 - Монтаж машины для мойки пробок шприцеванием

			шт.
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
1. ЗАТРАТЫ ТРУДА			
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	14
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,66
2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,33
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,21
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,33
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	13,2
Примечания			
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,45 т		

Таблица 1334-0201-0412 - Монтаж машины для прикатки уплотнительных шайб

			шт.
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
1. ЗАТРАТЫ ТРУДА			
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	12
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,54
2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,27
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,21
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,27
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	4,2
Примечания			
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,38 т		

Таблица 1334-0201-0413 - Монтаж машины автоматической этикетировочной для сдвижных коробок

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	18
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,41
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,81
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,44
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,6
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	3
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,85 т		

Таблица 1334-0201-0414 - Монтаж машины автоматической для нанесения надписей на этикетки

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	14
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,8
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,4
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,31
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,4
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	7,8
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,7 т		

Таблица 1334-0201-0415 - Монтаж сушилки для бутылок

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	16
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,2
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,6
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,31
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,6
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	228

Окончание таблицы 1334-0201-0415

1	2
	Примечания
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,8 т

Таблица 1334-0201-0416 - Монтаж установки для чистки, силикатирования, стерилизации, наполнения и закупорки бутылок, автоматической

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0158	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,8)	чел.-ч	150
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26,9
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	16,02
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	6,11
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	10,88
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	934
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 21,5 т		

Таблица 1334-0201-0417 - Монтаж установки для просвечивания бутылок

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0158	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,8)	чел.-ч	27
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,5
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,75
314-504-1704	Тали электрические общего назначения, 3,2 т	маш.-ч	0,59
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,75
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	37,2
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 2,5 т		

Таблица 1334-0201-0418 - Монтаж установки для производства дистиллированной воды

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0158	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,8)	чел.-ч	195
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28,45

Окончание таблицы 1334-0201-0418

1	2		
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	17
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	5,75
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	11,45
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	18
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 23 т		

Таблица 1334-0201-0419 - Монтаж установки для транспорта загрузочных корзин в автоклав, грузоподъемность 1 т

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	26
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,52
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,46
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,72
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,06
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	4,8
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,7 т		

Таблица 1334-0201-0420 - Монтаж установки для амортизирования и сборки бутылок

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0158	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,8)	чел.-ч	17
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,3
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,8
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,31
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	3
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,7 т		

Таблица 1334-0201-0421 - Монтаж установки для помещения стерильного розлива, вентиляционной

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0152	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,2)	чел.-ч	40
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,18
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	2,46
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	1,45
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,72
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1164
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 3,1 т		

Таблица 1334-0201-0422 - Монтаж установки для обрызгивания бутылок

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	17
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,76
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,38
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,31
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,38
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	174
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,55 т		

Таблица 1334-0201-0423 - Монтаж транспортера ленточного, длина до 4 м

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0155	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,5)	чел.-ч	40
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,18
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,09
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	3,6
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		

Окончание таблицы 1334-0201-0423

1	2
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,16 т

Таблица 1334-0201-0424 - Монтаж транспортера ленточного, длина до 8 м

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0155	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,5)	чел.-ч	42
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,18
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,18
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	3,6
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,32 т		

Таблица 1334-0201-0425 - Монтаж транспортера ленточного, длина до 11 м

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3)	чел.-ч	44
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,52
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,26
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,26
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	4,8
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,44 т		

Таблица 1334-0201-0426 - Монтаж шкафа сушильного и стерилизационного для кровезаменителей

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0160	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6)	чел.-ч	18
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,5
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,75
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	0,39
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,75

Окончание таблицы 1334-0201-0426

1	2		
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	90
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,2 т		

Таблица 1334-0201-0427 - Монтаж стерилизатора непрерывного действия

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0155	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,5)	чел.-ч	1764
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	102,62
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	62,94
314-504-1707	Тали электрические общего назначения, 10 т	маш.-ч	3,32
331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	39,68
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	480
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 97 т		

Группа 1334-0201-05 Монтаж оборудования для ампулирования инъекционных растворов

Таблица 1334-0201-0501 - Монтаж автомата для резки, оплавления и набора ампул

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0158	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,8)	чел.-ч	15
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,92
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,46
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,15
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,46
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	11,2
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,625 т		

Таблица 1334-0201-0502 - Монтаж автомата для упаковки ампул в полимерную пленку и фольгу

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0158	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,8)	чел.-ч	27
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,33
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,96
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,81
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,37
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	141
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 2,56 т		

Таблица 1334-0201-0503 - Монтаж линии автоматической кассетного ампулирования

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	50
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,91
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	3,52
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	2,09
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,39
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	40
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 5 т		

Таблица 1334-0201-0504 - Монтаж линии автоматической для упаковки ампул в десятиместные коробки

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0158	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,8)	чел.-ч	27
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,86
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,63
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,53
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,23
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	18,4

Окончание таблицы 1334-0201-0504

1	2
	Примечания
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,74 т

Таблица 1334-0201-0505 - Монтаж машины для запайки ампул

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0158	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,8)	чел.-ч	14
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,68
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,34
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,21
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,34
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	4,8
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,46 т		

Таблица 1334-0201-0506 - Монтаж машины для маркировки ампул

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	11
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,07
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,17
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,62
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,09 т		

Таблица 1334-0201-0507 - Монтаж машины для очистки капилляров ампул

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	12
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		

Окончание таблицы 1334-0201-0507

1	2	3	4
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,17
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2,16
Примечания			
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,14 т		

Таблица 1334-0201-0508 - Монтаж машины для укладки малоемких ампул в кассеты
шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
1. ЗАТРАТЫ ТРУДА			
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	15
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1
2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,5
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,31
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	6,96
Примечания			
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,7 т		

Таблица 1334-0201-0509 - Монтаж машины для визуального контроля ампул

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
1. ЗАТРАТЫ ТРУДА			
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	14
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,73
2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,41
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,22
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,32
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	3,18
Примечания			
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,42 т		

Таблица 1334-0201-0510 - Монтаж приставки к стеклоформирующему полуавтомату*шт.*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	13
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,46
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,23
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,17
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,23
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2,22
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,28 т		

Таблица 1334-0201-0511 - Монтаж печи для отжига ампул*шт.*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	57
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,05
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	5,31
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	2,2
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,74
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	38,4
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 6,67 т		

Таблица 1334-0201-0512 - Монтаж полуавтомата для пароконденсационной мойки ампул*шт.*

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	13
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,64
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,32
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,21
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,32
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,62
	Примечания		

Окончание таблицы 1334-0201-0512

1	2
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,43 т

Таблица 1334-0201-0513 - Монтаж полуавтомата для внутренней мойки ампул

			шт.
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	12
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,28
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,14
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,17
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,14
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,62
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,16 т		

Таблица 1334-0201-0514 - Монтаж полуавтомата для наполнения ампул

			шт.
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	12
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,17
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	6,42
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,11 т		

Таблица 1334-0201-0515 - Монтаж полуавтомата для продавливания раствора из капилляров в ампулы с газовой защитой

			шт.
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	15
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,96
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		

Окончание таблицы 1334-0201-0515

1	2	3	4
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,48
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,31
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,48
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,62
Примечания			
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,66 т		

Таблица 1334-0201-0516 - Монтаж полуавтомата для групповой запайки ампул

			шт.
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
1. ЗАТРАТЫ ТРУДА			
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	14
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,66
2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,33
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,21
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,33
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	9,6
Примечания			
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,48 т		

Таблица 1334-0201-0517 - Монтаж полуавтомата для отсоса раствора из незапаянных ампул

			шт.
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
1. ЗАТРАТЫ ТРУДА			
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	12
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2
2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,17
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,18
Примечания			
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,13 т		

Таблица 1334-0201-0518 - Монтаж теплообменника пенного (дистиллятора)

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	14
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,25
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,21
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,25
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,36 т		

Таблица 1334-0201-0519 - Монтаж стола просмотрового

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	12
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,06
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,59
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,07 т		

Таблица 1334-0201-0520 - Монтаж установки для сушки ампул

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)	чел.-ч	15
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,2
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,6
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,31
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,6
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	54
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,21 т		

Таблица 1334-0201-0521 - Монтаж установки регенерации раствора из забракованных ампул

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)	чел.-ч	15
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,86
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,48
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,28
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,38
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	7,98
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,41 т		

Таблица 1334-0201-0522 - Монтаж установки фильтрационной

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	10
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,19
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,66
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,28
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,53
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,57 т		

Таблица 1334-0201-0523 - Монтаж установки для резки спаренных ампул и укладки в кассеты

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)	чел.-ч	13
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,46
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,23
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,17
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,23
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	6
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		

Окончание таблицы 1334-0201-0523

1	2
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,3 т

Таблица 1334-0201-0524 - Монтаж автомата упаковки коробок с ампулами

			шт.
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0149	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,9)	чел.-ч	20
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,9
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,95
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	0,39
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,95
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	8,4
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,45 т		

Группа 1334-0201-06 Монтаж оборудования розлива и укупорки жидких медикаментов

Таблица 1334-0201-0601 - Монтаж стола загрузочного или передаточного

			шт.
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	12
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,16
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,17
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,16
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,65
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,18 т		

Таблица 1334-0201-0602 - Монтаж машины для дозирования жидких лекарственных средств

			шт.
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0155	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,5)	чел.-ч	12
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,18
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		

Окончание таблицы 1334-0201-0602

1	2	3	4
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,09
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,17
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	4,8
Примечания			
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,2 т		

Таблица 1334-0201-0603 - Монтаж полуавтомата для отбраковки

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода <i>шт.</i>
1	2	3	4
1. ЗАТРАТЫ ТРУДА			
007-0155	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,5)	чел.-ч	14
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,72
2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,36
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,31
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,36
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	4,8
Примечания			
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,55 т		

Таблица 1334-0201-0604 - Монтаж машины для печати серий и срока годности на этикетках

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода <i>шт.</i>
1	2	3	4
1. ЗАТРАТЫ ТРУДА			
007-0155	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,5)	чел.-ч	11
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08
2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,04
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,15
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,04
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2,7
Примечания			
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,05 т		

Таблица 1334-0201-0605 - Монтаж автомата для укупорки флаконов

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0155	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,5)	чел.-ч	17
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,99
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,56
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,34
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,43
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	7,2
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,58 т		

Таблица 1334-0201-0606 - Монтаж автомата для наклейки этикеток на флаконы

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0155	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,5)	чел.-ч	16
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,07
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,61
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,41
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,46
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	19,2
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,65 т		

Таблица 1334-0201-0607 - Монтаж автомата для оцеллофанирования пеналов

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0155	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,5)	чел.-ч	15
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,74
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,37
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,31
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,37
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	9,6
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		

Окончание таблицы 1334-0201-0607

1	2
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,53 т

Таблица 1334-0201-0608 - Монтаж автомата для укупорки стеклотары резьбовыми крышками

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0155	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,5)	чел.-ч	17
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,36
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,76
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,16
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,6
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	3,3
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,7 т		

Таблица 1334-0201-0609 - Монтаж автомата для укупорки стеклотары тампоном-уплотнителем

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0155	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,5)	чел.-ч	14
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,96
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,53
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,22
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,43
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	3,6
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,5 т		

Таблица 1334-0201-0610 - Монтаж автомата этикетировочного

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0155	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,5)	чел.-ч	14
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,66
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		

Окончание таблицы 1334-0201-0610

1	2	3	4
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,33
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,31
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,33
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	15
Примечания			
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,52 т		

Таблица 1334-0201-0611 - Монтаж машины для мойки и сушки флаконов

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода <i>шт.</i>
1	2	3	4
1. ЗАТРАТЫ ТРУДА			
007-0155	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,5)	чел.-ч	16
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,2
2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,6
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,31
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,6
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	20,4
Примечания			
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1 т		

Группа 1334-0201-07 Монтаж оборудования для стерилизации и дезинфекции ампул

Таблица 1334-0201-0701 - Монтаж автоклава-стерилизатора

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода <i>шт.</i>
1	2	3	4
1. ЗАТРАТЫ ТРУДА			
007-0159	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,9)	чел.-ч	27
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,77
2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	2,23
314-504-1704	Тали электрические общего назначения, 3,2 т	маш.-ч	0,79
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,54
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	3,6
Примечания			
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 2,89 т		

Таблица 1334-0201-0702 - Монтаж установки для стерилизации и контроля ампул на герметичность

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	44
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,93
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	3,31
314-504-1704	Тали электрические общего назначения, 3,2 т	маш.-ч	1,36
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,62
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	42
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 5,28 т		

Группа 1334-0201-08 Монтаж разного оборудования
Таблица 1334-0201-0801 - Монтаж кантователя емкости

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0155	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,5)	чел.-ч	16
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,98
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,49
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,31
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,49
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	18
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,7 т		

Таблица 1334-0201-0802 - Монтаж машины для турбулентной мойки и сушки
стеклянной тары

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0155	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,5)	чел.-ч	24
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,84
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,42
314-504-1704	Тали электрические общего назначения, 3,2 т	маш.-ч	0,59
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,42
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	19,2
	Примечания		

Окончание таблицы 1334-0201-0802

1	2
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 2,65 т

Таблица 1334-0201-0803 - Монтаж машины универсальной фасовочной для жидкостей и масел

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0156	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,6)	чел.-ч	11
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,07
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,15
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2,16
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,09 т		

Таблица 1334-0201-0804 - Монтаж сушилки непрерывного действия системы ИТМО

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0156	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,6)	чел.-ч	56
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,88
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	3,47
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	2,35
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,41
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	200
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 4,5 т		

Таблица 1334-0201-0805 - Монтаж установки для мойки и сушки стеклодрота с загрузкой дрота до 350 кг

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0156	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,6)	чел.-ч	30
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,62
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		

Окончание таблицы 1334-0201-0805

1	2	3	4
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	2,08
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	0,92
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,54
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	45
Примечания			
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 2,36 т		

Таблица 1334-0201-0806 - Монтаж установки для обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя

			шт.
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
1. ЗАТРАТЫ ТРУДА			
007-0157	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,7)	чел.-ч	55
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,63
2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	3,36
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	1,65
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,27
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	570
Примечания			
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 4,58 т		

Таблица 1334-0201-0807 - Монтаж фильтра патронного с механическим съемом сухого осадка

			шт.
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
1. ЗАТРАТЫ ТРУДА			
007-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	17
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,9
2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,51
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,44
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,39
Примечания			
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,6 т		

Таблица 1334-0201-0808 - Монтаж агрегата автоматического для сортировки клапанов

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	18
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,96
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,98
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,31
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,98
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	18
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,98 т		

Таблица 1334-0201-0809 - Монтаж установки автоматической для насадки вертикальных распылительных головок

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	13
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,48
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,24
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,17
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,24
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	6
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,24 т		

Таблица 1334-0201-0810 - Монтаж ванны автоматической универсальной испытательной

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	21
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,38
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,19
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	0,48
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,19
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

Окончание таблицы 1334-0201-0810

1	2	3	4
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	6
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,55 т		

Таблица 1334-0201-0811 - Монтаж установки автоматической для укладки коробок в картонные ящики

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	23
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,28
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,14
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	0,39
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,14
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	12
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,5 т		

Таблица 1334-0201-0812 - Монтаж установки автоматической шелкографической непрерывного действия

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3)	чел.-ч	58
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,1
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	5,38
314-504-1704	Тали электрические общего назначения, 3,2 т	маш.-ч	2,42
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,72
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	90
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 6,95 т		

Таблица 1334-0201-0813 - Монтаж бункера колпачков (или распылителей)

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	13

Окончание таблицы 1334-0201-0813

1	2	3	4
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,62
2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,31
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,17
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,31
Примечания			
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,3 т		

Таблица 1334-0201-0814 - Монтаж детектора двадцатичетырехпозиционного

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
1. ЗАТРАТЫ ТРУДА			
007-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	21
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,18
2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,09
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	0,39
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,09
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	18
Примечания			
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,43 т		

Таблица 1334-0201-0815 - Монтаж устройства кодирующего

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
1. ЗАТРАТЫ ТРУДА			
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	11
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04
2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,02
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,15
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,42
Примечания			
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,025 т		

Таблица 1334-0201-0816 - Монтаж установки компрессорной, масса до 0,4 т

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	13
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,8
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,4
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,21
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,4
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	60
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		

Таблица 1334-0201-0817 - Монтаж установки компрессорной, масса до 1,5 т

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	18
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,28
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,14
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	0,39
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,14
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	66
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		

Таблица 1334-0201-0818 - Монтаж установки компрессорной, масса до 2 т

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	21
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,06
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,53
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	0,48
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,53
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	330
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		

Таблица 1334-0201-0819 - Монтаж машины для мойки баллонов с фильтрами для воды и сжатого воздуха

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	22
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,9
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,45
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	0,48
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,45
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	420
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,9 т		

Таблица 1334-0201-0820 - Монтаж машины для отбраковки наполненных баллонов

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	18
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,62
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,31
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,17
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,31
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	180
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,3 т		

Таблица 1334-0201-0821 - Монтаж машины для упаковки в картонные коробки

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	20
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,6
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,3
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	0,48
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,3
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	9
	Примечания		

Окончание таблицы 1334-0201-0821

1	2
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,7 т

Таблица 1334-0201-0822 - Монтаж насоса перекачки

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	12
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,04
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,17
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	22,5
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,15 т		

Таблица 1334-0201-0823 - Монтаж селектора

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	19
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,28
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,14
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	2,44
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,14
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2,1
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,5 т		

Таблица 1334-0201-0824 - Монтаж транспортера многодорожечного специального

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7)	чел.-ч	14
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,88
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,44

Окончание таблицы 1334-0201-0824

1	2	3	4
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,21
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,44
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	7,2
Примечания			
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,43 т		

Таблица 1334-0201-0825 - Монтаж специальной сушильной печи

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
1. ЗАТРАТЫ ТРУДА			
007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	14
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,62
2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,31
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,17
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,31
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	216
Примечания			
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,3 т		

Таблица 1334-0201-0826 - Монтаж стола поворотного

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
1. ЗАТРАТЫ ТРУДА			
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	12
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32
2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,16
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,17
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,16
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,5
Примечания			
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,16 т		

Таблица 1334-0201-0827 - Монтаж конвейера (сушильной ленты)

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	12
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,25
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,17
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,25
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	7,5
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,25 т		

Таблица 1334-0201-0828 - Монтаж устройства транспортного с механическим манипулятором

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	14
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,15
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,17
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,15
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	4,44
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,15 т		

Таблица 1334-0201-0829 - Монтаж автомата для упаковки инъекционных игл

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	24
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,51
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,46
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,72
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,05
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	60
	Примечания		

Окончание таблицы 1334-0201-0829

1	2
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,74 т

Таблица 1334-0201-0830 - Монтаж автомата для индивидуальной упаковки нестерильных бинтов в полимерную пленку

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	19
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,54
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,89
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,44
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,65
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	12
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1 т		

Таблица 1334-0201-0831 - Монтаж автомата для приготовления ряда мягких лекарственных форм, роторно-пульсационного

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	12
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,38
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,19
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,17
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,19
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	60
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,25 т		

Таблица 1334-0201-0832 - Монтаж автомата для единой упаковки мазей

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	18
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,59
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		

Окончание таблицы 1334-0201-0832

1	2	3	4
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,9
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,48
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,69
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	7,2
Примечания			
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,92 т		

Таблица 1334-0201-0833 - Монтаж автомата для упаковки лейкопластырей в безъячейковую контурную тару

			шт.
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
1. ЗАТРАТЫ ТРУДА			
007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	20,2
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,05
2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,79
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	0,88
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	1,26
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	24
Примечания			
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 2,2 т		

Таблица 1334-0201-0834 - Монтаж автомата для упаковки лейкопластырей в пакеты

			шт.
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
1. ЗАТРАТЫ ТРУДА			
007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	27
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,68
2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,59
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	0,77
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,09
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	21
Примечания			
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 2,2 т		

Таблица 1334-0201-0835 - Монтаж автомата для прессования лекарственных трав, роторного

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0152	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,2)	чел.-ч	27
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,99
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	3,03
314-504-1705	Тали электрические общего назначения, 5 т	маш.-ч	0,22
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,96
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	64
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 4,56 т		

Таблица 1334-0201-0836 - Монтаж автомата для прессования лекарственных трав, роторного с транспортером

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0152	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,2)	чел.-ч	32
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5,72
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	3,43
314-504-1705	Тали электрические общего назначения, 5 т	маш.-ч	0,38
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,29
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	64
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 4,84 т		

Таблица 1334-0201-0837 - Монтаж машины для намотки марлевых рулонов

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	13
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,48
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,24
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,21
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,24
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,65
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		

Окончание таблицы 1334-0201-0837

1	2
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,375 т

Таблица 1334-0201-0838 - Монтаж прессы валкового с растяжным устройством

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	22
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,28
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,14
314-504-1704	Тали электрические общего назначения, 3,2 т	маш.-ч	0,59
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	1,14
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	22,5
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 2,5 т		

Таблица 1334-0201-0839 - Монтаж полуавтомата для изготовления флаконов из дрота

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0152	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,2)	чел.-ч	16
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,2
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,6
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,31
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,6
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	3,6
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,9 т		

Таблица 1334-0201-0840 - Монтаж установки для нанесения и сушки грунта

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0152	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,2)	чел.-ч	18
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,55
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,87
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,36
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,68

Окончание таблицы 1334-0201-0840

1	2		
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	4,5
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,9 т		

Таблица 1334-0201-0841 - Монтаж установки для упаривания водных экстрактов в пенном режиме

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0155	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,5)	чел.-ч	26
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,62
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,49
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,67
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,13
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	48
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,5 т		

Таблица 1334-0201-0842 - Монтаж машины для склейки пачек

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	14
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,68
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,34
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,21
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,34
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	1,6
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,45 т		

Таблица 1334-0201-0843 - Монтаж фильтр-пресса для инъекционных растворов

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	13

Окончание таблицы 1334-0201-0843

1	2	3	4
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32
2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,16
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,26
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,16
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	2,4
Примечания			
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,21 т		

Таблица 1334-0201-0844 - Монтаж гомогенизатора роликового

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
1. ЗАТРАТЫ ТРУДА			
007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	13
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,62
2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,31
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,21
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,31
3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	60
Примечания			
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,4 т		

Таблица 1334-0201-0845 - Монтаж аппарата розлива суппозиторий и губных карандашей

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
1. ЗАТРАТЫ ТРУДА			
007-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	1
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04
2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,02
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02
Примечания			
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,026 т		

Таблица 1334-0201-0846 - Монтаж вибросита лабораторного

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,32
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,01
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,008 т		

Таблица 1334-0201-0847 - Монтаж дробилки лабораторной

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,32
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,01
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,009 т		

Таблица 1334-0201-0848 - Монтаж мазетерки трехвалковой

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4)	чел.-ч	0,32
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,01
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,007 т		

Таблица 1334-0201-0849 - Монтаж машина месильной

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	1
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,01
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,019 т		

Таблица 1334-0201-0850 - Монтаж мельницы шаровой

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	1
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,02
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,036 т		

Таблица 1334-0201-0851 - Монтаж идентификатора лабораторного

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	1
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,01
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,01
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,014 т		

Таблица 1334-0201-0852 - Монтаж прибора для истирания таблеток

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	1
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,02
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,02
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,02 т		

Таблица 1334-0201-0853 - Монтаж прибора для вибрационного уплотнения порошков

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	1
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,01
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,01
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,01 т		

Таблица 1334-0201-0854 - Монтаж прибора автоматического контроля таблеток

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	1
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,01
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,01
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,02 т		

Таблица 1334-0201-0855 - Монтаж прибора для смешения и дражирования лекарственных веществ

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	0,32
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,01
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,01
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,008 т		

Таблица 1334-0201-0856 - Монтаж прибора для растворения лекарственных веществ

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0150	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5)	чел.-ч	1
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,02
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,03 т		

Таблица 1334-0201-0857 - Монтаж автомата для групповой укладки ячейковых упаковок

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	20
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,28
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,14
314-504-1704	Тали электрические общего назначения, 3,2 т	маш.-ч	0,59
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,14
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	27
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 2,2 т		

Таблица 1334-0201-0858 - Монтаж автомата для групповой упаковки пачек

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	16
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,66
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,83
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	0,39
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,83
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	12
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,18 т		

Таблица 1334-0201-0859 - Монтаж автомата для складывания салфеток

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0152	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,2)	чел.-ч	22
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,98
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,49
314-504-1704	Тали электрические общего назначения, 3,2 т	маш.-ч	0,59
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,49
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	30
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 3 т		

Таблица 1334-0201-0860 - Монтаж пресса таблеточного

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	13
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,78
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,39
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,31
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,39
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	14,7
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,6 т		

Таблица 1334-0201-0861 - Монтаж приставки к таблеточному прессу

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	8
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,01
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,15
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,6
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,017 т		

Таблица 1334-0201-0862 - Монтаж установки ламинарного потока

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	13
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,66
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,33
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,21
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,33
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	9
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,5 т		

Таблица 1334-0201-0863 - Монтаж автомата для изготовления и индивидуальной упаковки липких пленок

			<i>шт.</i>
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	13
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,46
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,23
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,31
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,23
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	12

Окончание таблицы 1334-0201-0863

1	2
	Примечания
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,35 т

Таблица 1334-0201-0864 - Монтаж машины для разрезания рулона марли на рулончики

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода <i>шт.</i>
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	16
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,56
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,78
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	0,39
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,78
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	12
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 1,2 т		

Таблица 1334-0201-0865 - Монтаж машины для укладки флаконов в 20-местные коробки

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода <i>шт.</i>
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0151	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,1)	чел.-ч	32
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,58
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	2,77
314-504-1705	Тали электрические общего назначения, 5 т	маш.-ч	0,95
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,81
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	27
	Примечания		
ПР-1334-001	В норму учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 4 т		

Таблица 1334-0201-0866 - Монтаж машины пакетотформующей

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода <i>шт.</i>
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	15
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,98

Окончание таблицы 1334-0201-0866

1	2		
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,49
314-504-1702	Тали электрические общего назначения, 1 т	маш.-ч	0,31
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,49
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	60
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,75 т		

Таблица 1334-0201-0867 - Монтаж машины укладки флаконов в пачки

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	23
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,84
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	1,7
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	0,7
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	1,14
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	24
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 2,3 т		

Таблица 1334-0201-0868 - Монтаж приставки для извлечения таблеток с металлическими включениями

шт.

Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)	чел.-ч	8
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,01
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,15
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,01
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	18
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,02 т		

Таблица 1334-0201-0869 - Монтаж установки для изготовления и наполнения полимерных емкостей

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	38
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,91
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	3
314-504-1703	Тали электрические общего назначения, 2 т	маш.-ч	1,35
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	1,91
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	480
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 4,56 т		

Таблица 1334-0201-0870 - Монтаж экстрактора с водным экстрагентом

<i>шт.</i>			
Код	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Норма расхода
1	2	3	4
	1. ЗАТРАТЫ ТРУДА		
007-0148	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)	чел.-ч	12
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14
	2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,07
314-504-1701	Тали электрические общего назначения, 0,5 т	маш.-ч	0,15
331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,07
	3. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	15
	Примечания		
ПР-1334-001	В норме учтено горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м		
ПР-261-701-0141	Масса монтируемого оборудования: 0,1 т		

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер**

**ЖАБДЫҚТЫ МОНТАЖДАУҒА АРНАЛҒАН
ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР**

ҚР ЭСН 8.04-02-2024

**34-жинақ. Денсаулық сақтау мекемелері және медициналық
өнеркәсіп кәсіпорындары жабдығы**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 × 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства**

**ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ЭСН РК 8.04-02-2024

**Сборник 34. Оборудование учреждений здравоохранения и
предприятий медицинской промышленности**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 × 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная