

**Сәulet, қала құрылышы және құрылыш саласындағы  
мемлекеттік нормативтер  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫң  
ЭЛЕМЕНТТИК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАРЫ**

---

**Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**ЖАБДЫҚТАРДЫ МОНТАЖДАУҒА АРНАЛҒАН  
РЕСУРСТАР ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТИК  
СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАРЫНЫҢ ЖИНАҒЫ**

**38- бөлім. Жабдықты монтаждауға арналған ресурстар  
шығындарының элементтік сметалық нормалар  
жинағының бөлімдерімен көзделгеннен тыс жабдықтарды  
және материалдық ресурстарды қосымша жылжыту  
бойынша жұмыстар**

**СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ  
РАСХОДА РЕСУРСОВ НА МОНТАЖ  
ОБОРУДОВАНИЯ**

**Раздел 38. Работы по дополнительному перемещению  
оборудования и материальных ресурсов сверх  
предусмотренного разделами сборника элементных  
сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования**

**ҚР ЭСН 8.04-02-2015  
ЭСН РК 8.04-02-2015**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыш, тұрғын  
үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару  
комитеті**

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и  
управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики  
Республики Казахстан**

**Астана 2015**

**Сәулет, қала құрылышы және құрылыш  
саласындағы мемлекеттік нормативтер  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ЭЛЕМЕНТТИК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАРЫ**

---

**Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства  
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**ЖАБДЫҚТАРДЫ МОНТАЖДАУҒА АРНАЛҒАН  
РЕСУРСТАР ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТИК  
СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАРЫНЫҢ ЖИНАҒЫ**

**38- бөлім. Жабдықты монтаждауға арналған ресурстар  
шығындарының элементтік сметалық нормалар жинағының  
бөлімдерімен көзделгеннен тыс жабдықтарды және материалдық  
ресурстарды қосымша жылжыту бойынша жұмыстар**

---

**СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ  
РАСХОДА РЕСУРСОВ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

**Раздел 38. Работы по дополнительному перемещению оборудования  
и материальных ресурсов сверх предусмотренного разделами  
сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж  
оборудования**

**ҚР ЭСН 8.04-02-2015  
ЭСН РК 8.04-02-2015**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыш, тұрғын  
үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитеті**

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления  
земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан**

**Астана 2015**

## **Алғы сөз**

**1 ӘЗІРЛЕГЕН**

«КазКСФЗИ» АҚ

**2 ҰСЫНГАН**

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі (ҚР ҰЭМ) Құрылыш, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері және жер ресурстарын басқару комитетінің Құрылыштағы сметалық нормалар басқармасы

**3 ҚАБЫЛДАГАН ЖӘНЕ**

ҚР ҰЭМ Құрылыш, ТКШ істері және жер ресурстарын басқару комитетінің 10.06.2015 жылғы № 218-нк бұйрығымен

**ҚОЛДАНЫСҚА  
ЕҢГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ**

01.07.2015 жылдан бастап

**Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылышы және құрылыш істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз реңи басылым ретінде толық немесе ішінәра басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

**1 РАЗРАБОТАНЫ**

АО «КазНИИСА»

**2 ПРЕДСТАВЛЕНЫ**

Управление сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан (МНЭ РК)

**3 ПРИНЯТЫ**

Приказом Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами МНЭ РК от 10.06.2015 года № 218-нк

**И ВВЕДЕНЫ  
В ДЕЙСТВИЕ**

с 01.07.2015 года

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.**

**Содержание**

Общая часть .....	1
Техническая часть .....	2
Подраздел 13-3801 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение на поверхности.....	4
Группа 13-380101 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение на поверхности.....	4
Таблица 13-380101-01 - Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение на поверхности .....	4
Подраздел 13-3802 Перемещение в угольных и сланцевых шахтах (сверх затрат по эксплуатации общешахтных машин).....	10
Группа 13-380201 Перемещение в угольных и сланцевых шахтах (сверх затрат по эксплуатации общешахтных машин).....	10
Таблица 13-380201-01 - Перемещение в угольных и сланцевых шахтах .....	10
Подраздел 13-3803 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение в метрополитенах и тоннелях (сверх затрат на обслуживающие процессы) .....	13
Группа 13-380301 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение в метрополитенах и тоннелях (сверх затрат на обслуживающие процессы) .....	13
Таблица 13-380301-01 - Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение в метрополитенах и тоннелях (сверх затрат на обслуживающие процессы) .....	13

**БЕЛГІ ҮШІН  
ДЛЯ ЗАМЕТОК**

---

## ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

### Сборник элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования

#### РАЗДЕЛ 38. РАБОТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО РАЗДЕЛАМИ СБОРНИКА ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Дата введения 2015-07-01

#### Общая часть

1 Элементные сметные нормы расхода ресурсов данного Раздела рекомендуются для определения базовой потребности ресурсов на типоразмеры оборудования и виды монтажных работ, приведенные в Разделе, и последующего составления сметной документации ресурсным методом. Данный Раздел входит в состав Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования.

2 Элементная сметная норма расхода ресурсов на отдельный вид монтажной работы или типоразмер оборудования, включает следующие виды ресурсов, приходящихся на единицу измерения: затраты труда основных рабочих; нормы времени эксплуатации машин и механизмов; затраты труда машинистов; средний разряд работы; нормы расхода материалов, изделий и конструкций.

В нормах указано: наименование работы и подробный состав работы для каждой нормы (второстепенные операции, как правило, не упоминаются, но нормами учтены).

3 В нормах рассчитан расход ресурсов для выполнения полного комплекса основных и вспомогательных видов работ, предусмотренных данным Разделом.

4 Нормы отражают усредненные нормы расхода ресурсов, необходимые для осуществления строительства в инвестиционно - строительной сфере Республики Казахстан, и могут применяться всеми участниками инвестиционного процесса (заказчиками, подрядчиками и др.) для всех видов объектов, инвестируемых из бюджета Республики Казахстан.

5 Для объектов строительства, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, нормы настоящего Раздела носят рекомендательный характер.

Иерархия ресурсной модели данного Раздела следующая:

- общая часть;
- техническая часть, в которой приводятся положения, обусловленные специфическими особенностями работ по монтажу

оборудования, указания о назначении и порядке применения элементных сметных норм расхода ресурсов при технологии и способах производства работ, отличных от приведенных в нормах, данные о учтенных в нормах расстояний горизонтального и вертикального перемещения оборудования;

- элементные сметные нормы расхода ресурсов приводятся в таблицах, каждая графа таблицы включает элементную сметную норму расхода ресурсов по конкретному типоразмеру оборудования или виду монтажной работы, а таблица в целом объединяет несколько типоразмеров или видов оборудования (работ), имеющих общее или близкое наименование, назначение, состав монтажных работ, но отличающиеся конкретными параметрами, таблицы группируются в группы, группы в свою очередь объединяются в подразделы. Объединение произведено на основе классификации оборудования, функционального назначения и технологии производства монтажных работ; Далее в тексте принято наименование: «нормы».

## Техническая часть

1 Раздел содержит нормы на дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх расстояний, предусмотренных в Разделах на монтаж оборудования.

2 При определении дополнительного горизонтального перемещения оборудования и материальных ресурсов расстояние менее 50 м не должно учитываться.

3 Опускание оборудования и материальных ресурсов должно определяться с коэффициентом 0,9 вертикального перемещения (подъёма).

4 В нормах подраздела 13-3802 учтен спуск оборудования при любой глубине шахты.

5 При спуске (подъеме) оборудования, смонтированного на колесном ходу, к нормам следует применять следующие коэффициенты:

- в клети - 0,94;
- под клетью при отсутствии хвостового каната - 0,81;
- на подъемном канате при снятой клети - 0,84;

6 При перемещении оборудования, смонтированного на колесном ходу, по горным выработкам с рельсовыми путями к нормам подраздела 13-3802 необходимо применять следующие коэффициенты:

- при помощи электровоза - 0,56;
- при помощи электролебедок - 0,41.

**Подраздел 13-3801 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение на поверхности****Группа 13-380101 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение на поверхности****Таблица 13-380101-01 - Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение на поверхности**

13-380101-0101 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение горизонтальное сверх предусмотренного сборником 100 м, на расстояние до 200 м

13-380101-0102 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение горизонтальное сверх предусмотренного сборником 100 м, на расстояние до 300 м

13-380101-0103 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение горизонтальное сверх предусмотренного сборником 100 м, на расстояние до 400 м

13-380101-0104 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение горизонтальное сверх предусмотренного сборником 150 м, на расстояние до 200 м

*Измеритель: т*

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	13-380101-0101	13-380101-0102	13-380101-0103	13-380101-0104
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,6	1,3	1,8	0,4
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	2	2	2	2
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,044	0,052	0,012
<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
31-050106-0102	Краны на железнодорожном ходу, 16 т	маш.-ч	0,015	0,022	0,026	0,006
32-020201-0503	Платформы широкой колеи, 71 т	маш.-ч	0,015	0,022	0,026	0,006

*Продолжение таблицы 13-380101-01*

13-380101-0105 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение горизонтальное сверх предусмотренного сборником 150 м, на расстояние до 300 м

13-380101-0106 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение горизонтальное сверх предусмотренного сборником 150 м, на расстояние до 400 м

13-380101-0107 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение горизонтальное сверх предусмотренного сборником 200 м, на расстояние до 300 м

13-380101-0108 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение горизонтальное сверх предусмотренного сборником 200 м, на расстояние до 400 м

Измеритель: т

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	13-380101-0105	13-380101-0106	13-380101-0107	13-380101-0108
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,55	1,4	0,6	1,1
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	2	2	2	2
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,024	0,058	0,024	0,034
	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
31-050106-0102	Краны на железнодорожном ходу, 16 т	маш.-ч	0,012	0,029	0,012	0,017
32-020201-0503	Платформы широкой колеи, 71 т	маш.-ч	0,012	0,029	0,012	0,017

*Продолжение таблицы 13-380101-01*

13-380101-0109 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение горизонтальное на 400 м и свыше. Добавлять на каждые следующие 100 м к нормам 13-380101-0103, 13-380101-0106, 13-380101-0108

13-380101-0110 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное сверх предусмотренного сборником 1 м, на высоту до 5 м

13-380101-0111 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное сверх предусмотренного сборником 1 м, на высоту до 10 м

13-380101-0112 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное сверх предусмотренного сборником 1 м, на высоту до 15 м

Измеритель: т

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	13-380101-0109	13-380101-0110	13-380101-0111	13-380101-0112
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,4	2,9	4,4	7,4
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	2	2,4	3	2
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,024	0,051	0,077	0,12
	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
31-050102-0304	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	-	0,051	0,077	0,12
31-050106-0102	Краны на железнодорожном ходу, 16 т	маш.-ч	0,012	-	-	-
32-020201-0503	Платформы широкой колеи, 71 т	маш.-ч	0,012	-	-	-

*Продолжение таблицы 13-380101-01*

13-380101-0113 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное сверх предусмотренного сборником 1 м, на высоту до 20 м

13-380101-0114 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное сверх предусмотренного сборником 1 м, на высоту до 25 м

13-380101-0115 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное сверх предусмотренного сборником 2 м, на высоту до 5 м

13-380101-0116 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное сверх предусмотренного сборником 2 м, на высоту до 10 м

*Измеритель: т*

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	13-380101-0113	13-380101-0114	13-380101-0115	13-380101-0116
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	9,2	12	1,5	3,4
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	2,4	2	2	3
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,196	0,018	0,018
<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
31-050102-0304	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0,16	0,196	-	-
31-050104-0301	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т	маш.-ч	-	-	0,018	0,018

*Продолжение таблицы 13-380101-01*

13-380101-0117 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное сверх предусмотренного сборником 2 м, на высоту до 15 м

13-380101-0118 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное сверх предусмотренного сборником 2 м, на высоту до 20 м

13-380101-0119 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное сверх предусмотренного сборником 2 м, на высоту до 25 м

13-380101-0120 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное сверх предусмотренного сборником 5 м, на высоту до 10 м

Измеритель: т

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	13-380101-0117	13-380101-0118	13-380101-0119	13-380101-0120
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	6,4	8,8	11	1,3
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	2,5	2	2	2
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,025	0,025	0,074	0,059
	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
31-050104-0301	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т	маш.-ч	0,025	0,025	0,074	0,059

*Продолжение таблицы 13-380101-01*

13-380101-0121 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное сверх предустановленного сборником 5 м, на высоту до 15 м

13-380101-0122 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное сверх предустановленного сборником 5 м, на высоту до 20 м

13-380101-0123 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное сверх предустановленного сборником 5 м, на высоту до 25 м

13-380101-0124 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное сверх предустановленного сборником 8 м, на высоту до 10 м

Измеритель: т

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	13-380101-0121	13-380101-0122	13-380101-0123	13-380101-0124
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	3	6,4	8,8	0,74
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3	2	2	2,5
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,179	0,237	0,022
	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
31-050104-0301	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т	маш.-ч	0,13	0,179	0,237	0,022

*Продолжение таблицы 13-380101-01*

13-380101-0125 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное сверх предустановленного сборником 8 м, на высоту до 15 м

13-380101-0126 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное сверх предусмотренного сборником 8 м, на высоту до 20 м

13-380101-0127 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное сверх предусмотренного сборником 8 м, на высоту до 25 м

13-380101-0128 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное сверх предусмотренного сборником 10 м, на высоту до 15 м

*Измеритель: т*

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	13-380101-0125	13-380101-0126	13-380101-0127	13-380101-0128
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,9	5	8,3	2,2
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	2,8	3	3	3,1
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09	0,149	0,208	0,059
<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
31-050104-0301	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т	маш.-ч	0,09	0,149	0,208	0,059

*Продолжение таблицы 13-380101-01*

13-380101-0129 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное сверх предусмотренного сборником 10 м, на высоту до 20 м

13-380101-0130 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное сверх предусмотренного сборником 10 м, на высоту до 25 м

13-380101-0131 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное сверх предусмотренного сборником 15 м, на высоту до 20 м

13-380101-0132 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное сверх предусмотренного сборником 15 м, на высоту до 25 м

*Измеритель: т*

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	13-380101-0129	13-380101-0130	13-380101-0131	13-380101-0132
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,4	7,4	2,1	4,4
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	2,7	3	2,7	3
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,119	0,179	0,059	0,119

*Продолжение таблицы 13-380101-01**Измеритель: т*

<b>Код затрат</b>	<b>Наименование элементов затрат</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>13-380101-0129</b>	<b>13-380101-0130</b>	<b>13-380101-0131</b>	<b>13-380101-0132</b>
	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
31-050104-0301	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т	маш.-ч	0,119	0,179	0,059	0,119

*Окончание таблицы 13-380101-01*

13-380101-0133 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное свыше 25 м. Добавлять на каждые следующие 5 м к нормам 13-380101-0114, 13-380101-0119, 13-380101-0123, 13-380101-0127, 13-380101-0130, 13-380101-0132

*Измеритель: т*

<b>Код затрат</b>	<b>Наименование элементов затрат</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>13-380101-0133</b>
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2,1
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3,1
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,074
	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
31-050104-0301	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т	маш.-ч	0,074

**Подраздел 13-3802 Перемещение в угольных и сланцевых шахтах (сверх затрат по эксплуатации общешахтных машин)****Группа 13-380201 Перемещение в угольных и сланцевых шахтах (сверх затрат по эксплуатации общешахтных машин)****Таблица 13-380201-01 - Перемещение в угольных и сланцевых шахтах**

13-380201-0101 Оборудование и материальные ресурсы. Спуск (подъем) в клети на платформах или вагонетках с погрузкой и выгрузкой

13-380201-0102 Оборудование крупногабаритное. Спуск (подъем) с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м - в клети

13-380201-0103 Оборудование крупногабаритное. Спуск (подъем) с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м - под клетью при отсутствии хвостового каната, включая сооружение и разборку перекрытия ствола

13-380201-0104 Оборудование крупногабаритное. Спуск (подъем) с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м - на подъемном канате, включая снятие и навеску клети, сооружение и разборку перекрытия ствола

*Измеритель: т*

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	13-380201-0101	13-380201-0102	13-380201-0103	13-380201-0104
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,42	3,33	7,06	9,87
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	2	2	2	2
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,34	0,66	0,8
<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
31-050104-0303	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т	маш.-ч	0,06	-	-	-
31-050106-0103	Краны на железнодорожном ходу, 25 т	маш.-ч	-	0,17	0,33	0,4
32-020201-0503	Платформы широкой колеи, 71 т	маш.-ч	0,06	0,17	0,33	0,4

*Продолжение таблицы 13-380201-01*

13-380201-0105 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона до 13° первые 200 м

13-380201-0106 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона до 13° выше 200 м. Добавлять на следующие 50 м к норме 13-380201-0105

13-380201-0107 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона более 13° первые 200 м

13-380201-0108 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона более 13° выше 200 м. Добавлять на следующие 50 м к норме 13-380201-0107

*Измеритель: т*

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	13-380201-0105	13-380201-0106	13-380201-0107	13-380201-0108
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	0,91	0,09	1,03	0,11
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3	3	3	3
	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
31-050402-0507	Лебедки вспомогательные шахтные тяговым усилием 137,34 кН (14 т)	маш.-ч	0,145	-	0,169	-
32-020201-0401	Платформы узкой колеи	маш.-ч	0,145	-	0,169	-

*Окончание таблицы 13-380201-01*

13-380201-0109 Оборудование крупногабаритное. Перемещение на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона до 13° первые 100 м

13-380201-0110 Оборудование крупногабаритное. Перемещение на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона до 13° выше 100 м. Добавлять на следующие 10 м к норме 13-380201-0109

13-380201-0111 Оборудование крупногабаритное. Перемещение на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона более 13° первые 100 м

13-380201-0112 Оборудование крупногабаритное. Перемещение на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона более 13° выше 100 м. Добавлять на следующие 10 м к норме 13-380201-0111

Измеритель: т

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	13-380201-0109	13-380201-0110	13-380201-0111	13-380201-0112
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	1,46	0,17	1,92	0,08
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	3	3	3,2	3
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,209	0,012	0,244	0,046
	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
31-050402-0404	Лебедки проходческие тяговым усилием 245,25 кН (25 т)	маш.-ч	0,209	0,012	0,244	0,046

**Подраздел 13-3803 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение в метрополитенах и тоннелях (сверх затрат на обслуживающие процессы)**

**Группа 13-380301 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение в метрополитенах и тоннелях (сверх затрат на обслуживающие процессы)**

**Таблица 13-380301-01 - Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение в метрополитенах и тоннелях (сверх затрат на обслуживающие процессы)**

13-380301-0101 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса до 2 т, при спуске в клети

13-380301-0102 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса свыше 2 т, при спуске под клетью на специальном канате

13-380301-0103 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса свыше 2 т, при спуске подъемном канате при снятой клети

13-380301-0104 Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение на расстояние сверх 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой. Добавлять на каждые 50 м перемещения к нормам 13-380301-0101, 13-380301-0102, 13-380301-0103

*Измеритель: т*

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	13-380301-0101	13-380301-0102	13-380301-0103	13-380301-0104
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,32	6,04	8,75	1,35
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	2	2,2	2,3	2
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	-	1,97	1,97	-
<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
31-050402-0401	Лебедки проходческие тяговым усилием 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	-	1,97	1,97	-

*Окончание таблицы 13-380301-01*

13-380301-0105 Оборудование крупногабаритное. Перемещение на катках и салазках при помощи электролебедок на расстояние 200 м, включая выгрузку

13-380301-0106 Оборудование крупногабаритное. Перемещение на катках и салазках при помощи электролебедок сверх 200 м. Добавлять на каждые 50 м перемещения к норме 13-380301-0105

*Измеритель:* т

<b>Код затрат</b>	<b>Наименование элементов затрат</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>13-380301-0105</b>	<b>13-380301-0106</b>
01-010101-0100	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	4,03	0,51
01-010101-0101	Средний разряд рабочих	-	2,4	2,4
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,6	0,48
<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
31-050402-0402	Лебедки проходческие тяговым усилием 98,1 кН (10 т)	маш.-ч	0,6	0,48

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Құрылышы,  
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер  
ресурстарын басқару комитеті**

**ЖАБДЫҚТАРДЫ МОНТАЖДАУГА АРНАЛҒАН РЕСУРСТАР ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ  
ЭЛЕМЕНТТИК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАРЫНЫҢ ЖИНАГЫ  
ЭЛЕМЕНТТИК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАРЫ**

**ҚР ЭСН 8.04-01-2015**

**ЖАБДЫҚТАРДЫ МОНТАЖДАУГА АРНАЛҒАН РЕСУРСТАР ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ  
ЭЛЕМЕНТТИК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАРЫНЫҢ ЖИНАГЫ**

**38 - БӨЛІМ. ЖАБДЫҚТАРДЫ МОНТАЖДАУГА АРНАЛҒАН РЕСУРСТАР  
ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТИК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР ЖИНАГЫНЫҢ  
БӨЛІМДЕРИМЕН КӨЗДЕЛГЕННЕН ТЫС ЖАБДЫҚТАРДЫ ЖӘНЕ  
МАТЕРИАЛДЫҚ РЕСУРСТАРДЫ ҚОСЫМША ЖЫЛЖЫТУ БОЙЫНША  
ЖҮМЫСТАР**

Басылымға жауаптылар: «ҚазКСГЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84  $\frac{1}{8}$

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства  
и управления земельными ресурсами Министерства  
национальной экономики Республики Казахстан**

**СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА МОНТАЖ  
ОБОРУДОВАНИЯ  
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ**

**ЭСН РК 8.04-01-2015**

**СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА МОНТАЖ  
ОБОРУДОВАНИЯ**

**РАЗДЕЛ 38. РАБОТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПЕРЕМЕЩЕНИЮ  
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ  
ПРЕДУСМОТРЕННОГО РАЗДЕЛАМИ СБОРНИКА ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ  
НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84  $\frac{1}{8}$

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная