

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСТЫҚ НОРМАЛАРЫ**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

ЖӨНДЕУ-ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР ЖӘНЕ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ

61 - жинақ. Сылақ жұмыстары

СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 61. Штукатурные работы

**ҚР ҚН 8.02-05-2002
СН РК 8.02-05-2002**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда
министрлігінің Құрылыс істері жөніндегі комитеті**

**Комитет по делам строительства Министерства
индустрии и торговли Республики Казахстан**

Астана 2004

61 - жинақ. Сылақ жұмыстары
Сборник 61. Штукатурные работы

КІРІСПЕ

- | | |
|---|---|
| 1. Жасаған: | «KAZGOR» Жобалау академиясы ЖАҚ-ы |
| 2. Ұсынған: | Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігі (ҚР ИСМ)
Құрылыс істері жөніндегі комитетінің Құрылыстағы экономикалық талдау
және баға белгілеу басқармасы. |
| 3. Қабылданған және қолда-
нысқа енгізілген мерзімі: | ҚР ИСМ Құрылыс істері жөніндегі комитетінің 27.02.2004 ж. № 76
бұйрығымен 01.03.2004 ж. бастап енгізілді. |

ПРЕДИСЛОВИЕ

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Разработаны: | ЗАО Проектная академия «KAZGOR» |
| 2. Представлены: | Управлением экономического анализа и ценообразования в строительстве
Комитета по делам строительства Министерства индустрии и торговли
Республики Казахстан (МИТ РК). |
| 3. Приняты и введены
в действие: | Приказом Комитета по делам строительства МИТ РК от 27.02.2004 г. № 76
с 01.03.2004 г. |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР Сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе жекелей қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

ISBN 9965-682-14-3

Содержание

ОБЩАЯ ЧАСТЬ	3
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	4
Раздел 1. Штукатурка внутренних помещений	6
Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания	6
Таблица 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	8
Таблица 61-3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву	10
Таблица 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону	11
Таблица 61-5. Ремонт штукатурки потолков по дереву	13
Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания	14
Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания	15
Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания	16
Таблица 61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	18
Раздел 2. Штукатурка фасадов	19
Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов	19
Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц	20
Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек	21
Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов ..	22
Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц	24
Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек	26
Таблица 61-16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором	28
Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с земли и лесов	30
Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с лестниц	33
Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с люлек	36
Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов	39
Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов	41
Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг	43
Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг	46
Таблица 61-24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью	49
Раздел 3. Разные штукатурные работы	50
Таблица 61-25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом	50
Таблица 61-26. Перетирка штукатурки	51
Таблица 61-27. Насечка поверхности под штукатурку	52
Таблица 61-28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки	53
Таблица 61-29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности	55
Таблица 61-30. Замена основания под штукатурку из дрени	56
Таблица 61-31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб	58
Таблица 61-32. Ремонт облицовки из сухой штукатурки	59

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Нормы и расценки настоящего Сборника рекомендуются для определения базовой сметной стоимости ремонтно-строительных работ.
2. Основная заработная плата и затраты на эксплуатацию строительных машин приняты по состоянию, зафиксированному в инвестиционно-строительной сфере Республики Казахстан в 2001 году.
3. Стоимостные показатели материальных ресурсов в таблицах Сборника приведены для 1-го территориального района, принятого за базисный. Для других территориальных районов к стоимости этих ресурсов следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 1 Сборника сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции.
4. Ресурсы, отмеченные в начале названия «*», в стоимости материалов не учтены. Стоимость этих материалов, изделий и конструкций необходимо учитывать дополнительно при составлении локальных смет (сметных расчетов).

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Нормы и расценки настоящего Сборника предусматривают выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при ремонте штукатурки помещений высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

При необходимости устройство лесов для штукатурных работ нормируется дополнительно по Сборнику 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.2. Нормы предусматривают производство работ в помещениях площадью пола более 5 м². При работе в помещениях площадью пола до 5 м² к затратам труда и заработной плате рабочих-строителей применяется коэффициент 1,5.

1.3. Нормами учтены работы по приготовлению растворов, предохранению и очистке санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий от раствора.

1.4. Работы по ремонту штукатурки цементным раствором нормируются по соответствующим нормам для цементно-известкового раствора. При этом состав раствора принимается цементный 1:3.

1.5. Нормами на ремонт штукатурки фасадов с люлек учитывается их перемещение по вертикали.

Установку и передвижку люлек по горизонтали следует учитывать дополнительно по Сборнику 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

Количество установок и передвижек необходимо определять по фактической потребности на конкретном объекте. В расценках на работы с люлек затраты на их эксплуатацию не учтены.

1.6. Ремонт штукатурки прямков, независимо от ремонтируемой площади, следует принимать как ремонт внутренней штукатурки стен цементно-известковым раствором площадью до 1 м².

1.7. В расценках Сборника не учтены затраты по транспортировке мусора, получаемого от разборки и ремонта конструкций, от места складирования на строительной площадке до городской свалки.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь ремонта штукатурки любых поверхностей определяется по площади отремонтированной поверхности.

2.2. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен определяется за вычетом проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками. Высота стен измеряется от чистого пола до потолка.

2.3. Объем работ по оштукатуриванию потолков определяется по площади между внутренними гранями стен или перегородок. Объем работ по оштукатуриванию ребристых перекрытий и кессонных потолков определяется по развернутой поверхности, определяемой по площади их горизонтальной проекции с коэффициентами: для ребристых перекрытий - 1,6; для кессонных потолков - 1,75.

2.4. Площадь, занимаемая лепными деталями, установленными на оштукатуренную поверхность, из площади штукатурки не исключается.

2.5. Объем работ по оштукатуриванию колонн и пилястр определяется по площади развернутой поверхности.

2.6. Площадь карнизов и тяг определяется отдельно по сумме размеров откоса и высоты, умноженной на длину тяги.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок определяется по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.8. Площадь штукатурки фасадов определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

Раздел 1. Штукатурка внутренних помещений**Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания**

Состав работ: 1. Нанесение раствора вручную с затиркой. 2. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков. 3. Приготовление 7%-ного раствора дисперсии ПВА (гр. 3, 4, 7, 8). 4. Грунтовка поверхности (гр. 3, 4, 7, 8). 5. Приготовление полимерцементного раствора из сухой цементно-песчаной смеси и 50%-ной дисперсии ПВА (гр. 3, 4, 7, 8).

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	стен раствором			
			цементно-известковым		полимерцементным	
			при толщине намета, мм, до			
			5	10	5	10
			61-1-1	61-1-2	61-1-3	61-1-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.2958	0.4237	0.3573	0.504
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0032	0.0064	0.0029	0.0058
Прочие машины	0-25-27	тенге	3.78	7.57	1.83	3.63
Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная	1-1-280	кг	—	—	0.253	0.506
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.0053	0.0106	—	—
Смесь пескоцементная	30-8-110	м3	—	—	0.00568	0.0114
Прочие материалы	31-1-4	тенге	1.10	2.22	3.67	7.34
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	45.36	64.26	55.46	77.74
Эксплуатация машин		тенге	3.78	7.57	1.83	3.63
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.59	1.17	0.29	0.56
Материальные ресурсы		тенге	21.77	43.56	120.67	241.4
Всего прямые затраты		тенге	70.92	115.39	177.96	322.77

Продолжение табл. 61-1

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	потолков раствором			
			цементно-известковым		полимерцементным	
			при толщине намета, мм, до			
			5	10	5	10
			61-1-5	61-1-6	61-1-7	61-1-8
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.3724	0.4823	0.4441	0.5725
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0034	0.0067	0.003	0.0061
Прочие машины	0-25-27	тенге	4.00	8,00	1.91	3.80
Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная	1-1-280	кг	—	—	0.266	0.532
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.0056	0.0112	—	—
Смесь пескоцементная	30-8-110	м3	—	—	0.00593	0.0119
Прочие материалы	31-1-4	тенге	1.17	2,34	3.86	7.72
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	57.35	73.37	69.10	88.47
Эксплуатация машин		тенге	4.00	8,00	1.91	3.80
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.61	1.24	0.29	0.59
Материальные ресурсы		тенге	23.01	46,02	126.83	253.71
Всего прямые затраты		тенге	84.36	127,39	197,84	345.98

Таблица 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхностей насечкой вручную. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	известковым раствором при площади отдельных мест, м2					
			до 1		до 10		более 10	
			толщина слоя до 20 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 20 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 20 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм
			61-2-1	61-2-2	61-2-3	61-2-4	61-2-5	61-2-6
Затраты труда рабочих-строителей	-	чел-час	2.056	0.477	1.741	0.429	1.352	0.372
Затраты труда машинистов		чел-час	0.031	0.016	0.031	0.016	0.031	0.016
Прочие машины	0-25-27	тенге	33.79	16.89	33.79	16.89	33.79	16.89
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	30-2-34	м3	0.022	0.011	0.022	0.011	0.022	0.011
Прочие материалы	31-1-4	тенге	4.50	2.25	4.50	2.25	4.50	2.25
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.0338	0.0169	0.0338	0.0169	0.0338	0.0169
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	347.96	74.97	291.98	64.22	221.81	56.07
Эксплуатация машин		тенге	33.79	16.89	33.79	16.89	33.79	16.89
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	5.62	2.81	5.62	2.81	5.62	2.81
Материальные ресурсы		тенге	88.76	44.38	88.76	44.38	88.76	44.38
Всего прямые затраты		тенге	470.51	136.24	414.53	125.49	344.36	117.34

Продолжение табл. 61-2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	цементно-известковым раствором при площади отдельных мест, м ²					
			до 1		до 10		более 10	
			толщина слоя до 20 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 20 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 20 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм
			61-2-7	61-2-8	61-2-9	61-2-10	61-2-11	61-2-12
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	2.266	0.508	1.951	0.461	1.468	0.388
Затраты труда машинистов		чел-час	0.031	0.016	0.031	0.016	0.031	0.016
Прочие машины	0-25-27	тенге	33.79	16.89	33.79	16.89	33.79	16.89
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м ³	0.022	0.011	0.022	0.011	0.022	0.011
Прочие материалы	31-1-4	тенге	4.59	2.30	4.59	2.30	4.59	2.30
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.0338	0.0169	0.0338	0.0169	0.0338	0.0169
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	387.65	80.89	329.54	72.14	242.84	59.15
Эксплуатация машин		тенге	33.79	16.89	33.79	16.89	33.79	16.89
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	5.62	2.81	5.62	2.81	5.62	2.81
Материальные ресурсы		тенге	90.39	45.20	90.39	45.20	90.39	45.20
Всего прямые затраты		тенге	511.83	142.98	453.72	134.23	367.02	121.24

Таблица 61-3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности частичной прибивкой драни. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	известково-алебастровым раствором при площади отдельных мест, м2					
			до 1		до 10		более 10	
			толщина слоя до 25 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 25 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 25 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм
			61-3-1	61-3-2	61-3-3	61-3-4	61-3-5	61-3-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	2.37	0.476	2.033	0.429	1.616	0.372
Затраты труда машинистов		чел-час	0.038	0.014	0.038	0.014	0.038	0.014
Прочие машины	0-25-27	тенге	39.03	14.54	39.03	14.54	39.03	14.54
Гвозди отделочные	1-1-92	кг	0.01	—	0.01	—	0.01	—
Гипсовые вяжущие Г-3	1-1-105	т	0.0105	0.0025	0.0105	0.0025	0.0105	0.0025
Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1-2-98	1000шт	0.006	—	0.006	—	0.006	—
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	30-2-34	м3	0.02	0.008	0.02	0.008	0.02	0.008
Прочие материалы	31-1-4	тенге	7.91	2.43	7.91	2.43	7.91	2.43
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.0423	0.0165	0.0423	0.0165	0.0423	0.0165
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	397.46	73.64	337.21	65.14	261.86	54.74
Эксплуатация машин		тенге	39.03	14.54	39.03	14.54	39.03	14.54
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	6.55	2.45	6.55	2.45	6.55	2.45
Материальные ресурсы		тенге	166.10	50.20	166.10	50.20	166.10	50.20
Всего прямые затраты		тенге	602.59	138.38	542.34	129.88	466.99	119.48

Таблица 61-4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности насечкой вручную. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка поверхности штукатурки.

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	известковым раствором при площади отдельных мест, м2					
			до 1		до 10		более 10	
			толщина слоя до 20 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 20 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 20 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм
			61-4-1	61-4-2	61-4-3	61-4-4	61-4-5	61-4-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	2.277	0.514	1.962	0.467	1.489	0.397
Затраты труда машинистов		чел-час	0.032	0.016	0.032	0.016	0.032	0.016
Прочие машины	0-25-27	тенге	34.56	17.32	34.56	17.32	34.56	17.32
Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5	30-2-37	м3	0.0231	0.0116	0.0231	0.0116	0.0231	0.0116
Прочие материалы	31-1-4	тенге	8.40	4.22	8.40	4.22	8.40	4.22
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.0338	0.0169	0.0338	0.0169	0.0338	0.0169
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	389.14	81.77	331.02	73.01	246.08	60.26
Эксплуатация машин		тенге	34.56	17.32	34.56	17.32	34.56	17.32
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	5.74	2.88	5.74	2.88	5.74	2.88
Материальные ресурсы		тенге	159.71	80.20	159.71	80.20	159.71	80.20
Всего прямые затраты		тенге	583.41	179.29	525.29	170.53	440.35	157.78

Продолжение табл. 61-4

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	цементно-известковым раствором при площади отдельных мест, м2					
			до 1		до 10		более 10	
			толщина слоя до 20 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 20 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 20 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм
			61-4-7	61-4-8	61-4-9	61-4-10	61-4-11	61-4-12
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	2.802	0.593	2.382	0.53	1.752	0.436
Затраты труда машинистов		чел-час	0.032	0.016	0.032	0.016	0.032	0.016
Прочие машины	0-25-27	тенге	34.56	17.32	34.56	17.32	34.56	17.32
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.0231	0.0116	0.0231	0.0116	0.0231	0.0116
Прочие материалы	31-1-4	тенге	4.82	2.42	4.82	2.42	4.82	2.42
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.0338	0.0169	0.0338	0.0169	0.0338	0.0169
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	480.44	95.65	406.64	84.47	293.49	67.32
Эксплуатация машин		тенге	34.56	17.32	34.56	17.32	34.56	17.32
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	5.74	2.88	5.74	2.88	5.74	2.88
Материальные ресурсы		тенге	94.91	47.66	94.91	47.66	94.91	47.66
Всего прямые затраты		тенге	609.91	160.63	536.11	149.45	422.96	132.30

Таблица 61-5. Ремонт штукатурки потолков по дереву

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности частичной прибивкой дроби. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка поверхности штукатурки.

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	известково-алебастровым раствором при площади отдельных мест, м2					
			до 1		до 10		более 10	
			толщина слоя до 25 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 25 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 25 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм
			61-5-1	61-5-2	61-5-3	61-5-4	61-5-5	61-5-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	2.849	0.567	2.277	0.483	1.684	0.376
Затраты труда машинистов		чел-час	0.039	0.015	0.039	0.015	0.039	0.015
Прочие машины	0-25-27	тенге	39.97	15.36	39.97	15.36	39.97	15.36
Гвозди отделочные	1-1-92	кг	0.01	—	0.01	—	0.01	—
Гипсовые вяжущие Г-3	1-1-105	т	0.011	0.0026	0.011	0.0026	0.011	0.0026
Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1-2-98	1000шт	0.0065	—	0.0065	—	0.0065	—
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	30-2-34	м3	0.021	0.0084	0.021	0.0084	0.021	0.0084
Прочие материалы	31-1-4	тенге	8.30	2.54	8.30	2.54	8.30	2.54
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.0423	0.0165	0.0423	0.0165	0.0423	0.0165
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	442.19	127.58	380.03	75.65	276.62	58.12
Эксплуатация машин		тенге	39.97	15.36	39.97	15.36	39.97	15.36
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	6.70	2.56	6.70	2.56	6.70	2.56
Материальные ресурсы		тенге	174.47	52.52	174.47	52.52	174.47	52.52
Всего прямые затраты		тенге	656.63	195.46	594.47	143.53	491.06	126.00

Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности насечкой или частичной прибивкой дроби. 3. Оштукатуривание отдельных мест (площадью до 10 м2).

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	по камню и бетону				по дереву	
			известковым раствором		цементно-известковым раствором		известково-алебастровым раствором	
			толщина слоя до 20 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 20 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 20 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм
			61-6-1	61-6-2	61-6-3	61-6-4	61-6-5	61-6-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	2.478	0.54	2.792	0.588	2.826	0.561
Затраты труда машинистов		чел-час	0.031	0.016	0.031	0.016	0.038	0.015
Прочие машины	0-25-27	тенге	33.98	16.94	33.98	16.94	39.08	15.33
Гвозди отделочные	1-1-92	кг	—	—	—	—	0.013	—
Гипсовые вяжущие Г-3	1-1-105	т	—	—	—	—	0.0105	0.0025
Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1-2-98	1000шт	—	—	—	—	0.0065	—
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	—	—	0.022	0.011	—	—
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	30-2-34	м3	0.022	0.011	—	—	0.02	0.008
Прочие материалы	31-1-4	тенге	4.50	2.25	4.59	2.30	7.95	2.43
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.0484	0.0242	0.0484	0.0242	0.0549	0.02
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	424.96	86.54	480.56	95.00	481.37	89.69
Эксплуатация машин		тенге	33.98	16.94	33.98	16.94	39.08	15.33
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	5.65	2.81	5.65	2.81	6.55	2.56
Материальные ресурсы		тенге	88.76	44.38	90.39	45.20	167.16	50.20
Всего прямые затраты		тенге	547.70	147.86	604.93	157.14	687.61	155.22

Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест.

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	по камню и бетону цементно-известковым раствором	по дереву известково-алебастровым раствором		
			поверхности			
			прямолинейные	криволинейные	прямолинейные	криволинейные
			61-7-1	61-7-2	61-7-3	61-7-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	3.852	4.534	3.366	3.943
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0624	0.0624	0.059	0.059
Прочие машины	0-25-27	тенге	67.78	67.78	61.56	61.56
Гвозди отделочные	1-1-92	кг	—	—	0.013	0.013
Гипсовые вяжущие Г-3	1-1-105	т	—	—	0.0104	0.0104
Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1-2-98	1000шт	—	—	0.0065	0.0065
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.044	0.044	—	—
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	30-2-34	м3	—	—	0.032	0.032
Прочие материалы	31-1-4	тенге	9.18	9.18	10.37	10.37
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.081	0.081	0.081	0.081
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	644.33	768.13	560.39	664.34
Эксплуатация машин		тенге	67.78	67.78	61.56	61.56
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	11.29	11.29	10.35	10.35
Материальные ресурсы		тенге	180.78	180.78	214.85	214.85
Всего прямые затраты		тенге	892.89	1016.69	836.80	940.75

Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок. 3. Соскабливание водной краски или обоев со смачиванием поверхности. 4. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.
Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей			
			горизонтальных		вертикальных	
			длиной, м, до			
			5	10	5	10
			61-8-1	61-8-2	61-8-3	61-8-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	5.601	4.971	6.336	5.596
Затраты труда машинистов		чел-час	0.093	0.093	0.093	0.093
Прочие машины	0-25-27	тенге	99.68	99.68	99.68	99.68
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.055	0.055	0.055	0.055
Прочие материалы	31-1-4	тенге	11.48	11.48	11.48	11.48
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.113	0.113	0.113	0.113
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	938.99	825.32	1195.76	1021.12
Эксплуатация машин		тенге	99.68	99.68	99.68	99.68
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	16.76	16.76	16.76	16.76
Материальные ресурсы		тенге	225.98	225.98	225.98	225.98
Всего прямые затраты		тенге	1264.65	1150.98	1521.42	1346.78

Продолжение табл. 61-8

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	по дереву известково-алебастровым раствором поверхностей			
			горизонтальных		вертикальных	
			длиной, м, до			
			5	10	5	10
			61-8-5	61-8-6	61-8-7	61-8-8
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	4.516	3.991	5.146	4.411
Затраты труда машинистов		чел-час	0.077	0.077	0.077	0.077
Прочие машины	0-25-27	тенге	79.32	79.32	79.32	79.32
Гвозди отделочные	1-1-92	кг	0.007	0.007	0.007	0.007
Гипсовые вяжущие Г-3	1-1-105	т	0.025	0.025	0.025	0.025
Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1-2-98	1000шт	0.006	0.006	0.006	0.006
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	30-2-34	м3	0.04	0.04	0.04	0.04
Прочие материалы	31-1-4	тенге	16.63	16.63	16.63	16.63
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.113	0.113	0.113	0.113
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	695.30	659.86	966.98	818.15
Эксплуатация машин		тенге	79.32	79.32	79.32	79.32
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	13.27	13.27	13.27	13.27
Материальные ресурсы		тенге	350.45	350.45	350.45	350.45
Всего прямые затраты		тенге	1125.07	1089.63	1396.75	1247.92

Таблица 61-9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

Состав работ: 1. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест.

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	61-9-1
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	3.259
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0682
Прочие машины	0-25-27	тенге	72.95
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.0385
Прочие материалы	31-1-4	тенге	8.03
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.085
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	540.83
Эксплуатация машин		тенге	72.95
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	12.28
Материальные ресурсы		тенге	158.18
Всего прямые затраты		тенге	771.96

Раздел 2. Штукатурка фасадов**Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов**

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (гр. 5, 6). 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, шпатель, бучардой, гребенкой (гр. 5, 6). 6. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	цементно-известковым раствором				декоративным раствором	
			при площади отдельных мест, м2					
			до 5		более 5		до 5	более 5
			толщина слоя до 20 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 20 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя 30 мм	
			61-10-1	61-10-2	61-10-3	61-10-4	61-10-5	61-10-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	1.74	0.34	1.712	0.336	3.005	2.6
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0132	0.0066	0.0132	0.0066	0.0198	0.0198
Прочие машины	0-25-27	тенге	15.70	7.85	15.70	7.85	23.55	23.55
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.022	0.011	0.022	0.011	0.0264	0.0264
* Раствор декоративный	30-2-39	м3	—	—	—	—	0.0066	0.0066
Прочие материалы	31-1-4	тенге	4.59	2.30	4.59	2.30	8.60	8.60
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.0484	0.0242	0.0484	0.0242	0.073	0.073
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	302.60	56.03	284.92	53.37	565.81	471.38
Эксплуатация машин		тенге	15.70	7.85	15.70	7.85	23.55	23.55
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	2.43	1.21	2.43	1.21	3.64	3.64
Материальные ресурсы		тенге	90.39	45.20	90.39	45.20	111.56	111.56
Всего прямые затраты		тенге	408.69	109.08	391.01	106.42	700.92	606.49

Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (гр. 5, 6). 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой (гр. 5, 6). 6. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	цементно-известковым раствором				декоративным раствором	
			при площади отдельных мест, м2					
			до 5		более 5		до 5	более 5
			толщина слоя до 20 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 20 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя 30 мм	
			61-11-1	61-11-2	61-11-3	61-11-4	61-11-5	61-11-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	2.12	0.397	2.082	0.391	3.677	3.164
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0132	0.0066	0.0132	0.0066	0.0198	0.0198
Прочие машины	0-25-27	тенге	15.70	7.85	15.70	7.85	23.55	23.55
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.022	0.011	0.022	0.011	0.0264	0.0264
* Раствор декоративный	30-2-39	м3	—	—	—	—	0.0066	0.0066
Прочие материалы	31-1-4	тенге	4.59	2.30	4.59	2.30	8.60	8.60
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.0484	0.0242	0.0484	0.0242	0.073	0.073
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	380.05	67.64	348.53	62.91	695.84	577.80
Эксплуатация машин		тенге	15.70	7.85	15.70	7.85	23.55	23.55
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	2.43	1.21	2.43	1.21	3.64	3.64
Материальные ресурсы		тенге	90.39	45.20	90.39	45.20	111.56	111.56
Всего прямые затраты		тенге	486.14	120.69	454.62	115.96	830.95	712.91

Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (гр. 5, 6). 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, шпатель, бучардой, гребенкой (гр. 5, 6). 6. Очистка волосистой щеткой (при необходимости).

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	цементно-известковым раствором				декоративным раствором	
			при площади отдельных мест, м2					
			до 5		более 5		до 5	более 5
			толщина слоя до 20 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 20 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя 30 мм	
			61-12-1	61-12-2	61-12-3	61-12-4	61-12-5	61-12-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	2.04	0.385	2.009	0.38	3.54	3.05
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0132	0.0066	0.0132	0.0066	0.0198	0.0198
Прочие машины	0-25-27	тенге	15.70	7.85	15.70	7.85	24.25	24.25
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.022	0.011	0.022	0.011	0.0264	0.0264
* Раствор декоративный	30-2-39	м3	—	—	—	—	0.0066	0.0066
Прочие материалы	31-1-4	тенге	4.59	2.30	4.59	2.30	8.60	8.60
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.0484	0.0242	0.0484	0.0242	0.073	0.073
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	356.69	64.06	335.81	61.00	669.85	556.52
Эксплуатация машин		тенге	15.70	7.85	15.70	7.85	24.25	24.25
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	2.43	1.21	2.43	1.21	5.94	5.94
Материальные ресурсы		тенге	90.39	45.20	90.39	45.20	111.56	111.56
Всего прямые затраты		тенге	462.78	117.11	441.90	114.05	805.66	692.33

Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (гр. 6 - 8). 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой (гр. 6 - 8). 6. Прорезка рустов. 7. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	цементно-известковым раствором при площади отдельных мест, м2				
			до 5		более 5		добавлять на 100 м рустов сверх 400 м
			толщина слоя до 40 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 40 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	
			61-13-1	61-13-2	61-13-3	61-13-4	61-13-5
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	3.097	0.51	2.949	0.44	0.147
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0264	0.0066	0.0264	0.0066	—
Прочие машины	0-25-27	тенге	31.40	7.85	31.40	7.85	—
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.044	0.011	0.044	0.011	—
Прочие материалы	31-1-4	тенге	9.18	2.30	9.18	2.30	—
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.097	0.024	0.097	0.024	—
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	578.79	92.88	538.16	72.95	23.63
Эксплуатация машин		тенге	31.40	7.85	31.40	7.85	—
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	4.86	1.21	4.86	1.21	—
Материальные ресурсы		тенге	180.78	45.20	180.78	45.20	—
Всего прямые затраты		тенге	790.97	145.93	750.34	126.00	23.63

Продолжение табл. 61-13

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	декоративным раствором при площади отдельных мест, м2		
			до 5 более 5		добавлять на 100 м рустов сверх 400 м
			толщина слоя до 40 мм		
			61-13-6	61-13-7	61-13-8
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	5.197	4.204	0.2
Затраты труда машинистов		чел-час	0,0264	0.0264	—
Прочие машины	0-25-27	тенге	31.40	31.40	—
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.034	0.034	—
* Раствор декоративный	30-2-39	м3	0.0099	0.0099	—
Прочие материалы	31-1-4	тенге	11.72	11.72	—
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.099	0.099	—
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	987.89	790.97	34.74
Эксплуатация машин		тенге	31.40	31.40	—
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	4.86	4.86	—
Материальные ресурсы		тенге	144.32	144.32	—
Всего прямые затраты		тенге	1163.61	966.69	34.74

Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (гр. 6 - 8). 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой (гр. 6 - 8). 6. Прорезка рустов. 7. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	цементно-известковым раствором при площади отдельных мест, м2				
			до 5		более 5		добавлять на 100 м рустов сверх 400 м
			толщина слоя до 40 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 40 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	
			61-14-1	61-14-2	61-14-3	61-14-4	61-14-5
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	3.751	0.609	3.574	0.522	0.184
Затраты труда машинистов		чел-час	0,0264	0.0066	0.0264	0.0066	—
Прочие машины	0-25-27	тенге	31.40	7.85	31.40	7.85	—
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.044	0.011	0.044	0.011	—
Прочие материалы	31-1-4	тенге	9.18	2.30	9.18	2.30	—
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.097	0.024	0.097	0.024	—
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	665.64	105.91	632.16	87.39	29.54
Эксплуатация машин		тенге	31.40	7.85	31.40	7.85	—
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	4.86	1.21	4.86	1.21	—
Материальные ресурсы		тенге	180.78	45.20	180.78	45.20	—
Всего прямые затраты		тенге	877.82	158.96	844.34	140.44	29.54

Продолжение табл. 61-14

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	декоративным раствором при площади отдельных мест, м2		
			до 5		добавлять на 100 м рустов сверх 400 м
			более 5		
			толщина слоя до 40 мм		
			61-14-6	61-14-7	61-14-8
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	6.384	5.145	0.25
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0264	0.0066	—
Прочие машины	0-25-27	тенге	31.40	31.40	—
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.034	0.034	—
* Раствор декоративный	30-2-39	м3	0.0099	0.0099	—
Прочие материалы	31-1-4	тенге	11.72	11.72	—
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.099	0.099	—
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	1219.75	973.51	43.04
Эксплуатация машин		тенге	31.40	31.40	—
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	4.86	4.86	—
Материальные ресурсы		тенге	144.32	144.32	—
Всего прямые затраты		тенге	1395.47	1149.23	43.04

Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка). 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд (гр. 6 - 8). 5. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой (гр. 6 - 8). 6. Прорезка рустов. 7. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	цементно-известковым раствором при площади отдельных мест, м2				
			до 5		более 5		добавлять на 100 м рустов сверх 400 м
			толщина слоя до 40 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 40 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	
			61-15-1	61-15-2	61-15-3	61-15-4	61-15-5
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	3.626	0.589	3.449	0.506	0.176
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0264	0.0066	0.0264	0.0066	—
Прочие машины	0-25-27	тенге	31.40	7.85	31.40	7.85	—
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.044	0.011	0.044	0.011	—
Прочие материалы	31-1-4	тенге	9.18	2.30	9.18	2.30	—
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.097	0.024	0.097	0.024	—
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	682.43	108.43	609.35	84.51	28.35
Эксплуатация машин		тенге	31.40	7.85	31.40	7.85	—
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	4.86	1.21	4.86	1.21	—
Материальные ресурсы		тенге	180.78	45.20	180.78	45.20	—
Всего прямые затраты		тенге	894.61	161.48	821.53	137.56	28.35

Продолжение табл. 61-15

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	декоративным раствором при площади отдельных мест, м2		
			до 5	более 5	добавлять на 100 м
			толщина слоя до 40 мм		рустов сверх 400 м
			61-15-6	61-15-7	61-15-8
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	6.146	4.957	0.239
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0264	0.0264	—
Прочие машины	0-25-27	тенге	31.40	31.40	—
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.034	0.034	—
* Раствор декоративный	30-2-39	м3	0.0099	0.0099	—
Прочие материалы	31-1-4	тенге	11.72	11.72	—
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.099	0.099	—
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	1173.44	937.01	41.67
Эксплуатация машин		тенге	31.40	31.40	—
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	4.86	4.86	—
Материальные ресурсы		тенге	144.32	144.32	—
Всего прямые затраты		тенге	1349.16	1112.73	41.67

Таблица 61-16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 3. Частичная прибивка новой дроби. 4. Оштукатуривание отдельных мест. 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	с земли и лесов при площади отдельных мест, м2			
			до 5		более 5	
			толщина слоя до 25 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 25 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм
			61-16-1	61-16-2	61-16-3	61-16-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	2.009	0.371	1.753	0.333
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0168	0.0066	0.0168	0.0066
Прочие машины	0-25-27	тенге	19.98	7.85	19.98	7.85
Гвозди отделочные	1-1-92	кг	0.007	—	0.007	—
Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1-2-98	1000шт	0.006	—	0.006	—
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	30-2-34	м3	0.028	0.011	0.028	0.011
Прочие материалы	31-1-4	тенге	6.18	2.25	6.18	2.25
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.062	0.0242	0.062	0.0242
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	349.76	61.85	297.11	53.96
Эксплуатация машин		тенге	19.98	7.85	19.98	7.85
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	3.08	1.21	3.08	1.21
Материальные ресурсы		тенге	122.79	44.38	122.79	44.38
Всего прямые затраты		тенге	492.53	114.08	439.88	106.19

Продолжение табл. 61-16

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	с приставных лестниц при площади отдельных мест, м2			
			до 5		более 5	
			толщина слоя до 25 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 25 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм
			61-16-5	61-16-6	61-16-7	61-16-8
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	2.44	0.436	2.12	0.388
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0168	0.0066	0.0168	0.0066
Прочие машины	0-25-27	тенге	19.98	7.85	19.98	7.85
Гвозди отделочные	1-1-92	кг	0.007	—	0.007	—
Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1-2-98	1000шт	0.006	—	0.006	—
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	30-2-34	м3	0.028	0.011	0.028	0.011
Прочие материалы	31-1-4	тенге	6.18	2.25	6.18	2.25
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.062	0.0242	0.062	0.0242
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	427.64	73.53	361.73	45.65
Эксплуатация машин		тенге	19.98	7.85	19.98	7.85
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	3.08	1.21	3.08	1.21
Материальные ресурсы		тенге	122.79	44.38	122.79	44.38
Всего прямые затраты		тенге	570.41	125.76	504.50	97.88

Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с земли и лесов

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой (гр. 7-10). 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (гр. 7-10). 7. Нанесение декоративного слоя (гр. 7-10). 8. Обработка и очистка поверхности (гр. 7-10).

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей					
			гладких		с каннелюрами		с рустами	
			толщина слоя до 20 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 40 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 40 мм	добавлять на 100 м рустов сверх 400 м
			61-17-1	61-17-2	61-17-3	61-17-4	61-17-5	61-17-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	2.718	0.514	4.494	0.735	3.865	0.147
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0132	0.0066	0.0264	0.0066	0.0264	—
Прочие машины	0-25-27	тенге	15.70	7.85	31.40	7.85	31.40	—
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.022	0.011	0.044	0.011	0.044	—
Прочие материалы	31-1-4	тенге	4.59	2.30	9.18	2.30	9.18	—
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.0484	0.0242	0.099	0.0242	0.097	—
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	475.54	86.00	885.83	141.03	718.52	23.63
Эксплуатация машин		тенге	15.70	7.85	31.40	7.85	31.40	—
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	2.43	1.21	4.86	1.21	4.86	—
Материальные ресурсы		тенге	90.39	45.20	180.78	45.20	180.78	—
Всего прямые затраты		тенге	581.63	139.05	1098.01	194.08	930.70	23.63

Продолжение табл. 61-17

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	по камню и бетону декоративным раствором поверхностей			
			гладких	с каннелюрами	с рустами	
			толщина слоя до 30 мм	толщина слоя до 40 мм	толщина слоя до 40 мм	добавлять на 100 м рустов сверх 400 м
			61-17-7	61-17-8	61-17-9	61-17-10
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	4.128	7.644	5.017	0.199
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0198	0.0264	0.0264	—
Прочие машины	0-25-27	тенге	23.55	31.40	31.40	—
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.0264	0.0341	0.0341	—
* Раствор декоративный	30-2-39	м3	0.0066	0.0099	0.0099	—
Прочие материалы	31-1-4	тенге	8.60	11.75	11.75	—
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.074	0.099	0.099	—
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	779.29	1456.81	945.65	34.74
Эксплуатация машин		тенге	23.55	31.40	31.40	—
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	3.64	4.86	4.86	—
Материальные ресурсы		тенге	111.56	144.74	144.74	—
Всего прямые затраты		тенге	914.40	1632.95	1121.80	34.74

Продолжение табл. 61-17

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	по дереву известковым раствором поверхностей			
			гладких		с каннелюрами	
			толщина слоя до 25 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 40 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм
			61-17-11	61-17-12	61-17-13	61-17-14
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	2.65	0.469	3.948	0.657
Затраты труда машинистов		чел-час	0,017	0.0066	0.0264	0.0066
Прочие машины	0-25-27	тенге	19.98	7.85	31.40	7.85
Гвозди отделочные	1-1-92	кг	0.013	—	0.021	—
Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1-2-98	1000шт	0.007	—	0.0134	—
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	30-2-34	м3	0.028	0.011	0.044	0.011
Прочие материалы	31-1-4	тенге	6.27	2.25	10.02	2.25
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.062	0.0242	0.099	0.0242
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	456.75	77.67	770.13	124.38
Эксплуатация машин		тенге	19.98	7.85	31.40	7.85
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	3.08	1.21	4.86	1.21
Материальные ресурсы		тенге	124.91	44.38	199.99	44.38
Всего прямые затраты		тенге	601.64	129.90	1001.52	176.61

Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с лестниц

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой (гр. 7-10). 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (гр. 7-10). 7. Нанесение декоративного слоя (гр. 7-10). 8. Обработка и очистка поверхности (гр. 7-10).

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей					
			гладких		с каннелюрами		с рустами	
			толщина слоя до 20 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 40 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 40 мм	добавлять на 100 м рустов сверх 400 м
			61-18-1	61-18-2	61-18-3	61-18-4	61-18-5	61-18-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	3.316	0.657	5.465	0.881	4.683	0.184
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0132	0.0066	0.0264	0.0066	0.0264	—
Прочие машины	0-25-27	тенге	15,70	7,85	31,40	7,85	31,40	—
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.022	0.011	0.044	0.011	0.044	—
Прочие материалы	31-1-4	тенге	4.59	2,30	9,18	2,30	9,18	—
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.0484	0.0242	0.099	0.0242	0.097	—
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	584.03	102.06	1085.65	171.11	877.28	29 54
Эксплуатация машин		тенге	15,70	7,85	31,40	7,85	31,40	—
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	2,43	1,21	4,86	1,21	4,86	—
Материальные ресурсы		тенге	90,39	45,20	180,78	45,20	180,78	—
Всего прямые затраты		тенге	690,12	155,11	1297,83	224,16	1089,46	29.54

Продолжение табл. 61-18

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	по камню и бетону декоративным раствором поверхностей			
			гладких	с каннелюрами	с рустами	
			толщина слоя до 30 мм	толщина слоя до 40 мм	толщина слоя до 40 мм	добавлять на 100 м рустов сверх 400 м
			61-18-7	61-18-8	61-18-9	61-18-10
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	5.047	9.402	6.12	0.252
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0198	0.0264	0.0264	—
Прочие машины	0-25-27	тенге	23,55	31,40	31,40	—
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.0264	0.0341	0.0341	—
* Раствор декоративный	30-2-39	м3	0.0066	0.0099	0.0099	—
Прочие материалы	31-1-4	тенге	8,60	11,75	11,75	—
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.074	0.099	0.099	—
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	958.55	1800.07	1161.59	43.47
Эксплуатация машин		тенге	23,55	31,40	31,40	—
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	3,64	4,86	4,86	—
Материальные ресурсы		тенге	111,56	144,74	144,74	—
Всего прямые затраты		тенге	1093,66	1976,21	1337.73	43.47

Продолжение табл. 61-18

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	по дереву известковым раствором поверхностей			
			гладких		с каннелюрами	
			толщина слоя до 25 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 40 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм
			61-18-11	61-18-12	61-18-13	61-18-14
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	3.185	0.546	4.773	0.784
Затраты труда машинистов		чел-час	0.017	0.0066	0.0264	0.0066
Прочие машины	0-25-27	тенге	19,98	7,85	31,40	7,85
Гвозди отделочные	1-1-92	кг	0.013	—	0.021	—
Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1-2-98	1000шт	0.007	—	0.0134	—
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	30-2-34	м3	0.028	0.011	0.044	0.011
Прочие материалы	31-1-4	тенге	6,27	2,25	10.02	2,25
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.0484	0.0242	0.099	0.0242
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	530.44	91.15	940.57	149.92
Эксплуатация машин		тенге	19,98	7,85	31,40	7,85
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	3,08	1,21	4,86	1,21
Материальные ресурсы		тенге	124,91	44,38	199.99	44.38
Всего прямые затраты		тенге	675,33	143.38	1171,96	202.15

Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, колонн и пилястр с люлек

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Подготовка поверхности. 3. Оштукатуривание отдельных мест. 4. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок. 5. Насечка и смачивание поверхности водой (гр. 7-10). 6. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд (гр. 7-10). 7. Нанесение декоративного слоя (гр. 7-10). 8. Обработка и очистка поверхности (гр. 7-10).

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	по камню и бетону цементно-известковым раствором поверхностей					
			гладких		с каннелюрами		с рустами	
			толщина слоя до 20 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 40 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 40 мм	добавлять на 100 м рустов сверх 400 м
			61-19-1	61-19-2	61-19-3	61-19-4	61-19-5	61-19-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	3.201	0.582	5.271	0.851	4.515	0.176
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0132	0.0066	0.0264	0.0066	0.0264	—
Прочие машины	0-25-27	тенге	15.70	7.85	31.40	7.85	31.40	—
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.022	0.011	0.044	0.011	0.044	—
Прочие материалы	31-1-4	тенге	4.59	2.30	9.18	2.30	9.18	—
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.0484	0.0242	0.099	0.0242	0.097	—
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	562.30	98.98	1045.49	165.08	846.56	28.35
Эксплуатация машин		тенге	15.70	7.85	31.40	7.85	31.40	—
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	2.43	1.21	4.86	1.21	4.86	—
Материальные ресурсы		тенге	90.39	45.20	180.78	45.20	180.78	—
Всего прямые затраты		тенге	668.39	152.03	1257.67	218.13	1058.74	28.35

Продолжение табл. 61-19

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	по камню и бетону декоративным раствором поверхностей			
			гладких	с каннелюрами	с рустами	
			толщина слоя до 30 мм	толщина слоя до 40 мм	толщина слоя до 40 мм	добавлять на 100 м рустов сверх 400 м
			61-19-7	61-19-8	61-19-9	61-19-10
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	4.864	9.051	5.899	0.239
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0198	0.0264	0.0264	—
Прочие машины	0-25-27	тенге	23.55	31.40	31.40	—
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.0264	0.0341	0.0341	—
* Раствор декоративный	30-2-39	м3	0.0066	0.0099	0.0099	—
Прочие материалы	31-1-4	тенге	8.60	11.75	11.75	—
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.074	0.099	0.099	—
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	922.68	1731.47	1118.12	28.08
Эксплуатация машин		тенге	23.55	31.40	31.40	—
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	3.64	4.86	4.86	—
Материальные ресурсы		тенге	111.56	144.74	144.74	—
Всего прямые затраты		тенге	1057.79	1907.61	1294.26	28.08

Продолжение табл. 61-19

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	по дереву известковым раствором поверхностей			
			гладких		с каннелюрами	
			толщина слоя до 25 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм	толщина слоя до 40 мм	добавлять на каждые следующие 10 мм
			61-19-11	61-19-12	61-19-13	61-19-14
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	3.091	0.529	4.608	0.756
Затраты труда машинистов		чел-час	0.017	0.0066	0.0264	0.0066
Прочие машины	0-25-27	тенге	19.98	7.85	31.40	7.85
Гвозди отделочные	1-1-92	кг	0.013	—	0.021	—
Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1-2-98	1000шт	0.007	—	0.0134	—
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	30-2-34	м3	0.028	0.011	0.044	0.011
Прочие материалы	31-1-4	тенге	6.27	2.25	10.02	2.25
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.062	0.0242	0.099	0.0242
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	534.71	91.15	906.44	144.79
Эксплуатация машин		тенге	19.98	7.85	31.40	7.85
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	3.08	1.21	4.86	1.21
Материальные ресурсы		тенге	124.91	44.38	199.99	44.38
Всего прямые затраты		тенге	679.60	143.38	1137.83	197.02

Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Нанесение декоративного слоя (гр. 4 - 6). 4. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучарой, гребенкой (гр. 4 - 6). 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).
Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	по камню и бетону раствором					
			цементно-известковым			декоративным		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			61-20-1	61-20-2	61-20-3	61-20-4	61-20-5	61-20-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	3.234	3.89	3.758	7.644	9.402	9.051
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0264	0.0264	0.0264	0.0264	0.0264	0.0264
Прочие машины	0-25-27	тенге	31.40	31.40	31.40	31.40	31.40	31.40
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.044	0.044	0.044	0.0341	0.0341	0.0341
* Раствор декоративный	30-2-39	м3	—	—	—	0.0099	0.0099	0.0099
Прочие материалы	31-1-4	тенге	9.18	9.18	9.18	11.75	11.75	11.75
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.0968	0.0968	0.0968	0.0988	0.0988	0.0988
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	572.99	695.36	670.79	1456.74	1800.07	1730.61
Эксплуатация машин		тенге	31.40	31.40	31.40	31.40	31.40	31.40
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86
Материальные ресурсы		тенге	180.78	180.78	180.78	147.74	147.74	147.74
Всего прямые затраты		тенге	785.17	907.54	882.97	1635.88	1979.21	1909.75

Продолжение табл. 61-20

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	по дереву известковым раствором		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			61-20-7	61-20-8	61-20-9
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	2.88	4.058	3.312
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0264	0.0264	0.0264
Прочие машины	0-25-27	тенге	31.40	31.40	31.40
Гвозди отделочные	1-1-92	кг	0.0134	0.0134	0.0134
Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1-2-98	1000шт	0.0065	0.0065	0.0065
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	30-2-34	м3	0.044	0.044	0.044
Прочие материалы	31-1-4	тенге	9.50	9.50	9.50
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.097	0.097	0.097
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	504.56	738.23	588.78
Эксплуатация машин		тенге	31.40	31.40	31.40
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	4.86	4.86	4.86
Материальные ресурсы		тенге	188.74	188.74	188.74
Всего прямые затраты		тенге	724.70	958.37	808.92

Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Оштукатуривание отдельных мест. 3. Нанесение декоративного слоя (гр. 4 - 6). 4. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, гребенкой (гр. 4 - 6). 5. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).
Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	по камню и бетону раствором					
			цементно-известковым			декоративным		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			61-21-1	61-21-2	61-21-3	61-21-4	61-21-5	61-21-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	3.89	4.714	4.546	9.402	11.613	11.161
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0264	0.0264	0.0264	0.0264	0.0264	0.0264
Прочие машины	0-25-27	тенге	31.40	31.40	31.40	31.40	31.40	31.40
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.044	0.044	0.044	0.0341	0.0341	0.0341
* Раствор декоративный	30-2-39	м3	—	—	—	0.0099	0.0099	0.0099
Прочие материалы	31-1-4	тенге	9.18	9.18	9.18	11.75	11.75	11.75
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.0968	0.0968	0.0968	0.0988	0.0988	0.0988
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	695.36	847.51	817.04	1800.07	2228.15	2142.41
Эксплуатация машин		тенге	31.40	31.40	31.40	31.40	31.40	31.40
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86	4.86
Материальные ресурсы		тенге	180.78	180.78	180.78	144.74	144.74	144.74
Всего прямые затраты		тенге	907.54	1059.69	1029.22	1976.21	2404.29	2318.55

Продолжение табл. 61-21

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	по дереву известковым раствором		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			61-21-7	61-21-8	61-21-9
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	3.375	4.135	3.993
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0264	0.0264	0.0264
Прочие машины	0-25-27	тенге	31.40	31.40	31.40
Гвозди отделочные	1-1-92	кг	0.013	0.013	0.013
Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1-2-98	1000шт	0.0065	0.0065	0.0065
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	30-2-34	м3	0.044	0.044	0.044
Прочие материалы	31-1-4	тенге	9.50	9.50	9.50
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.097	0.097	0.097
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	608.29	738.23	713.79
Эксплуатация машин		тенге	31.40	31.40	31.40
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	4.86	4.86	4.86
Материальные ресурсы		тенге	188.70	188.70	188.70
Всего прямые затраты		тенге	828.39	958.33	933.89

Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета тяги шаблоном начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отдельного слоя и отделка шаблоном набело. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреновка. 8. Обработка декоративного слоя циклей, скarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосяной щеткой (гр. 7-12).

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест, м2, до					
			1			5		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			61-22-1	61-22-2	61-22-3	61-22-4	61-22-5	61-22-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	4.674	5.619	5.451	4.043	4.853	4.695
Затраты труда машинистов		чел-час	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035
Прочие машины	0-25-27	тенге	41.38	41.38	41.38	41.38	41.38	41.38
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058
Прочие материалы	31-1-4	тенге	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	908.98	1109.79	1070.12	779.04	948.29	913.70
Эксплуатация машин		тенге	41.38	41.38	41.38	41.38	41.38	41.38
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39
Материальные ресурсы		тенге	238.31	238.31	238.31	238.31	238.31	238.31
Всего прямые затраты		тенге	1188.67	1389.48	1349.81	1058.73	1227.98	1193.39

Продолжение табл. 61-22

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	по камню и бетону декоративным раствором при площади отдельных мест, м2, до					
			1			5		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			61-22-7	61-22-8	61-22-9	61-22-10	61-22-11	61-22-12
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	8.986	11.013	10.614	6.697	8.146	7.652
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0415	0.0415	0.0415	0.0415	0.0415	0.0415
Прочие машины	0-25-27	тенге	49.24	49.24	49.24	49.24	49.24	49.24
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.051	0.051	0.051	0.051	0.051	0.051
* Раствор декоративный	30-2-39	м3	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018
Прочие материалы	31-1-4	тенге	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.155	0.155	0.155	0.155	0.155	0.155
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	1703.81	2098.35	2018.03	1254.94	1538.44	1481.74
Эксплуатация машин		тенге	49.24	49.24	49.24	49.24	49.24	49.24
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60
Материальные ресурсы		тенге	217.95	217.95	217.95	217.95	217.95	217.95
Всего прямые затраты		тенге	1971.00	2365.54	2285.22	1522.13	1805.63	1748.93

Продолжение табл. 61-22

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	по дереву известковым раствором при площади отдельных мест, м ² , до					
			1			5		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			61-22-13	61-22-14	61-22-15	61-22-16	61-22-17	61-22-18
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	4.139	4.964	4.799	3.603	4.295	4.157
Затраты труда машинистов		чел-час	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035
Прочие машины	0-25-27	тенге	41.38	41.38	41.38	41.38	41.38	41.38
Гвозди отделочные	1-1-92	кг	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1-2-98	1000шт	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	30-2-34	м3	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058
Прочие материалы	31-1-4	тенге	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	796.48	966.89	932.81	686.16	828.97	845.51
Эксплуатация машин		тенге	41.38	41.38	41.38	41.38	41.38	41.38
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39
Материальные ресурсы		тенге	244.07	244.07	244.07	244.07	244.07	244.07
Всего прямые затраты		тенге	1081.93	1252.34	1218.26	971.61	1114.42	1130.96

Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка старой штукатурки. 2. Насечка и смачивание поверхности водой. 3. Разметка и установка правил. 4. Нанесение макета тяги шаблоном начерно. 5. Нарезка на грунте борозд. 6. Нанесение отдельного слоя. 7. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреновка. 8. Обработка декоративного слоя циклей, скаarpелью, бучардой, щеткой, гребенкой с очисткой волосистой щеткой (гр. 7-12).

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест, м2, до					
			1			5		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			61-23-1	61-23-2	61-23-3	61-23-4	61-23-5	61-23-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	5.619	6.858	6.617	4.853	5.871	5.672
Затраты труда машинистов		чел-час	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035
Прочие машины	0-25-27	тенге	41.38	41.38	41.38	41.38	41.38	41.38
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058
Прочие материалы	31-1-4	тенге	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	948.29	1360.13	1310.60	948.29	1157.04	1116.88
Эксплуатация машин		тенге	41.38	41.38	41.38	41.38	41.38	41.38
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39
Материальные ресурсы		тенге	238.31	238.31	238.31	238.31	238.31	238.31
Всего прямые затраты		тенге	1227.98	1639.82	1590.29	1227.98	1436.73	1396.57

Продолжение табл. 61-23

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	по камню и бетону декоративным раствором при площади отдельных мест, м2, до					
			1			5		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			61-23-7	61-23-8	61-23-9	61-23-10	61-23-11	61-23-12
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	11.013	13.543	13.038	8.146	9.952	9.595
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0415	0.0415	0.0415	0.0415	0.0415	0.0415
Прочие машины	0-25-27	тенге	49.24	49.24	49.24	49.24	49.24	49.24
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.051	0.051	0.051	0.051	0.051	0.051
* Раствор декоративный	30-2-39	м3	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018
Прочие материалы	31-1-4	тенге	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05	19.05
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.155	0.155	0.155	0.155	0.155	0.155
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	2098.35	2589.75	2492.89	1538.44	1892.81	1821.94
Эксплуатация машин		тенге	49.24	49.24	49.24	49.24	49.24	49.24
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60
Материальные ресурсы		тенге	217.95	217.95	217.95	217.95	217.95	217.95
Всего прямые затраты		тенге	2365.54	2856.94	2760.08	1805.63	2160.00	2089.13

Продолжение табл. 61-23

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	по дереву известковым раствором при площади отдельных мест, м ² , до					
			1			5		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			61-23-13	61-23-14	61-23-15	61-23-16	61-23-17	61-23-18
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	4.964	5.996	5.79	4.295	5.16	4.987
Затраты труда машинистов		чел-час	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035	0.035
Прочие машины	0-25-27	тенге	41.38	41.38	41.38	41.38	41.38	41.38
Гвозди отделочные	1-1-92	кг	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1-2-98	1000шт	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	30-2-34	м3	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058
Прочие материалы	31-1-4	тенге	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56
* Мусор строительный	31-1-5	т	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128	0.128
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	966.83	1179.92	1137.26	829.08	1007.48	971.89
Эксплуатация машин		тенге	41.38	41.38	41.38	41.38	41.38	41.38
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39	6.39
Материальные ресурсы		тенге	244.07	244.07	244.07	244.07	244.07	244.07
Всего прямые затраты		тенге	1252.28	1465.37	1422.71	1114.53	1292.93	1257.34

Таблица 61-24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью

Состав работ: 1. Очистка поверхности. 2. Расшивка трещин. 3. Приготовление раствора на месте. 4. Заполнение трещин раствором. 5. Двукратное нанесение раствора.

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	61-24-1
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.575
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0621
Прочие машины	0-25-27	тенге	15.63
Сухая растворная смесь	30-2-57	кг	5.5
Прочие материалы	31-1-4	тенге	10.12
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	112.55
Эксплуатация машин		тенге	15.63
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	11.95
Материальные ресурсы		тенге	219.12
Всего прямые затраты		тенге	347.30

Раздел 3. Разные штукатурные работы**Таблица 61-25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом**

Состав работ: 1. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления. 2. Промывка песка и заполнение аппарата. 3. Очистка поверхности пескоструйным аппаратом с подъемом, спуском и перемещением шлангов. 4. Собираение отработанного песка.

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	поверхностей					
			гладких			с рустами		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			61-25-1	61-25-2	61-25-3	61-25-4	61-25-5	61-25-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.158	0.197	0.189	0.189	0.236	0.227
Затраты труда машинистов		чел-час	0.079	0.0985	0.0945	0.0945	0.118	0.1134
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), 2.2 м3/мин	0-6-17	маш-ч	0.079	0.0985	0.0945	0.0945	0.118	0.1134
Песок природный	30-8-92	м3	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	26.42	33.03	31.70	31.68	39.60	38.00
Эксплуатация машин		тенге	36.86	45.97	51.15	51.15	63.89	61.37
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	14.40	17.96	19.98	19.98	24.96	23.97
Материальные ресурсы		тенге	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57
Всего прямые затраты		тенге	63.85	79.57	83.42	83.40	104.06	99.94

Таблица 61-26. Перетирка штукатурки

Состав работ: 1. Отбивка штукатурки с подготовкой поверхности. 2. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности. 3. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	внутрен- них помещений	фасадов					
				гладких			с рустами		
				с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
				61-26-1	61-26-2	61-26-3	61-26-4	61-26-5	61-26-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.242	0.308	0.381	0.371	0.413	0.518	0.497
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0007	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.66	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	30-2-34	м3	0.00034	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	38.48	45.83	57.69	55.46	62.08	77.49	74.36
Эксплуатация машин		тенге	0.66	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.11	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Материальные ресурсы		тенге	1.37	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
Всего прямые затраты		тенге	40.51	47.26	59.12	56.89	63.61	78.92	75.79

Таблица 61-27. Насечка поверхности под штукатурку

Состав работ: 1. Насечка поверхности штрихами глубиной 3-5 мм. 2. Очистка поверхности от пыли и грязи.

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	Поверхность			
			стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса		потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей	
			по кирпичу	по бетону	по кирпичу	по бетону
			61-27-1	61-27-2	61-27-3	61-27-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.28	0.495	0.34	0.605
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021
Прочие машины	0-25-27	тенге	2.14	2.14	2.14	2.14
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	41.13	73.10	49.77	89.51
Эксплуатация машин		тенге	2.14	2.14	2.14	2.14
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.38	0.38	0.38	0.38
Всего прямые затраты		тенге	43.27	75.24	51.91	91.65

Таблица 61-28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

Состав работ: 1. Разметка и нарезка сетки на полосы. 2. Крепление сетки к кирпичным, бетонным поверхностям раствором (гр. 1, 3). 3. Крепление сетки к деревянным поверхностям и гипсовым плитам гвоздями (гр. 2, 3). 4. Обертывание балок сеткой с креплением (гр. 4). 5. Обмазка сетки раствором с приготовлением известково-гипсового раствора (гр. 5- 8). 6. Приготовление гипсового раствора вручную.

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	основание			
			по кирпичным и бетонным поверхностям	по дереву и гипсовым плитам	в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным	обертывание балок сеткой
			61-28-1	61-28-2	61-28-3	61-28-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.816	0.52	0.7114	0.262
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0013	0.001	0.0016	0.0008
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.85	0.63	1.07	0.55
Гвозди отделочные	1-1-92	кг	—	0.065	0.035	—
Гипсовые вяжущие Г-3	1-1-105	т	0.0025	—	0.00125	—
Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	1-1-761	м2	1.1	1.1	1.1	1.08
Прочие материалы	31-1-4	тенге	15.83	15.19	15.51	14.76
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	117.50	74.57	164.03	48.96
Эксплуатация машин		тенге	0.85	0.63	1.07	0.55
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.13	0.11	0.18	0.09
Материальные ресурсы		тенге	585.16	573.63	579.63	556.92
Всего прямые затраты		тенге	703.51	648.83	744.73	606.43

Продолжение табл. 61-28

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	Устройство основания по каркасу с обмазкой раствором			
			стен и перегородок	потолков, лестничных маршей	столбов, пилястр, прямо-угольных колонн и криволинейных поверхностей большого размера	цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей
			61-28-5	61-28-6	61-28-7	61-28-8
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.602	0.68	0.866	1.021
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0045	0.0047	0.0045	0.0048
Прочие машины	0-25-27	тенге	4.17	4.47	4.25	4.54
Гипсовые вяжущие Г-3	1-1-105	т	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025
Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	1-1-761	м2	1.08	1.08	1.08	1.08
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	30-2-34	м3	0.0038	0.0042	0.0039	0.0043
Прочие материалы	31-1-4	тенге	16.34	16.41	16.36	16.44
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	89.80	101.48	129.62	153.81
Эксплуатация машин		тенге	4.17	4.47	4.25	4.54
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.65	0.70	0.68	0.74
Материальные ресурсы		тенге	590.18	591.79	590.59	592.20
Всего прямые затраты		тенге	684.15	697.74	724.46	750.55

Таблица 61-29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

Состав работ: 1. Набивка гвоздей (гр. 1). 2. Оплетение проволокой ячейками размером 50х50 мм (гр. 1). 3. Нарезка по размеру драни (гр. 2). 4. Прибивка гвоздями (гр. 2)

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	Основание	
			из гвоздей с оплетением проволокой	из драни
			61-29-1	61-29-2
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	1.059	0.39
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0004	—
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.25	—
Гвозди отделочные	1-1-92	кг	0.5	0.04
Проволока (катанка) горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А, d=6,3-6,5 мм	1-1-659	кг	0.67	—
Драться штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1-2-98	1000шт	—	0.026
Прочие материалы	31-1-4	тенге	2.14	1.99
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	152.44	56.16
Эксплуатация машин		тенге	0.25	—
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.04	—
Материальные ресурсы		тенге	67.56	43.53
Всего прямые затраты		тенге	220.25	99.69

Таблица 61-30. Замена основания под штукатурку из драни

Состав работ: 1. Очистка поверхности от негодной драни. 2. Удаление гвоздей. 3. Подбивка новой драни. 4. Удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала (гр. 7-10).

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	Основание без изоляционного слоя					
			стен		потолков		столбов, колонн	
			площадью, м2, до					
			10	20	10	20	10	20
			61-30-1	61-30-2	61-30-3	61-30-4	61-30-5	61-30-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.483	0.41	0.578	0.494	0.725	0.62
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
Гвозди отделочные	1-1-92	кг	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041	0.041
Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1-2-98	1000шт	0.0264	0.0264	0.0264	0.0264	0.0264	0.0264
Прочие материалы	31-1-4	тенге	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	69.57	58.95	83.27	70.99	104.31	89.19
Эксплуатация машин		тенге	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Материальные ресурсы		тенге	44.25	44.25	44.25	44.25	44.25	44.25
Всего прямые затраты		тенге	114.13	103.51	127.83	115.55	148.87	133.75

Продолжение табл. 61-30

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	Основание с изоляционным слоем			
			стен		отолков	
			площадью, м2, до			
			10	20	10	20
			61-30-7	61-30-8	61-30-9	61-30-10
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.588	0.504	0.714	0.609
Затраты труда машинистов		чел-час	0.001	0.001	0.001	0.001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.64	0.64	0.64	0.64
Гвозди отделочные	1-1-92	кг	0.044	0.044	0.044	0.044
Толь с крупнозернистой посыпкой	1-1-980	м2	1.04	1.04	1.04	1.04
гидроизоляционный ТГ-350						
Дрань штукатурная, длина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, толщина 4 мм	1-2-98	1000шт	0.0264	0.0264	0.0264	0.0264
Прочие материалы	31-1-4	тенге	2.04	2.04	2.04	2.04
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	84.83	72.54	99.70	87.66
Эксплуатация машин		тенге	0.64	0.64	0.64	0.64
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.11	0.11	0.11	0.11
Материальные ресурсы		тенге	131.90	131.90	131.90	131.90
Всего прямые затраты		тенге	217.37	205.08	232.24	220.20

Таблица 61-31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб

Состав работ: 1. Оштукатуривание поверхности труб с навеской и снятием правил.

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	61-31-1
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	1.314
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.9
Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	30-2-29	м3	0.0182
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.38
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	225.56
Эксплуатация машин		тенге	0.90
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.14
Материальные ресурсы		тенге	71.38
Всего прямые затраты		тенге	297.84

Таблица 61-32. Ремонт облицовки из сухой штукатурки

Состав работ: 1. Снятие сухой штукатурки (гр. 1). 2. Устройство обрешетки с раскроем брусков и креплением гвоздями (гр. 2, 3). 3. Определение простукиванием границ поврежденных мест облицовки и удаление облицовки (гр. 4 - 7). 4. Подготовка поверхности для ремонта (гр. 4 - 7). 5. Облицовка отдельных мест гипсокартонными листами с нарезкой вставок по размеру и прибивкой гвоздями (гр. 4 - 7). 6. Заделка швов вставок гипсовым раствором.

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	Снятие сухой штука-турки	Устройство каркаса под облицовку		Замена облицовки			
				стен	потолков	стен		потолков	
						площадью, м2, до			
						5	10	5	10
			61-32-1	61-32-2	61-32-3	61-32-4	61-32-5	61-32-6	61-32-7
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.187	0.0929	0.1438	0.368	0.284	0.421	0.337
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0074	0.0005	0.0005	0.0051	0.0051	0.0051	0.0051
Прочие машины	0-25-27	тенге	7.43	0.25	0.25	1.71	1.71	1.71	1.71
Гвозди отделочные	1-1-92	кг	—	0.016	0.016	0.06	0.06	0.06	0.06
Гипсовые вяжущие Г-3	1-1-105	т	—	—	—	0.005	0.005	0.005	0.005
Клей казеиновый	1-1-239	т	—	—	—	0.000048	0.000048	0.000048	0.000048
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка), толщина 10-12 мм	1-1-375	м2	—	—	—	1.05	1.05	1.05	1.05
Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	1-2-13	м3	—	0.0021	0.0021	—	—	—	—
Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,5	30-2-34	м3	—	—	—	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006
Прочие материалы	31-1-4	тенге	—	1.36	1.36	9.09	9.09	9.09	9.09
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	25.92	13.70	21.29	55.04	42.35	62.55	50.38
Эксплуатация машин		тенге	7.43	0.25	0.25	1.71	1.71	1.71	1.71
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	1.31	0.05	0.05	0.27	0.27	0.27	0.27
Материальные ресурсы		тенге	—	31.88	31.88	337.51	337.51	337.51	337.51
Всего прямые затраты		тенге	33.35	45.83	53.42	394.26	381.57	401.77	389.60