

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс  
саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСТЫҚ НОРМАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства  
**СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

## **ЖӨНДЕУ-ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР ЖӘНЕ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**62 - жинақ. Сырлау жұмыстары**

---

## **СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**Сборник 62. Малярные работы**

**ҚР ҚН 8.02-05-2002  
СН РК 8.02-05-2002**

Ресми басылым  
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда  
министрлігінің Құрылыс істері жөніндегі комитеті

Комитет по делам строительства Министерства  
индустрии и торговли Республики Казахстан

Астана 2003

**ҚР ҚН 8.02-05-2002**  
**СН РК 8.02-05-2002**

**62 - жинақ. Сырлау жұмыстары**  
**Сборник 62. Малярные работы**

---

## **КІРІСПЕ**

1. Жасаған: «KAZGOR» Жобалау академиясы ЖАҚ-ы
2. Ұсынған: Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлігі (ҚР ИСМ) Құрылыс істері жөніндегі комитетінің Құрылыстағы экономикалық талдау және баға белгілеу басқармасы.
3. Қабылданған және қолданысқа енгізілген мерзімі: ҚР ИСМ Құрылыс істері жөніндегі комитетінің 27.02.2004 ж. № 76 бұйрығымен 01.03.2004 ж. бастап енгізілді.

## **ПРЕДИСЛОВИЕ**

1. Разработаны: ЗАО Проектная академия «KAZGOR»
2. Представлены: Управлением экономического анализа и ценообразования в строительстве Комитета по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (МИТ РК).
3. Приняты и введены в действие: Приказом Комитета по делам строительства МИТ РК от 27.02.2004 г. № 76 с 01.03.2004 г.

Осы мемлекеттік нормативті ҚР Сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе жекелей қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

**ISBN 9965-682-15-1**

## Содержание

<b>ОБЩАЯ ЧАСТЬ .....</b>	<b>3</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .....</b>	<b>4</b>
 <b>Раздел 1.      Окраска внутренних поверхностей .....</b>	 <b>11</b>
Таблица 62-1.    Окраска водными составами .....	11
Таблица 62-2.    Простая масляная окраска стен .....	12
Таблица 62-3.    Простая масляная окраска потолков .....	13
Таблица 62-4.    Простая масляная окраска окон .....	14
Таблица 62-5.    Простая масляная окраска дверей .....	15
Таблица 62-6.    Простая масляная окраска полов .....	16
Таблица 62-7.    Улучшенная масляная окраска стен .....	17
Таблица 62-8.    Улучшенная масляная окраска потолков .....	18
Таблица 62-9.    Улучшенная масляная окраска окон .....	19
Таблица 62-10.    Улучшенная масляная окраска дверей .....	20
Таблица 62-11.    Улучшенная масляная окраска полов .....	21
Таблица 62-12.    Высококачественная масляная окраска стен .....	22
Таблица 62-13.    Высококачественная масляная окраска потолков .....	23
Таблица 62-14.    Высококачественная масляная окраска окон .....	24
Таблица 62-15.    Высококачественная масляная окраска дверей .....	25
Таблица 62-16.    Окраска масляными составами .....	26
Таблица 62-17.    Окрашивание вододисперсионными составами стен .....	27
Таблица 62-18.    Окрашивание вододисперсионными составами потолков .....	29
 <b>Раздел 2.      Окраска фасадов .....</b>	 <b>31</b>
Таблица 62-19.    Окраска фасадов известковыми составами .....	31
Таблица 62-20.    Простая масляная окраска фасадов .....	34
Таблица 62-21.    Улучшенная масляная окраска фасадов .....	36
Таблица 62-22.    Улучшенная масляная окраска окон фасада .....	38
Таблица 62-23.    Окраска силикатными красками за один раз фасадов .....	39
Таблица 62-24.    Окраска силикатными красками за два раза фасадов .....	41
Таблица 62-25.    Подготовка поверхности фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками ..	43
Таблица 62-26.    Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов .....	45
Таблица 62-27.    Окраска алюминиевым порошком стыков крупнопанельных зданий с люлек ....	47
 <b>Раздел 3.      Окраска металлических поверхностей .....</b>	 <b>48</b>
Таблица 62-28.    Окраска металлических поверхностей масляными составами за один раз .....	48
Таблица 62-29.    Окраска металлических поверхностей масляными составами за два раза .....	50
Таблица 62-30.    Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за один раз ...	52

Таблица 62-31.	Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за два раза . . .	53
Таблица 62-32.	Окраска печей, стояков, труб известковыми составами . . . . .	54
Таблица 62-33.	Перематовка стекол . . . . .	54
Таблица 62-34.	Промывка поверхностей, окрашенных масляными красками . . . . .	55
Таблица 62-35.	Протирка олифой поверхностей, окрашенных масляными красками . . . . .	56
Таблица 62-36.	Очистка вручную от красок . . . . .	57
Таблица 62-37.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором . . . . .	58
Таблица 62-38.	Меловая защита стекол при окраске фасадов . . . . .	58

## ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Нормы и расценки настоящего Сборника рекомендуются для определения базовой сметной стоимости ремонтно-строительных работ.
2. Основная заработная плата и затраты на эксплуатацию строительных машин приняты по состоянию, зафиксированному в инвестиционно-строительной сфере Республики Казахстан в 2001 году.
3. Стоимостные показатели материальных ресурсов в таблицах Сборника приведены для 1-го территориального района, принятого за базисный. Для других территориальных районов к стоимости этих ресурсов следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 1 Сборника сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции.
4. Ресурсы, отмеченные в начале названия «\*», в стоимости материалов не учтены. Стоимость этих материалов, изделий и конструкций необходимо учитывать дополнительно при составлении локальных смет (сметных расчетов).

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

### 1. Общие указания

1.1. Сметные нормы и расценки настоящего Сборника сгруппированы в следующие разделы:

1. Окраска внутренних помещений
2. Окраска фасадов
3. Окраска металлических поверхностей
4. Разные малярные работы.

1.2. Нормы и расценки предусматривают окраску ранее окрашенных поверхностей.

1.3. Нормами на окраску внутренних помещений учтено производство работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м.

1.4. Нормы на окраску фасадов с лесов предусматривают использование установленных лесов для смежных работ.

1.5. Устройство наружных и внутренних лесов специально для малярных работ (при обосновании их необходимости) нормируется дополнительно по Сборнику СНиР 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.6. Нормы на окраску фасадов с люлек учитывают их навеску, перемещение по вертикали и перестановку по горизонтали в количестве 3 перестановки на 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности. В расценке на окраску фасадов с люлек не включена стоимость их эксплуатации.

1.7. Нормами предусмотрено применение готовых составов шпаклевок, грунтовок, колеров; сметные затраты на окраску с приготовлением необходимых составов в построечных условиях определяются по нормам и расценкам настоящего Сборника.

1.8. Окраску заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует нормировать как окраску окон.

1.9. В нормах и расценках на улучшенную и высококачественную окраску предусмотрена расколеровка в два тона; при расколеровке одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности:

- затраты труда – 1,5 чел.ч;
- заработную плату – 225 тенге.

1.10. При окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности:

- затраты труда – 2,2 чел.ч;
- заработную плату – 247,5 тенге.

1.11. В таблицах Сборника, где не приведен состав работ, предусмотрена технология производства окрасочных работ, указанная в табл. 1 и 2.

Таблица 1. Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей

N п/п	Операция	Окраска внутренних помещений				Окраска фасадов		
		извест- ковая	клеевая			извест- ковая	сили- катная	перхлорви- ниловая
			простая	улуч- шенная	высокока- чественная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Очистка от загрязнений и удаление пятен	+	+	+	+	+	+	—
2	Растушевка и очистка набело вручную (частичная)	+	+	+	+	+	+	—
3	Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+	—
4	Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием	+	+	+	+	+	+	—
5	Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+	—
6	Первое шпаклевание подмазанных мест	—	—	+	+	—	—	—
7	Шлифовка прошпаклеванных мест	—	—	+	+	—	—	—
8	Второе шпаклевание подмазанных мест	—	—	—	+	—	—	—
9	Шлифовка прошпаклеванных поверхностей	—	—	—	+	—	—	—
10	Огрунтовка первая	+	+	+	+	+	+	+
11	Огрунтовка вторая с подцветкой	—	—	—	+	—	—	—
12	Окраска	+	+	+	+	+	+	+
13	Торцевание	—	—	+	+	—	—	—

**Примечание.** Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.

Таблица 2. Окраска масляными и водоземulsionными красками ранее окрашенных поверхностей

N п/п	Операция	Окраска поверхностей (кроме металлических)					Окраска металлических поверхностей
		простая масляная		улуч- шенная масляная	высокока- чественная масляная	водоз- мульсионная	
		с подготовкой	без подготовки				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Очистка от загрязнений	+	+	+	+	+	+
2	Расчистка отстающей краски	+	+	+	+	+	+
3	Расшивка трещин и щелей	+	+	+	+	+	—
4	Огрунтовка раствором мыловара	—	—	—	—	+	—
5	Проолифка расчищенных мест и выбоин	+	+	+	+	—	+
6	Подмазка:						
	- трещин и выбоин	+	—	+	+	+	—
	- свищей и гребней	—	—	—	—	—	+
7	Шлифовка подмазанных мест	+	—	+	+	+	+
8	Шпаклевка расчищенных и подмазанных мест	—	—	+	+	+	—
9	Шлифовка шпаклевки	—	—	+	+	+	—
10	Вторая шпаклевка	—	—	—	+	+	—
11	Шлифовка	—	—	—	+	+	—
12	Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест	+	—	+	+	+	—
13	Флейцевание	—	—	+	+	+	—
14	Шлифовка	—	—	+	+	+	—
15	Первая окраска	+	+	+	+	+	+
16	Флейцевание	—	—	+	+	+	—
17	Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности	—	—	+	+	+	—
18	Вторая окраска	—	—	+	+	+	+
19	Флейцевание и торцевание	—	—	+	+	+	—

**Примечание.** Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу предусмотрены для окраски металлических кровель (табл.28-29, гр.1).

1.12. Нормами настоящего Сборника, кроме оговоренных случаев, предусмотрена масляная окраска с подготовкой поверхности (состав работ - гр.3. табл.2).

1.13. Нормами предусмотрена окраска фасадов простых - без архитектурных деталей (гладких) и сложных - рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен.



## 2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по окраске фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитывается.

2.2. Объем работ по окраске фасадов перхлорвиниловыми, кремнеорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.

2.3. Объем работ по окраске внутренних поверхностей водными составами исчисляется без вычета проемов и без учета площади оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ.

*Примечание.* Площадь окраски отдельных стен, у которых площадь проемов превышает 50%, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.

2.4. Объем работ по окраске стен масляными составами определяется за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в объем работ. Площадь оконных и дверных проемов для исключения их из площади стен исчисляется по наружному обводу коробок.

2.5. Объем работ по окраске ребристых перекрытий исчисляется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6; кессонных потолков - 1,75.

2.6. Объем работ по окраске лепных потолков исчисляется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов по табл. 3.

Таблица 3

Площадь горизонтальной проекции лепных изделий, % от площади потолков	Коэффициент для определения площади окраски
от 2,1 до 10	1,0
от 10,1 до 40	1,1
от 40,1 до 70	1,5
от 70,1 до 100	2,1
	2,8

2.7. Площадь окраски полов исчисляется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола.

Окраска плинтусов дощатых полов предусмотрена расценками и отдельно не учитывается.

Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума исчисляется в размере 10% площади пола и нормируется по таблице 62-16 (гр.1).

2.8. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется применением к площади заполнения по наружному обводу коробок переводных коэффициентов по табл.4.

Таблица 4

Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент к площади заполнения проемов		в том числе детали проолифленные	
			Количество переплетов			
			1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оконные проемы жилых и общественных зданий</b>						
<b>Раздельные переплеты</b>						
1. С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2. то же	Деревянные	то же, с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3. Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	—	—
<b>Спаренные переплеты</b>						
4. С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	—	2,5	—	0,3
5. Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	—	2,2	—	—
<b>Фрамуги, витрины</b>						
6. Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	—	0,7	—
7. Витрины деревянные	Каменные	Коробка, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
<b>Оконные проемы промышленных зданий</b>						
8. Площадью до 4м2 с раздельными переплетами	Каменные	Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9. то же, более 4м2	Каменные	то же	1,7	2,6	0,2	0,2
<b>Балконные двери</b>						
10. Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	2,1	3,5	—	—
11. Спаренные полотна	Каменные	Коробка, дверное полотно	—	2,6	—	—

1	2	3	4	5	6	7
<b>Дверные проемы</b>						
12. Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	—	—	—
13. то же	Деревянные	то же, с наличниками с двух сторон	2,7	—	0,3	—
14. Глухие дверные полотна	Перегородки	то же, с наличниками с двух сторон	2,7	—	0,3	—
15. Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	1,8	—	—	—
16. То же	Перегородки	то же, с наличниками с двух сторон	2,1	—	0,3	—
17. Шкафные двери	Перегородки	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,7	—	0,2	—
18. Обрамление открытого проема	Перегородки	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	—	0,4	—

**Примечания:**

1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется, как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (п.п. 12 и 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2 - 0,3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (п.п. 14, 16 и 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140 - 160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличить на 0,2.

2.9. Объем работ по окраске вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, замеренной без огибания каленок и отборок, с применением к этой площади коэффициента 1,2 для учета рельефа.

2.10. При определении объема работ по окраске бревенчатых стен, обмер которых производится без огибания бревен, к площади обмера следует добавлять 5%, исключая при этом площади оконных и дверных проемов. При наличии обделок (карнизы, пилястры, откосы, наличники и т.п.) площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.

2.11. Объем работ по окраске полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

2.12. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах с применением к этой площади коэффициентов, приведенных в таблице 5.

Таблица 5

N п/п	Высота рельефа, мм	Коэффициент при рисунке	
		редком	густом
1	До 30	1,5	3
2	Более 30	3	5

2.13. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом окраска фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытий слуховых окон отдельно не учитывается.

2.14. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников исчисляется по фактически окрашиваемой поверхности.

Поверхность окраски водосточных труб диаметром 100 - 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 м<sup>2</sup> на каждые 10 мм диаметра трубы. Площадь окраски воронки (с обеих сторон) считается равной поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.

2.15. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

- для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволоочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5;
- для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. - 1;
- для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. - 2,5.

2.16. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбестоцементных листов и стали определяется по площади, определенной без учета огибания (волны), с применением к этой площади коэффициента 1,2 для учета рельефа.

2.17. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

- поверхность окраски (со всех сторон) приборов центрального отопления принимается равной поверхности нагрева приборов;
- поверхность окраски моек и раковин равна удвоенной, а ванн - утроенной площади их горизонтальной проекции;
- поверхность окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов составляет 0,7 м<sup>2</sup>;
- поверхность окраски 1 м стальных и чугунных труб, фасонных частей, включая выступы от фасонных частей и раструбов, крепления, принимается в зависимости от диаметра труб по данным табл.6.

Таблица 6

N п/п	Диаметр трубы, мм	Поверхность окраски, м <sup>2</sup> на 1 м труб	
		стальных	чугунных
1	15	0,11	—
2	20	0,13	—
3	25	0,16	—
4	32	0,18	—
5	40	0,21	—
6	50	0,26	0,28
7	63	0,31	—
8	75	0,36	0,37
9	100	0,46	0,48
10	125	—	0,59
11	150	—	0,72

## Раздел 1. Окраска внутренних поверхностей

Таблица 62-1. Окраска водными составами

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	известковая	клеевая		
				простая	улучшенная	высоко-качественная
			62-1-1	62-1-2	62-1-3	62-1-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.143	0.167	0.207	0.298
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.05	0.07	0.09	0.09
Известь строительная негашеная комовая, сорта	1-1-157	т	0.000205	—	—	—
Клей малярный жидкий	1-1-241	кг	—	0.0087	0.009	0.011
Краска сухая для внутренних работ Э-ВС-17	1-1-303	кг	0.005	0.02	0.02	0.02
Купорос медный, марки А	1-1-308	т	—	0.000004	0.000004	0.000007
Мыло твердое хозяйственное 72%	1-1-433	шт	—	0.02	0.023	0.035
Паста меловая ПМ-1	1-1-473	т	—	0.000226	0.000249	0.000285
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.09	0.06	0.07	0.09
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	22.05	26.10	32.40	48.38
Эксплуатация машин		тенге	0.05	0.07	0.09	0.09
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.02	0.02
Материальные ресурсы		тенге	3.06	6.03	6.44	8.13
Всего прямые затраты		тенге	25.16	32.20	38.93	56.60

Таблица 62-2. Простая масляная окраска стен

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	без подготовки   с подготовкой			
			с расчисткой старой краски, %			
			до 10		до 35	более 35
			62-2-1	62-2-2	62-2-3	62-2-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.135	0.186	0.292	0.538
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.04	0.07	0.07	0.07
Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	1-1-292	кг	0.128	0.151	0.167	0.189
Олифа комбинированная "Оксоль"	1-1-452	кг	0.014	0.014	0.042	0.076
Шпаклевка клеевая	1-1-1032	кг	—	0.021	0.063	0.105
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.77	0.90	1.38	1.97
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	22.57	30.15	45.68	81.68
Эксплуатация машин		тенге	0.04	0.07	0.07	0.07
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.01	0.02	0.02	0.02
Материальные ресурсы		тенге	20.79	25.42	35.18	46.83
Всего прямые затраты		тенге	43.40	55.64	80.93	128.58

Таблица 62-3. Простая масляная окраска потолков

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	без подготовки   с подготовкой			
			с расчисткой старой краски, %			
			до 10		до 35	более 35
			62-3-1	62-3-2	62-3-3	62-3-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.16	0.221	0.348	0.643
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.04	0.07	0.07	0.09
Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	1-1-292	кг	0.137	0.159	0.175	0.198
Олифа комбинированная "Оксоль"	1-1-452	кг	0.017	0.015	0.044	0.08
Шпаклевка клеевая	1-1-1032	кг	—	0.021	0.063	0.105
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.84	0.96	1.45	2.06
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	26.93	35.87	54.54	97.83
Эксплуатация машин		тенге	0.04	0.07	0.07	0.09
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.01	0.02	0.02	0.02
Материальные ресурсы		тенге	22.58	26.75	36.69	48.41
Всего прямые затраты		тенге	49.55	62.69	91.30	146.73

Таблица 62-4. Простая масляная окраска окон

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	без подготовки		с подготовкой		
			с расчисткой старой краски, %				
			до 10		до 35		более 35
			62-4-1	62-4-2	62-4-3	62-4-4	
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.271	0.369	0.504	0.799	
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.04	0.05	0.05	0.07	
Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	1-1-292	кг	0.122	0.157	0.164	0.187	
Олифа комбинированная "Оксоль"	1-1-452	кг	0.009	0.012	0.034	0.064	
Шпаклевка клеевая	1-1-1032	кг	—	0.015	0.045	0.075	
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.56	0.90	1.25	1.77	
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	46.33	60.28	79.79	123.46	
Эксплуатация машин		тенге	0.04	0.05	0.05	0.07	
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.01	0.02	0.02	0.02	
Материальные ресурсы		тенге	18.95	25.56	32.25	42.59	
Всего прямые затраты		тенге	65.32	85.89	112.09	166.12	



**Таблица 62-5. Простая масляная окраска дверей**

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	без подготовки		с подготовкой		
			с расчисткой старой краски, %				
			до 10		до 35	более 35	
			62-5-1	62-5-2	62-5-3	62-5-4	
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.162	0.23	0.359	0.647	
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.04	0.05	0.05	0.07	
Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	1-1-292	кг	0.146	0.154	0.169	0.192	
Олифа комбинированная "Оксоль"	1-1-452	кг	0.012	0.012	0.034	0.064	
Шпаклевка клеевая	1-1-1032	кг	—	0.015	0.045	0.075	
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.68	0.88	1.27	1.79	
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	27.18	37.04	56.14	98.37	
Эксплуатация машин		тенге	0.04	0.05	0.05	0.07	
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.01	0.02	0.02	0.02	
Материальные ресурсы		тенге	22.88	25.13	32.96	43.31	
Всего прямые затраты		тенге	50.10	62.22	89.15	141.75	

Таблица 62-6. Простая масляная окраска полов

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	с расчисткой старой краски, %		
			до 10	до 35	более 35
			62-6-1	62-6-2	62-6-3
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.119	0.184	0.312
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.02	0.05	0.07
Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	1-1-292	кг	0.103	0.115	0.132
Олифа комбинированная "Оксоль"	1-1-452	кг	0.012	0.036	0.066
Шлаклевка клеевая	1-1-1032	кг	0.015	0.045	0.075
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.64	1.05	1.54
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	18.90	28.44	46.62
Эксплуатация машин		тенге	0.02	0.05	0.07
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.01	0.02	0.02
Материальные ресурсы		тенге	17.80	25.55	34.63
Всего прямые затраты		тенге	36.72	54.04	81.32

**Таблица 62-7. Улучшенная масляная окраска стен**

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	за 1 раз			за 2 раза		
			с расчисткой старой краски, %					
			до 10	до 35	более 35	до 10	до 35	более 35
			62-7-1	62-7-2	62-7-3	62-7-4	62-7-5	62-7-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.247	0.394	0.582	0.283	0.449	0.664
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0002	0.0001	0.0001	0.0002
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.07	0.09	0.12	0.09	0.11	0.17
Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	1-1-292	кг	0.151	0.158	0.167	0.202	0.211	0.219
Олифа комбинированная "Оксоль"	1-1-452	кг	0.02	0.057	0.107	0.02	0.057	0.107
Шпаклевка клеевая	1-1-1032	кг	0.037	0.109	0.196	0.037	0.109	0.196
Прочие материалы	31-1-4	тенге	1.0	1.6	2.37	1.24	1.83	2.62
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	41.30	63.72	92.50	47.32	72.61	105.53
Эксплуатация машин		тенге	0.07	0.09	0.12	0.09	0.11	0.17
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.07
Материальные ресурсы		тенге	27.46	39.38	54.74	34.79	46.98	62.22
Всего прямые затраты		тенге	68.83	103.18	147.36	82.20	119.70	167.92

Таблица 62-8. Улучшенная масляная окраска потолков

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	за 1 раз			за 2 раза		
			с расчисткой старой краски, %					
			до 10	до 35	более 35	до 10	до 35	более 35
			62-8-1	62-8-2	62-8-3	62-8-4	62-8-5	62-8-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.2984	0.472	0.697	0.34	0.538	0.795
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0002	0.0001	0.0001	0.0002
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.07	0.08	0.10	0.09	0.12	0.14
Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	1-1-292	кг	0.157	0.165	0.175	0.214	0.222	0.232
Олифа комбинированная "Оксоль"	1-1-452	кг	0.02	0.059	0.111	0.02	0.059	0.111
Шпаклевка клеевая	1-1-1032	кг	0.037	0.109	0.196	0.037	0.109	0.196
Прочие материалы	31-1-4	тенге	1.02	1.65	2.48	1.29	1.91	2.73
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	49.65	76.13	110.55	56.57	86.78	126.09
Эксплуатация машин		тенге	0.07	0.08	0.10	0.09	0.12	0.14
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
Материальные ресурсы		тенге	28.31	40.72	56.61	36.51	48.91	64.78
Всего прямые затраты		тенге	78.03	116.94	167.26	93.17	135.81	191.01

Таблица 62-9. Улучшенная масляная окраска окон

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	за 1 раз			за 2 раза		
			с расчисткой старой краски, %					
			до 10	до 35	более 35	до 10	до 35	более 35
			62-9-1	62-9-2	62-9-3	62-9-4	62-9-5	62-9-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.6006	0.819	1.17	0.792	1.062	1.407
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.05	0.07	0.09	0.07	0.09	0.12
Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	1-1-292	кг	0.157	0.163	0.174	0.214	0.221	0.231
Олифа комбинированная "Оксоль"	1-1-452	кг	0.016	0.046	0.086	0.016	0.046	0.086
Шпаклевка клеевая	1-1-1032	кг	0.027	0.078	0.141	0.027	0.078	0.141
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.97	1.44	2.08	1.23	1.71	2.34
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	100.00	132.68	186.91	135.16	176.78	230.42
Эксплуатация машин		тенге	0.05	0.07	0.09	0.07	0.09	0.12
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
Материальные ресурсы		тенге	27.00	36.25	48.68	35.19	44.58	56.86
Всего прямые затраты		тенге	127.05	169.00	235.67	170.42	221.46	287.40

Таблица 62-10. Улучшенная масляная окраска дверей

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	за 1 раз			за 2 раза		
			с расчисткой старой краски, %					
			до 10	до 35	более 35	до 10	до 35	более 35
			62-10-1	62-10-2	62-10-3	62-10-4	62-10-5	62-10-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.329	0.510	0.737	0.375	0.582	0.84
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.05	0.07	0.10	0.07	0.09	0.14
Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	1-1-292	кг	0.155	0.162	0.172	0.209	0.215	0.226
Олифа комбинированная "Оксоль"	1-1-452	кг	0.018	0.051	0.097	0.018	0.051	0.097
Шпаклевка клеевая	1-1-1032	кг	0.032	0.094	0.173	0.032	0.094	0.173
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.99	1.52	2.25	1.24	1.77	2.5
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	54.96	82.85	117.38	62.64	94.55	133.79
Эксплуатация машин		тенге	0.05	0.07	0.10	0.07	0.09	0.14
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
Материальные ресурсы		тенге	27.38	37.98	52.31	35.13	45.60	60.06
Всего прямые затраты		тенге	82.39	120.89	169.79	97.84	140.24	193.99

Таблица 62-11. Улучшенная масляная окраска полов

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	за 1 раз			за 2 раза		
			с расчисткой старой краски, %					
			до 10	до 35	более 35	до 10	до 35	более 35
			62-11-1	62-11-2	62-11-3	62-11-4	62-11-5	62-11-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.1946	0.351	0.427	0.22	0.40	0.487
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.05	0.09	0.10	0.07	0.11	0.14
Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	1-1-292	кг	0.142	0.147	0.154	0.167	0.172	0.179
Олифа комбинированная "Оксоль"	1-1-452	кг	0.024	0.07	0.136	0.024	0.07	0.136
Шпаклевка клеевая	1-1-1032	кг	0.038	0.11	0.205	0.038	0.11	0.205
Прочие материалы	31-1-4	тенге	1.01	1.71	2.70	1.13	1.82	2.81
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	32.41	56.86	68.59	36.97	64.80	78.23
Эксплуатация машин		тенге	0.05	0.09	0.10	0.07	0.11	0.14
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
Материальные ресурсы		тенге	26.93	40.09	58.44	30.52	43.68	62.02
Всего прямые затраты		тенге	59.39	97.04	127.13	67.56	108.60	140.39

Таблица 62-12. Высококачественная масляная окраска стен

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	с расчисткой старой краски, %		
			до 10	до 35	более 35
			62-12-1	62-12-2	62-12-3
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.304	0.511	0.781
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.07	0.09	0.14
Краска масляная густотертая цветная для внутренних работ, марка МА-011	1-1-284	кг	0.164	0.172	0.181
Олифа комбинированная "Оксоль"	1-1-452	кг	0.06	0.102	0.16
Шпаклевка клеевая	1-1-1032	кг	0.045	0.132	0.242
Прочие материалы	31-1-4	тенге	1.83	2.53	3.47
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	50.76	82.51	124.00
Эксплуатация машин		тенге	0.07	0.09	0.14
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.05
Материальные ресурсы		тенге	44.83	59.09	77.76
Всего прямые затраты		тенге	95.66	141.69	201.90



Таблица 62-13. Высококачественная масляная окраска потолков

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	с расчисткой старой краски, %		
			до 10	до 35	более 35
			62-13-1	62-13-2	62-13-3
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.361	0.612	0.934
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.07	0.09	0.14
Краска масляная густотертая цветная для внутренних работ, марка МА-011	1-1-284	кг	0.176	0.187	0.193
Олифа комбинированная "Оксоль"	1-1-452	кг	0.063	0.107	0.167
Шпаклевка клеевая	1-1-1032	кг	0.045	0.132	0.242
Прочие материалы	31-1-4	тенге	1.95	2.69	3.63
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	60.64	98.60	148.25
Эксплуатация машин		тенге	0.07	0.09	0.14
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.05
Материальные ресурсы		тенге	47.67	62.85	81.27
Всего прямые затраты		тенге	108.38	161.53	229.66

Таблица 62-14. Высококачественная масляная окраска окон

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	с расчисткой старой краски, %		
			до 10	до 35	более 35
			62-14-1	62-14-2	62-14-3
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.839	1.184	1.648
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.05	0.09	0.10
Краска масляная густотертая цветная для внутренних работ, марка МА-011	1-1-284	кг	0.174	0.181	0.191
Олифа комбинированная "Оксоль"	1-1-452	кг	0.058	0.092	0.138
Шпаклевка клеевая	1-1-1032	кг	0.032	0.095	0.175
Прочие материалы	31-1-4	тенге	1.86	2.41	3.16
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	142.29	196.13	267.05
Эксплуатация машин		тенге	0.05	0.09	0.10
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.02
Материальные ресурсы		тенге	45.60	56.78	71.67
Всего прямые затраты		тенге	187.94	253.00	338.83

Таблица 62-15. Высококачественная масляная окраска дверей

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	с расчисткой старой краски, %		
			до 10	до 35	более 35
			62-15-1	62-15-2	62-15-3
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.448	0.698	1.013
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.07	0.09	0.10
Краска масляная густотертая цветная для внутренних работ, марка МА-011	1-1-284	кг	0.169	0.176	0.187
Олифа комбинированная "Оксоль"	1-1-452	кг	0.06	0.1	0.155
Шпаклевка клеевая	1-1-1032	кг	0.041	0.12	0.225
Прочие материалы	31-1-4	тенге	1.87	2.52	3.42
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	75.69	114.19	162.07
Эксплуатация машин		тенге	0.07	0.09	0.10
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.02
Материальные ресурсы		тенге	45.55	58.77	76.99
Всего прямые затраты		тенге	121.31	173.05	239.16

Таблица 62-16. Окраска масляными составами

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	плинтусов и галтелей	торцов лестничных маршей	деревянных поручней с покрытием лаком
			62-16-1	62-16-2	62-16-3
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.384	0.407	1.14
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0002
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.04	0.05	0.14
Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	1-1-292	кг	0.137	0.124	0.137
Лак масляный, МА-592	1-1-316	кг	—	—	0.022
Олифа комбинированная "Оксоль"	1-1-452	кг	—	0.054	0.023
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.63	1.25	1.22
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	68.11	67.46	184.39
Эксплуатация машин		тенге	0.04	0.05	0.14
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.01	0.02	0.05
Материальные ресурсы		тенге	19.67	27.08	43.08
Всего прямые затраты		тенге	87.82	94.59	227.60

Таблица 62-17. Окрашивание водоземulsionными составами стен

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	окрашенных ранее краской					
			известковой или клеевой			водоземulsionной		
			с расчисткой старой краски, %					
			до 10	до 35	более 35	до 10	до 35	более 35
			62-17-1	62-17-2	62-17-3	62-17-4	62-17-5	62-17-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.1802	0.2595	0.2753	0.2009	0.2802	0.296
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.07	0.09	0.11	0.07	0.09	0.11
Клей малярный жидкий	1-1-241	кг	0.0143	0.0243	0.0402	0.0143	0.0243	0.0402
Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н	1-1-279	кг	0.63	0.67	0.71	0.63	0.67	0.71
Мыло твердое хозяйственное 72%	1-1-433	шт	0.024	0.032	0.051	0.024	0.032	0.051
Шпаклевка клеевая	1-1-1032	кг	0.51	0.64	0.72	0.51	0.64	0.72
Прочие материалы	31-1-4	тенге	2.3	2.50	2.73	2.3	2.5	2.73
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	30.00	42.04	44.60	33.45	45.39	47.95
Эксплуатация машин		тенге	0.07	0.09	0.11	0.07	0.09	0.11
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02
Материальные ресурсы		тенге	243.99	267.35	289.12	243.99	267.35	289.12
Всего прямые затраты		тенге	274.06	309.47	333.83	277.50	312.83	337.17

Продолжение табл. 62-17

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	окрашенных ранее масляной краской с расчисткой старой краски, %		
			до 10	до 35	более 35
			62-17-7	62-17-8	62-17-9
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.2438	0.3231	0.3389
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.07	0.09	0.11
Клей малярный жидкий	1-1-241	кг	0.0143	0.0243	0.0402
Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н	1-1-279	кг	0.63	0.67	0.71
Мыло твердое хозяйственное 72%	1-1-433	шт	0.024	0.032	0.051
Шпаклевка клеевая	1-1-1032	кг	0.51	0.64	0.72
Прочие материалы	31-1-4	тенге	2.3	2.50	2.73
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	40.59	52.34	54.90
Эксплуатация машин		тенге	0.07	0.09	0.11
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.05
Материальные ресурсы		тенге	243.99	267.35	289.12
Всего прямые затраты		тенге	284.65	319.78	344.13

Таблица 62-18. Окрашивание водоземulsionными составами потолков

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	окрашенных ранее краской					
			известковой или клеевой			водоэмульсионной		
			с расчисткой старой краски, %					
			до 10	до 35	более 35	до 10	до 35	более 35
			62-18-1	62-18-2	62-18-3	62-18-4	62-18-5	62-18-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.2184	0.3199	0.3402	0.261	0.3625	0.3378
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.07	0.09	0.11	0.07	0.09	0.11
Клей малярный жидкий	1-1-241	кг	0.0143	0.0243	0.0402	0.0143	0.0243	0.0402
Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н	1-1-279	кг	0.63	0.67	0.71	0.63	0.67	0.71
Мыло твердое хозяйственное 72%	1-1-433	шт	0.024	0.032	0.051	0.024	0.032	0.051
Шпаклевка клеевая	1-1-1032	кг	0.55	0.68	0.76	0.55	0.68	0.76
Прочие материалы	31-1-4	тенге	2.3	2.50	2.73	2.3	2.50	2.73
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	36.36	51.82	55.11	43.46	58.73	54.72
Эксплуатация машин		тенге	0.07	0.09	0.11	0.07	0.09	0.11
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.05	0.02	0.02	0.05
Материальные ресурсы		тенге	246.47	269.83	291.60	246.47	269.83	291.60
Всего прямые затраты		тенге	282.90	321.74	346.82	290.00	328.64	346.43

Продолжение табл. 62-18

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	окрашенных ранее масляной краской с расчисткой старой краски, %		
			до 10	до 35	более 35
			62-18-7	62-18-8	62-18-9
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.2863	0.3878	0.4081
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.07	0.09	0.11
Клей малярный жидкий	1-1-241	кг	0.0143	0.0243	0.0402
Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н	1-1-279	кг	0.63	0.67	0.71
Мыло твердое хозяйственное 72%	1-1-433	шт	0.024	0.032	0.051
Шпаклевка клеевая	1-1-1032	кг	0.55	0.68	0.76
Прочие материалы	31-1-4	тенге	2.3	2.5	2.73
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	47.67	62.82	66.11
Эксплуатация машин		тенге	0.07	0.09	0.11
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.05
Материальные ресурсы		тенге	246.47	269.83	291.60
Всего прямые затраты		тенге	294.20	332.74	357.82



## Раздел 2. Окраска фасадов

**Таблица 62-19. Окраска известковыми составами фасадов**

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	простых					
			по штукатурке			по кирпичу		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			62-19-1	62-19-2	62-19-3	62-19-4	62-19-5	62-19-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.1846	0.2015	0.3209	0.147	0.181	0.259
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Известь строительная негашеная комовая, I сорта	1-1-157	т	0.000182	0.000182	0.000182	0.000232	0.000232	0.000232
Краска сухая для внутренних работ Э-ВС-17	1-1-303	кг	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006	0.006
Шпаклевка клеевая	1-1-1032	кг	0.245	0.245	0.245	—	—	—
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.41	0.41	0.41	0.10	0.10	0.06
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	28.24	30.83	49.10	22.49	27.69	39.63
Эксплуатация машин		тенге	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Материальные ресурсы		тенге	18.21	18.21	18.21	3.47	3.47	3.47
Всего прямые затраты		тенге	46.50	49.09	67.36	26.02	31.22	43.15

Продолжение табл. 62-19

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	простых по дереву	
			с земли и лесов	с лестниц
			62-19-7	62-19-8
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.11	0.134
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.05	0.05
Известь строительная негашеная комовая, I сорта	1-1-157	т	0.000153	0.000153
Краска сухая для внутренних работ Э-ВС-17	1-1-303	кг	0.004	0.004
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.07	0.07
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	16.83	20.50
Эксплуатация машин		тенге	0.05	0.05
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02
Материальные ресурсы		тенге	2.29	2.29
Всего прямые затраты		тенге	19.17	22.84

Продолжение табл. 62-19

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	рустованных					
			по штукатурке			по кирпичу		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			62-19-9	62-19-10	62-19-11	62-19-12	62-19-13	62-19-14
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.2093	0.2327	0.3377	0.1619	0.1992	0.2772
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Известь строительная негашеная комовая, I сорта	1-1-157	т	0.000182	0.000182	0.000182	0.000232	0.000232	0.000232
Краска сухая для внутренних работ Э-ВС-17	1-1-303	кг	0.004	0.004	0.004	0.006	0.006	0.006
Шпаклевка клеевая	1-1-1032	кг	0.245	0.245	0.245	—	—	—
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.41	0.41	0.41	0.10	0.10	0.06
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	32.02	35.60	51.67	24.78	30.48	42.41
Эксплуатация машин		тенге	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Материальные ресурсы		тенге	18.21	18.21	18.21	3.47	3.47	3.47
Всего прямые затраты		тенге	50.28	53.86	69.93	28.30	34.00	45.93

Таблица 62-20. Простая масляная окраска фасадов

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	окраска					
			без подготовки			с подготовкой		
			с расчисткой старой краски до 10 %					
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			62-20-1	62-20-2	62-20-3	62-20-4	62-20-5	62-20-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.131	0.163	0.242	0.186	0.23	0.308
Затраты труда машинистов		чел-час	—	—	—	0.0001	0.0001	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05
Краска масляная густотертая цветная для наружных работ, марка МА-015	1-1-285	кг	0.132	0.132	0.132	0.116	0.116	0.116
Олифа комбинированная "Оксоль"	1-1-452	кг	—	—	—	0.036	0.036	0.036
Шпаклевка клеевая	1-1-1032	кг	—	—	—	0.021	0.021	0.021
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.57	0.57	0.57	0.98	0.98	0.98
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	21.85	27.25	41.27	29.97	37.17	50.83
Эксплуатация машин		тенге	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	—	—	—	0.02	0.02	0.02
Материальные ресурсы		тенге	17.60	17.60	17.60	22.96	22.96	22.96
Всего прямые затраты		тенге	39.48	44.88	58.90	52.98	60.18	73.84

Продолжение табл. 62-20

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	окраска с подготовкой и расчисткой старой краски, %					
			до 35			более 35		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			62-20-7	62-20-8	62-20-9	62-20-10	62-20-11	62-20-12
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.293	0.382	0.431	0.54	0.671	0.729
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07
Краска масляная густотертая цветная для наружных работ, марка МА-015	1-1-285	кг	0.127	0.127	0.127	0.144	0.144	0.144
Олифа комбинированная "Оксоль"	1-1-452	кг	0.065	0.065	0.065	0.101	0.101	0.101
Шпаклевка клеевая	1-1-1032	кг	0.063	0.063	0.063	0.105	0.105	0.105
Прочие материалы	31-1-4	тенге	1.45	1.45	1.45	2.04	2.04	2.04
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	45.79	56.84	69.73	84.17	101.97	113.13
Эксплуатация машин		тенге	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Материальные ресурсы		тенге	32.08	32.08	32.08	43.19	43.19	43.19
Всего прямые затраты		тенге	77.92	88.97	101.86	127.43	144.24	156.39

Таблица 62-21. Улучшенная масляная окраска фасадов

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	с расчисткой старой краски, %					
			до 10			до 35		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			62-21-1	62-21-2	62-21-3	62-21-4	62-21-5	62-21-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.277	0.343	0.415	0.448	0.558	0.621
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.05	0.05	0.05	0.08	0.08	0.08
Краска масляная густотертая цветная для наружных работ, марка МА-015	1-1-285	кг	0.127	0.127	0.127	0.132	0.132	0.132
Олифа комбинированная "Оксоль"	1-1-452	кг	0.077	0.077	0.077	0.111	0.111	0.111
Шпаклевка клеевая	1-1-1032	кг	0.037	0.037	0.037	0.108	0.108	0.108
Прочие материалы	31-1-4	тенге	1.56	1.56	1.56	2.12	2.12	2.12
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	47.27	58.66	71.48	72.16	90.27	96.41
Эксплуатация машин		тенге	0.05	0.05	0.05	0.08	0.08	0.08
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Материальные ресурсы		тенге	32.47	32.47	32.47	43.50	43.50	43.50
Всего прямые затраты		тенге	79.80	91.18	104.01	115.74	133.85	139.99

Продолжение табл. 62-21

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	расчисткой старой краски более 35 %		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			62-21-7	62-21-8	62-21-9
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.466	0.823	0.876
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0002	0.0002	0.0002
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.10	0.10	0.10
Краска масляная густотертая цветная для наружных работ, марка МА-015	1-1-285	кг	0.141	0.141	0.141
Олифа комбинированная "Оксоль"	1-1-452	кг	0.155	0.155	0.155
Шпаклевка клеевая	1-1-1032	кг	0.195	0.195	0.195
Прочие материалы	31-1-4	тенге	2.82	2.82	2.82
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	77.51	131.06	140.42
Эксплуатация машин		тенге	0.10	0.10	0.10
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.02
Материальные ресурсы		тенге	57.75	57.75	57.75
Всего прямые затраты		тенге	135.37	188.92	198.28

Таблица 62-22. Улучшенная масляная окраска окон фасада

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	с расчисткой старой краски, %					
			до 10		до 35		более 35	
			с лестниц	с люлек	с лестниц	с люлек	с лестниц	с люлек
			62-22-1	62-22-2	62-22-3	62-22-4	62-22-5	62-22-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.991	1.035	1.33	1.357	1.76	1.771
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.05	0.05	0.07	0.07	0.09	0.09
Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25	1-1-292	кг	0.194	0.194	0.199	0.199	0.209	0.209
Олифа комбинированная "Оксоль"	1-1-452	кг	0.016	0.016	0.046	0.046	0.086	0.086
Шпаклевка клеевая	1-1-1032	кг	0.027	0.027	0.078	0.078	0.141	0.141
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.93	0.93	1.02	1.02	1.16	1.16
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	168.53	176.94	220.48	226.82	287.37	291.06
Эксплуатация машин		тенге	0.05	0.05	0.07	0.07	0.09	0.09
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Материальные ресурсы		тенге	32.11	32.31	40.83	40.83	52.62	52.62
Всего прямые затраты		тенге	200.69	209.11	261.38	267.73	340.07	343.76



**Таблица 62-23. Окраска силикатными красками за один раз фасадов**

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	простых						
			по штукатурке			по кирпичу			по дереву
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов
			62-23-1	62-23-2	62-23-3	62-23-4	62-23-5	62-23-6	62-23-7
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.337	0.415	0.485	0.207	0.254	0.33	0.144
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.07
Краски силикатные	1-1-302	кг	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
Стекло жидкое калийное	1-1-949	т	0.000145	0.000145	0.000145	0.000145	0.000145	0.000145	0.000145
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	51.77	63.81	76.50	33.19	40.57	54.16	24.03
Эксплуатация машин		тенге	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.07
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01
Материальные ресурсы		тенге	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20
Всего прямые затраты		тенге	60.07	72.11	84.80	41.49	48.87	62.46	32.20

Продолжение табл. 62-23.

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	простых	сложных					
			по дереву	по штукатурке			по кирпичу		
			с лестниц	с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			62-24-8	62-24-9	62-24-10	62-24-11	62-24-12	62-24-13	62-24-14
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.175	0.426	0.527	0.592	0.26	0.32	0.992
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.07	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Краски силикатные	1-1-302	кг	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
Стекло жидкое калийное	1-1-949	т	0.000145	0.000145	0.000145	0.000145	0.000145	0.000145	0.000145
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	29.07	65.50	80.93	92.93	41.63	51.08	64.28
Эксплуатация машин		тенге	0.07	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Материальные ресурсы		тенге	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20
Всего прямые затраты		тенге	37.34	73.80	89.23	101.23	49.93	59.38	72.58

**Таблица 62-24. Окраска силикатными красками за два раза фасадов**

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	простых						
			по штукатурке			по кирпичу			по дереву
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов
			62-24-1	62-24-2	62-24-3	62-24-4	62-24-5	62-24-6	62-24-7
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.402	0.496	0.561	0.272	0.332	0.3998	0.209
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.20	0.20	0.20	0.17	0.17	0.17	0.12
Краски силикатные	1-1-302	кг	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
Стекло жидкое калийное	1-1-949	т	0.00023	0.00023	0.00023	0.00023	0.00023	0.00023	0.00023
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	63.32	77.72	89.91	44.62	54.36	66.69	35.39
Эксплуатация машин		тенге	0.20	0.20	0.20	0.17	0.17	0.17	0.12
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Материальные ресурсы		тенге	15.16	15.16	15.16	15.16	15.16	15.16	15.16
Всего прямые затраты		тенге	78.68	93.08	105.27	59.95	69.69	82.02	50.67

Продолжение табл. 62-24.

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	простых	сложных					
			по дереву	по штукатурке			по кирпичу		
			с лестниц	с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			62-24-8	62-24-9	62-24-10	62-24-11	62-24-12	62-24-13	62-24-14
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.253	0.509	0.628	0.69	0.343	0.42	0.49
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0002	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.12	0.20	0.20	0.20	0.17	0.17	0.17
Краски силикатные	1-1-302	кг	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Стекло жидкое калийное	1-1-949	т	0.00023	0.00023	0.00023	0.00023	0.00023	0.00023	0.00023
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	42.91	80.19	98.80	110.16	56.18	68.83	81.41
Эксплуатация машин		тенге	0.12	0.20	0.20	0.20	0.17	0.17	0.17
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Материальные ресурсы		тенге	15.16	15.16	15.16	15.16	15.16	15.16	15.16
Всего прямые затраты		тенге	58.19	95.55	114.16	125.52	71.51	84.16	96.73

**Таблица 62-25. Подготовка поверхности фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками**

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	огрунтовка фасадов					
			простых			сложных		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			62-25-1	62-25-2	62-25-3	62-25-4	62-25-5	62-25-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.039	0.05	0.132	0.045	0.057	0.139
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0026	0.0033	0.0031	0.003	0.0037	0.0036
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), 2,2 м3/мин	0-6-17	маш-ч	0.0025	0.0032	0.003	0.0029	0.0036	0.0035
Прочие машины	0-25-27	тенге	1.35	1.71	1.60	1.56	1.92	1.87
Грунтовка ХС-04	1-1-123	т	0.000161	0.000161	0.000161	0.000161	0.000161	0.000161
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	6.23	7.76	22.55	7.34	9.11	23.85
Эксплуатация машин		тенге	2.51	3.20	3.00	2.91	3.59	3.50
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.46	0.59	0.57	0.55	0.66	0.66
Материальные ресурсы		тенге	30.20	30.20	30.20	30.20	30.20	30.20
Всего прямые затраты		тенге	38.94	41.16	55.75	40.45	42.90	57.55

Продолжение табл. 62-25.

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	шпатлевка фасадов					
			простых			сложных		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			62-25-7	62-25-8	62-25-9	62-25-10	62-25-11	62-25-12
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.207	0.258	0.333	0.242	0.302	0.375
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Шпатлевка ХВ-005	1-1-1037	кг	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
Прочие материалы	31-1-4		2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	32.60	40.61	54.11	38.05	47.43	60.66
Эксплуатация машин		тенге	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Материальные ресурсы		тенге	115.43	115.43	115.43	115.43	115.43	115.43
Всего прямые затраты		тенге	148.13	156.14	169.64	153.58	162.96	176.19

Таблица 62-26. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	простых					
			за 1 раз			за 2 раза		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			62-26-1	62-26-2	62-26-3	62-26-4	62-26-5	62-26-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.073	0.091	0.172	0.128	0.159	0.238
Затраты труда машинистов		чел-час	0.005	0.0062	0.006	0.0091	0.0113	0.0109
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), 2,2 м3/мин	0-6-17	маш-ч	0.0049	0.0061	0.0059	0.009	0.0112	0.0108
Прочие машины	0-25-27	тенге	2.60	3.27	3.15	4.83	5.99	5.77
Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марки А, Б	1-1-295	кг	0.323	0.323	0.323	0.538	0.538	0.538
Уайт-спирит	1-1-719	т	0.000011	0.000011	0.000011	0.000016	0.000016	0.000016
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.96	0.96	0.96	1.60	1.60	1.60
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	12.92	16.07	30.53	22.59	28.10	42.12
Эксплуатация машин		тенге	4.88	6.11	5.90	9.02	11.21	10.80
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.91	1.14	1.09	1.66	2.07	2.00
Материальные ресурсы		тенге	30.00	30.00	30.00	49.91	49.91	49.91
Всего прямые затраты		тенге	47.80	52.18	66.43	81.52	89.22	102.83

Продолжение табл. 62-26.

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	сложных					
			за 1 раз			за 2 раза		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			62-26-7	62-26-8	62-26-9	62-26-10	62-26-11	62-26-12
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.085	0.106	0.167	0.148	0.184	0.262
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0058	0.0072	0.007	0.0106	0.0132	0.0127
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), 2,2 м3/мин	0-6-17	маш-ч	0.0057	0.0071	0.0069	0.0105	0.0131	0.0126
Прочие машины	0-25-27	тенге	3.06	3.68	3.67	5.63	6.99	6.72
Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марки А, Б	1-1-295	кг	0.323	0.323	0.323	0.538	0.538	0.538
Уайт-спирит	1-1-719	т	0.000011	0.000011	0.000011	0.000016	0.000016	0.000016
Прочие материалы	31-1-4		0.96	0.96	0.96	1.60	1.60	1.60
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	15.01	18.68	33.03	26.15	32.56	46.35
Эксплуатация машин		тенге	5.72	6.99	6.88	10.52	13.09	12.59
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	1.07	1.34	1.30	1.95	2.43	2.34
Материальные ресурсы		тенге	30.00	30.00	30.00	49.91	49.91	49.91
Всего прямые затраты		тенге	50.72	55.66	69.91	86.57	95.56	108.85



**Таблица 62-27. Окраска алюминиевым порошком стыков крупнопанельных зданий с люлек**

Ед. измерения: м

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	62-27-1
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.027
Олифа натуральная	1-1-451	кг	0.011
Пудра алюминиевая ПП-2	1-1-705	т	0.000007
Уайт-спирит	1-1-719	т	0.000018
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.26
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	4.79
Материальные ресурсы		тенге	5.09
Всего прямые затраты		тенге	9.88

## Раздел 3. Окраска металлических поверхностей

Таблица 62-28. Окраска металлических поверхностей масляными составами за один раз

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	Окраска металлических поверхностей						
			кровли	площадью более 5 м2	площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия балки и т.п.)			площадью до 0,25м2 (оконные переплеты сантехни- ческие приборы)	решеток и оград
					с земли и лесов	с лестниц	с люлек		
			62-28-1	62-28-2	62-28-3	62-28-4	62-28-5	62-28-6	62-28-7
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.0783	0.148	0.259	0.323	0.309	0.592	0.59
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03
Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра	1-1-289	кг	0.172	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156	0.108
Олифа натуральная	1-1-451	кг	0.027	0.0398	0.0475	0.0475	0.0475	0.0475	0.0333
Прочие материалы	31-1-4	тенге	1.23	1.37	1.51	1.51	1.51	1.51	1.05
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	12.56	23.24	40.30	50.00	49.41	92.88	92.48
Эксплуатация машин		тенге	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01
Материальные ресурсы		тенге	30.11	30.87	32.67	32.67	32.67	32.67	22.71
Всего прямые затраты		тенге	42.71	54.17	73.02	82.72	82.13	125.60	114.47

Продолжение табл. 62-28

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	Окраска					
			водосточных труб			труб		радиаторов и ребристых труб
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	стальных	чугунных	
			62-28-8	62-28-9	62-28-10	62-28-11	62-28-12	62-28-13
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.331	0.412	0.395	0.592	0.405	0.481
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра	1-1-289	кг	0.156	0.156	0.156	0.156	0.156	0.155
Олифа натуральная	1-1-451	кг	0.0475	0.0475	0.0475	0.0394	0.0394	0.0359
Прочие материалы	31-1-4	тенге	1.51	1.51	1.51	1.36	1.36	1.31
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	52.49	65.25	62.69	92.84	63.45	79.20
Эксплуатация машин		тенге	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Материальные ресурсы		тенге	32.67	32.67	32.67	30.77	30.77	30.72
Всего прямые затраты		тенге	85.21	97.97	95.41	123.66	94.27	109.97

Таблица 62-29. Окраска металлических поверхностей масляными составами за два раза

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	Окраска металлических поверхностей						
			кровли	площадью более 5 м2	площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия балки и т.п.)			площадью до 0,25м2 (оконные переплеты сантехни- ческие приборы)	решеток и оград
					с земли и лесов	с лестниц	с люлек		
			62-29-1	62-29-2	62-29-3	62-29-4	62-29-5	62-29-6	62-29-7
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.1035	0.182	0.31	0.387	0.372	0.741	0.738
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.15	0.09	0.15	0.09	0.09	0.09	0.09
Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра	1-1-289	кг	0.205	0.161	0.161	0.161	0.161	0.161	0.113
Олифа натуральная	1-1-451	кг	0.058	0.09	0.098	0.098	0.098	0.098	0.068
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	17.03	29.27	49.19	61.43	59.06	119.45	118.89
Эксплуатация машин		тенге	0.15	0.09	0.15	0.09	0.09	0.09	0.09
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Материальные ресурсы		тенге	40.33	41.34	43.07	43.07	43.07	43.07	30.16
Всего прямые затраты		тенге	57.51	70.70	92.41	104.59	102.22	162.61	149.14

Продолжение табл. 62-29

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	Окраска					
			водосточных труб			труб		радиаторов
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	стальных	чугунных	и ребристых труб
			62-29-8	62-29-9	62-29-10	62-29-11	62-29-12	62-29-13
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.427	0.531	0.51	0.741	0.501	0.634
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.15	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
Краска масляная густотертая цветная, марка МА-015, сурик железный	1-1-286	кг	—	—	—	—	—	0.1935
Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, охра	1-1-289	кг	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
Олифа натуральная	1-1-451	кг	0.097	0.097	0.097	0.089	0.089	0.071
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	69.59	86.51	83.09	119.45	80.55	102.15
Эксплуатация машин		тенге	0.15	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Материальные ресурсы		тенге	42.72	42.72	42.72	40.99	40.99	53.94
Всего прямые затраты		тенге	112.46	129.32	125.90	160.53	121.63	156.18

Таблица 62-30. Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за один раз

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	Окраска металлических поверхностей						
			площадью более 5 м2 (емкость, резервуары, водосточные трубы)			площадью до 5 м2 (пояски, сандрики, отливы, мелкие покрытия)			радиато- ров, воздухо- водов
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек	
			62-30-1	62-30-2	62-30-3	62-30-4	62-30-5	62-30-6	
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.289	0.362	0.347	0.216	0.271	0.26	0.362
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
Олифа натуральная	1-1-451	кг	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027
Пудра алюминиевая ПП-2	1-1-705	т	0.000012	0.000012	0.000012	0.000012	0.000012	0.000012	0.000012
Уайт-спирит	1-1-719	т	0.000045	0.000045	0.000045	0.000045	0.000045	0.000045	0.000045
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	47.21	58.88	56.54	35.28	44.10	42.32	58.28
Эксплуатация машин		тенге	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Материальные ресурсы		тенге	10.47	10.47	10.47	10.47	10.47	10.47	10.47
Всего прямые затраты		тенге	57.77	69.44	67.10	45.84	54.66	52.88	68.84

Таблица 62-31. Окраска металлических поверхностей алюминиевым порошком за два раза

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	Окраска металлических поверхностей						
			площадью более 5 м2 (емкость, резервуары, водосточные трубы)			площадью до 5 м2 (пояски, сандрики, отливы, мелкие покрытия)			радиато- ров, воздухо- водов
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек	
			62-31-1	62-31-2	62-31-3	62-31-4	62-31-5	62-31-6	
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.395	0.492	0.473	0.3	0.376	0.366	0.478
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
Олифа натуральная	1-1-451	кг	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054
Пудра алюминиевая ПП-2	1-1-705	т	0.000024	0.000024	0.000024	0.000024	0.000024	0.000024	0.000024
Уайт-спирит	1-1-719	т	0.00009	0.00009	0.00009	0.00009	0.00009	0.00009	0.00009
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.06	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	65.93	82.15	78.91	50.29	62.84	60.30	78.89
Эксплуатация машин		тенге	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Материальные ресурсы		тенге	20.87	21.41	21.41	21.41	21.41	21.41	21.41
Всего прямые затраты		тенге	86.89	103.65	100.41	71.79	84.34	81.80	100.39

**Таблица 62-32. Окраска печей, стояков, труб известковыми составами**

Состав работ: 1. Очистка поверхности от загрязнения. 2. Расшивка и промазка трещин. 3. Огрунтовка и окраска кистью за один раз.

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	62-32-1
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.117
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0001
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.09
Известь строительная негашеная комовая, I сорта	1-1-157	т	0.00019
Краска сухая для внутренних работ Э-ВС-17	1-1-303	кг	0.004
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.08
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	18.38
Эксплуатация машин		тенге	0.09
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02
Материальные ресурсы		тенге	2.80
Всего прямые затраты		тенге	21.27

**Таблица 62-33. Перематовка стекол**

Состав работ: 1. Очистка поверхности от загрязнения. 2. Окраска кистью за один раз.

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	62-33-1
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	1
Белила цинковые, готовые к употреблению, марка МА-15	1-1-271	кг	0.046
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	177.71
Материальные ресурсы		тенге	12.05
Всего прямые затраты		тенге	189.76



**Таблица 62-34. Промывка поверхностей, окрашенных масляными красками**

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	Промывка			
			внутренних помещений			фасадов с земли и лесов
			стен	потолков	окон и дверей	
			62-34-1	62-34-2	62-34-3	
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.053	0.067	0.082	0.053
Мыло твердое хозяйственное 72%	1-1-433	шт	0.02	0.02	0.02	0.02
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.02	0.02	0.02	0.02
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	7.56	9.68	11.79	7.56
Материальные ресурсы		тенге	0.96	0.96	0.96	0.96
Всего прямые затраты		тенге	8.52	10.64	12.75	8.52

**Продолжение табл. 62-34**

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	Промывка			
			фасадов		окон на фасадах	
			с лестниц	с люлек	с лестниц	с люлек
			62-34-5	62-34-6	62-34-7	62-34-8
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.066	0.063	0.103	0.098
Мыло твердое хозяйственное 72%	1-1-433	шт	0.02	0.02	0.02	0.02
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.02	0.02	0.02	0.02
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	9.45	9.07	14.74	14.15
Материальные ресурсы		тенге	0.96	0.96	0.96	0.96
Всего прямые затраты		тенге	10.41	10.03	15.70	15.11

**Таблица 62-35. Протирка олифой поверхностей, окрашенных масляными красками**

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	внутренних помещений			фасадов		окон на фасадах	
			стен	потолков	окон и дверей	с лестниц	с люлек	с лестниц	с люлек
			62-35-1	62-35-2	62-35-3	62-35-4	62-35-5	62-35-6	62-35-7
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.061	0.074	0.05	0.071	0.069	0.095	0.091
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Олифа комбинированная "Оксоль"	1-1-452	кг	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	8.73	10.67	7.20	10.33	9.92	13.70	13.21
Эксплуатация машин		тенге	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	—	—	—	—	—	—	—
Материальные ресурсы		тенге	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
Всего прямые затраты		тенге	9.08	11.02	7.55	10.68	10.27	14.05	13.56

**Таблица 62-36. Очистка вручную от красок**

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	фасадов простых от краски					
			известковой			масляной, перхлорвиниловой		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			62-36-1	62-36-2	62-36-3	62-36-4	62-36-5	62-36-6
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.178	0.223	0.214	0.257	0.322	0.309
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	25.70	32.13	30.87	37.04	46.31	44.46
Всего прямые затраты		тенге	25.70	32.13	30.87	37.04	46.31	44.46

**Продолжение табл. 62-36**

Наименование элементов затрат	код	ед.изм.	фасадов сложных от краски					
			известковой			масляной, перхлорвиниловой		
			с земли и лесов	с лестниц	с люлек	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			62-36-7	62-36-8	62-36-9	62-36-10	62-36-11	62-36-12
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.21	0.263	0.337	0.305	0.381	0.365
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	30.24	37.80	51.39	43.85	54.81	52.61
Всего прямые затраты		тенге	30.24	37.80	51.39	43.85	54.81	52.61

**Таблица 62-37. Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором**

Ед. измерения: м2

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	62-37-1
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.049
Затраты труда машинистов		чел-час	0.0002
Прочие машины	0-25-27	тенге	0.09
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	7.04
Эксплуатация машин		тенге	0.09
в т.ч. заработная плата машинистов		тенге	0.02
Всего прямые затраты		тенге	7.13

**Таблица 62-38. Меловая защита стекол при окраске фасадов**

Состав работ: 1. Приготовление мелового состава. 2. Нанесение состава на стекла кистью. 3. Промывка и прочистка стекол и переплетов с приготовлением моющего состава.

Ед. измерения: м2 площади проемов

Наименование элементов затрат	код	ед. изм.	с земли и лесов	с лестниц	с люлек
			62-38-1	62-38-2	62-38-3
Затраты труда рабочих-строителей		чел-час	0.169	0.212	0.203
Мел природный молотый	1-1-421	т	0.000156	0.000156	0.000156
Прочие материалы	31-1-4	тенге	0.02	0.02	0.02
Заработная плата рабочих-строителей		тенге	24.30	30.38	29.16
Материальные ресурсы		тенге	0.88	0.88	0.88
Всего прямые затраты		тенге	25.18	31.26	30.04