

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**КОНСТРУКТИВТЕРДІҢ ЖӘНЕ
ЖҰМЫСТАРДЫҢ ТҮРЛЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ
ҚҰНЫНЫҢ ІРЛЕНДІРІЛГЕН
КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**Ғимараттар мен құрылыстарды сыртқы
абаттандырудың элементтері.
Шағын сәулет нысандары**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И
ВИДОВ РАБОТ**

**Элементы внешнего благоустройства зданий и
сооружений.
Малые архитектурные формы**

**ҚР ІСН 8.02-03-2019
УСН РК 8.02-03-2019**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Нур-Султан 2019

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы
мемлекеттік нормативтер
ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

КОНСТРУКТИВТЕРДІҢ ЖӘНЕ ЖҰМЫСТАРДЫҢ ТҮРЛЕРІНІҢ СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ЖИНАҚТАРЫ

**Ғимараттар мен құрылыстарды сыртқы абаттандырудың
элементтері.
Шағын сәулет нысандары**

СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ

**Элементы внешнего благоустройства зданий и
сооружений.
Малые архитектурные формы**

**ҚР ІСН 8.02-03-2019
УСН РК 8.02-03-2019**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Нур-Султан 2019

Алғы сөз

1 ӨЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 13.09.2019 жылғы № 140-нқ бұйрығымен
ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	01.01.2020 жылдан бастап

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 ПРИНЯТ И	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 13.09.2019 года № 140-нқ
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	с 01.01.2020 года

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК.

Оглавление

Общая часть	1
Техническая часть	3
Сборник цен на малые архитектурные формы для г. Нур-Султан	7
Сборник цен на малые архитектурные формы для г. Алматы	62
Сборник цен на малые архитектурные формы для Акмолинской области.....	117
Сборник цен на малые архитектурные формы для Актюбинской области.....	172
Сборник цен на малые архитектурные формы для Алматинской области	227
Сборник цен на малые архитектурные формы для Атырауской области	282
Сборник цен на малые архитектурные формы для Западно-Казахстанской области	337
Сборник цен на малые архитектурные формы для Жамбылской области	392
Сборник цен на малые архитектурные формы для Карагандинской области.....	447
Сборник цен на малые архитектурные формы для Костанайской области	502
Сборник цен на малые архитектурные формы для Кызылординской области.....	557
Сборник цен на малые архитектурные формы для Мангистауской области	612
Сборник цен на малые архитектурные формы для Туркестанской области	667
Сборник цен на малые архитектурные формы для Павлодарской области.....	722
Сборник цен на малые архитектурные формы для Северо-Казахстанской области	777
Сборник цен на малые архитектурные формы для Восточно-Казахстанской области	832
Сборник цен на малые архитектурные формы для г. Шымкент.....	887
Приложение	942

Содержание

Общая часть.....	1
Техническая часть	3
Сборник цен на малые архитектурные формы для г. Нур-Султан.....	7
Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.....	7
Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок	7
Группа 1 Карусели	7
Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):	7
Группа 2 Горки, скаты	8
Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):	8
Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	9
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания.....	9
Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):	9
Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):	9
Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):	10
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	10
Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):	10
Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	11
Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):	12
Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):	12
Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):	13
Группа 6 Домики, юрты, беседки	14
Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):	14
Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):	15
Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	16
Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):	16
Группа 9 Песочные дворики	17
Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):	17
Группа 13 Детские игровые комплексы	18
Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:	18

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	19
Группа 1 Гимнастические комплексы.....	19
Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:	19
Группа 2 Турники, перекладины	21
Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):	21
Группа 3 Рукоходы.....	21
Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:	21
Группа 4 Гимнастические стенки	22
Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):	22
Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:	22
Группа 7 Бумы, спортивные бревна	23
Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):	23
Группа 8 Комплекс для тенниса	23
Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):	23
Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):	24
Группа 9 Комплекс для баскетбола	24
Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:	24
Группа 10 Комплекс для волейбола	25
Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):	25
Группа 13 Брусья.....	26
Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:.....	26
Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных	26
Группа 15 Вышки судейские.....	26
Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:	26
Группа 16 Уличные тренажеры	27
Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):	27
Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	28
Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):	29
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)	29
Группа 1 Столы	29
Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	29
Группа 2 Скамьи.....	30

Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	30
Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	31
Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):	32
Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): ...	33
Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):.....	34
Группа 3 Урны.....	34
Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	34
Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	35
Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	36
Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	36
Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	37
Группа 4 Арки	37
Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	37
Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	38
Группа 6 Вазоны	38
Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	38
Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	38
Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):	39
Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита	40
Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	40
Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	41
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок.....	41
Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	41
Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	42
Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	43
Группа 8 Парковые фонари.....	43
Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):	43

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные.....	45
Группа 2 Зонты теневые	45
Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	45
Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	45
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки.....	45
Группа 1 Остановочные комплексы.....	45
Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):	45
Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	47
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки.....	48
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные	48
Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):..	48
Группа 2 Ограды и ограждения металлические.....	49
Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	49
Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	50
Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	50
Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):.....	51
Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	52
Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	53
Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):.....	53
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические	54
Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	54
Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	54
Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):.....	55
Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	55
Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): ..	56
Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):.....	56

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	57
Группа 2 Велопарковки	57
Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	57
Группа 3 Покрытия площадок	57
Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):	57
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей.....	58
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	58
Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	58
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	58
Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	58
Группа 3 Ворота хоккейные.....	59
Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	59
Группа 5 Ворота футбольные	59
Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	59
Группа 6 Ворота гандбольные	60
Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	60
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.	60
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	60
Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:.....	60
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы.....	61
Группа 1 Вешалки.....	61
Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:.....	61

Сборник цен на малые архитектурные формы для г. Алматы 62

Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.....	62
Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок	62
Группа 1 Карусели	62
Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):	62
Группа 2 Горки, скаты	63
Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):	63
Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	64
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания.....	64
Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):	64

Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):	64
Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):	65
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	65
Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):	65
Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	66
Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):	67
Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):	67
Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):	68
Группа 6 Домики, юрты, беседки	69
Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):	69
Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):	70
Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	71
Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):	71
Группа 9 Песочные дворики	72
Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):	72
Группа 13 Детские игровые комплексы	73
Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:	73
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	74
Группа 1 Гимнастические комплексы	74
Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:	74
Группа 2 Турники, перекладины	76
Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):	76
Группа 3 Рукоходы	76
Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:	76
Группа 4 Гимнастические стенки	77
Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):	77
Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:	77
Группа 7 Бумы, спортивные бревна	78
Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):	78
Группа 8 Комплекс для тенниса	78

Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):.....	78
Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):.....	79
Группа 9 Комплекс для баскетбола.....	79
Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:.....	79
Группа 10 Комплекс для волейбола.....	80
Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):.....	80
Группа 13 Брусья.....	81
Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:	81
Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных.....	81
Группа 15 Вышки судейские	81
Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:.....	81
Группа 16 Уличные тренажеры	82
Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):.....	82
Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	83
Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):.....	84
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д).....	84
Группа 1 Столы	84
Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	84
Группа 2 Скамьи	85
Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	85
Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	86
Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):.....	87
Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):...	88
Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):.....	89
Группа 3 Урны.....	89
Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	89
Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	90
Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	91
Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	91

Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	92
Группа 4 Арки.....	92
Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	92
Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	93
Группа 6 Вазоны.....	93
Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	93
Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	93
Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):	94
Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита.....	95
Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	95
Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	96
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок.....	96
Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	96
Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	97
Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	97
Группа 8 Парковые фонари.....	98
Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):	98
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные.....	100
Группа 2 Зонты теневые	100
Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	100
Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	100
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки.....	100
Группа 1 Остановочные комплексы.....	100
Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):	100
Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	102
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки.....	103
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные	103
Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	103
Группа 2 Ограды и ограждения металлические.....	104

Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	104
Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	105
Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	105
Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	106
Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	107
Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	108
Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):	108
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические.....	109
Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	109
Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	109
Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	110
Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	110
Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	111
Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	111
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	112
Группа 2 Велопарковки	112
Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	112
Группа 3 Покрытия площадок	112
Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):	112
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей....	113
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	113
Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	113
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	113
Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	113
Группа 3 Ворота хоккейные.....	114

Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	114
Группа 5 Ворота футбольные.....	114
Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	114
Группа 6 Ворота гандбольные	115
Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	115
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д. ...	115
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	115
Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:.....	115
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы	116
Группа 1 Вешалки	116
Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:	116
Сборник цен на малые архитектурные формы для Акмолинской области.....	117
Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.	117
Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок.....	117
Группа 1 Карусели	117
Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):	117
Группа 2 Горки, скаты	118
Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):	118
Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	119
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания	119
Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):	119
Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):.....	119
Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):	120
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	120
Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):	120
Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	121
Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):	122
Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):	122
Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):	123
Группа 6 Домики, юрты, беседки	124
Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):	124

Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):.....	125
Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	126
Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):.....	126
Группа 9 Песочные дворики	127
Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):.....	127
Группа 13 Детские игровые комплексы	128
Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:	128
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	129
Группа 1 Гимнастические комплексы	129
Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:.....	129
Группа 2 Турники, перекладины	131
Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):.....	131
Группа 3 Рукоходы	131
Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:.....	131
Группа 4 Гимнастические стенки.....	132
Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):.....	132
Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:.....	132
Группа 7 Бумы, спортивные бревна.....	133
Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):.....	133
Группа 8 Комплекс для тенниса	133
Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):.....	133
Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):.....	134
Группа 9 Комплекс для баскетбола.....	134
Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:.....	134
Группа 10 Комплекс для волейбола	135
Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):.....	135
Группа 13 Брусья.....	136
Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:	136
Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных.....	136
Группа 15 Вышки судейские	136
Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:.....	136
Группа 16 Уличные тренажеры	137

Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):	137
Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	138
Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):	139
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)	139
Группа 1 Столы	139
Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	139
Группа 2 Скамьи.....	140
Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	140
Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	141
Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):	142
Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): ..	143
Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):	144
Группа 3 Урны.....	144
Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	144
Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	145
Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	146
Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	146
Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	147
Группа 4 Арки.....	147
Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	147
Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	148
Группа 6 Вазоны.....	148
Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	148
Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	148
Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):	149
Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита.....	150
Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	150

Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	151
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок.....	151
Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	151
Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	152
Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	152
Группа 8 Парковые фонари.....	153
Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):	153
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные	155
Группа 2 Зонты теневые	155
Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	155
Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	155
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки	155
Группа 1 Остановочные комплексы.....	155
Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):	155
Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	157
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки.....	158
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные.....	158
Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	158
Группа 2 Ограды и ограждения металлические.....	159
Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	159
Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	160
Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	160
Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	161
Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	162
Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	163
Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):	163
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические.....	164

Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	164
Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	164
Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):.....	165
Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	165
Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	166
Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):.....	166
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	167
Группа 2 Велопарковки	167
Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	167
Группа 3 Покрытия площадок	167
Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):	167
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей	168
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров.....	168
Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	168
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	168
Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	168
Группа 3 Ворота хоккейные	169
Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	169
Группа 5 Ворота футбольные.....	169
Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	169
Группа 6 Ворота гандбольные	170
Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	170
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д. ...	170
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	170
Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:.....	170
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы	171
Группа 1 Вешалки	171
Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:	171

Сборник цен на малые архитектурные формы для Актыбинской области.....	172
--	------------

Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.....	172
Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок	172
Группа 1 Карусели	172
Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):	172
Группа 2 Горки, скаты	173
Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):	173
Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	174
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания	174
Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):	174
Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):	174
Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):	175
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	175
Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):	175
Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	176
Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):	177
Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):	177
Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):	178
Группа 6 Домики, юрты, беседки	179
Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):	179
Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):	180
Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	181
Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):	181
Группа 9 Песочные дворики	182
Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):	182
Группа 13 Детские игровые комплексы	183
Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:	183
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	184
Группа 1 Гимнастические комплексы	184
Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:	184
Группа 2 Турники, перекладины	186

Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):	186
Группа 3 Рукоходы.....	186
Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:	186
Группа 4 Гимнастические стенки.....	187
Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):	187
Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:	187
Группа 7 Бумы, спортивные бревна	188
Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):	188
Группа 8 Комплекс для тенниса	188
Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):	188
Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):	189
Группа 9 Комплекс для баскетбола	189
Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:	189
Группа 10 Комплекс для волейбола	190
Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):	190
Группа 13 Брусья.....	191
Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:.....	191
Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных.....	191
Группа 15 Вышки судейские.....	191
Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:	191
Группа 16 Уличные тренажеры	192
Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):	192
Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	193
Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):	194
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д).....	194
Группа 1 Столы	194
Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	194
Группа 2 Скамьи.....	195
Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	195
Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	196
Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):	197

Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	198
Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):	199
Группа 3 Урны	199
Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	199
Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	200
Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	201
Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	201
Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	202
Группа 4 Арки	202
Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	202
Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	203
Группа 6 Вазоны	203
Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	203
Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	203
Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):	204
Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита	205
Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	205
Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	206
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок	206
Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	206
Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	207
Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	207
Группа 8 Парковые фонари	208
Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):	208
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные	210
Группа 2 Зонты теневые	210
Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	210
Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	210

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки.....	210
Группа 1 Остановочные комплексы.....	210
Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):	210
Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	212
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки.....	213
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные.....	213
Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	213
Группа 2 Ограды и ограждения металлические.....	214
Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	214
Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	215
Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	215
Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	216
Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	217
Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	218
Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):	218
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические.....	219
Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	219
Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	219
Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	220
Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	220
Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	221
Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	221
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	222
Группа 2 Велопарковки	222
Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	222
Группа 3 Покрытия площадок	222

Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):	222
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей....	223
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	223
Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	223
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	223
Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	223
Группа 3 Ворота хоккейные.....	224
Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	224
Группа 5 Ворота футбольные	224
Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	224
Группа 6 Ворота гандбольные	225
Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	225
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д. ...	225
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	225
Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:.....	225
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы.....	226
Группа 1 Вешалки.....	226
Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:.....	226

Сборник цен на малые архитектурные формы для Алматинской области..... 227

Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.....	227
Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок	227
Группа 1 Карусели	227
Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):	227
Группа 2 Горки, скаты.....	228
Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):.....	228
Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	229
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания.....	229
Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):	229
Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):	229
Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):	230
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	230

Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):	230
Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	231
Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):	232
Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):	232
Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):	233
Группа 6 Домики, юрты, беседки	234
Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):	234
Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):	235
Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	236
Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):	236
Группа 9 Песочные дворики	237
Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):	237
Группа 13 Детские игровые комплексы.....	238
Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:.....	238
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	239
Группа 1 Гимнастические комплексы.....	239
Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:	239
Группа 2 Турники, перекладины	241
Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):	241
Группа 3 Рукоходы.....	241
Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:	241
Группа 4 Гимнастические стенки	242
Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):	242
Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:	242
Группа 7 Бумы, спортивные бревна	243
Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):	243
Группа 8 Комплекс для тенниса	243
Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):	243
Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):	244
Группа 9 Комплекс для баскетбола	244

Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:	244
Группа 10 Комплекс для волейбола	245
Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):	245
Группа 13 Брусья	246
Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:	246
Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусев параллельных	246
Группа 15 Вышки судейские	246
Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:	246
Группа 16 Уличные тренажеры	247
Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):	247
Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	248
Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):	249
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д.)	249
Группа 1 Столы	249
Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	249
Группа 2 Скамьи	250
Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	250
Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	251
Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):	252
Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): ..	253
Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):	254
Группа 3 Урны	254
Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	254
Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	255
Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	256
Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	256
Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	257
Группа 4 Арки	257
Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	257

Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	258
Группа 6 Вазоны.....	258
Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	258
Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	258
Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):	259
Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита.....	260
Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	260
Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	261
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок.....	261
Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	261
Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	262
Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	262
Группа 8 Парковые фонари	263
Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):	263
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные.....	265
Группа 2 Зонты теневые	265
Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	265
Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	265
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки.....	265
Группа 1 Остановочные комплексы.....	265
Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):	265
Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	267
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки	268
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные	268
Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	268
Группа 2 Ограды и ограждения металлические.....	269
Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	269
Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	270
Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	270

Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	271
Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	272
Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	273
Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):	273
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические.....	274
Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	274
Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	274
Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	275
Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	275
Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	276
Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	276
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	277
Группа 2 Велопарковки	277
Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	277
Группа 3 Покрытия площадок	277
Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):	277
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей....	278
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	278
Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	278
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	278
Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	278
Группа 3 Ворота хоккейные.....	279
Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	279
Группа 5 Ворота футбольные	279
Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	279
Группа 6 Ворота гандбольные	280

Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	280
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д. ...	280
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	280
Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	280
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы	281
Группа 1 Вешалки	281
Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:	281
Сборник цен на малые архитектурные формы для Атырауской области	282
Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.	282
Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок	282
Группа 1 Карусели	282
Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):	282
Группа 2 Горки, скаты	283
Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):	283
Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	284
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания	284
Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):	284
Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):	284
Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):	285
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	285
Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):	285
Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	286
Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):	287
Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):	287
Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):	288
Группа 6 Домики, юрты, беседки	289
Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):	289
Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):	290
Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	291
Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):	291

Группа 9 Песочные дворики	292
Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):	292
Группа 13 Детские игровые комплексы	293
Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:	293
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	294
Группа 1 Гимнастические комплексы	294
Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:	294
Группа 2 Турники, перекладины	296
Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):	296
Группа 3 Рукоходы	296
Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:	296
Группа 4 Гимнастические стенки	297
Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):	297
Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:	297
Группа 7 Бумы, спортивные бревна	298
Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):	298
Группа 8 Комплекс для тенниса	298
Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):	298
Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):	299
Группа 9 Комплекс для баскетбола	299
Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:	299
Группа 10 Комплекс для волейбола	300
Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):	300
Группа 13 Брусья	301
Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:	301
Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных	301
Группа 15 Вышки судейские	301
Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:	301
Группа 16 Уличные тренажеры	302
Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):	302
Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	303
Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):	304

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д).....	304
Группа 1 Столы	304
Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	304
Группа 2 Скамьи.....	305
Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	305
Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	306
Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):	307
Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): .	308
Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):	309
Группа 3 Урны.....	309
Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	309
Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	310
Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	311
Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	311
Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	312
Группа 4 Арки.....	312
Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	312
Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	313
Группа 6 Вазоны.....	313
Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	313
Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	313
Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):.....	314
Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита.....	315
Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	315
Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	316
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок.....	316
Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	316

Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	317
Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	317
Группа 8 Парковые фонари.....	318
Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):	318
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные	320
Группа 2 Зонты теневые	320
Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	320
Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	320
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки	320
Группа 1 Остановочные комплексы.....	320
Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):	320
Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	322
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки.....	323
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные.....	323
Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	323
Группа 2 Ограды и ограждения металлические.....	324
Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	324
Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	325
Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	325
Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	326
Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	327
Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	328
Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):	328
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические.....	329
Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	329
Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	329

Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):.....	330
Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	330
Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	331
Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):.....	331
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	332
Группа 2 Велопарковки	332
Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	332
Группа 3 Покрытия площадок	332
Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):	332
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей	333
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров.....	333
Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	333
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	333
Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	333
Группа 3 Ворота хоккейные	334
Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	334
Группа 5 Ворота футбольные.....	334
Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	334
Группа 6 Ворота гандбольные	335
Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	335
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.	335
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	335
Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:.....	335
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы	336
Группа 1 Вешалки	336
Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:	336

Сборник цен на малые архитектурные формы для Западно-Казахстанской области 337

Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.	337
Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок.....	337
Группа 1 Карусели	337

Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):.....	337
Группа 2 Горки, скаты	338
Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):.....	338
Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):.....	339
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания.....	339
Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):	339
Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):	339
Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):	340
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	340
Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):	340
Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	341
Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):	342
Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):	342
Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):	343
Группа 6 Домики, юрты, беседки	344
Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):	344
Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):	345
Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	346
Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):	346
Группа 9 Песочные дворики	347
Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):	347
Группа 13 Детские игровые комплексы	348
Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:	348
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	349
Группа 1 Гимнастические комплексы	349
Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:	349
Группа 2 Турники, перекладины	351
Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):	351
Группа 3 Рукоходы	351

Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:	351
Группа 4 Гимнастические стенки	352
Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):	352
Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:	352
Группа 7 Бумы, спортивные бревна	353
Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):	353
Группа 8 Комплекс для тенниса	353
Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):	353
Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):	354
Группа 9 Комплекс для баскетбола	354
Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:	354
Группа 10 Комплекс для волейбола	355
Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):	355
Группа 13 Брусья	356
Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:	356
Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных	356
Группа 15 Вышки судейские	356
Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:	356
Группа 16 Уличные тренажеры	357
Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):	357
Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	358
Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):	359
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)	359
Группа 1 Столы	359
Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	359
Группа 2 Скамьи	360
Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	360
Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	361
Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):	362
Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): ..	363

Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):.....	364
Группа 3 Урны.....	364
Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	364
Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	365
Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	366
Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	366
Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	367
Группа 4 Арки	367
Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	367
Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	368
Группа 6 Вазоны	368
Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	368
Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	368
Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции пристольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):	369
Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита	370
Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	370
Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	371
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок.....	371
Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	371
Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	372
Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	372
Группа 8 Парковые фонари.....	373
Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):	373
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные	375
Группа 2 Зонты теневые	375
Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	375
Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	375
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки	375
Группа 1 Остановочные комплексы.....	375

Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):	375
Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	377
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки	378
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные	378
Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	378
Группа 2 Ограды и ограждения металлические	379
Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	379
Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	380
Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	380
Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	381
Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	382
Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	383
Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):	383
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические	384
Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	384
Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	384
Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	385
Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	385
Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	386
Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	386
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	387
Группа 2 Велопарковки	387
Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	387
Группа 3 Покрытия площадок	387
Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):	387

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей....	388
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	388
Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	388
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	388
Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	388
Группа 3 Ворота хоккейные.....	389
Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	389
Группа 5 Ворота футбольные	389
Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	389
Группа 6 Ворота гандбольные	390
Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	390
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д. ...	390
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	390
Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:.....	390
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы.....	391
Группа 1 Вешалки.....	391
Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:.....	391

Сборник цен на малые архитектурные формы для Жамбылской области 392

Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.....	392
Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок	392
Группа 1 Карусели	392
Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):	392
Группа 2 Горки, скаты	393
Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):	393
Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	394
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания.....	394
Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):	394
Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):	394
Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):	395
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	395
Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):	395

Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	396
Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):	397
Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):	397
Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):	398
Группа 6 Домики, юрты, беседки	399
Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):	399
Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):	400
Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	401
Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):	401
Группа 9 Песочные дворики	402
Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):	402
Группа 13 Детские игровые комплексы	403
Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:	403
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	404
Группа 1 Гимнастические комплексы	404
Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:	404
Группа 2 Турники, перекладины	406
Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):	406
Группа 3 Рукоходы	406
Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:	406
Группа 4 Гимнастические стенки	407
Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):	407
Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:	407
Группа 7 Бумы, спортивные бревна	408
Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):	408
Группа 8 Комплекс для тенниса	408
Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):	408
Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):	409
Группа 9 Комплекс для баскетбола	409
Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:	409

Группа 10 Комплекс для волейбола	410
Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):	410
Группа 13 Брусья.....	411
Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:	411
Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных.....	411
Группа 15 Вышки судейские	411
Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:.....	411
Группа 16 Уличные тренажеры	412
Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):	412
Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	413
Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):	414
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д).....	414
Группа 1 Столы	414
Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	414
Группа 2 Скамьи	415
Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	415
Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	416
Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):	417
Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): ..	418
Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):.....	419
Группа 3 Урны.....	419
Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	419
Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	420
Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	421
Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	421
Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	422
Группа 4 Арки	422
Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	422
Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	423

Группа 6 Вазоны.....	423
Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	423
Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	423
Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):.....	424
Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита.....	425
Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	425
Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	426
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок.....	426
Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	426
Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	427
Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	427
Группа 8 Парковые фонари.....	428
Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):	428
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные.....	430
Группа 2 Зонты теневые	430
Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	430
Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	430
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки.....	430
Группа 1 Остановочные комплексы	430
Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):	430
Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	432
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки.....	433
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные	433
Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	433
Группа 2 Ограды и ограждения металлические.....	434
Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	434
Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	435
Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	435

Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	436
Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	437
Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	438
Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):	438
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические.....	439
Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	439
Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	439
Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	440
Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	440
Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	441
Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	441
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	442
Группа 2 Велопарковки	442
Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	442
Группа 3 Покрытия площадок	442
Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):	442
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей....	443
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	443
Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	443
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	443
Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	443
Группа 3 Ворота хоккейные.....	444
Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	444
Группа 5 Ворота футбольные	444
Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	444
Группа 6 Ворота гандбольные	445

Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	445
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д. ...	445
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	445
Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	445
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы	446
Группа 1 Вешалки	446
Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:	446
Сборник цен на малые архитектурные формы для Карагандинской области.....	447
Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.	447
Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок.....	447
Группа 1 Карусели	447
Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):	447
Группа 2 Горки, скаты	448
Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):	448
Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	449
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания	449
Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):	449
Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):	449
Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):	450
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	450
Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):	450
Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	451
Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):	452
Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):	452
Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):	453
Группа 6 Домики, юрты, беседки	454
Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):	454
Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):	455
Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	456
Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):	456

Группа 9 Песочные дворики	457
Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):	457
Группа 13 Детские игровые комплексы	458
Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:	458
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	459
Группа 1 Гимнастические комплексы	459
Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:	459
Группа 2 Турники, перекладины	461
Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):	461
Группа 3 Рукоходы	461
Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:	461
Группа 4 Гимнастические стенки	462
Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):	462
Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:	462
Группа 7 Бумы, спортивные бревна	463
Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):	463
Группа 8 Комплекс для тенниса	463
Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):	463
Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):	464
Группа 9 Комплекс для баскетбола	464
Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:	464
Группа 10 Комплекс для волейбола	465
Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):	465
Группа 13 Брусья	466
Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:	466
Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных	466
Группа 15 Вышки судейские	466
Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:	466
Группа 16 Уличные тренажеры	467
Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):	467
Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	468
Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):	469

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д).....	469
Группа 1 Столы	469
Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	469
Группа 2 Скамьи.....	470
Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	470
Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	471
Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):	472
Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): .	473
Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):	474
Группа 3 Урны.....	474
Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	474
Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	475
Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	476
Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	476
Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	477
Группа 4 Арки.....	477
Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	477
Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	478
Группа 6 Вазоны.....	478
Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	478
Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	478
Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):.....	479
Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита.....	480
Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	480
Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	481
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок.....	481
Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	481

Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	482
Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	482
Группа 8 Парковые фонари.....	483
Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):	483
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные	485
Группа 2 Зонты теневые	485
Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	485
Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	485
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки	485
Группа 1 Остановочные комплексы.....	485
Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):	485
Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	487
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки.....	488
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные.....	488
Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	488
Группа 2 Ограды и ограждения металлические.....	489
Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	489
Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	490
Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	490
Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	491
Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	492
Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	493
Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):	493
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические.....	494
Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	494
Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	494

Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):.....	495
Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	495
Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	496
Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):.....	496
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	497
Группа 2 Велопарковки	497
Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	497
Группа 3 Покрытия площадок	497
Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):	497
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей	498
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров.....	498
Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	498
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	498
Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	498
Группа 3 Ворота хоккейные	499
Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	499
Группа 5 Ворота футбольные.....	499
Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	499
Группа 6 Ворота гандбольные	500
Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	500
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.	500
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	500
Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:.....	500
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы	501
Группа 1 Вешалки	501
Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:	501

Сборник цен на малые архитектурные формы для Костанайской области502

Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.	502
Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок.....	502
Группа 1 Карусели	502

Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):.....	502
Группа 2 Горки, скаты	503
Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):.....	503
Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):.....	504
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания.....	504
Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):	504
Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):	504
Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):.....	505
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	505
Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):	505
Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	506
Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):.....	507
Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):	507
Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):	508
Группа 6 Домики, юрты, беседки	509
Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):	509
Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):	510
Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	511
Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):	511
Группа 9 Песочные дворики	512
Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):	512
Группа 13 Детские игровые комплексы	513
Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:	513
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	514
Группа 1 Гимнастические комплексы	514
Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:	514
Группа 2 Турники, перекладины	516
Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):	516
Группа 3 Рукоходы	516

Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:	516
Группа 4 Гимнастические стенки	517
Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):	517
Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:	517
Группа 7 Бумы, спортивные бревна	518
Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):	518
Группа 8 Комплекс для тенниса	518
Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):	518
Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):	519
Группа 9 Комплекс для баскетбола	519
Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:	519
Группа 10 Комплекс для волейбола	520
Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):	520
Группа 13 Брусья	521
Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:	521
Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных	521
Группа 15 Вышки судейские	521
Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:	521
Группа 16 Уличные тренажеры	522
Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):	522
Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	523
Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):	524
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)	524
Группа 1 Столы	524
Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	524
Группа 2 Скамьи	525
Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	525
Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	526
Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):	527
Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): ..	528

Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):.....	529
Группа 3 Урны.....	529
Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	529
Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	530
Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	531
Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	531
Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	532
Группа 4 Арки	532
Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	532
Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	533
Группа 6 Вазоны	533
Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	533
Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	533
Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции пристольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):	534
Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита	535
Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	535
Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	536
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок.....	536
Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	536
Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	537
Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	537
Группа 8 Парковые фонари.....	538
Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):	538
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные	540
Группа 2 Зонты теневые	540
Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	540
Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	540
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки	540
Группа 1 Остановочные комплексы.....	540

Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):	540
Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	542
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки	543
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные	543
Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	543
Группа 2 Ограды и ограждения металлические	544
Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	544
Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	545
Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	545
Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	546
Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	547
Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	548
Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):	548
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические	549
Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	549
Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	549
Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	550
Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	550
Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	551
Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	551
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	552
Группа 2 Велопарковки	552
Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	552
Группа 3 Покрытия площадок	552
Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):	552

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей....	553
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	553
Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	553
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	553
Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	553
Группа 3 Ворота хоккейные.....	554
Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	554
Группа 5 Ворота футбольные	554
Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	554
Группа 6 Ворота гандбольные	555
Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	555
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д. ...	555
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	555
Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:.....	555
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы.....	556
Группа 1 Вешалки.....	556
Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:.....	556

Сборник цен на малые архитектурные формы для Кызылординской области 557

Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.....	557
Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок	557
Группа 1 Карусели	557
Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):	557
Группа 2 Горки, скаты	558
Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):	558
Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	559
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания.....	559
Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):	559
Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):	559
Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):	560
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	560
Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):	560

Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	561
Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):	562
Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):	562
Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):	563
Группа 6 Домики, юрты, беседки	564
Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):	564
Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):	565
Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	566
Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):	566
Группа 9 Песочные дворики	567
Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):	567
Группа 13 Детские игровые комплексы	568
Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:	568
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	569
Группа 1 Гимнастические комплексы	569
Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:	569
Группа 2 Турники, перекладины	571
Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):	571
Группа 3 Рукоходы	571
Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:	571
Группа 4 Гимнастические стенки	572
Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):	572
Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:	572
Группа 7 Бумы, спортивные бревна	573
Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):	573
Группа 8 Комплекс для тенниса	573
Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):	573
Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):	574
Группа 9 Комплекс для баскетбола	574
Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:	574

Группа 10 Комплекс для волейбола	575
Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):	575
Группа 13 Брусья.....	576
Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:	576
Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных.....	576
Группа 15 Вышки судейские	576
Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:.....	576
Группа 16 Уличные тренажеры	577
Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):	577
Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	578
Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):	579
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д).....	579
Группа 1 Столы	579
Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	579
Группа 2 Скамьи	580
Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	580
Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	581
Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):	582
Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): ..	583
Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):.....	584
Группа 3 Урны.....	584
Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	584
Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	585
Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	586
Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	586
Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	587
Группа 4 Арки	587
Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	587
Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	588

Группа 6 Вазоны.....	588
Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	588
Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	588
Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):.....	589
Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита.....	590
Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	590
Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	591
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок.....	591
Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	591
Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	592
Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	592
Группа 8 Парковые фонари.....	593
Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):	593
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные.....	595
Группа 2 Зонты теневые	595
Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	595
Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	595
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки.....	595
Группа 1 Остановочные комплексы	595
Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):	595
Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	597
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки.....	598
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные	598
Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	598
Группа 2 Ограды и ограждения металлические.....	599
Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	599
Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	600
Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	600

Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	601
Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	602
Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	603
Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):	603
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические.....	604
Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	604
Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	604
Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	605
Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	605
Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	606
Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	606
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	607
Группа 2 Велопарковки	607
Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	607
Группа 3 Покрытия площадок	607
Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):	607
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей....	608
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	608
Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	608
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	608
Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	608
Группа 3 Ворота хоккейные.....	609
Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	609
Группа 5 Ворота футбольные	609
Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	609
Группа 6 Ворота гандбольные	610

Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	610
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д. ...	610
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	610
Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	610
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы	611
Группа 1 Вешалки	611
Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:	611
Сборник цен на малые архитектурные формы для Мангистауской области	612
Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.	612
Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок	612
Группа 1 Карусели	612
Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):	612
Группа 2 Горки, скаты	613
Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):	613
Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	614
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания	614
Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):	614
Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):	614
Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):	615
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	615
Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):	615
Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	616
Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):	617
Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):	617
Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):	618
Группа 6 Домики, юрты, беседки	619
Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):	619
Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):	620
Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	621
Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):	621

Группа 9 Песочные дворики	622
Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):	622
Группа 13 Детские игровые комплексы	623
Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:	623
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	624
Группа 1 Гимнастические комплексы	624
Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:	624
Группа 2 Турники, перекладины	626
Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):	626
Группа 3 Рукоходы	626
Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:	626
Группа 4 Гимнастические стенки	627
Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):	627
Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:	627
Группа 7 Бумы, спортивные бревна	628
Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):	628
Группа 8 Комплекс для тенниса	628
Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):	628
Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):	629
Группа 9 Комплекс для баскетбола	629
Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:	629
Группа 10 Комплекс для волейбола	630
Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):	630
Группа 13 Брусья	631
Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:	631
Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных	631
Группа 15 Вышки судейские	631
Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:	631
Группа 16 Уличные тренажеры	632
Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):	632
Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	633
Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):	634

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д).....	634
Группа 1 Столы	634
Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	634
Группа 2 Скамьи.....	635
Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	635
Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	636
Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):	637
Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): .	638
Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):	639
Группа 3 Урны.....	639
Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	639
Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	640
Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	641
Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	641
Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	642
Группа 4 Арки.....	642
Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	642
Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	643
Группа 6 Вазоны.....	643
Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	643
Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	643
Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):.....	644
Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита.....	645
Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	645
Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	646
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок.....	646
Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	646

Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	647
Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	647
Группа 8 Парковые фонари.....	648
Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):	648
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные	650
Группа 2 Зонты теневые	650
Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	650
Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	650
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки	650
Группа 1 Остановочные комплексы.....	650
Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):	650
Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	652
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки.....	653
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные.....	653
Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	653
Группа 2 Ограды и ограждения металлические.....	654
Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	654
Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	655
Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	655
Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	656
Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	657
Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	658
Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):	658
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические.....	659
Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	659
Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	659

Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):.....	660
Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	660
Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	661
Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):.....	661
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	662
Группа 2 Велопарковки	662
Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	662
Группа 3 Покрытия площадок	662
Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):	662
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей	663
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров.....	663
Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	663
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	663
Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	663
Группа 3 Ворота хоккейные	664
Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	664
Группа 5 Ворота футбольные.....	664
Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	664
Группа 6 Ворота гандбольные	665
Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	665
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.	665
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	665
Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:.....	665
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы	666
Группа 1 Вешалки	666
Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:	666

Сборник цен на малые архитектурные формы для Туркестанской области667

Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.	667
Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок.....	667
Группа 1 Карусели	667

Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):.....	667
Группа 2 Горки, скаты	668
Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):.....	668
Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):.....	669
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания.....	669
Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):	669
Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):	669
Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):	670
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	670
Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):	670
Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	671
Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):	672
Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):	672
Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):	673
Группа 6 Домики, юрты, беседки	674
Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):	674
Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):	675
Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	676
Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):	676
Группа 9 Песочные дворики	677
Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):	677
Группа 13 Детские игровые комплексы	678
Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:	678
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	679
Группа 1 Гимнастические комплексы	679
Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:	679
Группа 2 Турники, перекладины	681
Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):	681
Группа 3 Рукоходы	681

Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:	681
Группа 4 Гимнастические стенки	682
Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):	682
Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:	682
Группа 7 Бумы, спортивные бревна	683
Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):	683
Группа 8 Комплекс для тенниса	683
Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):	683
Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):	684
Группа 9 Комплекс для баскетбола	684
Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:	684
Группа 10 Комплекс для волейбола	685
Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):	685
Группа 13 Брусья	686
Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:	686
Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных	686
Группа 15 Вышки судейские	686
Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:	686
Группа 16 Уличные тренажеры	687
Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):	687
Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	688
Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):	689
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)	689
Группа 1 Столы	689
Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	689
Группа 2 Скамьи	690
Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	690
Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	691
Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):	692
Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	693

Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):.....	694
Группа 3 Урны.....	694
Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	694
Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	695
Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	696
Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	696
Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	697
Группа 4 Арки	697
Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	697
Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	698
Группа 6 Вазоны	698
Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	698
Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	698
Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции пристольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):	699
Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита	700
Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	700
Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	701
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок.....	701
Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	701
Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	702
Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	702
Группа 8 Парковые фонари.....	703
Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):	703
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные	705
Группа 2 Зонты теневые	705
Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	705
Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	705
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки	705
Группа 1 Остановочные комплексы.....	705

Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):	705
Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	707
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки	708
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные	708
Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	708
Группа 2 Ограды и ограждения металлические	709
Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	709
Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	710
Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	710
Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	711
Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	712
Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	713
Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):	713
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические	714
Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	714
Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	714
Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	715
Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	715
Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	716
Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	716
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	717
Группа 2 Велопарковки	717
Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	717
Группа 3 Покрытия площадок	717
Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):	717

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей....	718
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	718
Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	718
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	718
Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	718
Группа 3 Ворота хоккейные.....	719
Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	719
Группа 5 Ворота футбольные	719
Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	719
Группа 6 Ворота гандбольные	720
Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	720
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д. ...	720
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	720
Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	720
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы.....	721
Группа 1 Вешалки.....	721
Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:.....	721

Сборник цен на малые архитектурные формы для Павлодарской области 722

Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.....	722
Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок	722
Группа 1 Карусели	722
Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):	722
Группа 2 Горки, скаты	723
Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):	723
Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	724
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания.....	724
Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):	724
Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):	724
Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):	725
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	725
Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):	725

Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	726
Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):	727
Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):	727
Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):	728
Группа 6 Домики, юрты, беседки	729
Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):	729
Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):	730
Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	731
Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):	731
Группа 9 Песочные дворики	732
Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):	732
Группа 13 Детские игровые комплексы	733
Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:	733
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	734
Группа 1 Гимнастические комплексы	734
Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:	734
Группа 2 Турники, перекладины	736
Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):	736
Группа 3 Рукоходы	736
Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:	736
Группа 4 Гимнастические стенки	737
Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):	737
Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:	737
Группа 7 Бумы, спортивные бревна	738
Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):	738
Группа 8 Комплекс для тенниса	738
Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):	738
Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):	739
Группа 9 Комплекс для баскетбола	739
Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:	739

Группа 10 Комплекс для волейбола	740
Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):	740
Группа 13 Брусья.....	741
Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:	741
Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных.....	741
Группа 15 Вышки судейские	741
Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:.....	741
Группа 16 Уличные тренажеры	742
Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):	742
Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	743
Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):	744
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д).....	744
Группа 1 Столы	744
Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	744
Группа 2 Скамьи	745
Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	745
Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	746
Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):	747
Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): ..	748
Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):.....	749
Группа 3 Урны.....	749
Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	749
Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	750
Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	751
Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	751
Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	752
Группа 4 Арки	752
Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	752
Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	753

Группа 6 Вазоны.....	753
Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	753
Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	753
Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):.....	754
Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита.....	755
Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	755
Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	756
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок.....	756
Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	756
Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	757
Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	757
Группа 8 Парковые фонари.....	758
Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):	758
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные.....	760
Группа 2 Зонты теневые	760
Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	760
Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	760
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки.....	760
Группа 1 Остановочные комплексы.....	760
Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):	760
Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	762
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки.....	763
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные	763
Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	763
Группа 2 Ограды и ограждения металлические.....	764
Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	764
Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	765
Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	765

Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	766
Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	767
Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	768
Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):	768
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические.....	769
Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	769
Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	769
Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	770
Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	770
Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	771
Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	771
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	772
Группа 2 Велопарковки	772
Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	772
Группа 3 Покрытия площадок	772
Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):	772
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей....	773
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	773
Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	773
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	773
Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	773
Группа 3 Ворота хоккейные.....	774
Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	774
Группа 5 Ворота футбольные	774
Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	774
Группа 6 Ворота гандбольные	775

Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	775
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д. ...	775
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	775
Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	775
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы	776
Группа 1 Вешалки	776
Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:	776

Сборник цен на малые архитектурные формы для Северо-Казахстанской области 777

Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.	777
Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок	777
Группа 1 Карусели	777
Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):	777
Группа 2 Горки, скаты	778
Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):	778
Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	779
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания	779
Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):	779
Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):	779
Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):	780
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	780
Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):	780
Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	781
Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):	782
Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):	782
Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):	783
Группа 6 Домики, юрты, беседки	784
Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):	784
Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):	785
Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	786
Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):	786

Группа 9 Песочные дворики	787
Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):	787
Группа 13 Детские игровые комплексы	788
Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:	788
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	789
Группа 1 Гимнастические комплексы	789
Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:	789
Группа 2 Турники, перекладины	791
Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):	791
Группа 3 Рукоходы	791
Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:	791
Группа 4 Гимнастические стенки	792
Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):	792
Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:	792
Группа 7 Бумы, спортивные бревна	793
Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):	793
Группа 8 Комплекс для тенниса	793
Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):	793
Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):	794
Группа 9 Комплекс для баскетбола	794
Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:	794
Группа 10 Комплекс для волейбола	795
Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):	795
Группа 13 Брусья	796
Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:	796
Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных	796
Группа 15 Вышки судейские	796
Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:	796
Группа 16 Уличные тренажеры	797
Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):	797
Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	798
Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):	799

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д).....	799
Группа 1 Столы	799
Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	799
Группа 2 Скамьи.....	800
Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	800
Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	801
Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):	802
Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): .	803
Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):	804
Группа 3 Урны.....	804
Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	804
Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	805
Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	806
Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	806
Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	807
Группа 4 Арки.....	807
Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	807
Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	808
Группа 6 Вазоны.....	808
Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	808
Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	808
Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):.....	809
Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита.....	810
Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	810
Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	811
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок.....	811
Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	811

Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	812
Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	812
Группа 8 Парковые фонари.....	813
Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):	813
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные	815
Группа 2 Зонты теневые	815
Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	815
Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	815
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки	815
Группа 1 Остановочные комплексы.....	815
Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):	815
Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	817
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки.....	818
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные.....	818
Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	818
Группа 2 Ограды и ограждения металлические.....	819
Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	819
Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	820
Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	820
Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	821
Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	822
Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	823
Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):	823
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические.....	824
Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	824
Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	824

Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):.....	825
Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	825
Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	826
Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):.....	826
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	827
Группа 2 Велопарковки	827
Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	827
Группа 3 Покрытия площадок	827
Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):	827
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей	828
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров.....	828
Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	828
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	828
Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	828
Группа 3 Ворота хоккейные	829
Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	829
Группа 5 Ворота футбольные.....	829
Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	829
Группа 6 Ворота гандбольные	830
Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	830
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.	830
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	830
Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:.....	830
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы	831
Группа 1 Вешалки	831
Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:	831

Сборник цен на малые архитектурные формы для Восточно-Казахстанской области **832**

Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.	832
Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок.....	832
Группа 1 Карусели	832

Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):.....	832
Группа 2 Горки, скаты	833
Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):.....	833
Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):.....	834
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания.....	834
Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):	834
Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):	834
Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):.....	835
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	835
Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):	835
Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	836
Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):.....	837
Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):	837
Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):	838
Группа 6 Домики, юрты, беседки	839
Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):	839
Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):	840
Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	841
Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):	841
Группа 9 Песочные дворики	842
Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):	842
Группа 13 Детские игровые комплексы	843
Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:	843
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	844
Группа 1 Гимнастические комплексы	844
Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:	844
Группа 2 Турники, перекладины	846
Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):	846
Группа 3 Рукоходы	846

Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:	846
Группа 4 Гимнастические стенки	847
Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):	847
Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:	847
Группа 7 Бумы, спортивные бревна	848
Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):	848
Группа 8 Комплекс для тенниса	848
Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):	848
Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):	849
Группа 9 Комплекс для баскетбола	849
Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:	849
Группа 10 Комплекс для волейбола	850
Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):	850
Группа 13 Брусья	851
Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:	851
Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных	851
Группа 15 Вышки судейские	851
Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:	851
Группа 16 Уличные тренажеры	852
Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):	852
Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	853
Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):	854
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)	854
Группа 1 Столы	854
Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	854
Группа 2 Скамьи	855
Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	855
Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	856
Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):	857
Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	858

Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):.....	859
Группа 3 Урны.....	859
Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	859
Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	860
Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	861
Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	861
Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	862
Группа 4 Арки	862
Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	862
Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	863
Группа 6 Вазоны	863
Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	863
Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	863
Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции пристольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):	864
Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита	865
Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	865
Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	866
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок.....	866
Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	866
Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	867
Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	867
Группа 8 Парковые фонари.....	868
Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):	868
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные	870
Группа 2 Зонты теневые	870
Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	870
Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	870
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки	870
Группа 1 Остановочные комплексы.....	870

Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):	870
Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	872
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки	873
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные	873
Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	873
Группа 2 Ограды и ограждения металлические	874
Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	874
Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	875
Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	875
Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	876
Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	877
Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	878
Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):	878
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические	879
Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	879
Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	879
Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	880
Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	880
Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	881
Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	881
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	882
Группа 2 Велопарковки	882
Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	882
Группа 3 Покрытия площадок	882
Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):	882

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей....	883
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	883
Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	883
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	883
Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	883
Группа 3 Ворота хоккейные.....	884
Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	884
Группа 5 Ворота футбольные	884
Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	884
Группа 6 Ворота гандбольные	885
Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	885
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д. ...	885
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	885
Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:.....	885
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы.....	886
Группа 1 Вешалки.....	886
Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:.....	886

Сборник цен на малые архитектурные формы для г. Шымкент 887

Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.....	887
Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок	887
Группа 1 Карусели	887
Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):	887
Группа 2 Горки, скаты	888
Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):	888
Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	889
Группа 3 Сетки и конструкции для лазания.....	889
Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):	889
Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):	889
Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):	890
Группа 4 Качели, качалки, балансиры	890
Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):	890

Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	891
Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):	892
Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):	892
Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):	893
Группа 6 Домики, юрты, беседки	894
Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):	894
Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):	895
Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	896
Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):	896
Группа 9 Песочные дворики	897
Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):	897
Группа 13 Детские игровые комплексы	898
Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:	898
Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции	899
Группа 1 Гимнастические комплексы	899
Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:	899
Группа 2 Турники, перекладины	901
Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):	901
Группа 3 Рукоходы	901
Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:	901
Группа 4 Гимнастические стенки	902
Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):	902
Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:	902
Группа 7 Бумы, спортивные бревна	903
Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):	903
Группа 8 Комплекс для тенниса	903
Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):	903
Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):	904
Группа 9 Комплекс для баскетбола	904
Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:	904

Группа 10 Комплекс для волейбола	905
Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):	905
Группа 13 Брусья.....	906
Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:	906
Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных.....	906
Группа 15 Вышки судейские	906
Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:.....	906
Группа 16 Уличные тренажеры	907
Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):	907
Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	908
Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):	909
Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д).....	909
Группа 1 Столы	909
Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	909
Группа 2 Скамьи	910
Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	910
Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	911
Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):	912
Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): ..	913
Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):.....	914
Группа 3 Урны.....	914
Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	914
Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	915
Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	916
Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	916
Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	917
Группа 4 Арки	917
Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	917
Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	918

Группа 6 Вазоны.....	918
Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	918
Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	918
Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):.....	919
Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита.....	920
Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	920
Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	921
Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок.....	921
Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	921
Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	922
Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	922
Группа 8 Парковые фонари.....	923
Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):	923
Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные.....	925
Группа 2 Зонты теневые	925
Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	925
Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	925
Подраздел 5 Автопавильоны, остановки.....	925
Группа 1 Остановочные комплексы	925
Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):	925
Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	927
Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки.....	928
Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные	928
Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	928
Группа 2 Ограды и ограждения металлические.....	929
Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):	929
Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	930
Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	930

Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	931
Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	932
Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	933
Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):	933
Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические.....	934
Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	934
Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	934
Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	935
Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):	935
Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):	936
Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):	936
Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки	937
Группа 2 Велопарковки	937
Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):.....	937
Группа 3 Покрытия площадок	937
Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):	937
Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей....	938
Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров	938
Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	938
Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров.....	938
Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):	938
Группа 3 Ворота хоккейные.....	939
Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	939
Группа 5 Ворота футбольные	939
Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	939
Группа 6 Ворота гандбольные	940

Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	940
Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д. ...	940
Группа 3 Стенды рекламные и информационные	940
Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:	940
Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы	941
Группа 1 Вешалки	941
Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:	941
Приложение	942

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ****Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы****COLLECTION OF ENLARGED COST INDEX FOR STRUCTURES AND TYPES OF WORK****Elements of external improvements of buildings and structures. Small architectural forms****Дата введения 2020-01-01****Общая часть**

1 Укрупненные показатели сметной стоимости конструктивов и видов работ (далее - УПСС КВР) применяются при определении расчетной и сметной стоимости строительства по объектам, возводимым за счет государственных инвестиций в строительство и средств субъектов квазигосударственного сектора.

2 По объектам, возводимым за счет других источников финансирования, УПСС КВР носят рекомендательный характер.

3 УПСС КВР предназначены для анализа стоимости проектных решений и выбора оптимальных решений при разработке проектной (предпроектной) документации; оперативного определения сметной и расчетной стоимости строительной продукции в составе сметного раздела предпроектной и проектной документации.

4 УПСС КВР разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена типовая проектно-сметная документация или проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение экспертизы.

5 УПСС КВР определяются для 17-ти регионов Республики Казахстан и выпускаются ежегодно в виде Сборника.

6 УПСС КВР представляют собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для возведения отдельного конструктивного элемента объекта капитального строительства или вида работы, рассчитанный на установленную единицу измерения (измеритель) в соответствующем уровне текущих цен.

7 В УПСС КВР учитываются все затраты для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих работ при сооружении отдельных конструктивных элементов (выполнении работ) в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами.

8 УПСС КВР учитывают следующие виды затрат:

- 1) прямые затраты, представляющие суммарный итог;
 - стоимости оплаты труда рабочих строителей;
 - стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, в том числе оплаты труда машинистов;
 - стоимости строительных материалов, изделий и конструкций, включая транспортные и заготовительно-складские расходы.
- 2) затраты на оборудование;
- 3) накладные расходы;
- 4) сметная прибыль.

9 В УПСС, за исключением УПСС с шифрами: 8601-0106-0201; 8601-0106-0305; 8601-0302-0501÷0503,0505÷0509; 8601-0302-0701÷0702; 8601-0303-0601÷0602; 8601-0306-0301÷0303; 8601-0703-0101÷0104; 8601-0801-0101; 8601-0802-0101, в составе прямых затрат дополнительно к затратам, указанным в п.8, учтены затраты на транспортные расходы. Транспортные расходы учитывают вывоз лишнего грунта на 1 км; или выгрузку конструкций (изделия) на установленное место.

10 Накладные расходы и сметная прибыль рассчитаны в соответствии с нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

11 УПСС КВР при определении сметной и расчетной стоимости строительства применяются при условии идентичности типа КВР и состава работ.

12 Показатели затрат, учтенные в УПСС КВР, не подлежат корректировке при определении стоимости строительства в течение срока действия Сборника замена ресурсов не производится.

13 При применении УПСС КВР в составе локальных сметных расчетов в пояснительной записке к сметной документации отражаются сведения об их применении.

14 При наличии усложненных условий производства работ, обоснованных проектом организации строительства, применяются поправочные коэффициенты в соответствии с Общими положениями по применению Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2015) и Общими положениями по применению Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2015). Поправочные коэффициенты, предусмотренные в Общих положениях к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин, включая затраты труда рабочих, обслуживающих машины, при использовании УПСС КВР также применяются к зарплате основных рабочих, к стоимости эксплуатации строительных машин (включая зарплату рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин и механизмов) соответственно.

При применении поправочных коэффициентов к заработной плате рабочих-строителей и машинистов, идентичные коэффициенты применяются к накладным расходам, при этом следует исключить затраты на сметную прибыль из шифра УПСС, и произвести начисление сметной прибыли заново с учетом увеличенной стоимости отдельных составляющих показателя УПСС в соответствии с п.21 Нормативного документа по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве.

15 УПСС КВР приведены в тенге.

16 УПСС КиВР не учитывают налога на добавленную стоимость.

Техническая часть

1 Общие указания

1.1 Раздел 8601 «Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы» содержит следующие подразделы:

- Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок;
- Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции;
- Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д.);
- Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные;
- Подраздел 5 Автопавильоны, остановки;
- Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки;
- Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки;
- Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей;
- Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.;
- Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы.

1.2 Принятые измерители КВР приведены над таблицами укрупненных показателей сметной стоимости (далее – УПСС).

1.3 Краткая характеристика каждого конструктивного элемента (изделия), графическое изображение, габаритные размеры, масса, укрупненный состав работ приведены в Приложении к данному разделу.

1.4 УПСС каждого подраздела подразделяются по следующим видам конструкций (изделий):

- Модульные конструкции, где конструкции поставляются отдельными модулями, учитывают затраты на сборку конструкции из изделий (или комплекта) деталей заводского изготовления и установку;

- Конструкции, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, проектов-аналогов или серий учитывают затраты на изготовление и установку.

- Конструкции (изделия), поставляемые в готовом виде учитывают затраты на установку, за исключением УПСС с шифрами: 8601-0104-0201, 0202; 8601-0106-0302; 8601-0216-0201÷0203; 8601-0301-0101÷0105; 8601-0302-0601÷0602, 0604; 8601-0303-0201, 0203, 0205÷0207, 0401÷0404, 0501÷0502; 8601-0306-0101÷0103, 0201÷0209, 0211÷0213, 0301÷0303, 0401÷0402, 0501÷0507, 0601; 8601-0501-0120; 8601-0602-0101; 8601-0803-0102, 103, в которых применяются конструкции (изделия) не требующие монтажа, в данных УПСС учитываются затраты по выгрузке конструкции (изделия) на установленное место.

1.5 Кроме того УПСС подразделяются по функциональному назначению, габаритным размерам и конструктивным характеристикам МАФ.

1.6 Во всех УПСС учтены затраты: по доставке конструкции (изделия) на расстояние 30 км. В случае, если планируемый объект строительства находится в удаленном от существующей инфраструктуры пункте, т.е. расстояние перевозки конструкций (изделий) МАФ превышает 30 км, следует дополнительно определять транспортные расходы в соответствии с Общими положениям по применению Сборника элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2015) Приложение В.

1.7 УПСС данного Раздела включают стоимость полного комплекса работ и затрат по установке конструкций (изделий), при этом не учитывают следующие виды работ и затрат: подготовка и освоение территории строительства (снос и перенос существующих зданий и сооружений; осушение участка застройки; вертикальная планировка и т.д).

1.8 УПСС в составе работ которых учитываются земляные работы и фундаменты, предусматривают следующие условия производства работ:

- земляные работы производятся в сухих грунтах 2 группы (объемный вес грунта 1,75 т/м³), в стоимости УПСС учитываются затраты на производство работ: по разработке грунта; погрузке; отвозке лишнего грунта на 1 км; обратной засыпки. При перемещении излишнего грунта на расстояние более 1 км, затраты на разницу в стоимости транспортирования следует учитывать дополнительно по соответствующим нормам Сборника текущих сметных цен на перевозку грузов для строительства;
- при устройстве монолитных бетонных фундаментов –столбов применяется бетон класса В15, за исключением УПСС с шифрами 8601-0308-0101 ÷ 0123 где в соответствии с каталогом производителя учтен бетон класса В 25.
- при установке анкерных болтов, модулей подставок или закладных деталей в углубления для фундаментов монтаж конструкции производится через 72 часа после заливки фундамента;
- при установке конструкции (модулей конструкции) в углубления для фундаментов, в случае отсутствия анкерных болтов, модулей подставок или закладных деталей, заливка фундаментов производится сразу после монтажа конструкции
- глубина заложения фундаментов, толщина и виды оснований под фундаменты, толщина ограждающих конструкций и другие проектные решения приняты в соответствии с монтажными схемами заводов-изготовителей, типовыми проектами и проектами повторного применения.

1.9 В УПСС с шифром 8601-0501-0120 учитывает затраты по выгрузке готовой конструкции остановочного комплекса на готовое выравненное основание, затраты на подготовку основания и если конструктивным решением проекта дополнительно предусмотрено устройство монолитной фундаментной плиты поверх опорной рамы следует учитывать дополнительно по соответствующим элементным сметным нормам расхода ресурсов.

1.10 В УПСС подразделов 1, 2 не учтены затраты на устройство ударопоглощающего покрытия, данный вид затрат следует определять дополнительно по соответствующим элементным сметным нормам расхода ресурсов на основании данных проекта. В случае если конструктивным решением проекта предусмотрено устройство ударопоглощающего резинового покрытия толщиной 30 мм (45 мм) следует применять УПСС 8601-0703-0103÷0104 настоящего Раздела, при этом затраты на устройство или подготовку основания под покрытие следует определять дополнительно по соответствующим элементным сметным нормам расхода ресурсов.

1.11 В УПСС с шифром 8601-0106-0301 предусмотрен металлический каркас для юрты со встроенной дверью, покрытие шанырака, стен, устройство дощатого основания и сопутствующие виды работ, следует определять дополнительно в соответствии с данными проекта по соответствующим элементным сметным нормам расхода ресурсов.

1.12 При применении УПСС с шифрами 8601-0208-0102 ÷ 103 затраты на установку и стоимость теннисной сетки следует учитывать дополнительно.

1.13 При укладке приствольных решеток (8601-0306-0301 ÷ 0303) на асфальтированную или мощенную дорожку (тротуар) стоимость покрытия дорожки (тротуара) определяется отдельной сметой, при укладке приствольных решеток непосредственно на почву возле деревьев необходимо в смете на МАФ дополнительно определять затраты на выравнивание грунтового основания в соответствии с данными проекта.

1.14 При применении УПСС с шифрами 8601-0308-0101 ÷ 0123 следует дополнительно учитывать затраты по прокладке подземного кабеля в траншее между стойками фонарей и подключение к существующим наружным сетям электроснабжения в соответствии с данными проекта по соответствующим элементным сметным нормам расхода ресурсов.

1.15 В случае если в проекте предусмотрены дополнительные опции для остановочных комплексов с лайтбоксами УПСС с шифрами 8601-0501-0101, 106 ÷ 108, 111, 116, 118, 119, 123, а именно: установка лайтпостеров с роллерной системой или без нее, светодиодная подсветка, подводка и подключение питающего кабеля и т.д. данные виды затрат следует учитывать дополнительно.

1.16 Освещение рекламных щитов УПСС с шифрами 8601-0501-0104 ÷ 0107 не учтено, данные виды затрат следует определять дополнительно по соответствующим элементным сметным нормам расхода ресурсов на основании данных проекта.

1.17 Монтаж платежных автоматов в будках остановочных комплексов и работы по подключению питающего кабеля в УПСС с шифрами 8601-0501-0104, 0105, 0109 следует учитывать дополнительно на основании проекта.

1.18 Если в проекте предусмотрена установка оборудования с выполнением сопутствующих работ в павильоне закрытого типа остановочного комплекса (8601-0501-0104) данные виды затрат следует учитывать дополнительно.

1.19 Подводку питающего кабеля к прожекторам и подключение к наружным существующим сетям электроснабжения для УПСС с шифрами 8601-0501-0104 ÷ 0105 следует учитывать дополнительно.

1.20 УПСС подраздела 6 на устройство ограждений не учитывают следующие виды работ:

- устройство цоколя по периметру ограждения;
- устройство ступенчатых ленточных фундаментов при перепадах высот;
- заделка зазоров между секцией ограждения и основанием (землей).

В случае если данными проекта предусмотрен какой - либо вид из вышеуказанных работ, следует дополнительно определить стоимость этой работы по соответствующим элементным сметным нормам расхода ресурсов.

1.21 Если проектом предусмотрено ограждение длиной не кратной принятым в УПСС подраздела 6 секциям, следует учитывать дополнительно затраты на доборные секции из аналогичных материалов в соответствии с данными проекта, по соответствующим элементным сметным нормам расхода ресурсов.

1.22 В случае, если в спецификации проекта предусматриваются конструкции (изделия) МАФ, неучтенные УПСС данного Раздела, затраты на установку следует определять дополнительно по соответствующим элементным сметным нормам расхода ресурсов, а стоимость нужно определять в соответствии с п.п. 54,55 Нормативного документа по определению сметной стоимости в строительстве.

Сборник цен на малые архитектурные формы для г. Нур-Султан**Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.****Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок****Группа 1 Карусели****Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):**

8601-0101-0101 - Карусель - качалка

8601-0101-0102 - Карусель (4 сидения)

8601-0101-0103 - Карусель (без сидений), большая

8601-0101-0104 - Карусель с сидениями, шестиместная

8601-0101-0105 - Карусель "Ромашка"

8601-0101-0106 - Карусель с рулем

8601-0101-0107 - Карусель (без сидений), малая

8601-0101-0108 - Карусель "Волчок"

8601-0101-0109 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0101-0101	7 920	2 625	937	117 379	127 924	-	6 567	10 759	145 250	5,48	0,48
8601-0101-0102	10 338	2 497	887	170 197	183 032	-	8 409	15 315	206 756	7,64	0,46
8601-0101-0103	11 378	4 213	1 502	244 127	259 718	-	9 501	21 538	290 757	7,87	0,76
8601-0101-0104	11 885	4 534	1 617	262 706	279 125	-	9 931	23 124	312 180	8,18	0,82
8601-0101-0105	11 977	4 593	1 638	324 716	341 286	-	10 009	28 104	379 399	8,24	0,83
8601-0101-0106	13 728	5 704	2 037	278 060	297 492	-	11 492	24 719	333 703	9,34	1,03
8601-0101-0107	9 536	3 044	1 082	229 284	241 864	-	7 940	19 984	269 788	6,71	0,55
8601-0101-0108	11 863	3 533	1 255	143 085	158 481	-	9 665	13 452	181 598	8,14	0,64
8601-0101-0109	10 181	2 795	991	126 618	139 594	-	8 323	11 833	159 750	7,09	0,51

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):**

8601-0102-0101 - Горка «Мини»
 8601-0102-0102 - Горка «Стандарт»
 8601-0102-0103 - Горка «Дино»
 8601-0102-0104 - Горка «Кит»
 8601-0102-0105 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0106 - Машинка с горкой
 8601-0102-0107 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0108 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0109 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0110 - Горка «Теремок-1»
 8601-0102-0111 - Горка «Теремок-2»
 8601-0102-0112 - Горка «Теремок-3»

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0101	8 227	307	92	206 442	214 976	-	6 807	17 743	239 526	5,95	0,05
8601-0102-0102	8 227	307	92	426 919	435 453	-	6 807	35 381	477 641	5,95	0,05
8601-0102-0103	8 947	311	94	300 287	309 545	-	7 305	25 348	342 198	6,43	0,06
8601-0102-0104	7 866	305	91	307 477	315 648	-	6 558	25 776	347 982	5,72	0,05
8601-0102-0105	7 506	303	90	252 526	260 335	-	6 309	21 332	287 976	5,48	0,05
8601-0102-0106	7 506	303	90	554 801	562 610	-	6 309	45 514	614 433	5,48	0,05
8601-0102-0107	14 174	545	167	543 814	558 533	-	11 258	45 583	615 374	10,40	0,10
8601-0102-0108	9 760	419	125	158 219	168 398	-	8 036	14 115	190 549	7,23	0,07
8601-0102-0109	28 118	827	290	583 285	612 230	-	22 393	50 770	685 393	19,32	0,16
8601-0102-0110	28 943	744	270	373 253	402 940	-	22 996	34 075	460 011	19,55	0,15
8601-0102-0111	26 129	641	240	461 368	488 138	-	21 072	40 737	549 947	17,38	0,13
8601-0102-0112	23 363	629	234	354 019	378 011	-	19 184	31 776	428 971	15,54	0,13

Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0201	26 142	772	344	40 923	67 837	-	22 635	7 238	97 710	18,80	0,21

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0101 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0102 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0101	5 392	344	99	1 281 832	1 287 568	-	4 930	103 400	1 395 898	4,21	0,06
8601-0103-0102	5 392	344	99	916 906	922 642	-	4 930	74 206	1 001 778	4,21	0,06

Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

8601-0103-0202 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0203 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0204 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0201	5 475	219	62	39 415	45 109	-	4 850	3 997	53 956	4,36	0,04
8601-0103-0202	6 454	1 822	642	103 262	111 538	-	5 816	9 388	126 742	4,61	0,33
8601-0103-0203	11 294	437	131	82 294	94 025	-	9 570	8 288	111 883	8,62	0,08
8601-0103-0204	7 661	259	76	70 767	78 687	-	6 799	6 839	92 325	5,51	0,04

Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0303 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0301	8 747	2 715	974	107 118	118 580	-	7 109	10 055	135 744	6,50	0,49
8601-0103-0302	6 756	1 442	516	112 869	121 067	-	5 419	10 119	136 605	5,25	0,26
8601-0103-0303	17 017	378	138	178 694	196 089	-	13 423	16 761	226 273	11,52	0,08

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):**

8601-0104-0101 - Качалка "Балансир"

8601-0104-0102 - Качалка-балансир "Большая"

8601-0104-0103 - Качалка-балансир "Средняя"

8601-0104-0104 - Качалка-балансир "Малая"

8601-0104-0105 - Качалка-балансир "Одинарная"
 8601-0104-0106 - Качалка-балансир "Двойная"
 8601-0104-0107 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0101	9 009	235	76	94 333	103 577	-	7 633	8 897	120 107	6,69	0,04
8601-0104-0102	9 009	235	76	106 175	115 419	-	7 633	9 844	132 896	6,69	0,04
8601-0104-0103	9 009	235	76	102 548	111 792	-	7 633	9 554	128 979	6,69	0,04
8601-0104-0104	9 009	235	76	87 681	96 925	-	7 633	8 365	112 923	6,69	0,04
8601-0104-0105	10 089	241	79	69 591	79 921	-	8 380	7 064	95 365	7,41	0,05
8601-0104-0106	19 576	356	125	137 915	157 847	-	15 254	13 848	186 949	14,05	0,07
8601-0104-0107	11 169	246	82	86 496	97 911	-	9 128	8 563	115 602	8,12	0,05

Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0201 - Качалка "Рыбка"
 8601-0104-0202 - Качалка "Ванька-встанька"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0201	-	-	-	101 623	101 623	-	-	8 130	109 753		
8601-0104-0202	-	-	-	111 881	111 881	-	-	8 950	120 831		

Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0301 - Балансир, тип 1

8601-0104-0302 - Балансир, тип 2

8601-0104-0303 - Балансир, тип 3

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0301	38 562	1 260	345	25 688	65 510	-	41 667	8 574	115 751	26,17	0,21
8601-0104-0302	17 482	510	145	12 839	30 831	-	18 105	3 915	52 851	12,03	0,09
8601-0104-0303	18 811	572	160	13 217	32 600	-	19 801	4 192	56 593	12,88	0,10

Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0401 - Качели двойные, металлические

8601-0104-0402 - Качели одинарные, металлические

8601-0104-0403 - Диван-качели

8601-0104-0404 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки

8601-0104-0405 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки

8601-0104-0406 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой

8601-0104-0407 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой

8601-0104-0408 - Качели "Лепесток"

8601-0104-0409 - Качели "Кораблик"

8601-0104-0410 - Качели подвесные "Гнездо"

8601-0104-0411 - Качели "Диван"

8601-0104-0412 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0401	16 310	438	128	204 729	221 477	-	14 565	18 883	254 925	11,89	0,08
8601-0104-0402	10 658	289	83	115 097	126 044	-	9 572	10 849	146 465	7,88	0,05
8601-0104-0403	10 658	289	83	140 759	151 706	-	9 572	12 902	174 180	7,88	0,05
8601-0104-0404	14 842	383	113	113 977	129 202	-	12 630	11 347	153 179	11,09	0,07
8601-0104-0405	14 842	383	113	146 433	161 658	-	12 630	13 943	188 231	11,09	0,07
8601-0104-0406	24 383	509	143	143 111	168 003	-	19 234	14 979	202 216	16,89	0,08
8601-0104-0407	25 103	513	145	159 955	185 571	-	19 732	16 424	221 727	17,37	0,09
8601-0104-0408	10 273	289	83	161 505	172 067	-	9 295	14 509	195 871	7,53	0,05
8601-0104-0409	10 273	289	83	177 016	187 578	-	9 295	15 750	212 623	7,53	0,05
8601-0104-0410	14 842	383	113	418 276	433 501	-	12 630	35 690	481 821	11,09	0,07
8601-0104-0411	11 018	291	84	132 599	143 908	-	9 821	12 298	166 027	8,12	0,05
8601-0104-0412	12 074	298	88	175 004	187 376	-	10 541	15 833	213 750	8,72	0,05

Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0501 - Качалка на пружине "Весы"
 8601-0104-0502 - Качалка на пружине "Лошадка"
 8601-0104-0503 - Качалка на пружине "Машинка"
 8601-0104-0504 - Качалка на пружине "Мотоцикл"
 8601-0104-0505 - Качалка на пружине "Вертолет"
 8601-0104-0506 - Качалка на пружине "Балансир"
 8601-0104-0507 - Качалка на пружине "Петушок"
 8601-0104-0508 - Качалка на пружине "Осьминог"
 8601-0104-0509 - Качалка на пружине "Лодка"
 8601-0104-0510 - Качалка на пружине "Вертолетик"
 8601-0104-0511 - Качалка на пружине "Кабриолет"
 8601-0104-0512 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0513 - Качалка на пружине "Черепашка"

8601-0104-0514 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0515 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0516 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0517 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0518 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0501	6 967	534	178	54 739	62 240	-	6 219	5 477	73 936	5,11	0,10
8601-0104-0502	5 944	1 113	383	47 104	54 161	-	5 112	4 742	64 015	4,35	0,20
8601-0104-0503	6 967	534	178	54 737	62 238	-	6 219	5 477	73 934	5,11	0,10
8601-0104-0504	5 557	1 274	439	40 650	47 481	-	4 696	4 174	56 351	4,13	0,23
8601-0104-0505	4 224	812	291	48 417	53 453	-	3 503	4 556	61 512	3,14	0,15
8601-0104-0506	10 137	1 866	659	80 687	92 690	-	8 480	8 094	109 264	7,65	0,34
8601-0104-0507	4 320	827	294	37 651	42 798	-	3 570	3 709	50 077	3,21	0,15
8601-0104-0508	6 967	534	178	105 471	112 972	-	6 219	9 535	128 726	5,11	0,10
8601-0104-0509	7 855	337	103	117 370	125 562	-	5 864	10 514	141 940	5,63	0,06
8601-0104-0510	8 575	341	105	117 368	126 284	-	6 362	10 612	143 258	6,10	0,06
8601-0104-0511	9 655	346	108	117 401	127 402	-	7 110	10 761	145 273	6,82	0,06
8601-0104-0512	7 135	333	101	94 916	102 384	-	5 366	8 620	116 370	5,15	0,06
8601-0104-0513	7 495	335	102	117 354	125 184	-	5 615	10 464	141 263	5,39	0,06
8601-0104-0514	7 135	333	101	117 351	124 819	-	5 366	10 415	140 600	5,15	0,06
8601-0104-0515	6 415	329	99	94 944	101 688	-	4 867	8 524	115 079	4,67	0,06
8601-0104-0516	6 775	331	100	117 349	124 455	-	5 116	10 366	139 937	4,91	0,06
8601-0104-0517	7 135	333	101	117 351	124 819	-	5 366	10 415	140 600	5,15	0,06
8601-0104-0518	7 855	337	103	94 931	103 123	-	5 864	8 719	117 706	5,63	0,06

Группа 6 Домики, юрты, беседки

Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением

8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини -верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0101	19 186	595	215	414 705	434 486	-	15 386	35 990	485 862	13,79	0,13
8601-0106-0102	110 460	3 730	1 763	296 706	410 896	-	96 849	40 620	548 365	80,82	1,06
8601-0106-0103	16 038	506	193	250 080	266 624	-	13 245	22 390	302 259	11,53	0,11
8601-0106-0104	18 740	489	185	332 689	351 918	-	14 911	29 346	396 175	13,23	0,11
8601-0106-0105	16 038	506	193	250 080	266 624	-	13 245	22 390	302 259	11,53	0,11
8601-0106-0106	21 259	577	229	444 929	466 765	-	17 143	38 713	522 621	15,09	0,14
8601-0106-0107	13 671	418	149	166 448	180 537	-	11 113	15 332	206 982	9,77	0,09
8601-0106-0108	23 305	735	285	508 146	532 186	-	19 004	44 095	595 285	16,82	0,17
8601-0106-0109	17 937	557	218	324 884	343 378	-	14 825	28 656	386 859	12,89	0,13
8601-0106-0110	18 040	561	220	299 278	317 879	-	14 920	26 624	359 423	12,97	0,13

Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0201 - Беседка в виде юрты

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0201	23 059	906	348	861 869	885 834	-	22 370	72 656	980 860	15,38	0,22

Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0301 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью

8601-0106-0302 - Беседка со скамейками

8601-0106-0303 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната

8601-0106-0304 - Беседка летняя с крышей из профнастила

8601-0106-0305 - Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0301	15 927	689	203	105 451	122 067	-	12 891	10 797	145 755	13,26	0,12
8601-0106-0302	-	-	-	195 147	195 147	-	-	15 612	210 759		
8601-0106-0303	14 718	3 595	1 271	193 114	211 427	-	12 108	17 883	241 418	10,93	0,64
8601-0106-0304	13 082	4 472	1 592	269 641	287 195	-	10 842	23 843	321 880	9,34	0,80
8601-0106-0305	6 618	95	31	201 997	208 710	-	6 475	17 215	232 400	4,50	0,02

Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"

8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"

8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"

8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"

8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"

8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"

8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0401	84 143	2 793	1 182	1 676 592	1 763 528	-	73 038	146 925	1 983 491	57,92	0,66
8601-0106-0402	78 382	2 763	1 166	1 676 558	1 757 703	-	69 052	146 140	1 972 895	54,11	0,65
8601-0106-0403	82 703	2 785	1 178	1 676 412	1 761 900	-	72 042	146 715	1 980 657	56,97	0,66
8601-0106-0404	179 291	6 080	2 591	2 579 792	2 765 163	-	156 829	233 759	3 155 751	123,00	1,45
8601-0106-0405	181 451	6 091	2 597	2 579 927	2 767 469	-	158 324	234 063	3 159 856	124,43	1,46
8601-0106-0406	84 143	2 793	1 182	1 676 592	1 763 528	-	73 038	146 925	1 983 491	57,92	0,66
8601-0106-0407	181 451	6 091	2 597	2 579 927	2 767 469	-	158 324	234 063	3 159 856	124,43	1,46

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"

8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "

8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"

8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"

8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"

8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"

8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька

8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0109-0301	4 345	219	62	69 764	74 328	-	4 037	6 269	84 634	3,37	0,04
8601-0109-0302	4 374	220	62	38 979	43 573	-	4 064	3 811	51 448	3,39	0,04
8601-0109-0303	27 139	686	243	208 446	236 271	-	21 673	20 636	278 580	18,61	0,14
8601-0109-0304	14 716	312	109	111 569	126 597	-	11 175	11 022	148 794	10,20	0,06
8601-0109-0305	13 626	322	113	109 766	123 714	-	10 614	10 746	145 074	9,42	0,06
8601-0109-0306	26 423	603	215	282 721	309 747	-	20 674	26 434	356 855	18,09	0,12
8601-0109-0307	13 819	337	119	77 178	91 334	-	10 513	8 148	109 995	9,48	0,07
8601-0109-0308	20 355	502	177	83 224	104 081	-	16 099	9 614	129 794	14,00	0,10
8601-0109-0309	15 305	338	120	80 372	96 015	-	11 867	8 631	116 513	10,50	0,07
8601-0109-0310	13 626	322	113	91 078	105 026	-	10 614	9 251	124 891	9,42	0,06
8601-0109-0311	38 824	986	345	319 848	359 658	-	30 796	31 236	421 690	26,79	0,20

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0110 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0111 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)

8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0113-0101	37 073	1 250	428	546 494	584 817	-	30 040	49 189	664 046	25,81	0,24
8601-0113-0102	71 586	2 228	802	1 129 901	1 203 715	-	59 197	101 033	1 363 945	48,28	0,44
8601-0113-0103	39 037	1 243	427	618 742	659 022	-	31 200	55 218	745 440	27,17	0,24
8601-0113-0104	31 566	994	340	342 339	374 899	-	25 125	32 002	432 026	22,04	0,19
8601-0113-0105	40 122	1 167	410	533 228	574 517	-	32 039	48 524	655 080	27,55	0,23
8601-0113-0106	62 290	1 901	658	1 018 028	1 082 219	-	49 411	90 530	1 222 160	43,14	0,37
8601-0113-0107	88 165	2 584	932	1 559 680	1 650 429	-	71 749	137 774	1 859 952	59,53	0,52
8601-0113-0108	107 798	3 041	1 137	2 198 680	2 309 519	-	89 603	191 930	2 591 052	71,23	0,62
8601-0113-0109	42 642	1 245	445	810 993	854 880	-	34 487	71 149	960 516	28,97	0,25
8601-0113-0110	73 528	2 466	889	1 462 149	1 538 143	-	62 206	128 028	1 728 377	49,37	0,49
8601-0113-0111	31 006	874	312	512 903	544 783	-	24 784	45 565	615 132	21,12	0,17
8601-0113-0112	59 923	1 861	656	872 629	934 413	-	48 363	78 622	1 061 398	41,01	0,37
8601-0113-0113	70 556	2 130	791	1 357 436	1 430 122	-	59 373	119 160	1 608 655	46,64	0,43
8601-0113-0114	71 583	2 287	828	1 866 629	1 940 499	-	59 740	160 019	2 160 258	48,04	0,46

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0201-0101 - Детский спортивный комплекс (3,400 м x 3,540 м x 2,175 м)

8601-0201-0102 - Детский спортивный комплекс (3,480 м x 3,540 м x 2,175 м)

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (4,105 м x 1,720 м x 2,065 м)

8601-0201-0104 - Гимнастический комплекс (для детей младших классов)

8601-0201-0105 - Гимнастический комплекс (для детей старших классов)

8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс силовой

8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом

8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс (разборный)

8601-0201-0109 - Детский спортивный комплекс (2,66 м x 2,66 м x 2,2 м)

8601-0201-0110 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0117 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0118 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0201-0101	15 536	4 041	1 426	241 642	261 219	-	12 351	21 886	295 456	11,94	0,72
8601-0201-0102	22 329	4 267	1 506	245 679	272 275	-	18 326	23 248	313 849	16,82	0,76
8601-0201-0103	21 592	3 799	1 338	186 055	211 446	-	17 702	18 332	247 480	16,35	0,68
8601-0201-0104	24 359	6 990	2 487	337 082	368 431	-	20 101	31 083	419 615	17,72	1,25
8601-0201-0105	23 945	6 727	2 393	279 084	309 756	-	19 750	26 360	355 866	17,46	1,21
8601-0201-0106	24 448	5 611	1 988	246 252	276 311	-	20 121	23 715	320 147	18,15	1,01
8601-0201-0107	24 359	6 990	2 487	315 567	346 916	-	20 101	29 361	396 378	17,72	1,25
8601-0201-0108	15 497	2 213	775	127 360	145 070	-	12 647	12 617	170 334	11,91	0,40
8601-0201-0109	25 813	929	353	489 626	516 368	-	21 244	43 009	580 621	17,55	0,20
8601-0201-0110	18 544	633	240	351 041	370 218	-	15 284	30 840	416 342	12,51	0,13
8601-0201-0111	24 633	884	331	386 018	411 535	-	20 192	34 538	466 265	16,82	0,19
8601-0201-0112	10 731	391	144	220 364	231 486	-	9 011	19 240	259 737	7,26	0,08
8601-0201-0113	34 338	831	345	396 604	431 773	-	26 411	36 655	494 839	22,99	0,20
8601-0201-0114	36 185	963	370	334 510	371 658	-	28 585	32 019	432 262	24,41	0,21
8601-0201-0115	51 304	1 251	478	475 244	527 799	-	39 931	45 418	613 148	34,60	0,27
8601-0201-0116	44 521	13 856	4 937	419 931	478 308	-	36 806	41 209	556 323	32,07	2,49
8601-0201-0117	24 363	8 572	3 060	516 188	549 123	-	19 507	45 490	614 120	16,92	5,62
8601-0201-0118	24 747	7 062	2 515	455 237	487 046	-	19 517	40 525	547 088	17,42	7,05
8601-0201-0119	35 880	10 617	3 787	630 809	677 306	-	28 316	56 450	762 072	24,92	11,08

Группа 2 Турники, перекладины**Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):**

8601-0202-0101 - Турник разновысокий
 8601-0202-0102 - Двухсекционный турник с лестницей
 8601-0202-0103 - Турник с лавочкой
 8601-0202-0104 - Турник одинарный
 8601-0202-0105 - Турник двойной
 8601-0202-0106 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0202-0101	6 364	340	98	115 589	122 293	-	5 594	10 231	138 118	4,83	0,06
8601-0202-0102	6 364	340	98	124 268	130 972	-	5 594	10 925	147 491	4,83	0,06
8601-0202-0103	17 026	4 968	1 768	224 285	246 279	-	13 467	20 780	280 526	12,08	4,29
8601-0202-0104	5 413	1 802	642	77 825	85 040	-	4 329	7 150	96 519	3,85	1,00
8601-0202-0105	8 604	2 776	989	128 843	140 223	-	6 857	11 766	158 846	6,09	1,86
8601-0202-0106	5 551	1 890	673	88 510	95 951	-	4 446	8 032	108 429	3,94	1,02

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0203-0101 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)
 8601-0203-0102 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)
 8601-0203-0103 - Рукоход двухуровневый
 8601-0203-0104 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0203-0101	17 881	569	165	155 972	174 422	-	15 901	15 226	205 549	12,44	0,10
8601-0203-0102	14 565	4 101	1 462	330 734	349 400	-	11 451	28 868	389 719	10,11	4,82
8601-0203-0103	20 340	7 540	2 692	327 184	355 064	-	16 369	29 715	401 148	14,14	4,07
8601-0203-0104	33 015	10 910	3 891	573 863	617 788	-	26 311	51 528	695 627	23,05	8,08

Группа 4 Гимнастические стенки**Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):**

8601-0204-0201 - Шведская стенка (2,140 м x 1,830 м x 2,425 м)

8601-0204-0202 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0201	25 309	5 392	1 847	221 280	251 981	-	21 166	21 852	294 999	19,02	0,95
8601-0204-0202	7 211	2 474	883	160 180	169 865	-	5 759	14 050	189 674	4,99	1,80

Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:

8601-0204-0301 - Лестница спортивная (1,08 м x 2,8 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0301	12 820	1 054	297	76 113	89 987	-	11 112	8 088	109 187	10,21	0,17

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):**

- 8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом
8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами
8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"
8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"
8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0207-0301	6 444	246	73	47 580	54 270	-	5 583	4 788	64 641	4,66	0,04
8601-0207-0302	8 355	309	93	51 400	60 064	-	7 082	5 372	72 518	6,06	0,05
8601-0207-0303	6 066	295	86	61 607	67 968	-	5 312	5 862	79 142	4,53	0,05
8601-0207-0304	11 461	492	136	92 203	104 156	-	11 384	9 243	124 783	8,09	0,08
8601-0207-0305	11 390	429	130	152 443	164 262	-	9 722	13 919	187 903	8,37	0,08

Группа 8 Комплекс для тенниса**Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):**

- 8601-0208-0101 - Теннисный стол без сетки
8601-0208-0102 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0101	10 984	460	172	114 145	125 589	-	8 310	10 712	144 611	8,22	0,10
8601-0208-0102	6 445	293	120	136 937	143 675	-	4 930	11 888	160 493	4,80	0,07

Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0201	4 381	995	351	104 217	109 593	-	3 685	9 062	122 340	3,17	0,18
8601-0208-0202	7 188	1 483	565	73 651	82 322	-	6 022	7 068	95 412	5,15	0,30

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0209-0101 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0103 - Стойка стритбол

8601-0209-0104 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0209-0101	11 191	2 812	985	178 490	192 493	-	9 097	16 127	217 717	8,10	0,50
8601-0209-0102	10 269	2 228	775	86 402	98 899	-	8 317	8 577	115 793	7,53	0,40
8601-0209-0103	9 716	1 877	649	86 258	97 851	-	7 848	8 456	114 155	7,18	0,33
8601-0209-0104	10 629	2 230	776	142 893	155 752	-	8 566	13 145	177 463	7,76	0,40
8601-0209-0105	17 820	2 731	931	75 018	95 569	-	14 331	8 792	118 692	13,35	0,48
8601-0209-0106	21 259	4 459	1 552	198 700	224 418	-	17 131	19 324	260 873	15,53	0,79
8601-0209-0107	24 135	5 751	2 016	384 168	414 054	-	19 622	34 694	468 370	17,38	1,03

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):**

8601-0210-0101 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0102 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0210-0101	13 301	2 219	745	125 970	141 490	-	11 058	12 204	164 752	10,17	0,39
8601-0210-0102	7 730	2 240	821	86 793	96 763	-	6 513	8 262	111 538	5,41	0,42
8601-0210-0103	8 982	2 958	1 082	53 794	65 734	-	7 568	5 864	79 166	6,21	0,55

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0213-0101 - Брусья-лабиринт, марка 1

8601-0213-0102 - Брусья-лабиринт, марка 2

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0101	11 933	3 497	1 215	76 908	92 338	-	9 957	8 184	110 479	8,58	0,63
8601-0213-0102	10 526	3 803	1 336	84 702	99 031	-	8 810	8 627	116 468	7,38	0,68

Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0201	1 636	155	46	83 093	84 884	-	1 351	6 899	93 134	1,26	0,03

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0215-0101 - Вышка судейская (2,26x1,0x0,68)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0215-0101	5 637	374	108	80 296	86 307	-	4 804	7 289	98 400	4,20	0,06

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"
 8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"
 8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"
 8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"
 8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"
 8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"
 8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"
 8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0117 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0118 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0101	11 460	2 593	900	166 368	180 421	-	9 330	15 180	204 931	8,32	0,46
8601-0216-0102	9 228	1 856	634	130 704	141 788	-	7 607	11 952	161 347	6,89	0,33
8601-0216-0103	5 452	1 622	580	93 623	100 697	-	4 462	8 413	113 572	3,82	0,29
8601-0216-0104	12 202	2 072	710	135 404	149 678	-	9 935	12 769	172 382	9,21	0,37
8601-0216-0105	12 070	2 498	865	178 108	192 676	-	9 802	16 198	218 676	8,85	0,44
8601-0216-0106	11 725	3 538	1 265	196 591	211 854	-	9 563	17 713	239 130	8,17	0,64
8601-0216-0107	8 814	1 593	540	141 868	152 275	-	7 256	12 762	172 293	6,63	0,28
8601-0216-0108	16 354	2 832	952	182 666	201 852	-	13 545	17 232	232 629	12,43	0,50
8601-0216-0109	11 849	2 584	895	191 976	206 409	-	9 670	17 286	233 365	8,70	0,46
8601-0216-0110	11 480	2 350	812	178 045	191 875	-	9 357	16 099	217 331	8,47	0,42
8601-0216-0111	5 762	1 478	529	123 784	131 024	-	4 640	10 853	146 517	4,03	0,27
8601-0216-0112	8 487	1 273	425	130 460	140 220	-	6 951	11 774	158 945	6,43	0,22
8601-0216-0113	10 429	1 910	653	136 876	149 215	-	8 523	12 619	170 357	7,80	0,34
8601-0216-0114	9 777	2 091	719	146 177	158 045	-	8 044	13 287	179 376	7,24	0,37
8601-0216-0115	17 302	2 209	763	126 786	146 297	-	15 688	12 959	174 944	12,46	0,39
8601-0216-0116	6 623	1 330	472	84 190	92 143	-	5 373	7 801	105 317	4,84	0,24
8601-0216-0117	4 376	183	52	75 425	79 984	-	4 098	6 727	90 809	3,18	0,71
8601-0216-0118	10 255	307	90	207 645	218 207	-	8 704	18 153	245 064	7,34	3,45

Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0201 - Тренажер "Гимнастический лежак"

8601-0216-0202 - Упор для отжиманий

8601-0216-0203 - Лавка с упорами

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0201	4 843	1 130	397	71 524	77 497	-	4 178	6 534	88 209	3,37	0,20
8601-0216-0202	2 283	117	33	18 695	21 095	-	2 436	1 882	25 413	1,63	0,02
8601-0216-0203	3 768	219	62	81 134	85 121	-	3 621	7 099	95 841	2,87	0,04

Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0301 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0301	23 555	8 037	2 859	663 653	695 245	-	19 964	57 217	772 426	16,42	1,44

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0301-0101 - Столик "Якорь"

8601-0301-0102 - Столик (1,950 м x 1,180 м x 0,800 м)

8601-0301-0103 - Столик детский

8601-0301-0104 - Столик "Солнышко"

8601-0301-0105 - Стол (1,796x1,640x0,810)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0301-0101	-	-	-	95 092	95 092	-	-	7 607	102 699		
8601-0301-0102	-	-	-	80 876	80 876	-	-	6 470	87 346		
8601-0301-0103	-	-	-	76 485	76 485	-	-	6 119	82 604		
8601-0301-0104	-	-	-	92 543	92 543	-	-	7 403	99 946		
8601-0301-0105	-	-	-	196 662	196 662	-	-	15 733	212 395		

Группа 2 Скамьи

Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки

8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом

8601-0302-0303 - Скамья со спинкой

8601-0302-0304 - Скамья-пешка

8601-0302-0305 - Скамья радиусная

8601-0302-0306 - Скамья антивандальная

8601-0302-0307 - Скамья без спинки

8601-0302-0308 - Скамья дворовая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0301	7 061	212	66	39 956	47 229	-	6 197	4 274	57 700	4,83	0,04
8601-0302-0302	7 061	212	66	63 071	70 344	-	6 197	6 123	82 664	4,83	0,04

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0303	7 061	212	66	76 938	84 211	-	6 197	7 233	97 641	4,83	0,04
8601-0302-0304	2 026	125	35	28 974	31 125	-	2 261	2 671	36 057	1,40	0,02
8601-0302-0305	2 494	187	53	66 144	68 825	-	2 664	5 719	77 208	1,77	0,03
8601-0302-0306	2 494	187	53	48 198	50 879	-	2 664	4 283	57 826	1,77	0,03
8601-0302-0307	2 026	125	35	48 476	50 627	-	2 261	4 231	57 119	1,40	0,02
8601-0302-0308	2 494	187	53	39 910	42 591	-	2 664	3 620	48 875	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"
 8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"
 8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"
 8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"
 8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"
 8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением
 8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездопад"
 8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0401	2 962	248	72	56 555	59 765	-	3 068	5 027	67 860	2,15	0,04
8601-0302-0402	2 494	187	53	69 770	72 451	-	2 664	6 009	81 124	1,77	0,03

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0403	2 494	187	53	33 780	36 461	-	2 664	3 130	42 255	1,77	0,03
8601-0302-0404	2 962	248	72	70 527	73 737	-	3 068	6 144	82 949	2,15	0,04
8601-0302-0405	2 494	187	53	55 809	58 490	-	2 664	4 892	66 046	1,77	0,03
8601-0302-0406	2 494	187	53	18 786	21 467	-	2 664	1 930	26 061	1,77	0,03
8601-0302-0407	2 494	187	53	15 901	18 582	-	2 664	1 700	22 946	1,77	0,03
8601-0302-0408	2 494	187	53	23 853	26 534	-	2 664	2 336	31 534	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 1
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 2
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench
8601-0302-0504 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0508 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0509 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0501	2 161	11	6	321 182	323 354	-	1 495	25 988	350 837	1,43	0,00

Окончание таблицы 8601-0302-05

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0502	720	4	2	237 341	238 065	-	498	19 085	257 648	0,48	0,00
8601-0302-0503	2 161	11	6	493 803	495 975	-	1 495	39 798	537 268	1,43	0,00
8601-0302-0504	5 204	1 079	343	571 278	577 561	-	4 704	46 581	628 846	3,92	0,20
8601-0302-0505	720	4	2	532 256	532 980	-	498	42 678	576 156	0,48	0,00
8601-0302-0506	1 080	6	3	492 110	493 196	-	747	39 515	533 458	0,71	0,00
8601-0302-0507	1 080	6	3	564 156	565 242	-	747	45 279	611 268	0,71	0,00
8601-0302-0508	2 161	11	6	534 493	536 665	-	1 495	43 053	581 213	1,43	0,00
8601-0302-0509	1 080	6	3	491 572	492 658	-	747	39 472	532 877	0,71	0,00

Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0601 - Скамья, модель: Element 1
8601-0302-0602 - Скамья, модель: Element 2
8601-0302-0603 - Скамья, модель: Element 3
8601-0302-0604 - Скамья, модель: Element 4
8601-0302-0605 - Скамья, модель: Element 5
8601-0302-0606 - Скамья, модель: Element 6

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0601	-	-	-	79 907	79 907	-	-	6 393	86 300		
8601-0302-0602	-	-	-	135 291	135 291	-	-	10 823	146 114		

Окончание таблицы 8601-0302-06

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0603	4 901	201	60	258 783	263 885	-	4 702	21 487	290 074	3,41	0,04
8601-0302-0604	-	-	-	256 132	256 132	-	-	20 491	276 623		
8601-0302-0605	4 901	201	60	358 095	363 197	-	4 702	29 432	397 331	3,41	0,04
8601-0302-0606	4 901	201	60	655 503	660 605	-	4 702	53 225	718 532	3,41	0,04

Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0701 - Скамейка из гранита с деревянным настилом, модель "Евро"

8601-0302-0702 - Скамейка из мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель "Классик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0701	1 800	9	5	81 160	82 969	-	1 246	6 737	90 952	1,19	0,00
8601-0302-0702	3 961	21	11	132 348	136 330	-	2 741	11 126	150 197	2,62	0,01

Группа 3 Урны

Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0201	-	-	-	18 475	18 475	-	-	1 478	19 953		
8601-0303-0202	1 771	84	22	24 292	26 147	-	2 032	2 254	30 433	1,20	0,01
8601-0303-0203	-	-	-	24 129	24 129	-	-	1 930	26 059		
8601-0303-0204	126	33	10	27 431	27 590	-	108	2 216	29 914	0,11	0,01
8601-0303-0205	-	-	-	10 657	10 657	-	-	853	11 510		
8601-0303-0206	-	-	-	23 763	23 763	-	-	1 901	25 664		
8601-0303-0207	-	-	-	32 320	32 320	-	-	2 586	34 906		

Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0301	2 191	114	31	13 639	15 944	-	2 368	1 465	19 777	1,55	0,02
8601-0303-0302	2 191	114	31	18 742	21 047	-	2 368	1 873	25 288	1,55	0,02

Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0401	-	-	-	143 238	143 238	-	-	11 459	154 697		
8601-0303-0402	-	-	-	143 238	143 238	-	-	11 459	154 697		
8601-0303-0403	-	-	-	143 648	143 648	-	-	11 492	155 140		
8601-0303-0404	-	-	-	163 596	163 596	-	-	13 088	176 684		

Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0501 - Урна из гранита, модель: Малая

8601-0303-0502 - Урна из гранита, модель: Большая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0501	-	-	-	39 137	39 137	-	-	3 131	42 268		
8601-0303-0502	-	-	-	52 543	52 543	-	-	4 203	56 746		

Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0601 - Урна одинарная с пепельницей

8601-0303-0602 - Урна двойная с пепельницей

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0601	1 060	14	3	80 104	81 178	-	734	6 553	88 465	0,64	0,00
8601-0303-0602	1 060	14	3	171 790	172 864	-	734	13 888	187 486	0,64	0,00

Группа 4 Арки

Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0101	12 249	2 401	935	20 466	35 116	-	13 137	3 860	52 113	8,71	0,49
8601-0304-0102	12 392	2 403	936	23 552	38 347	-	13 252	4 128	55 727	8,81	0,49
8601-0304-0103	12 556	2 405	937	26 386	41 347	-	13 384	4 378	59 109	8,92	0,49
8601-0304-0104	18 136	2 680	1 023	53 545	74 361	-	19 728	7 527	101 616	12,64	0,54

Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0201 - Арка металлическая декоративная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0201	4 349	193	57	72 506	77 048	-	4 139	6 495	87 682	3,08	0,03

Группа 6 Вазоны**Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный "Береке"

8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"

8601-0306-0103 - Вазон "Ромашка"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0101	-	-	-	52 002	52 002	-	-	4 160	56 162		
8601-0306-0102	-	-	-	52 026	52 026	-	-	4 162	56 188		
8601-0306-0103	-	-	-	28 809	28 809	-	-	2 305	31 114		

Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon

8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna

8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня, модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня, модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня, модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня, модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня, модель: Alma
 8601-0306-0212 - Вазон из мраморного камня, модель: Astana
 8601-0306-0213 - Вазон из мраморного камня с деревянным настилом: Островок

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0201	-	-	-	266 022	266 022	-	-	21 282	287 304		
8601-0306-0202	-	-	-	204 793	204 793	-	-	16 383	221 176		
8601-0306-0203	-	-	-	81 542	81 542	-	-	6 523	88 065		
8601-0306-0204	-	-	-	204 811	204 811	-	-	16 385	221 196		
8601-0306-0205	-	-	-	490 888	490 888	-	-	39 271	530 159		
8601-0306-0206	-	-	-	371 316	371 316	-	-	29 705	401 021		
8601-0306-0207	-	-	-	318 255	318 255	-	-	25 460	343 715		
8601-0306-0208	-	-	-	390 472	390 472	-	-	31 238	421 710		
8601-0306-0209	-	-	-	430 617	430 617	-	-	34 449	465 066		
8601-0306-0211	-	-	-	285 544	285 544	-	-	22 844	308 388		
8601-0306-0212	-	-	-	678 412	678 412	-	-	54 273	732 685		
8601-0306-0213	-	-	-	661 062	661 062	-	-	52 885	713 947		

Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida one
 8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida three

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0301	-	-	-	198 594	198 594	-	-	15 888	214 482		
8601-0306-0302	-	-	-	215 179	215 179	-	-	17 214	232 393		
8601-0306-0303	-	-	-	248 350	248 350	-	-	19 868	268 218		

Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита

8601-0306-0401 - Вазон, модель: ДПК-1

8601-0306-0402 - Вазон, модель: ДПК-2

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0401	-	-	-	102 644	102 644	-	-	8 212	110 856		
8601-0306-0402	-	-	-	138 638	138 638	-	-	11 091	149 729		

Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0501 - Вазон из травертина, модель: Львиный зев

8601-0306-0502 - Вазон из белоснежного мрамора, модель: Лаура

8601-0306-0503 - Вазон из златолита желтого, модель: Грань

8601-0306-0504 - Вазон из златолита желтого, модель: Кувшин

8601-0306-0505 - Вазон из змеевика, модель: Куба

8601-0306-0506 - Вазон из гранита, модель: Палермо

8601-0306-0507 - Вазон из травертина, модель: Луна

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0501	-	-	-	32 013	32 013	-	-	2 561	34 574		
8601-0306-0502	-	-	-	56 681	56 681	-	-	4 534	61 215		
8601-0306-0503	-	-	-	82 343	82 343	-	-	6 587	88 930		
8601-0306-0504	-	-	-	81 412	81 412	-	-	6 513	87 925		
8601-0306-0505	-	-	-	102 928	102 928	-	-	8 234	111 162		
8601-0306-0506	-	-	-	62 143	62 143	-	-	4 971	67 114		
8601-0306-0507	-	-	-	71 481	71 481	-	-	5 718	77 199		

Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0601 - Камень гладкий из мрамора, модель: Bi Tas

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0601	-	-	-	347 948	347 948	-	-	27 836	375 784		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок

Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров

8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров

8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.

8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.

8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.

8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.

8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0101	5 526	358	109	171 952	177 836	-	5 024	14 629	197 489	4,32	0,06
8601-0307-0102	4 628	339	106	183 949	188 916	-	3 692	15 409	208 017	3,83	0,06
8601-0307-0103	19 802	9 027	3 231	210 720	239 549	-	16 679	20 498	276 726	13,37	1,62
8601-0307-0104	27 762	13 462	4 821	235 897	277 121	-	23 421	24 043	324 585	18,51	2,42
8601-0307-0105	31 409	14 975	5 362	259 877	306 261	-	26 472	26 619	359 352	21,03	2,69
8601-0307-0106	39 515	19 411	6 952	285 053	343 979	-	33 320	30 184	407 483	26,30	3,49
8601-0307-0107	4 658	260	78	100 237	105 155	-	4 296	8 756	118 207	3,63	0,05

Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0201 - Стойки для сушки белья

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0201	1 444	683	241	31 867	33 994	-	1 239	2 819	38 052	0,97	0,12

Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0301 - Секция для сушки белья

8601-0307-0302 - Секция для сушки ковров

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0301	4 639	2 477	881	38 827	45 943	-	3 961	3 992	53 896	3,03	0,44
8601-0307-0302	5 099	2 769	986	44 006	51 874	-	4 352	4 498	60 724	3,32	0,50

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)

8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)

8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)

8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)

8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)

8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)

8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)

8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)

8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)

8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)

8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)

8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)

8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)

8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)

8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)

8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)

8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)

8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)

8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)

8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)

8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)

8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)

8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0308-0101	16 758	7 615	2 398	506 218	530 591	-	14 462	43 604	588 657	11,16	1,15
8601-0308-0102	12 080	6 365	1 967	401 444	419 889	-	10 488	34 430	464 807	8,02	0,92
8601-0308-0103	19 000	7 926	2 534	371 326	398 252	-	16 348	33 168	447 768	12,52	1,23
8601-0308-0104	13 305	6 775	2 097	318 094	338 174	-	11 540	27 977	377 691	8,92	0,99
8601-0308-0105	11 843	6 122	1 895	287 134	305 099	-	10 275	25 230	340 604	7,88	0,89
8601-0308-0106	19 000	7 926	2 534	371 460	398 386	-	16 348	33 179	447 913	12,52	1,23
8601-0308-0107	11 843	6 122	1 895	287 134	305 099	-	10 275	25 230	340 604	7,88	0,89
8601-0308-0108	23 352	8 411	2 774	380 851	412 614	-	20 012	34 610	467 236	15,16	1,38
8601-0308-0109	18 526	7 439	2 390	319 516	345 481	-	15 921	28 912	390 314	12,24	1,17
8601-0308-0110	13 305	6 775	2 097	265 011	285 091	-	11 540	23 730	320 361	8,92	0,99
8601-0308-0111	18 941	7 865	2 516	371 457	398 263	-	16 294	33 165	447 722	12,48	1,22
8601-0308-0112	13 364	6 836	2 115	318 096	338 296	-	11 593	27 991	377 880	8,95	1,00
8601-0308-0113	11 843	6 122	1 895	287 134	305 099	-	10 275	25 230	340 604	7,88	0,89
8601-0308-0114	19 000	7 926	2 534	410 986	437 912	-	16 348	36 341	490 601	12,52	1,23
8601-0308-0115	15 428	6 964	2 197	346 690	369 082	-	13 318	30 592	412 992	10,21	1,05
8601-0308-0116	11 843	6 122	1 895	298 269	316 234	-	10 275	26 121	352 630	7,88	0,89
8601-0308-0117	19 000	7 926	2 534	410 986	437 912	-	16 348	36 341	490 601	12,52	1,23
8601-0308-0118	15 487	7 025	2 215	346 692	369 204	-	13 372	30 606	413 182	10,24	1,06
8601-0308-0119	11 843	6 122	1 895	298 234	316 199	-	10 275	26 118	352 592	7,88	0,89
8601-0308-0120	18 822	7 743	2 480	410 979	437 544	-	16 188	36 299	490 031	12,41	1,21
8601-0308-0121	15 369	6 903	2 179	346 686	368 958	-	13 265	30 578	412 801	10,17	1,04
8601-0308-0122	11 843	6 122	1 895	298 234	316 199	-	10 275	26 118	352 592	7,88	0,89
8601-0308-0123	11 843	6 122	1 895	305 235	323 200	-	10 275	26 678	360 153	7,88	0,89

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные**Группа 2 Зонты теневые****Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0402-0101 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0101	2 755	116	33	47 355	50 226	-	2 852	4 246	57 324	1,97	0,02

Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0201	2 333	113	31	70 888	73 334	-	2 467	6 064	81 865	1,68	0,02
8601-0402-0202	2 333	113	31	61 607	64 053	-	2 467	5 322	71 842	1,68	0,02

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01

8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02

8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03

8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19
 8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 22
 8601-0501-0121 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплу- атация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0101	50 091	1 464	378	1 239 422	1 290 977	-	38 101	106 326	1 435 404	34,06	0,21
8601-0501-0102	69 958	1 887	507	1 002 109	1 073 954	-	52 875	90 146	1 216 975	47,22	0,28
8601-0501-0103	37 927	1 180	280	1 032 949	1 072 056	-	28 201	88 021	1 188 278	25,71	0,15
8601-0501-0104	74 026	21 824	15 222	1 686 003	1 781 853	-	65 159	147 761	1 994 773	46,81	10,69
8601-0501-0105	72 303	13 059	8 872	1 332 709	1 418 071	-	57 950	118 082	1 594 103	47,11	6,20
8601-0501-0106	54 066	1 478	373	1 134 890	1 190 434	-	39 688	98 410	1 328 532	36,60	0,20
8601-0501-0107	64 485	1 716	436	1 664 226	1 730 427	-	46 995	142 194	1 919 616	43,64	0,24
8601-0501-0108	38 072	1 150	277	1 790 117	1 829 339	-	29 990	148 746	2 008 075	25,67	0,15
8601-0501-0109	17 031	667	172	1 327 091	1 344 789	-	13 456	108 660	1 466 905	11,93	0,10
8601-0501-0111	34 125	1 552	500	1 119 593	1 155 270	-	26 283	94 524	1 276 077	22,65	0,27

Окончание таблицы 8601-0501-01

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0112	32 567	1 488	484	981 573	1 015 628	-	24 425	83 204	1 123 257	21,62	0,26
8601-0501-0113	102 148	2 555	669	1 725 847	1 830 550	-	72 454	152 240	2 055 244	69,47	0,36
8601-0501-0114	56 252	1 891	440	1 725 542	1 783 685	-	41 159	145 988	1 970 832	38,09	0,24
8601-0501-0115	49 087	1 268	329	1 269 838	1 320 193	-	35 237	108 434	1 463 864	33,35	0,18
8601-0501-0116	53 565	2 071	674	869 259	924 895	-	40 028	77 194	1 042 117	35,82	0,36
8601-0501-0117	49 013	13 608	4 861	999 620	1 062 241	-	37 879	88 010	1 188 130	33,11	2,44
8601-0501-0118	50 131	1 406	370	1 021 310	1 072 847	-	38 124	88 878	1 199 849	34,09	0,21
8601-0501-0119	61 766	1 684	445	1 493 747	1 557 197	-	46 277	128 278	1 731 752	42,03	0,25
8601-0501-0120	24 042	1 089	291	1 720 995	1 746 126	-	20 903	141 362	1 908 391	16,80	0,17
8601-0501-0121	23 664	1 087	291	1 273 604	1 298 355	-	20 600	105 516	1 424 471	16,53	0,17

Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0501-0201 - Остановочный комплекс 20

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0201	-	-	-	792 854	792 854	-	-	63 428	856 282		

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

- 8601-0601-0101 - Декоративный забор "Национальный стиль"
- 8601-0601-0102 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
- 8601-0601-0103 - Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
- 8601-0601-0104 - Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
- 8601-0601-0105 - Декоративное сплошное ограждение "Классика"
- 8601-0601-0106 - Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
- 8601-0601-0107 - Декоративное сплошное ограждение "Восток"
- 8601-0601-0108 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
- 8601-0601-0109 - Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
- 8601-0601-0110 - Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
- 8601-0601-0111 - Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
- 8601-0601-0112 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
- 8601-0601-0113 - Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
- 8601-0601-0114 - Декоративное сплошное ограждение "Греция"
- 8601-0601-0115 - Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
- 8601-0601-0116 - Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
- 8601-0601-0117 - Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
- 8601-0601-0118 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
- 8601-0601-0119 - Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
- 8601-0601-0120 - Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
- 8601-0601-0121 - Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
- 8601-0601-0122 - Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
- 8601-0601-0123 - Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0601-0101	1 997	3 166	1 340	7 916	13 079	-	3 921	1 360	18 360	1,53	0,58
8601-0601-0102	2 361	1 737	802	4 988	9 086	-	3 414	1 000	13 500	1,75	0,35
8601-0601-0103	2 361	1 737	802	4 988	9 086	-	3 414	1 000	13 500	1,75	0,35
8601-0601-0104	2 361	1 737	802	4 964	9 062	-	3 414	998	13 474	1,75	0,35
8601-0601-0105	2 361	1 737	802	5 001	9 099	-	3 414	1 001	13 514	1,75	0,35
8601-0601-0106	2 361	1 737	802	5 007	9 105	-	3 414	1 002	13 521	1,75	0,35
8601-0601-0107	2 361	1 737	802	5 018	9 116	-	3 414	1 002	13 532	1,75	0,35
8601-0601-0108	2 361	1 737	802	4 992	9 090	-	3 414	1 000	13 504	1,75	0,35
8601-0601-0109	2 361	1 737	802	4 979	9 077	-	3 414	999	13 490	1,75	0,35
8601-0601-0110	2 361	1 737	802	5 005	9 103	-	3 414	1 001	13 518	1,75	0,35
8601-0601-0111	2 361	1 737	802	3 810	7 908	-	3 414	906	12 228	1,75	0,35
8601-0601-0112	2 361	1 737	802	4 964	9 062	-	3 414	998	13 474	1,75	0,35
8601-0601-0113	2 361	1 737	802	5 007	9 105	-	3 414	1 002	13 521	1,75	0,35
8601-0601-0114	2 361	1 737	802	5 022	9 120	-	3 414	1 003	13 537	1,75	0,35
8601-0601-0115	2 361	1 737	802	4 988	9 086	-	3 414	1 000	13 500	1,75	0,35
8601-0601-0116	2 361	1 737	802	4 964	9 062	-	3 414	998	13 474	1,75	0,35
8601-0601-0117	2 361	1 737	802	5 001	9 099	-	3 414	1 001	13 514	1,75	0,35
8601-0601-0118	2 361	1 737	802	4 979	9 077	-	3 414	999	13 490	1,75	0,35
8601-0601-0119	2 361	1 737	802	5 009	9 107	-	3 414	1 002	13 523	1,75	0,35
8601-0601-0120	2 361	1 737	802	4 988	9 086	-	3 414	1 000	13 500	1,75	0,35
8601-0601-0121	2 361	1 737	802	4 964	9 062	-	3 414	998	13 474	1,75	0,35
8601-0601-0122	2 361	1 737	802	4 988	9 086	-	3 414	1 000	13 500	1,75	0,35
8601-0601-0123	2 361	1 737	802	5 001	9 099	-	3 414	1 001	13 514	1,75	0,35

Группа 2 Ограды и ограждения металлические

Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0101	-	-	-	43 149	43 149	-	-	3 452	46 601		

Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0201	5 471	2 513	1 023	38 351	46 335	-	7 354	4 295	57 984	3,38	0,44

Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0301 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0302 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0303 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0304 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0305 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0301	17 228	5 839	2 277	28 560	51 627	-	18 151	5 582	75 360	10,73	0,98
8601-0602-0302	18 131	6 910	2 691	33 641	58 682	-	18 499	6 174	83 355	11,09	1,17
8601-0602-0303	20 238	7 429	2 883	42 712	70 379	-	20 258	7 251	97 888	12,37	1,25
8601-0602-0304	16 914	5 745	2 243	34 259	56 918	-	17 910	5 986	80 814	10,54	0,97
8601-0602-0305	16 932	6 551	2 559	39 271	62 754	-	17 581	6 427	86 762	10,36	1,11

Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0401 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.11

8601-0602-0402 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.15

8601-0602-0403 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м

8601-0602-0404 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0405 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м

8601-0602-0406 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0401	12 978	408	123	49 929	63 315	-	9 325	5 811	78 451	9,41	0,07
8601-0602-0402	15 775	454	137	62 491	78 720	-	11 265	7 199	97 184	11,36	0,07
8601-0602-0403	27 527	628	195	116 560	144 715	-	19 414	13 130	177 259	19,47	0,10

Окончание таблицы 8601-0602-04

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0404	25 728	602	187	108 250	134 580	-	18 167	12 220	164 967	18,24	0,10
8601-0602-0405	17 448	485	147	69 810	87 743	-	12 426	8 014	108 183	12,57	0,08
8601-0602-0406	15 283	455	136	59 758	75 496	-	10 925	6 914	93 335	11,08	0,07

Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0501 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
 8601-0602-0502 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
 8601-0602-0503 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
 8601-0602-0504 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
 8601-0602-0505 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
 8601-0602-0506 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0501	1 513	80	42	16 836	18 429	-	1 643	1 606	21 678	1,06	0,03
8601-0602-0502	1 513	80	42	17 680	19 273	-	1 643	1 673	22 589	1,06	0,03
8601-0602-0503	1 513	80	42	19 898	21 491	-	1 643	1 851	24 985	1,06	0,03
8601-0602-0504	1 513	80	42	18 526	20 119	-	1 643	1 741	23 503	1,06	0,03
8601-0602-0505	1 513	80	42	18 526	20 119	-	1 643	1 741	23 503	1,06	0,03
8601-0602-0506	1 513	80	42	17 680	19 273	-	1 643	1 673	22 589	1,06	0,03

Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0601 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0602 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м

8601-0602-0603 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м

8601-0602-0604 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,23 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0601	5 509	8 491	3 312	25 070	39 070	-	6 514	3 647	49 231	4,12	1,40
8601-0602-0602	6 772	12 618	4 934	31 985	51 375	-	8 575	4 796	64 746	4,98	2,08
8601-0602-0603	3 919	4 358	1 689	14 793	23 070	-	4 226	2 184	29 480	3,02	0,72
8601-0602-0604	4 181	4 363	1 691	18 191	26 735	-	4 408	2 491	33 634	3,21	0,72

Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0701 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х 2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0701	14 273	439	131	41 375	56 087	-	10 225	5 305	71 617	10,41	0,07

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические

Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0101	22 308	1 035	373	90 646	113 989	-	16 171	10 413	140 573	16,65	0,20
8601-0605-0102	29 644	1 336	500	126 506	157 486	-	21 321	14 305	193 112	21,97	0,26
8601-0605-0103	34 361	1 513	573	148 981	184 855	-	24 626	16 758	226 239	25,39	0,30

Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0202 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0203 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0204 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0205 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0206 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0207 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0208 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0201	30 061	5 734	2 405	107 183	142 978	-	38 240	14 497	195 715	17,96	1,05
8601-0605-0202	30 061	5 734	2 405	112 391	148 186	-	38 240	14 914	201 340	17,96	1,05
8601-0605-0203	30 061	5 734	2 405	117 552	153 347	-	38 240	15 327	206 914	17,96	1,05
8601-0605-0204	30 061	5 734	2 405	127 873	163 668	-	38 240	16 153	218 061	17,96	1,05
8601-0605-0205	30 061	5 734	2 405	127 788	163 583	-	38 240	16 146	217 969	17,96	1,05
8601-0605-0206	30 061	5 734	2 405	129 883	165 678	-	38 240	16 313	220 231	17,96	1,05
8601-0605-0207	30 061	5 734	2 405	137 161	172 956	-	38 240	16 896	228 092	17,96	1,05
8601-0605-0208	30 061	5 734	2 405	140 337	176 132	-	38 240	17 150	231 522	17,96	1,05

Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м x 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0301	59 971	2 655	1 073	277 761	340 387	-	42 642	30 642	413 671	43,96	0,56

Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0401	13 617	174	72	58 578	72 369	-	16 082	7 076	95 527	8,01	0,04
8601-0605-0402	13 617	174	72	59 511	73 302	-	16 082	7 151	96 535	8,01	0,04
8601-0605-0403	13 617	174	72	60 924	74 715	-	16 082	7 264	98 061	8,01	0,04
8601-0605-0404	13 617	174	72	62 594	76 385	-	16 082	7 397	99 864	8,01	0,04

Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0501	15 193	698	224	54 465	70 356	-	11 159	6 521	88 036	11,49	0,12
8601-0605-0502	17 487	761	246	64 664	82 912	-	12 757	7 654	103 323	13,16	0,13
8601-0605-0503	19 668	818	266	74 282	94 768	-	14 276	8 724	117 768	14,74	0,14

Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0601	29 293	1 207	431	121 334	151 834	-	21 031	13 829	186 694	21,72	0,23

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки**

Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0702-0101	6 035	1 343	478	86 259	93 637	-	5 071	7 897	106 605	4,42	0,24
8601-0702-0102	5 482	993	352	40 896	47 371	-	4 603	4 158	56 132	4,07	0,18

Группа 3 Покрытия площадок

Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм)

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм)

Измеритель: м2

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0703-0101	903	265	92	3 388	4 556	-	941	440	5 937	0,69	0,05
8601-0703-0102	1 059	475	158	4 080	5 614	-	1 151	541	7 306	0,82	0,09
8601-0703-0103	52	4	2	3 589	3 645	-	51	296	3 992	0,04	0,00
8601-0703-0104	52	4	2	4 615	4 671	-	51	378	5 100	0,04	0,00

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0801-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0801-0101	672 469	45 014	20 593	1 309 101	2 026 584	-	588 515	209 208	2 824 307	442,44	10,60

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров

Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0802-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0802-0101	441 063	29 404	13 457	861 154	1 331 621	-	386 085	137 416	1 855 122	290,12	6,93

Группа 3 Ворота хоккейные

Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные (1,83 x1,12 x1,22)

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой) (1,96x0,87x1,3)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0803-0102	-	-	-	133 813	133 813	-	-	10 705	144 518		
8601-0803-0103	-	-	-	105 649	105 649	-	-	8 452	114 101		

Группа 5 Ворота футбольные

Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0805-0101 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0805-0101	7 095	2 016	719	106 108	115 219	-	5 969	9 695	130 883	5,08	0,36
8601-0805-0102	8 569	2 951	1 055	157 858	169 378	-	7 217	14 128	190 723	6,01	0,53

Группа 6 Ворота гандбольные

Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0806-0101 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0806-0101	8 338	2 805	1 002	148 355	159 498	-	7 022	13 322	179 842	5,87	0,51

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные**

Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0903-0101	3 108	162	47	82 118	85 388	-	3 077	7 077	95 542	2,33	0,03

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-1001-0101 - Вешалка (2,2x0,7x0,5)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-1001-0101	5 367	1 773	631	131 410	138 550	-	4 290	11 427	154 267	3,82	1,00

Сборник цен на малые архитектурные формы для г. Алматы**Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.****Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок****Группа 1 Карусели****Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):**

8601-0101-0101 - Карусель - качалка

8601-0101-0102 - Карусель (4 сидения)

8601-0101-0103 - Карусель (без сидений), большая

8601-0101-0104 - Карусель с сидениями, шестиместная

8601-0101-0105 - Карусель "Ромашка"

8601-0101-0106 - Карусель с рулем

8601-0101-0107 - Карусель (без сидений), малая

8601-0101-0108 - Карусель "Волчок"

8601-0101-0109 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0101-0101	7 668	2 599	911	116 726	126 993	-	6 360	10 668	144 021	5,48	0,48
8601-0101-0102	10 008	2 472	862	169 203	181 683	-	8 143	15 186	205 012	7,64	0,46
8601-0101-0103	11 015	4 171	1 460	243 135	258 321	-	9 202	21 402	288 925	7,87	0,76
8601-0101-0104	11 505	4 489	1 572	261 713	277 707	-	9 618	22 986	310 311	8,18	0,82
8601-0101-0105	11 595	4 547	1 593	323 724	339 866	-	9 694	27 965	377 525	8,24	0,83
8601-0101-0106	13 289	5 646	1 980	277 067	296 002	-	11 130	24 571	331 703	9,34	1,03
8601-0101-0107	9 231	3 013	1 052	228 293	240 537	-	7 690	19 858	268 085	6,71	0,55
8601-0101-0108	11 485	3 497	1 220	142 090	157 072	-	9 361	13 315	179 748	8,14	0,64
8601-0101-0109	9 856	2 767	964	125 624	138 247	-	8 060	11 705	158 012	7,09	0,51

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):**

8601-0102-0101 - Горка «Мини»
 8601-0102-0102 - Горка «Стандарт»
 8601-0102-0103 - Горка «Дино»
 8601-0102-0104 - Горка «Кит»
 8601-0102-0105 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0106 - Машинка с горкой
 8601-0102-0107 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0108 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0109 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0110 - Горка «Теремок-1»
 8601-0102-0111 - Горка «Теремок-2»
 8601-0102-0112 - Горка «Теремок-3»

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0101	7 965	304	90	205 858	214 127	-	6 591	17 657	238 375	5,95	0,05
8601-0102-0102	7 965	304	90	426 331	434 600	-	6 591	35 295	476 486	5,95	0,05
8601-0102-0103	8 662	308	92	299 701	308 671	-	7 073	25 260	341 004	6,43	0,06
8601-0102-0104	7 616	302	89	306 890	314 808	-	6 349	25 693	346 850	5,72	0,05
8601-0102-0105	7 267	300	88	251 943	259 510	-	6 108	21 249	286 867	5,48	0,05
8601-0102-0106	7 267	300	88	554 206	561 773	-	6 108	45 430	613 311	5,48	0,05
8601-0102-0107	13 723	541	162	542 640	556 904	-	10 900	45 424	613 228	10,40	0,10
8601-0102-0108	9 449	415	122	157 345	167 209	-	7 780	13 999	188 988	7,23	0,07
8601-0102-0109	27 219	819	282	581 820	609 858	-	21 678	50 523	682 059	19,32	0,16
8601-0102-0110	28 019	736	263	372 087	400 842	-	22 262	33 848	456 952	19,55	0,15
8601-0102-0111	25 293	634	234	460 493	486 420	-	20 399	40 546	547 365	17,38	0,13
8601-0102-0112	22 615	622	227	353 145	376 382	-	18 570	31 596	426 548	15,54	0,13

Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0201	25 303	762	335	42 505	68 570	-	21 909	7 238	97 717	18,80	0,21

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0101 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0102 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0101	5 220	341	96	1 281 095	1 286 656	-	4 773	103 314	1 394 743	4,21	0,06
8601-0103-0102	5 220	341	96	916 172	921 733	-	4 773	74 120	1 000 626	4,21	0,06

Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

8601-0103-0202 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0203 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0204 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0201	5 300	217	60	39 012	44 529	-	4 696	3 938	53 163	4,36	0,04
8601-0103-0202	6 248	1 804	624	103 034	111 086	-	5 632	9 337	126 055	4,61	0,33
8601-0103-0203	10 932	433	127	81 276	92 641	-	9 264	8 152	110 057	8,62	0,08
8601-0103-0204	7 416	257	74	70 205	77 878	-	6 581	6 757	91 216	5,51	0,04

Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0303 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0301	8 467	2 687	947	106 660	117 814	-	6 885	9 976	134 675	6,50	0,49
8601-0103-0302	6 540	1 428	502	112 417	120 385	-	5 247	10 051	135 683	5,25	0,26
8601-0103-0303	16 473	374	134	178 118	194 965	-	12 995	16 637	224 597	11,52	0,08

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):**

8601-0104-0101 - Качалка "Балансир"

8601-0104-0102 - Качалка-балансир "Большая"

8601-0104-0103 - Качалка-балансир "Средняя"

8601-0104-0104 - Качалка-балансир "Малая"

8601-0104-0105 - Качалка-балансир "Одинарная"

8601-0104-0106 - Качалка-балансир "Двойная"

8601-0104-0107 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0101	8 721	233	74	94 024	102 978	-	7 389	8 829	119 196	6,69	0,04
8601-0104-0102	8 721	233	74	105 865	114 819	-	7 389	9 777	131 985	6,69	0,04
8601-0104-0103	8 721	233	74	102 238	111 192	-	7 389	9 486	128 067	6,69	0,04
8601-0104-0104	8 721	233	74	87 372	96 326	-	7 389	8 297	112 012	6,69	0,04
8601-0104-0105	9 767	238	77	69 283	79 288	-	8 113	6 992	94 393	7,41	0,05
8601-0104-0106	18 952	353	121	137 453	156 758	-	14 768	13 722	185 248	14,05	0,07
8601-0104-0107	10 813	244	80	86 188	97 245	-	8 837	8 487	114 569	8,12	0,05

Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0201 - Качалка "Рыбка"

8601-0104-0202 - Качалка "Ванька-встанька"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0201	-	-	-	101 620	101 620	-	-	8 130	109 750		
8601-0104-0202	-	-	-	111 877	111 877	-	-	8 950	120 827		

Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0301 - Балансир, тип 1

8601-0104-0302 - Балансир, тип 2

8601-0104-0303 - Балансир, тип 3

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0301	37 335	1 250	335	23 615	62 200	-	40 343	8 203	110 746	26,17	0,21
8601-0104-0302	16 924	506	141	11 972	29 402	-	17 529	3 754	50 685	12,03	0,09
8601-0104-0303	18 212	568	155	12 254	31 034	-	19 171	4 016	54 221	12,88	0,10

Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0401 - Качели двойные, металлические

8601-0104-0402 - Качели одинарные, металлические

8601-0104-0403 - Диван-качели

8601-0104-0404 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки

8601-0104-0405 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки

8601-0104-0406 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой

8601-0104-0407 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой

8601-0104-0408 - Качели "Лепесток"

8601-0104-0409 - Качели "Кораблик"

8601-0104-0410 - Качели подвесные "Гнездо"

8601-0104-0411 - Качели "Диван"

8601-0104-0412 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0401	15 790	434	124	204 198	220 422	-	14 102	18 762	253 286	11,89	0,08
8601-0104-0402	10 318	286	81	114 743	125 347	-	9 267	10 769	145 383	7,88	0,05
8601-0104-0403	10 318	286	81	140 404	151 008	-	9 267	12 822	173 097	7,88	0,05
8601-0104-0404	14 369	379	110	113 399	128 147	-	12 228	11 230	151 605	11,09	0,07
8601-0104-0405	14 369	379	110	145 855	160 603	-	12 228	13 826	186 657	11,09	0,07
8601-0104-0406	23 608	505	139	142 530	166 643	-	18 623	14 821	200 087	16,89	0,08
8601-0104-0407	24 305	509	141	159 375	184 189	-	19 105	16 264	219 558	17,37	0,09
8601-0104-0408	9 945	286	81	161 153	171 384	-	8 999	14 431	194 814	7,53	0,05
8601-0104-0409	9 945	286	81	176 664	186 895	-	8 999	15 672	211 566	7,53	0,05
8601-0104-0410	14 369	379	110	417 697	432 445	-	12 228	35 574	480 247	11,09	0,07
8601-0104-0411	10 667	288	82	132 246	143 201	-	9 509	12 217	164 927	8,12	0,05
8601-0104-0412	11 689	296	86	174 650	186 635	-	10 205	15 747	212 587	8,72	0,05

Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0501 - Качалка на пружине "Весы"
 8601-0104-0502 - Качалка на пружине "Лошадка"
 8601-0104-0503 - Качалка на пружине "Машинка"
 8601-0104-0504 - Качалка на пружине "Мотоцикл"
 8601-0104-0505 - Качалка на пружине "Вертолет"
 8601-0104-0506 - Качалка на пружине "Балансир"
 8601-0104-0507 - Качалка на пружине "Петушок"
 8601-0104-0508 - Качалка на пружине "Осьминог"
 8601-0104-0509 - Качалка на пружине "Лодка"
 8601-0104-0510 - Качалка на пружине "Вертолетики"
 8601-0104-0511 - Качалка на пружине "Кабриолет"
 8601-0104-0512 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0513 - Качалка на пружине "Черепашка"

8601-0104-0514 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0515 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0516 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0517 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0518 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0501	6 745	529	173	53 948	61 222	-	6 022	5 380	72 624	5,11	0,10
8601-0104-0502	5 754	1 103	372	46 317	53 174	-	4 950	4 650	62 774	4,35	0,20
8601-0104-0503	6 745	529	173	53 945	61 219	-	6 022	5 379	72 620	5,11	0,10
8601-0104-0504	5 379	1 261	426	39 863	46 503	-	4 547	4 084	55 134	4,13	0,23
8601-0104-0505	4 088	804	283	48 270	53 162	-	3 392	4 524	61 078	3,14	0,15
8601-0104-0506	9 812	1 847	641	79 707	91 366	-	8 210	7 966	107 542	7,65	0,34
8601-0104-0507	4 181	818	286	37 507	42 506	-	3 456	3 677	49 639	3,21	0,15
8601-0104-0508	6 745	529	173	104 679	111 953	-	6 022	9 438	127 413	5,11	0,10
8601-0104-0509	7 605	334	100	116 580	124 519	-	5 678	10 416	140 613	5,63	0,06
8601-0104-0510	8 302	338	102	116 578	125 218	-	6 160	10 510	141 888	6,10	0,06
8601-0104-0511	9 348	343	105	116 609	126 300	-	6 884	10 655	143 839	6,82	0,06
8601-0104-0512	6 908	330	98	94 127	101 365	-	5 195	8 525	115 085	5,15	0,06
8601-0104-0513	7 256	332	99	116 563	124 151	-	5 436	10 367	139 954	5,39	0,06
8601-0104-0514	6 908	330	98	116 561	123 799	-	5 195	10 320	139 314	5,15	0,06
8601-0104-0515	6 210	327	97	94 154	100 691	-	4 713	8 432	113 836	4,67	0,06
8601-0104-0516	6 559	328	98	116 559	123 446	-	4 954	10 272	138 672	4,91	0,06
8601-0104-0517	6 908	330	98	116 561	123 799	-	5 195	10 320	139 314	5,15	0,06
8601-0104-0518	7 605	334	100	94 142	102 081	-	5 678	8 621	116 380	5,63	0,06

Группа 6 Домики, юрты, беседки

Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением

8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини -верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0101	18 573	589	209	413 824	432 986	-	14 895	35 830	483 711	13,79	0,13
8601-0106-0102	106 909	3 681	1 714	295 918	406 508	-	93 741	40 020	540 269	80,82	1,06
8601-0106-0103	15 526	501	187	249 495	265 522	-	12 823	22 268	300 613	11,53	0,11
8601-0106-0104	18 142	484	180	332 100	350 726	-	14 436	29 213	394 375	13,23	0,11
8601-0106-0105	15 526	501	187	249 495	265 522	-	12 823	22 268	300 613	11,53	0,11
8601-0106-0106	20 581	571	223	444 339	465 491	-	16 596	38 567	520 654	15,09	0,14
8601-0106-0107	13 236	414	144	165 865	179 515	-	10 759	15 222	205 496	9,77	0,09
8601-0106-0108	22 560	727	277	507 260	530 547	-	18 398	43 916	592 861	16,82	0,17
8601-0106-0109	17 363	551	212	324 298	342 212	-	14 352	28 525	385 089	12,89	0,13
8601-0106-0110	17 463	555	214	298 691	316 709	-	14 444	26 492	357 645	12,97	0,13

Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0201 - Беседка в виде юрты

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0201	22 326	896	339	861 855	885 077	-	21 660	72 539	979 276	15,38	0,22

Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0301 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью

8601-0106-0302 - Беседка со скамейками

8601-0106-0303 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната

8601-0106-0304 - Беседка летняя с крышей из профнастила

8601-0106-0305 - Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0301	15 417	683	198	103 857	119 957	-	12 480	10 595	143 032	13,26	0,12
8601-0106-0302	-	-	-	195 138	195 138	-	-	15 611	210 749		
8601-0106-0303	14 246	3 559	1 235	192 250	210 055	-	11 723	17 742	239 520	10,93	0,64
8601-0106-0304	12 663	4 427	1 548	269 067	286 157	-	10 500	23 733	320 390	9,34	0,80
8601-0106-0305	6 406	94	30	201 993	208 493	-	6 268	17 181	231 942	4,50	0,02

Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"

8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"

8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"

8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"

8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"

8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"

8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0401	81 456	2 760	1 149	1 674 722	1 758 938	-	70 710	146 372	1 976 020	57,92	0,66
8601-0106-0402	75 878	2 730	1 133	1 674 677	1 753 285	-	66 850	145 611	1 965 746	54,11	0,65
8601-0106-0403	80 062	2 753	1 145	1 674 542	1 757 357	-	69 745	146 168	1 973 270	56,97	0,66
8601-0106-0404	173 564	6 008	2 519	2 576 042	2 755 614	-	151 830	232 596	3 140 040	123,00	1,45
8601-0106-0405	175 657	6 019	2 525	2 576 177	2 757 853	-	153 277	232 890	3 144 020	124,43	1,46
8601-0106-0406	81 456	2 760	1 149	1 674 722	1 758 938	-	70 710	146 372	1 976 020	57,92	0,66
8601-0106-0407	175 657	6 019	2 525	2 576 177	2 757 853	-	153 277	232 890	3 144 020	124,43	1,46

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"

8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "

8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"

8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"

8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"

8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"

8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька

8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0109-0301	4 206	218	60	69 358	73 782	-	3 909	6 215	83 906	3,37	0,04
8601-0109-0302	4 235	218	60	38 575	43 028	-	3 934	3 757	50 719	3,39	0,04
8601-0109-0303	26 272	680	237	207 290	234 242	-	20 981	20 418	275 641	18,61	0,14
8601-0109-0304	14 247	309	106	110 990	125 546	-	10 818	10 909	147 273	10,20	0,06
8601-0109-0305	13 191	319	109	109 188	122 698	-	10 275	10 638	143 611	9,42	0,06
8601-0109-0306	25 580	597	209	281 706	307 883	-	20 014	26 232	354 129	18,09	0,12
8601-0109-0307	13 378	334	116	76 600	90 312	-	10 178	8 039	108 529	9,48	0,07
8601-0109-0308	19 704	497	172	82 358	102 559	-	15 585	9 452	127 596	14,00	0,10
8601-0109-0309	14 817	335	117	79 794	94 946	-	11 488	8 515	114 949	10,50	0,07
8601-0109-0310	13 191	319	109	90 500	104 010	-	10 275	9 143	123 428	9,42	0,06
8601-0109-0311	37 583	976	336	318 112	356 671	-	29 812	30 919	417 402	26,79	0,20

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0110 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0111 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)

8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0113-0101	35 887	1 238	416	544 173	581 298	-	29 080	48 830	659 208	25,81	0,24
8601-0113-0102	69 294	2 205	780	1 126 380	1 197 879	-	57 303	100 415	1 355 597	48,28	0,44
8601-0113-0103	37 789	1 232	415	616 411	655 432	-	30 204	54 851	740 487	27,17	0,24
8601-0113-0104	30 557	985	330	340 446	371 988	-	24 322	31 705	428 015	22,04	0,19
8601-0113-0105	38 840	1 155	399	531 188	571 183	-	31 016	48 176	650 375	27,55	0,23
8601-0113-0106	60 299	1 883	640	1 014 522	1 076 704	-	47 834	89 963	1 214 501	43,14	0,37
8601-0113-0107	85 344	2 558	906	1 555 586	1 643 488	-	69 456	137 036	1 849 980	59,53	0,52
8601-0113-0108	104 345	3 010	1 105	2 194 549	2 301 904	-	86 736	191 091	2 579 731	71,23	0,62
8601-0113-0109	41 278	1 233	433	808 943	851 454	-	33 385	70 787	955 626	28,97	0,25
8601-0113-0110	71 170	2 441	864	1 458 352	1 531 963	-	60 214	127 374	1 719 551	49,37	0,49
8601-0113-0111	30 015	866	303	511 444	542 325	-	23 993	45 305	611 623	21,12	0,17
8601-0113-0112	58 007	1 843	638	869 424	929 274	-	46 818	78 087	1 054 179	41,01	0,37
8601-0113-0113	68 294	2 108	769	1 354 508	1 424 910	-	57 472	118 591	1 600 973	46,64	0,43
8601-0113-0114	69 289	2 264	805	1 863 120	1 934 673	-	57 829	159 400	2 151 902	48,04	0,46

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0201-0101 - Детский спортивный комплекс (3,400 м x 3,540 м x 2,175 м)

8601-0201-0102 - Детский спортивный комплекс (3,480 м x 3,540 м x 2,175 м)

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (4,105 м x 1,720 м x 2,065 м)

8601-0201-0104 - Гимнастический комплекс (для детей младших классов)

8601-0201-0105 - Гимнастический комплекс (для детей старших классов)

8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс силовой

8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом

8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс (разборный)

8601-0201-0109 - Детский спортивный комплекс (2,66 м x 2,66 м x 2,2 м)

8601-0201-0110 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0117 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0118 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0201-0101	15 039	4 001	1 386	240 634	259 674	-	11 959	21 731	293 364	11,94	0,72
8601-0201-0102	21 614	4 224	1 463	244 481	270 319	-	17 743	23 045	311 107	16,82	0,76
8601-0201-0103	20 900	3 761	1 300	184 858	209 519	-	17 138	18 133	244 790	16,35	0,68
8601-0201-0104	23 579	6 920	2 418	336 084	366 583	-	19 464	30 884	416 931	17,72	1,25
8601-0201-0105	23 178	6 660	2 326	278 085	307 923	-	19 124	26 164	353 211	17,46	1,21
8601-0201-0106	23 665	5 555	1 932	245 054	274 274	-	19 482	23 500	317 256	18,15	1,01
8601-0201-0107	23 579	6 920	2 418	314 568	345 067	-	19 464	29 162	393 693	17,72	1,25
8601-0201-0108	15 000	2 192	753	126 462	143 654	-	12 244	12 472	168 370	11,91	0,40
8601-0201-0109	24 986	920	343	488 309	514 215	-	20 565	42 782	577 562	17,55	0,20
8601-0201-0110	17 951	626	234	350 162	368 739	-	14 795	30 683	414 217	12,51	0,13
8601-0201-0111	23 845	875	321	384 703	409 423	-	19 547	34 318	463 288	16,82	0,19
8601-0201-0112	10 388	387	140	219 778	230 553	-	8 723	19 142	258 418	7,26	0,08
8601-0201-0113	33 243	822	335	395 729	429 794	-	25 569	36 429	491 792	22,99	0,20
8601-0201-0114	35 029	953	360	333 201	369 183	-	27 672	31 748	428 603	24,41	0,21
8601-0201-0115	49 666	1 238	464	473 497	524 401	-	38 657	45 045	608 103	34,60	0,27
8601-0201-0116	43 094	13 717	4 798	418 242	475 053	-	35 641	40 856	551 550	32,07	2,49
8601-0201-0117	23 584	8 486	2 974	515 486	547 556	-	18 892	45 316	611 764	16,92	5,62
8601-0201-0118	23 956	6 991	2 445	454 430	485 377	-	18 900	40 342	544 619	17,42	7,05
8601-0201-0119	34 734	10 511	3 680	629 800	675 045	-	27 422	56 197	758 664	24,92	11,08

Группа 2 Турники, перекладины**Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):**

8601-0202-0101 - Турник разновысокий
 8601-0202-0102 - Двухсекционный турник с лестницей
 8601-0202-0103 - Турник с лавочкой
 8601-0202-0104 - Турник одинарный
 8601-0202-0105 - Турник двойной
 8601-0202-0106 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0202-0101	6 161	338	95	114 858	121 357	-	5 416	10 142	136 915	4,83	0,06
8601-0202-0102	6 161	338	95	123 537	130 036	-	5 416	10 836	146 288	4,83	0,06
8601-0202-0103	16 481	4 918	1 719	223 667	245 066	-	13 041	20 649	278 756	12,08	4,29
8601-0202-0104	5 240	1 784	624	77 619	84 643	-	4 193	7 107	95 943	3,85	1,00
8601-0202-0105	8 329	2 748	961	128 534	139 611	-	6 641	11 700	157 952	6,09	1,86
8601-0202-0106	5 373	1 871	655	88 303	95 547	-	4 306	7 988	107 841	3,94	1,02

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0203-0101 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)
 8601-0203-0102 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)
 8601-0203-0103 - Рукоход двухуровневый
 8601-0203-0104 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0203-0101	17 313	564	160	155 242	173 119	-	15 397	15 081	203 597	12,44	0,10
8601-0203-0102	14 100	4 060	1 421	330 331	348 491	-	11 089	28 766	388 346	10,11	4,82
8601-0203-0103	19 690	7 464	2 616	326 582	353 736	-	15 853	29 567	399 156	14,14	4,07
8601-0203-0104	31 959	10 801	3 782	572 861	615 621	-	25 481	51 288	692 390	23,05	8,08

Группа 4 Гимнастические стенки**Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):**

8601-0204-0201 - Шведская стенка (2,140 м x 1,830 м x 2,425 м)

8601-0204-0202 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0201	24 499	5 341	1 795	217 821	247 661	-	20 494	21 452	289 607	19,02	0,95
8601-0204-0202	6 981	2 449	858	159 979	169 409	-	5 577	13 999	188 985	4,99	1,80

Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:

8601-0204-0301 - Лестница спортивная (1,08 м x 2,8 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0301	12 410	1 046	288	73 368	86 824	-	10 759	7 807	105 390	10,21	0,17

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):**

8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом

8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами

8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"

8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"

8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0207-0301	6 239	244	71	47 144	53 627	-	5 405	4 723	63 755	4,66	0,04
8601-0207-0302	8 089	306	90	50 821	59 216	-	6 857	5 286	71 359	6,06	0,05
8601-0207-0303	5 873	293	84	61 026	67 192	-	5 143	5 787	78 122	4,53	0,05
8601-0207-0304	11 097	488	132	91 620	103 205	-	11 022	9 138	123 365	8,09	0,08
8601-0207-0305	11 026	426	127	151 577	163 029	-	9 412	13 795	186 236	8,37	0,08

Группа 8 Комплекс для тенниса**Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):**

8601-0208-0101 - Теннисный стол без сетки

8601-0208-0102 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0101	10 634	455	168	113 337	124 426	-	8 046	10 598	143 070	8,22	0,10
8601-0208-0102	6 240	290	117	136 529	143 059	-	4 773	11 827	159 659	4,80	0,07

Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0201	4 241	985	341	103 928	109 154	-	3 568	9 018	121 740	3,17	0,18
8601-0208-0202	6 959	1 467	549	73 360	81 786	-	5 831	7 009	94 626	5,15	0,30

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0209-0101 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0103 - Стойка стритбол

8601-0209-0104 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0209-0101	10 833	2 785	957	177 482	191 100	-	8 809	15 993	215 902	8,10	0,50
8601-0209-0102	9 941	2 206	753	85 396	97 543	-	8 053	8 448	114 044	7,53	0,40
8601-0209-0103	9 406	1 859	631	85 251	96 516	-	7 600	8 329	112 445	7,18	0,33
8601-0209-0104	10 290	2 208	754	141 885	154 383	-	8 294	13 014	175 691	7,76	0,40
8601-0209-0105	17 252	2 705	905	73 002	92 959	-	13 876	8 547	115 382	13,35	0,48
8601-0209-0106	20 580	4 416	1 509	196 683	221 679	-	16 589	19 061	257 329	15,53	0,79
8601-0209-0107	23 364	5 695	1 960	382 152	411 211	-	19 001	34 417	464 629	17,38	1,03

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):**

8601-0210-0101 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0102 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0210-0101	12 876	2 198	724	123 955	139 029	-	10 707	11 979	161 715	10,17	0,39
8601-0210-0102	7 483	2 217	798	86 503	96 203	-	6 308	8 201	110 712	5,41	0,42
8601-0210-0103	8 695	2 928	1 052	53 504	65 127	-	7 329	5 796	78 252	6,21	0,55

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0213-0101 - Брусья-лабиринт, марка 1

8601-0213-0102 - Брусья-лабиринт, марка 2

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0101	11 551	3 463	1 181	75 051	90 065	-	9 642	7 977	107 684	8,58	0,63
8601-0213-0102	10 189	3 766	1 299	83 390	97 345	-	8 532	8 470	114 347	7,38	0,68

Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0201	1 583	154	45	82 688	84 425	-	1 308	6 859	92 592	1,26	0,03

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0215-0101 - Вышка судейская (2,26x1,0x0,68)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0215-0101	5 456	371	105	79 291	85 118	-	4 651	7 182	96 951	4,20	0,06

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"
 8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"
 8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"
 8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"
 8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"
 8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"
 8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"
 8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0117 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0118 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0101	11 094	2 567	874	165 092	178 753	-	9 035	15 023	202 811	8,32	0,46
8601-0216-0102	8 933	1 838	617	129 428	140 199	-	7 366	11 805	159 370	6,89	0,33
8601-0216-0103	5 278	1 606	563	93 362	100 246	-	4 321	8 365	112 932	3,82	0,29
8601-0216-0104	11 812	2 052	690	133 983	147 847	-	9 620	12 597	170 064	9,21	0,37
8601-0216-0105	11 685	2 474	841	176 783	190 942	-	9 491	16 035	216 468	8,85	0,44
8601-0216-0106	11 350	3 502	1 230	196 066	210 918	-	9 261	17 614	237 793	8,17	0,64
8601-0216-0107	8 532	1 578	525	140 592	150 702	-	7 025	12 618	170 345	6,63	0,28
8601-0216-0108	15 832	2 805	925	180 116	198 753	-	13 115	16 949	228 817	12,43	0,50
8601-0216-0109	11 470	2 559	870	190 652	204 681	-	9 363	17 124	231 168	8,70	0,46
8601-0216-0110	11 113	2 328	789	176 720	190 161	-	9 061	15 938	215 160	8,47	0,42
8601-0216-0111	5 578	1 464	514	123 523	130 565	-	4 494	10 805	145 864	4,03	0,27
8601-0216-0112	8 216	1 261	413	129 184	138 661	-	6 730	11 631	157 022	6,43	0,22
8601-0216-0113	10 096	1 892	635	135 553	147 541	-	8 253	12 464	168 258	7,80	0,34
8601-0216-0114	9 465	2 071	699	144 902	156 438	-	7 789	13 138	177 365	7,24	0,37
8601-0216-0115	16 750	2 187	741	126 262	145 199	-	15 190	12 831	173 220	12,46	0,39
8601-0216-0116	6 412	1 317	459	83 784	91 513	-	5 203	7 737	104 453	4,84	0,24
8601-0216-0117	4 237	182	50	75 122	79 541	-	3 967	6 681	90 189	3,18	0,71
8601-0216-0118	9 928	305	87	207 041	217 274	-	8 426	18 056	243 756	7,34	3,45

Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0201 - Тренажер "Гимнастический лежак"

8601-0216-0202 - Упор для отжиманий

8601-0216-0203 - Лавка с упорами

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0201	4 687	1 119	386	71 125	76 931	-	4 045	6 478	87 454	3,37	0,20
8601-0216-0202	2 210	116	32	18 568	20 894	-	2 359	1 860	25 113	1,63	0,02
8601-0216-0203	3 648	217	60	80 727	84 592	-	3 506	7 048	95 146	2,87	0,04

Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0301 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0301	22 800	7 957	2 779	662 458	693 215	-	19 332	57 004	769 551	16,42	1,44

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0301-0101 - Столик "Якорь"

8601-0301-0102 - Столик (1,950 м x 1,180 м x 0,800 м)

8601-0301-0103 - Столик детский

8601-0301-0104 - Столик "Солнышко"

8601-0301-0105 - Стол (1,796x1,640x0,810)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0301-0101	-	-	-	95 090	95 090	-	-	7 607	102 697		
8601-0301-0102	-	-	-	80 874	80 874	-	-	6 470	87 344		
8601-0301-0103	-	-	-	76 484	76 484	-	-	6 119	82 603		
8601-0301-0104	-	-	-	92 541	92 541	-	-	7 403	99 944		
8601-0301-0105	-	-	-	196 653	196 653	-	-	15 732	212 385		

Группа 2 Скамьи

Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

- 8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки
 8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом
 8601-0302-0303 - Скамья со спинкой
 8601-0302-0304 - Скамья-пешка
 8601-0302-0305 - Скамья радиусная
 8601-0302-0306 - Скамья антивандальная
 8601-0302-0307 - Скамья без спинки
 8601-0302-0308 - Скамья дворовая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0301	6 836	210	64	39 655	46 701	-	6 000	4 216	56 917	4,83	0,04
8601-0302-0302	6 836	210	64	62 769	69 815	-	6 000	6 065	81 880	4,83	0,04

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0303	6 836	210	64	76 634	83 680	-	6 000	7 174	96 854	4,83	0,04
8601-0302-0304	1 962	124	34	28 822	30 908	-	2 189	2 648	35 745	1,40	0,02
8601-0302-0305	2 415	185	52	65 838	68 438	-	2 580	5 681	76 699	1,77	0,03
8601-0302-0306	2 415	185	52	47 893	50 493	-	2 580	4 246	57 319	1,77	0,03
8601-0302-0307	1 962	124	34	48 324	50 410	-	2 189	4 208	56 807	1,40	0,02
8601-0302-0308	2 415	185	52	39 605	42 205	-	2 580	3 583	48 368	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"

8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"

8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"

8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"

8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"

8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением

8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездопад"

8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0401	2 867	246	70	56 099	59 212	-	2 970	4 975	67 157	2,15	0,04
8601-0302-0402	2 415	185	52	69 466	72 066	-	2 580	5 972	80 618	1,77	0,03

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0403	2 415	185	52	33 476	36 076	-	2 580	3 092	41 748	1,77	0,03
8601-0302-0404	2 867	246	70	70 072	73 185	-	2 970	6 092	82 247	2,15	0,04
8601-0302-0405	2 415	185	52	55 504	58 104	-	2 580	4 855	65 539	1,77	0,03
8601-0302-0406	2 415	185	52	18 482	21 082	-	2 580	1 893	25 555	1,77	0,03
8601-0302-0407	2 415	185	52	15 597	18 197	-	2 580	1 662	22 439	1,77	0,03
8601-0302-0408	2 415	185	52	23 549	26 149	-	2 580	2 298	31 027	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 1
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 2
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench
8601-0302-0504 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0508 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0509 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0501	2 092	11	6	267 717	269 820	-	1 448	21 701	292 969	1,43	0,00

Окончание таблицы 8601-0302-05

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0502	697	4	2	197 840	198 541	-	483	15 922	214 946	0,48	0,00
8601-0302-0503	2 092	11	6	411 596	413 699	-	1 448	33 212	448 359	1,43	0,00
8601-0302-0504	5 038	1 069	333	478 785	484 892	-	4 554	39 156	528 602	3,92	0,20
8601-0302-0505	697	4	2	443 639	444 340	-	483	35 586	480 409	0,48	0,00
8601-0302-0506	1 046	6	3	410 185	411 237	-	724	32 957	444 918	0,71	0,00
8601-0302-0507	1 046	6	3	470 261	471 313	-	724	37 763	509 800	0,71	0,00
8601-0302-0508	2 092	11	6	445 530	447 633	-	1 448	35 926	485 007	1,43	0,00
8601-0302-0509	1 046	6	3	409 737	410 789	-	724	32 921	444 434	0,71	0,00

Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0601 - Скамья, модель: Element 1
8601-0302-0602 - Скамья, модель: Element 2
8601-0302-0603 - Скамья, модель: Element 3
8601-0302-0604 - Скамья, модель: Element 4
8601-0302-0605 - Скамья, модель: Element 5
8601-0302-0606 - Скамья, модель: Element 6

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0601	-	-	-	79 903	79 903	-	-	6 392	86 295		
8601-0302-0602	-	-	-	135 287	135 287	-	-	10 823	146 110		

Окончание таблицы 8601-0302-06

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0603	4 744	199	59	215 792	220 735	-	4 552	18 023	243 310	3,41	0,04
8601-0302-0604	-	-	-	256 123	256 123	-	-	20 490	276 613		
8601-0302-0605	4 744	199	59	298 576	303 519	-	4 552	24 646	332 717	3,41	0,04
8601-0302-0606	4 744	199	59	546 413	551 356	-	4 552	44 473	600 381	3,41	0,04

Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0701 - Скамейка из гранита с деревянным настилом, модель "Евро"

8601-0302-0702 - Скамейка из мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель "Классик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0701	1 743	9	5	81 154	82 906	-	1 206	6 729	90 841	1,19	0,00
8601-0302-0702	3 835	21	11	132 344	136 200	-	2 654	11 108	149 962	2,62	0,01

Группа 3 Урны

Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0201	-	-	-	18 475	18 475	-	-	1 478	19 953		
8601-0303-0202	1 715	83	21	24 241	26 039	-	1 968	2 241	30 248	1,20	0,01
8601-0303-0203	-	-	-	24 126	24 126	-	-	1 930	26 056		
8601-0303-0204	122	33	10	27 337	27 492	-	104	2 208	29 804	0,11	0,01
8601-0303-0205	-	-	-	10 657	10 657	-	-	853	11 510		
8601-0303-0206	-	-	-	23 762	23 762	-	-	1 901	25 663		
8601-0303-0207	-	-	-	32 317	32 317	-	-	2 585	34 902		

Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0301	2 121	113	30	13 511	15 745	-	2 293	1 443	19 481	1,55	0,02
8601-0303-0302	2 121	113	30	18 614	20 848	-	2 293	1 851	24 992	1,55	0,02

Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0401	-	-	-	119 404	119 404	-	-	9 552	128 956		
8601-0303-0402	-	-	-	119 404	119 404	-	-	9 552	128 956		
8601-0303-0403	-	-	-	119 764	119 764	-	-	9 581	129 345		
8601-0303-0404	-	-	-	136 369	136 369	-	-	10 910	147 279		

Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0501 - Урна из гранита, модель: Малая

8601-0303-0502 - Урна из гранита, модель: Большая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0501	-	-	-	39 112	39 112	-	-	3 129	42 241		
8601-0303-0502	-	-	-	52 508	52 508	-	-	4 201	56 709		

Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0601 - Урна одинарная с пепельницей

8601-0303-0602 - Урна двойная с пепельницей

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0601	1 027	14	3	79 853	80 894	-	711	6 528	88 133	0,64	0,00
8601-0303-0602	1 027	14	3	171 535	172 576	-	711	13 863	187 150	0,64	0,00

Группа 4 Арки

Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0101	11 857	2 375	909	20 227	34 459	-	12 722	3 774	50 955	8,71	0,49
8601-0304-0102	11 995	2 376	910	23 299	37 670	-	12 833	4 040	54 543	8,81	0,49
8601-0304-0103	12 154	2 378	911	26 121	40 653	-	12 961	4 289	57 903	8,92	0,49
8601-0304-0104	17 557	2 651	994	53 146	73 354	-	19 104	7 397	99 855	12,64	0,54

Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0201 - Арка металлическая декоративная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0201	4 210	192	55	72 210	76 612	-	4 008	6 450	87 070	3,08	0,03

Группа 6 Вазоны**Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный "Береке"

8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"

8601-0306-0103 - Вазон "Ромашка"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0101	-	-	-	51 944	51 944	-	-	4 156	56 100		
8601-0306-0102	-	-	-	51 965	51 965	-	-	4 157	56 122		
8601-0306-0103	-	-	-	28 789	28 789	-	-	2 303	31 092		

Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon

8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna

8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня, модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня, модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня, модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня, модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня, модель: Alma
 8601-0306-0212 - Вазон из мраморного камня, модель: Astana
 8601-0306-0213 - Вазон из мраморного камня с деревянным настилом: Островок

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0201	-	-	-	221 756	221 756	-	-	17 740	239 496		
8601-0306-0202	-	-	-	170 723	170 723	-	-	13 658	184 381		
8601-0306-0203	-	-	-	67 935	67 935	-	-	5 435	73 370		
8601-0306-0204	-	-	-	170 772	170 772	-	-	13 662	184 434		
8601-0306-0205	-	-	-	409 192	409 192	-	-	32 735	441 927		
8601-0306-0206	-	-	-	309 543	309 543	-	-	24 763	334 306		
8601-0306-0207	-	-	-	265 290	265 290	-	-	21 223	286 513		
8601-0306-0208	-	-	-	325 530	325 530	-	-	26 042	351 572		
8601-0306-0209	-	-	-	358 962	358 962	-	-	28 717	387 679		
8601-0306-0211	-	-	-	238 029	238 029	-	-	19 042	257 071		
8601-0306-0212	-	-	-	565 433	565 433	-	-	45 235	610 668		
8601-0306-0213	-	-	-	550 974	550 974	-	-	44 078	595 052		

Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida one
 8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida three

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0301	-	-	-	165 540	165 540	-	-	13 243	178 783		
8601-0306-0302	-	-	-	179 371	179 371	-	-	14 350	193 721		
8601-0306-0303	-	-	-	207 031	207 031	-	-	16 562	223 593		

Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита

8601-0306-0401 - Вазон, модель: ДПК-1

8601-0306-0402 - Вазон, модель: ДПК-2

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0401	-	-	-	102 641	102 641	-	-	8 211	110 852		
8601-0306-0402	-	-	-	138 633	138 633	-	-	11 091	149 724		

Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0501 - Вазон из травертина, модель: Львиный зев

8601-0306-0502 - Вазон из белоснежного мрамора, модель: Лаура

8601-0306-0503 - Вазон из златолита желтого, модель: Грань

8601-0306-0504 - Вазон из златолита желтого, модель: Кувшин

8601-0306-0505 - Вазон из змеевика, модель: Куба

8601-0306-0506 - Вазон из гранита, модель: Палермо

8601-0306-0507 - Вазон из травертина, модель: Луна

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0501	-	-	-	32 009	32 009	-	-	2 561	34 570		
8601-0306-0502	-	-	-	56 676	56 676	-	-	4 534	61 210		
8601-0306-0503	-	-	-	82 335	82 335	-	-	6 587	88 922		
8601-0306-0504	-	-	-	81 403	81 403	-	-	6 512	87 915		
8601-0306-0505	-	-	-	102 919	102 919	-	-	8 234	111 153		
8601-0306-0506	-	-	-	62 131	62 131	-	-	4 970	67 101		
8601-0306-0507	-	-	-	71 467	71 467	-	-	5 717	77 184		

Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0601 - Камень гладкий из мрамора, модель: Bi Tas

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0601	-	-	-	290 097	290 097	-	-	23 208	313 305		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок

Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров

8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров

8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.
 8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.
 8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.
 8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.
 8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0101	5 349	355	106	171 258	176 962	-	4 864	14 546	196 372	4,32	0,06
8601-0307-0102	4 479	336	103	183 137	187 952	-	3 574	15 322	206 848	3,83	0,06
8601-0307-0103	19 168	8 936	3 140	210 156	238 260	-	16 154	20 353	274 767	13,37	1,62
8601-0307-0104	26 873	13 327	4 686	235 220	275 420	-	22 684	23 848	321 952	18,51	2,42
8601-0307-0105	30 403	14 825	5 212	259 086	304 314	-	25 640	26 396	356 350	21,03	2,69
8601-0307-0106	38 250	19 216	6 757	284 150	341 616	-	32 273	29 911	403 800	26,30	3,49
8601-0307-0107	4 509	258	76	99 766	104 533	-	4 159	8 695	117 387	3,63	0,05

Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0201 - Стойки для сушки белья

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0201	1 398	676	234	31 690	33 764	-	1 200	2 797	37 761	0,97	0,12

Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0301 - Секция для сушки белья

8601-0307-0302 - Секция для сушки ковров

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0301	4 490	2 452	856	38 472	45 414	-	3 837	3 940	53 191	3,03	0,44
8601-0307-0302	4 936	2 742	958	43 652	51 330	-	4 215	4 444	59 989	3,32	0,50

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)
 8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)

8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)

8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)

8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строители й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0308-0101	16 223	7 549	2 332	505 434	529 206	-	14 008	43 457	586 671	11,16	1,15
8601-0308-0102	11 694	6 310	1 913	400 923	418 927	-	10 159	34 327	463 413	8,02	0,92
8601-0308-0103	18 394	7 856	2 464	370 543	396 793	-	15 835	33 010	445 638	12,52	1,23
8601-0308-0104	12 879	6 717	2 039	317 440	337 036	-	11 178	27 857	376 071	8,92	0,99
8601-0308-0105	11 464	6 069	1 842	286 613	304 146	-	9 953	25 128	339 227	7,88	0,89
8601-0308-0106	18 394	7 856	2 464	370 677	396 927	-	15 835	33 021	445 783	12,52	1,23
8601-0308-0107	11 464	6 069	1 842	286 613	304 146	-	9 953	25 128	339 227	7,88	0,89
8601-0308-0108	22 609	8 334	2 697	380 067	411 010	-	19 383	34 431	464 824	15,16	1,38
8601-0308-0109	17 936	7 373	2 324	318 733	344 042	-	15 421	28 757	388 220	12,24	1,17
8601-0308-0110	12 879	6 717	2 039	264 358	283 954	-	11 178	23 611	318 743	8,92	0,99
8601-0308-0111	18 337	7 796	2 447	370 673	396 806	-	15 783	33 007	445 596	12,48	1,22
8601-0308-0112	12 937	6 777	2 057	317 444	337 158	-	11 229	27 871	376 258	8,95	1,00
8601-0308-0113	11 464	6 069	1 842	286 613	304 146	-	9 953	25 128	339 227	7,88	0,89
8601-0308-0114	18 394	7 856	2 464	410 204	436 454	-	15 835	36 183	488 472	12,52	1,23
8601-0308-0115	14 936	6 903	2 136	346 036	367 875	-	12 900	30 462	411 237	10,21	1,05
8601-0308-0116	11 464	6 069	1 842	297 748	315 281	-	9 953	26 019	351 253	7,88	0,89
8601-0308-0117	18 394	7 856	2 464	410 204	436 454	-	15 835	36 183	488 472	12,52	1,23
8601-0308-0118	14 993	6 964	2 154	346 039	367 996	-	12 952	30 476	411 424	10,24	1,06
8601-0308-0119	11 464	6 069	1 842	297 713	315 246	-	9 953	26 016	351 215	7,88	0,89
8601-0308-0120	18 222	7 675	2 412	410 196	436 093	-	15 679	36 142	487 914	12,41	1,21
8601-0308-0121	14 878	6 843	2 119	346 034	367 755	-	12 849	30 448	411 052	10,17	1,04
8601-0308-0122	11 464	6 069	1 842	297 713	315 246	-	9 953	26 016	351 215	7,88	0,89
8601-0308-0123	11 464	6 069	1 842	304 714	322 247	-	9 953	26 576	358 776	7,88	0,89

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные**Группа 2 Зонты теневые****Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0402-0101 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0101	2 667	115	32	47 241	50 023	-	2 761	4 223	57 007	1,97	0,02

Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0201	2 259	112	31	70 772	73 143	-	2 389	6 043	81 575	1,68	0,02
8601-0402-0202	2 259	112	31	61 490	63 861	-	2 389	5 300	71 550	1,68	0,02

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01

8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02

8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03

8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19
 8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 22
 8601-0501-0121 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строители й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0101	48 494	1 453	368	1 238 589	1 288 536	-	36 887	106 034	1 431 457	34,06	0,21
8601-0501-0102	67 727	1 873	493	1 000 567	1 070 167	-	51 191	89 709	1 211 067	47,22	0,28
8601-0501-0103	36 721	1 172	272	1 032 322	1 070 215	-	27 305	87 802	1 185 322	25,71	0,15
8601-0501-0104	71 659	21 402	14 800	1 685 608	1 778 669	-	63 122	147 343	1 989 134	46,81	10,69
8601-0501-0105	69 987	12 813	8 626	1 332 463	1 415 263	-	56 121	117 711	1 589 095	47,11	6,20
8601-0501-0106	52 341	1 467	363	1 134 345	1 188 153	-	38 423	98 126	1 324 702	36,60	0,20
8601-0501-0107	62 428	1 704	424	1 663 587	1 727 719	-	45 497	141 857	1 915 073	43,64	0,24
8601-0501-0108	36 861	1 142	269	1 789 750	1 827 753	-	29 037	148 543	2 005 333	25,67	0,15
8601-0501-0109	16 489	662	167	1 326 481	1 343 632	-	13 029	108 533	1 465 194	11,93	0,10
8601-0501-0111	33 040	1 538	487	1 119 216	1 153 794	-	25 449	94 339	1 273 582	22,65	0,27

Окончание таблицы 8601-0501-01

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0112	31 531	1 474	471	981 137	1 014 142	-	23 650	83 023	1 120 815	21,62	0,26
8601-0501-0113	98 882	2 537	651	1 724 819	1 826 238	-	70 139	151 710	2 048 087	69,47	0,36
8601-0501-0114	54 465	1 879	428	1 724 447	1 780 791	-	39 853	145 652	1 966 296	38,09	0,24
8601-0501-0115	47 518	1 259	320	1 269 286	1 318 063	-	34 113	108 174	1 460 350	33,35	0,18
8601-0501-0116	51 856	2 052	655	868 722	922 630	-	38 754	76 911	1 038 295	35,82	0,36
8601-0501-0117	47 440	13 471	4 725	998 866	1 059 777	-	36 677	87 716	1 184 170	33,11	2,44
8601-0501-0118	48 533	1 396	360	1 020 466	1 070 395	-	36 909	88 584	1 195 888	34,09	0,21
8601-0501-0119	59 794	1 671	433	1 492 828	1 554 293	-	44 801	127 928	1 727 022	42,03	0,25
8601-0501-0120	23 277	1 081	283	1 719 669	1 744 027	-	20 239	141 141	1 905 407	16,80	0,17
8601-0501-0121	22 911	1 079	282	1 272 343	1 296 333	-	19 945	105 302	1 421 580	16,53	0,17

Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0501-0201 - Остановочный комплекс 20

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0201	-	-	-	793 014	793 014	-	-	63 441	856 455		

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

- 8601-0601-0101 - Декоративный забор "Национальный стиль"
- 8601-0601-0102 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
- 8601-0601-0103 - Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
- 8601-0601-0104 - Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
- 8601-0601-0105 - Декоративное сплошное ограждение "Классика"
- 8601-0601-0106 - Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
- 8601-0601-0107 - Декоративное сплошное ограждение "Восток"
- 8601-0601-0108 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
- 8601-0601-0109 - Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
- 8601-0601-0110 - Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
- 8601-0601-0111 - Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
- 8601-0601-0112 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
- 8601-0601-0113 - Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
- 8601-0601-0114 - Декоративное сплошное ограждение "Греция"
- 8601-0601-0115 - Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
- 8601-0601-0116 - Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
- 8601-0601-0117 - Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
- 8601-0601-0118 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
- 8601-0601-0119 - Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
- 8601-0601-0120 - Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
- 8601-0601-0121 - Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
- 8601-0601-0122 - Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
- 8601-0601-0123 - Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0601-0101	1 933	3 129	1 303	7 887	12 949	-	3 803	1 340	18 092	1,53	0,58
8601-0601-0102	2 286	1 715	780	4 984	8 985	-	3 309	984	13 278	1,75	0,35
8601-0601-0103	2 286	1 715	780	4 984	8 985	-	3 309	984	13 278	1,75	0,35
8601-0601-0104	2 286	1 715	780	4 961	8 962	-	3 309	982	13 253	1,75	0,35
8601-0601-0105	2 286	1 715	780	4 997	8 998	-	3 309	985	13 292	1,75	0,35
8601-0601-0106	2 286	1 715	780	5 003	9 004	-	3 309	985	13 298	1,75	0,35
8601-0601-0107	2 286	1 715	780	5 014	9 015	-	3 309	986	13 310	1,75	0,35
8601-0601-0108	2 286	1 715	780	4 989	8 990	-	3 309	984	13 283	1,75	0,35
8601-0601-0109	2 286	1 715	780	4 976	8 977	-	3 309	983	13 269	1,75	0,35
8601-0601-0110	2 286	1 715	780	5 001	9 002	-	3 309	985	13 296	1,75	0,35
8601-0601-0111	2 286	1 715	780	3 807	7 808	-	3 309	889	12 006	1,75	0,35
8601-0601-0112	2 286	1 715	780	4 961	8 962	-	3 309	982	13 253	1,75	0,35
8601-0601-0113	2 286	1 715	780	5 003	9 004	-	3 309	985	13 298	1,75	0,35
8601-0601-0114	2 286	1 715	780	5 018	9 019	-	3 309	986	13 314	1,75	0,35
8601-0601-0115	2 286	1 715	780	4 984	8 985	-	3 309	984	13 278	1,75	0,35
8601-0601-0116	2 286	1 715	780	4 961	8 962	-	3 309	982	13 253	1,75	0,35
8601-0601-0117	2 286	1 715	780	4 997	8 998	-	3 309	985	13 292	1,75	0,35
8601-0601-0118	2 286	1 715	780	4 976	8 977	-	3 309	983	13 269	1,75	0,35
8601-0601-0119	2 286	1 715	780	5 005	9 006	-	3 309	985	13 300	1,75	0,35
8601-0601-0120	2 286	1 715	780	4 984	8 985	-	3 309	984	13 278	1,75	0,35
8601-0601-0121	2 286	1 715	780	4 961	8 962	-	3 309	982	13 253	1,75	0,35
8601-0601-0122	2 286	1 715	780	4 984	8 985	-	3 309	984	13 278	1,75	0,35
8601-0601-0123	2 286	1 715	780	4 997	8 998	-	3 309	985	13 292	1,75	0,35

Группа 2 Ограды и ограждения металлические

Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0101	-	-	-	43 147	43 147	-	-	3 452	46 599		

Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0201	5 296	2 485	995	38 197	45 978	-	7 124	4 248	57 350	3,38	0,44

Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0301 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0302 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0303 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0304 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0305 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0301	16 681	5 776	2 214	27 215	49 672	-	17 583	5 380	72 635	10,73	0,98
8601-0602-0302	17 554	6 836	2 616	31 947	56 337	-	17 921	5 941	80 199	11,09	1,17
8601-0602-0303	19 595	7 349	2 804	38 875	65 819	-	19 625	6 836	92 280	12,37	1,25
8601-0602-0304	16 377	5 683	2 181	34 072	56 132	-	17 350	5 879	79 361	10,54	0,97
8601-0602-0305	16 394	6 481	2 488	39 110	61 985	-	17 032	6 321	85 338	10,36	1,11

Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0401 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.11

8601-0602-0402 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.15

8601-0602-0403 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м x2,0 м

8601-0602-0404 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м x 2,0 м

8601-0602-0405 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м x2,0 м

8601-0602-0406 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м x2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0401	12 562	405	119	49 339	62 306	-	9 027	5 707	77 040	9,41	0,07
8601-0602-0402	15 269	451	133	61 901	77 621	-	10 904	7 082	95 607	11,36	0,07
8601-0602-0403	26 643	623	190	115 973	143 239	-	18 791	12 962	174 992	19,47	0,10

Окончание таблицы 8601-0602-04

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0404	24 902	597	181	107 662	133 161	-	17 584	12 060	162 805	18,24	0,10
8601-0602-0405	16 888	481	143	69 220	86 589	-	12 028	7 889	106 506	12,57	0,08
8601-0602-0406	14 793	451	132	59 167	74 411	-	10 575	6 799	91 785	11,08	0,07

Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0501 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
8601-0602-0502 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
8601-0602-0503 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
8601-0602-0504 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
8601-0602-0505 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
8601-0602-0506 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0501	1 464	79	41	16 728	18 271	-	1 590	1 589	21 450	1,06	0,03
8601-0602-0502	1 464	79	41	17 573	19 116	-	1 590	1 656	22 362	1,06	0,03
8601-0602-0503	1 464	79	41	19 790	21 333	-	1 590	1 834	24 757	1,06	0,03
8601-0602-0504	1 464	79	41	18 418	19 961	-	1 590	1 724	23 275	1,06	0,03
8601-0602-0505	1 464	79	41	18 418	19 961	-	1 590	1 724	23 275	1,06	0,03
8601-0602-0506	1 464	79	41	17 573	19 116	-	1 590	1 656	22 362	1,06	0,03

Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0601 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0602 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м

8601-0602-0603 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м

8601-0602-0604 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,23 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0601	5 333	8 400	3 221	24 376	38 109	-	6 317	3 554	47 980	4,12	1,40
8601-0602-0602	6 556	12 482	4 798	31 258	50 296	-	8 317	4 689	63 302	4,98	2,08
8601-0602-0603	3 794	4 311	1 642	14 156	22 261	-	4 096	2 109	28 466	3,02	0,72
8601-0602-0604	4 047	4 316	1 644	17 537	25 900	-	4 272	2 414	32 586	3,21	0,72

Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0701 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0701	13 816	436	128	40 741	54 993	-	9 898	5 191	70 082	10,41	0,07

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические

Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0101	21 596	1 024	362	89 453	112 073	-	15 656	10 218	137 947	16,65	0,20
8601-0605-0102	28 697	1 322	486	125 314	155 333	-	20 641	14 078	190 052	21,97	0,26
8601-0605-0103	33 263	1 497	557	147 790	182 550	-	23 841	16 511	222 902	25,39	0,30

Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0202 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0203 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0204 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0205 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0206 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0207 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0208 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0201	29 094	5 668	2 339	106 621	141 383	-	37 023	14 272	192 678	17,96	1,05
8601-0605-0202	29 094	5 668	2 339	111 827	146 589	-	37 023	14 689	198 301	17,96	1,05
8601-0605-0203	29 094	5 668	2 339	116 987	151 749	-	37 023	15 102	203 874	17,96	1,05
8601-0605-0204	29 094	5 668	2 339	127 306	162 068	-	37 023	15 927	215 018	17,96	1,05
8601-0605-0205	29 094	5 668	2 339	127 222	161 984	-	37 023	15 921	214 928	17,96	1,05
8601-0605-0206	29 094	5 668	2 339	129 317	164 079	-	37 023	16 088	217 190	17,96	1,05
8601-0605-0207	29 094	5 668	2 339	136 593	171 355	-	37 023	16 670	225 048	17,96	1,05
8601-0605-0208	29 094	5 668	2 339	139 767	174 529	-	37 023	16 924	228 476	17,96	1,05

Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м x 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0301	58 056	2 625	1 043	276 574	337 255	-	41 284	30 283	408 822	43,96	0,56

Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0401	13 179	172	70	58 017	71 368	-	15 565	6 955	93 888	8,01	0,04
8601-0605-0402	13 179	172	70	58 950	72 301	-	15 565	7 029	94 895	8,01	0,04
8601-0605-0403	13 179	172	70	60 363	73 714	-	15 565	7 142	96 421	8,01	0,04
8601-0605-0404	13 179	172	70	62 032	75 383	-	15 565	7 276	98 224	8,01	0,04

Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0501	14 707	692	218	53 271	68 670	-	10 803	6 358	85 831	11,49	0,12
8601-0605-0502	16 928	754	239	63 471	81 153	-	12 350	7 480	100 983	13,16	0,13
8601-0605-0503	19 039	811	259	73 089	92 939	-	13 821	8 541	115 301	14,74	0,14

Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0601	28 358	1 195	419	120 142	149 695	-	20 361	13 604	183 660	21,72	0,23

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки**

Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0702-0101	5 842	1 330	464	85 902	93 074	-	4 910	7 839	105 823	4,42	0,24
8601-0702-0102	5 306	983	342	40 540	46 829	-	4 456	4 103	55 388	4,07	0,18

Группа 3 Покрытия площадок

Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм)

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм)

Измеритель: м2

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0703-0101	874	262	89	3 413	4 549	-	912	437	5 898	0,69	0,05
8601-0703-0102	1 026	470	154	4 104	5 600	-	1 115	537	7 252	0,82	0,09
8601-0703-0103	51	4	2	3 589	3 644	-	49	295	3 988	0,04	0,00
8601-0703-0104	51	4	2	4 615	4 670	-	49	378	5 097	0,04	0,00

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0801-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0801-0101	651 041	44 443	20 022	1 304 189	1 999 673	-	569 834	205 561	2 775 068	442,44	10,60

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров

Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0802-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0802-0101	427 008	29 031	13 084	857 908	1 313 947	-	373 829	135 022	1 822 798	290,12	6,93

Группа 3 Ворота хоккейные

Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные (1,83 x1,12 x1,22)

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой) (1,96x0,87x1,3)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0803-0102	-	-	-	133 811	133 811	-	-	10 705	144 516		
8601-0803-0103	-	-	-	105 646	105 646	-	-	8 452	114 098		

Группа 5 Ворота футбольные

Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0805-0101 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0805-0101	6 867	1 995	699	105 750	114 612	-	5 779	9 631	130 022	5,08	0,36
8601-0805-0102	8 294	2 921	1 025	157 497	168 712	-	6 989	14 056	189 757	6,01	0,53

Группа 6 Ворота гандбольные

Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0806-0101 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0806-0101	8 071	2 777	974	147 998	158 846	-	6 800	13 252	178 898	5,87	0,51

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные**

Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0903-0101	3 009	161	46	81 889	85 059	-	2 979	7 043	95 081	2,33	0,03

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-1001-0101 - Вешалка (2,2x0,7x0,5)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-1001-0101	5 195	1 755	614	131 210	138 160	-	4 155	11 385	153 700	3,82	1,00

Сборник цен на малые архитектурные формы для Акмолинской области**Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.****Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок****Группа 1 Карусели****Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):**

8601-0101-0101 - Карусель - качалка

8601-0101-0102 - Карусель (4 сидения)

8601-0101-0103 - Карусель (без сидений), большая

8601-0101-0104 - Карусель с сидениями, шестиместная

8601-0101-0105 - Карусель "Ромашка"

8601-0101-0106 - Карусель с рулем

8601-0101-0107 - Карусель (без сидений), малая

8601-0101-0108 - Карусель "Волчок"

8601-0101-0109 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0101-0101	6 548	2 485	752	117 771	126 804	-	5 412	10 577	142 793	5,48	0,48
8601-0101-0102	8 546	2 362	711	170 791	181 699	-	6 935	15 091	203 725	7,64	0,46
8601-0101-0103	9 407	3 989	1 205	244 713	258 109	-	7 828	21 275	287 212	7,87	0,76
8601-0101-0104	9 826	4 294	1 297	263 289	277 409	-	8 181	22 847	308 437	8,18	0,82
8601-0101-0105	9 902	4 350	1 314	325 299	339 551	-	8 245	27 824	375 620	8,24	0,83
8601-0101-0106	11 349	5 402	1 634	278 634	295 385	-	9 465	24 388	329 238	9,34	1,03
8601-0101-0107	7 883	2 881	868	229 880	240 644	-	6 545	19 775	266 964	6,71	0,55
8601-0101-0108	9 807	3 344	1 007	143 683	156 834	-	7 968	13 184	177 986	8,14	0,64
8601-0101-0109	8 417	2 645	795	127 219	138 281	-	6 863	11 612	156 756	7,09	0,51

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):**

8601-0102-0101 - Горка «Мини»
 8601-0102-0102 - Горка «Стандарт»
 8601-0102-0103 - Горка «Дино»
 8601-0102-0104 - Горка «Кит»
 8601-0102-0105 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0106 - Машинка с горкой
 8601-0102-0107 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0108 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0109 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0110 - Горка «Теремок-1»
 8601-0102-0111 - Горка «Теремок-2»
 8601-0102-0112 - Горка «Теремок-3»

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0101	6 801	290	74	206 778	213 869	-	5 625	17 560	237 054	5,95	0,05
8601-0102-0102	6 801	290	74	427 234	434 325	-	5 625	35 196	475 146	5,95	0,05
8601-0102-0103	7 396	294	76	300 613	308 303	-	6 037	25 147	339 487	6,43	0,06
8601-0102-0104	6 503	289	73	307 801	314 593	-	5 419	25 601	345 613	5,72	0,05
8601-0102-0105	6 205	287	72	252 865	259 357	-	5 213	21 166	285 736	5,48	0,05
8601-0102-0106	6 205	287	72	555 082	561 574	-	5 213	45 343	612 130	5,48	0,05
8601-0102-0107	11 718	516	134	544 455	556 689	-	9 303	45 279	611 271	10,40	0,10
8601-0102-0108	8 068	397	101	158 731	167 196	-	6 640	13 907	187 743	7,23	0,07
8601-0102-0109	23 244	774	233	584 099	608 117	-	18 505	50 130	676 752	19,32	0,16
8601-0102-0110	23 927	694	217	373 927	398 548	-	19 004	33 404	450 956	19,55	0,15
8601-0102-0111	21 600	597	193	461 853	484 050	-	17 414	40 117	541 581	17,38	0,13
8601-0102-0112	19 313	585	187	354 518	374 416	-	15 853	31 222	421 491	15,54	0,13

Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0201	21 609	711	276	41 119	63 439	-	18 702	6 571	88 712	18,80	0,21

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0101 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0102 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0101	4 457	327	79	1 282 213	1 286 997	-	4 073	103 286	1 394 356	4,21	0,06
8601-0103-0102	4 457	327	79	917 306	922 090	-	4 073	74 093	1 000 256	4,21	0,06

Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

8601-0103-0202 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0203 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0204 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0201	4 525	208	50	39 661	44 394	-	4 008	3 872	52 274	4,36	0,04
8601-0103-0202	5 336	1 728	515	103 388	110 452	-	4 797	9 220	124 469	4,61	0,33
8601-0103-0203	9 335	414	105	82 950	92 699	-	7 908	8 049	108 656	8,62	0,08
8601-0103-0204	6 333	246	61	71 152	77 731	-	5 618	6 668	90 017	5,51	0,04

Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0303 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0301	7 231	2 570	781	107 378	117 179	-	5 860	9 843	132 882	6,50	0,49
8601-0103-0302	5 584	1 365	414	113 142	120 091	-	4 470	9 965	134 526	5,25	0,26
8601-0103-0303	14 068	353	111	179 034	193 455	-	11 094	16 364	220 913	11,52	0,08

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):**

8601-0104-0101 - Качалка "Балансир"

8601-0104-0102 - Качалка-балансир "Большая"

8601-0104-0103 - Качалка-балансир "Средняя"

8601-0104-0104 - Качалка-балансир "Малая"

8601-0104-0105 - Качалка-балансир "Одинарная"
 8601-0104-0106 - Качалка-балансир "Двойная"
 8601-0104-0107 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0101	7 447	222	61	94 509	102 178	-	6 308	8 679	117 165	6,69	0,04
8601-0104-0102	7 447	222	61	106 345	114 014	-	6 308	9 626	129 948	6,69	0,04
8601-0104-0103	7 447	222	61	102 722	110 391	-	6 308	9 336	126 035	6,69	0,04
8601-0104-0104	7 447	222	61	87 856	95 525	-	6 308	8 147	109 980	6,69	0,04
8601-0104-0105	8 340	227	63	69 770	78 337	-	6 926	6 821	92 084	7,41	0,05
8601-0104-0106	16 184	334	100	138 181	154 699	-	12 608	13 385	180 692	14,05	0,07
8601-0104-0107	9 234	232	66	86 673	96 139	-	7 544	8 295	111 978	8,12	0,05

Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0201 - Качалка "Рыбка"
 8601-0104-0202 - Качалка "Ванька-встанька"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0201	-	-	-	101 608	101 608	-	-	8 129	109 737		
8601-0104-0202	-	-	-	111 864	111 864	-	-	8 949	120 813		

Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0301 - Балансир, тип 1

8601-0104-0302 - Балансир, тип 2

8601-0104-0303 - Балансир, тип 3

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0301	31 883	1 200	276	25 906	58 989	-	34 441	7 474	100 904	26,17	0,21
8601-0104-0302	14 453	484	116	12 831	27 768	-	14 965	3 419	46 152	12,03	0,09
8601-0104-0303	15 553	545	128	13 259	29 357	-	16 367	3 658	49 382	12,88	0,10

Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0401 - Качели двойные, металлические

8601-0104-0402 - Качели одинарные, металлические

8601-0104-0403 - Диван-качели

8601-0104-0404 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки

8601-0104-0405 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки

8601-0104-0406 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой

8601-0104-0407 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой

8601-0104-0408 - Качели "Лепесток"

8601-0104-0409 - Качели "Кораблик"

8601-0104-0410 - Качели подвесные "Гнездо"

8601-0104-0411 - Качели "Диван"

8601-0104-0412 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0401	13 483	416	102	205 026	218 925	-	12 038	18 477	249 440	11,89	0,08
8601-0104-0402	8 811	274	67	115 300	124 385	-	7 911	10 584	142 880	7,88	0,05
8601-0104-0403	8 811	274	67	140 957	150 042	-	7 911	12 636	170 589	7,88	0,05
8601-0104-0404	12 270	363	91	114 326	126 959	-	10 439	10 992	148 390	11,09	0,07
8601-0104-0405	12 270	363	91	146 779	159 412	-	10 439	13 588	183 439	11,09	0,07
8601-0104-0406	20 158	484	115	143 492	164 134	-	15 898	14 403	194 435	16,89	0,08
8601-0104-0407	20 753	487	116	160 335	181 575	-	16 310	15 831	213 716	17,37	0,09
8601-0104-0408	8 492	274	67	161 713	170 479	-	7 682	14 253	192 414	7,53	0,05
8601-0104-0409	8 492	274	67	177 223	185 989	-	7 682	15 494	209 165	7,53	0,05
8601-0104-0410	12 270	363	91	418 618	431 251	-	10 439	35 335	477 025	11,09	0,07
8601-0104-0411	9 108	276	68	132 806	142 190	-	8 117	12 025	162 332	8,12	0,05
8601-0104-0412	9 981	283	71	175 202	185 466	-	8 712	15 534	209 712	8,72	0,05

Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0501 - Качалка на пружине "Весы"
 8601-0104-0502 - Качалка на пружине "Лошадка"
 8601-0104-0503 - Качалка на пружине "Машинка"
 8601-0104-0504 - Качалка на пружине "Мотоцикл"
 8601-0104-0505 - Качалка на пружине "Вертолет"
 8601-0104-0506 - Качалка на пружине "Балансир"
 8601-0104-0507 - Качалка на пружине "Петушок"
 8601-0104-0508 - Качалка на пружине "Осьминог"
 8601-0104-0509 - Качалка на пружине "Лодка"
 8601-0104-0510 - Качалка на пружине "Вертолетик"
 8601-0104-0511 - Качалка на пружине "Кабриолет"
 8601-0104-0512 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0513 - Качалка на пружине "Черепашка"

8601-0104-0514 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0515 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0516 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0517 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0518 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0501	5 760	503	143	55 213	61 476	-	5 137	5 329	71 942	5,11	0,10
8601-0104-0502	4 913	1 055	307	47 585	53 553	-	4 219	4 622	62 394	4,35	0,20
8601-0104-0503	5 760	503	143	55 210	61 473	-	5 137	5 329	71 939	5,11	0,10
8601-0104-0504	4 594	1 207	352	41 133	46 934	-	3 874	4 065	54 873	4,13	0,23
8601-0104-0505	3 492	769	233	48 501	52 762	-	2 891	4 452	60 105	3,14	0,15
8601-0104-0506	8 379	1 765	528	81 288	91 432	-	6 997	7 874	106 303	7,65	0,34
8601-0104-0507	3 571	783	236	37 735	42 089	-	2 946	3 603	48 638	3,21	0,15
8601-0104-0508	5 760	503	143	105 943	112 206	-	5 137	9 387	126 730	5,11	0,10
8601-0104-0509	6 494	319	83	117 843	124 656	-	4 845	10 360	139 861	5,63	0,06
8601-0104-0510	7 089	322	84	117 841	125 252	-	5 257	10 441	140 950	6,10	0,06
8601-0104-0511	7 982	327	87	117 870	126 179	-	5 875	10 564	142 618	6,82	0,06
8601-0104-0512	5 898	315	81	95 397	101 610	-	4 433	8 483	114 526	5,15	0,06
8601-0104-0513	6 196	317	82	117 827	124 340	-	4 639	10 318	139 297	5,39	0,06
8601-0104-0514	5 898	315	81	117 825	124 038	-	4 433	10 278	138 749	5,15	0,06
8601-0104-0515	5 303	312	80	95 422	101 037	-	4 021	8 405	113 463	4,67	0,06
8601-0104-0516	5 600	314	80	117 824	123 738	-	4 227	10 237	138 202	4,91	0,06
8601-0104-0517	5 898	315	81	117 825	124 038	-	4 433	10 278	138 749	5,15	0,06
8601-0104-0518	6 494	319	83	95 410	102 223	-	4 845	8 565	115 633	5,63	0,06

Группа 6 Домики, юрты, беседки

Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением

8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини -верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0101	15 860	556	172	415 179	431 595	-	12 714	35 545	479 854	13,79	0,13
8601-0106-0102	91 300	3 387	1 414	297 151	391 838	-	80 010	37 748	509 596	80,82	1,06
8601-0106-0103	13 258	470	155	250 407	264 135	-	10 945	22 006	297 086	11,53	0,11
8601-0106-0104	15 492	455	148	333 002	348 949	-	12 323	28 902	390 174	13,23	0,11
8601-0106-0105	13 258	470	155	250 407	264 135	-	10 945	22 006	297 086	11,53	0,11
8601-0106-0106	17 575	534	184	445 235	463 344	-	14 166	38 201	515 711	15,09	0,14
8601-0106-0107	11 302	391	119	166 789	178 482	-	9 184	15 013	202 679	9,77	0,09
8601-0106-0108	19 265	681	228	508 598	528 544	-	15 703	43 540	587 787	16,82	0,17
8601-0106-0109	14 827	516	175	325 208	340 551	-	12 250	28 224	381 025	12,89	0,13
8601-0106-0110	14 913	520	177	299 602	315 035	-	12 329	26 189	353 553	12,97	0,13

Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0201 - Беседка в виде юрты

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0201	19 066	841	279	861 767	881 674	-	18 488	72 013	972 175	15,38	0,22

Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0301 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью

8601-0106-0302 - Беседка со скамейками

8601-0106-0303 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната

8601-0106-0304 - Беседка летняя с крышей из профнастила

8601-0106-0305 - Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0301	13 164	653	163	106 398	120 215	-	10 651	10 469	141 335	13,26	0,12
8601-0106-0302	-	-	-	195 105	195 105	-	-	15 608	210 713		
8601-0106-0303	12 166	3 407	1 019	193 633	209 206	-	9 986	17 535	236 727	10,93	0,64
8601-0106-0304	10 815	4 239	1 277	269 980	285 034	-	8 936	23 518	317 488	9,34	0,80
8601-0106-0305	5 471	90	24	201 929	207 490	-	5 352	17 027	229 869	4,50	0,02

Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"

8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"

8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"

8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"

8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"

8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"

8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0401	69 550	2 571	948	1 677 247	1 749 368	-	60 343	144 777	1 954 488	57,92	0,66
8601-0106-0402	64 786	2 544	935	1 677 214	1 744 544	-	57 047	144 127	1 945 718	54,11	0,65
8601-0106-0403	68 359	2 564	944	1 677 090	1 748 013	-	59 519	144 603	1 952 135	56,97	0,66
8601-0106-0404	148 193	5 593	2 078	2 581 232	2 735 018	-	129 568	229 167	3 093 753	123,00	1,45
8601-0106-0405	149 980	5 603	2 083	2 581 344	2 736 927	-	130 804	229 418	3 097 149	124,43	1,46
8601-0106-0406	69 550	2 571	948	1 677 247	1 749 368	-	60 343	144 777	1 954 488	57,92	0,66
8601-0106-0407	149 980	5 603	2 083	2 581 344	2 736 927	-	130 804	229 418	3 097 149	124,43	1,46

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"

8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "

8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"

8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"

8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"

8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"

8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька

8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0109-0301	3 592	209	50	69 996	73 797	-	3 336	6 171	83 304	3,37	0,04
8601-0109-0302	3 616	209	50	39 220	43 045	-	3 358	3 712	50 115	3,39	0,04
8601-0109-0303	22 435	643	195	209 139	232 217	-	17 911	20 010	270 138	18,61	0,14
8601-0109-0304	12 166	292	87	111 908	124 366	-	9 236	10 688	144 290	10,20	0,06
8601-0109-0305	11 264	302	90	110 113	121 679	-	8 772	10 436	140 887	9,42	0,06
8601-0109-0306	21 844	564	173	283 314	305 722	-	17 086	25 825	348 633	18,09	0,12
8601-0109-0307	11 424	316	96	77 529	89 269	-	8 688	7 837	105 794	9,48	0,07
8601-0109-0308	16 827	470	142	83 750	101 047	-	13 304	9 148	123 499	14,00	0,10
8601-0109-0309	12 653	316	97	80 723	93 692	-	9 807	8 280	111 779	10,50	0,07
8601-0109-0310	11 264	302	90	91 426	102 992	-	8 772	8 941	120 705	9,42	0,06
8601-0109-0311	32 095	924	277	320 892	353 911	-	25 450	30 349	409 710	26,79	0,20

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0110 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0111 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)

8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0113-0101	30 645	1 172	344	547 900	579 717	-	24 822	48 363	652 902	25,81	0,24
8601-0113-0102	59 175	2 081	643	1 131 824	1 193 080	-	48 915	99 360	1 341 355	48,28	0,44
8601-0113-0103	32 270	1 166	342	620 094	653 530	-	25 782	54 345	733 657	27,17	0,24
8601-0113-0104	26 094	933	272	343 442	370 469	-	20 762	31 298	422 529	22,04	0,19
8601-0113-0105	33 167	1 092	329	534 407	568 666	-	26 476	47 611	642 753	27,55	0,23
8601-0113-0106	51 492	1 782	528	1 020 026	1 073 300	-	40 831	89 130	1 203 261	43,14	0,37
8601-0113-0107	72 881	2 413	747	1 561 995	1 637 289	-	59 290	135 726	1 832 305	59,53	0,52
8601-0113-0108	89 109	2 830	912	2 200 812	2 292 751	-	74 043	189 344	2 556 138	71,23	0,62
8601-0113-0109	35 250	1 164	357	812 134	848 548	-	28 498	70 164	947 210	28,97	0,25
8601-0113-0110	60 778	2 303	713	1 464 315	1 527 396	-	51 400	126 304	1 705 100	49,37	0,49
8601-0113-0111	25 631	817	250	513 733	540 181	-	20 481	44 853	605 515	21,12	0,17
8601-0113-0112	49 535	1 742	526	874 498	925 775	-	39 964	77 259	1 042 998	41,01	0,37
8601-0113-0113	58 322	1 984	634	1 359 052	1 419 358	-	49 061	117 474	1 585 893	46,64	0,43
8601-0113-0114	59 171	2 135	664	1 868 580	1 929 886	-	49 364	158 340	2 137 590	48,04	0,46

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0201-0101 - Детский спортивный комплекс (3,400 м x 3,540 м x 2,175 м)

8601-0201-0102 - Детский спортивный комплекс (3,480 м x 3,540м x 2,175 м)

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (4,105 м x 1,720 м x 2,065 м)

8601-0201-0104 - Гимнастический комплекс (для детей младших классов)

8601-0201-0105 - Гимнастический комплекс (для детей старших классов)

8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс силовой

8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом

8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс (разборный)

8601-0201-0109 - Детский спортивный комплекс (2,66 м x 2,66 м x 2,2 м)

8601-0201-0110 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0117 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0118 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0201-0101	12 843	3 831	1 144	242 235	258 909	-	10 184	21 527	290 620	11,94	0,72
8601-0201-0102	18 458	4 044	1 207	246 407	268 909	-	15 122	22 722	306 753	16,82	0,76
8601-0201-0103	17 848	3 600	1 073	186 787	208 235	-	14 609	17 828	240 672	16,35	0,68
8601-0201-0104	20 137	6 626	1 995	337 661	364 424	-	16 574	30 480	411 478	17,72	1,25
8601-0201-0105	19 794	6 376	1 919	279 665	305 835	-	16 285	25 770	347 890	17,46	1,21
8601-0201-0106	20 210	5 318	1 594	246 969	272 497	-	16 598	23 128	312 223	18,15	1,01
8601-0201-0107	20 137	6 626	1 995	316 146	342 909	-	16 574	28 759	388 242	17,72	1,25
8601-0201-0108	12 810	2 098	622	127 913	142 821	-	10 440	12 261	165 522	11,91	0,40
8601-0201-0109	21 337	864	283	490 366	512 567	-	17 553	42 410	572 530	17,55	0,20
8601-0201-0110	15 329	588	193	351 530	367 447	-	12 629	30 406	410 482	12,51	0,13
8601-0201-0111	20 362	823	265	386 770	407 955	-	16 684	33 971	458 610	16,82	0,19
8601-0201-0112	8 871	364	116	220 691	229 926	-	7 446	18 990	256 362	7,26	0,08
8601-0201-0113	28 387	766	276	397 110	426 263	-	21 827	35 847	483 937	22,99	0,20
8601-0201-0114	29 913	894	297	335 275	366 082	-	23 622	31 176	420 880	24,41	0,21
8601-0201-0115	42 412	1 162	383	476 265	519 839	-	33 000	44 227	597 066	34,60	0,27
8601-0201-0116	36 804	13 134	3 959	420 931	470 869	-	30 341	40 097	541 307	32,07	2,49
8601-0201-0117	20 141	8 127	2 454	516 576	544 844	-	16 074	44 873	605 791	16,92	5,62
8601-0201-0118	20 458	6 695	2 017	455 683	482 836	-	16 090	39 914	538 840	17,42	7,05
8601-0201-0119	29 662	10 066	3 037	631 351	671 079	-	23 343	55 554	749 976	24,92	11,08

Группа 2 Турники, перекладины**Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):**

8601-0202-0101 - Турник разновысокий
 8601-0202-0102 - Двухсекционный турник с лестницей
 8601-0202-0103 - Турник с лавочкой
 8601-0202-0104 - Турник одинарный
 8601-0202-0105 - Турник двойной
 8601-0202-0106 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0202-0101	5 261	323	78	115 999	121 583	-	4 622	10 096	136 301	4,83	0,06
8601-0202-0102	5 261	323	78	124 682	130 266	-	4 622	10 791	145 679	4,83	0,06
8601-0202-0103	14 075	4 709	1 418	224 693	243 477	-	11 102	20 366	274 945	12,08	4,29
8601-0202-0104	4 475	1 708	515	77 962	84 145	-	3 568	7 017	94 730	3,85	1,00
8601-0202-0105	7 113	2 632	793	129 050	138 795	-	5 652	11 556	156 003	6,09	1,86
8601-0202-0106	4 589	1 791	540	88 647	95 027	-	3 664	7 895	106 586	3,94	1,02

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0203-0101 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)
 8601-0203-0102 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)
 8601-0203-0103 - Рукоход двухуровневый
 8601-0203-0104 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0203-0101	14 783	540	132	156 391	171 714	-	13 143	14 789	199 646	12,44	0,10
8601-0203-0102	12 041	3 888	1 173	330 960	346 889	-	9 441	28 506	384 836	10,11	4,82
8601-0203-0103	16 816	7 148	2 159	327 516	351 480	-	13 486	29 197	394 163	14,14	4,07
8601-0203-0104	27 293	10 343	3 121	574 427	612 063	-	21 684	50 700	684 447	23,05	8,08

Группа 4 Гимнастические стенки**Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):**

8601-0204-0201 - Шведская стенка (2,140 м x 1,830 м x 2,425 м)

8601-0204-0202 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0201	20 921	5 114	1 481	223 420	249 455	-	17 463	21 353	288 271	19,02	0,95
8601-0204-0202	5 962	2 346	708	160 290	168 598	-	4 746	13 868	187 212	4,99	1,80

Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:

8601-0204-0301 - Лестница спортивная (1,08 м x 2,8 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0301	10 596	1 003	238	77 813	89 412	-	9 178	7 887	106 477	10,21	0,17

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):**

- 8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом
8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами
8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"
8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"
8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0207-0301	5 327	234	58	47 843	53 404	-	4 613	4 641	62 658	4,66	0,04
8601-0207-0302	6 907	293	74	51 751	58 951	-	5 853	5 184	69 988	6,06	0,05
8601-0207-0303	5 015	280	69	61 957	67 252	-	4 389	5 731	77 372	4,53	0,05
8601-0207-0304	9 476	468	109	92 540	102 484	-	9 408	8 951	120 843	8,09	0,08
8601-0207-0305	9 415	406	104	152 970	162 791	-	8 033	13 666	184 490	8,37	0,08

Группа 8 Комплекс для тенниса**Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):**

- 8601-0208-0101 - Теннисный стол без сетки
8601-0208-0102 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0101	9 080	428	138	114 624	124 132	-	6 866	10 480	141 478	8,22	0,10
8601-0208-0102	5 328	271	96	137 162	142 761	-	4 072	11 747	158 580	4,80	0,07

Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0201	3 622	943	281	104 393	108 958	-	3 040	8 960	120 958	3,17	0,18
8601-0208-0202	5 942	1 394	453	73 818	81 154	-	4 968	6 890	93 012	5,15	0,30

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0209-0101 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0103 - Стойка стритбол

8601-0209-0104 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0209-0101	9 251	2 666	790	179 098	191 015	-	7 503	15 881	214 399	8,10	0,50
8601-0209-0102	8 489	2 112	622	87 020	97 621	-	6 861	8 359	112 841	7,53	0,40
8601-0209-0103	8 032	1 780	521	86 877	96 689	-	6 476	8 253	111 418	7,18	0,33
8601-0209-0104	8 787	2 114	622	143 506	154 407	-	7 067	12 918	174 392	7,76	0,40
8601-0209-0105	14 731	2 589	747	76 258	93 578	-	11 829	8 433	113 840	13,35	0,48
8601-0209-0106	17 574	4 227	1 245	199 926	221 727	-	14 134	18 869	254 730	15,53	0,79
8601-0209-0107	19 952	5 452	1 617	385 385	410 789	-	16 186	34 158	461 133	17,38	1,03

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):**

8601-0210-0101 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0102 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0210-0101	10 995	2 105	597	127 220	140 320	-	9 127	11 956	161 403	10,17	0,39
8601-0210-0102	6 390	2 116	659	86 958	95 464	-	5 370	8 067	108 901	5,41	0,42
8601-0210-0103	7 426	2 796	868	53 952	64 174	-	6 238	5 633	76 045	6,21	0,55

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0213-0101 - Брусья-лабиринт, марка 1

8601-0213-0102 - Брусья-лабиринт, марка 2

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0101	9 864	3 315	974	78 027	91 206	-	8 209	7 953	107 368	8,58	0,63
8601-0213-0102	8 702	3 604	1 072	85 481	97 787	-	7 259	8 404	113 450	7,38	0,68

Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0201	1 352	147	37	83 324	84 823	-	1 115	6 875	92 813	1,26	0,03

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0215-0101 - Вышка судейская (2,26x1,0x0,68)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0215-0101	4 659	355	87	80 922	85 936	-	3 968	7 192	97 096	4,20	0,06

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"
 8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"
 8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"
 8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"
 8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"
 8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"
 8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"
 8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0117 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0118 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0101	9 474	2 458	721	167 143	179 075	-	7 697	14 942	201 714	8,32	0,46
8601-0216-0102	7 628	1 760	509	131 484	140 872	-	6 277	11 772	158 921	6,89	0,33
8601-0216-0103	4 507	1 536	465	93 770	99 813	-	3 679	8 279	111 771	3,82	0,29
8601-0216-0104	10 087	1 964	569	136 272	148 323	-	8 200	12 522	169 045	9,21	0,37
8601-0216-0105	9 978	2 369	694	178 912	191 259	-	8 087	15 948	215 294	8,85	0,44
8601-0216-0106	9 693	3 351	1 014	196 882	209 926	-	7 884	17 425	235 235	8,17	0,64
8601-0216-0107	7 286	1 511	433	142 649	151 446	-	5 988	12 595	170 029	6,63	0,28
8601-0216-0108	13 519	2 686	763	184 234	200 439	-	11 178	16 929	228 546	12,43	0,50
8601-0216-0109	9 795	2 450	718	192 781	205 026	-	7 977	17 040	230 043	8,70	0,46
8601-0216-0110	9 490	2 228	651	178 851	190 569	-	7 721	15 863	214 153	8,47	0,42
8601-0216-0111	4 763	1 400	424	123 932	130 095	-	3 827	10 714	144 636	4,03	0,27
8601-0216-0112	7 016	1 207	341	131 244	139 467	-	5 738	11 616	156 821	6,43	0,22
8601-0216-0113	8 621	1 811	524	137 686	148 118	-	7 033	12 412	167 563	7,80	0,34
8601-0216-0114	8 082	1 983	576	146 956	157 021	-	6 636	13 093	176 750	7,24	0,37
8601-0216-0115	14 304	2 094	612	127 104	143 502	-	12 956	12 517	168 975	12,46	0,39
8601-0216-0116	5 475	1 260	378	84 430	91 165	-	4 434	7 648	103 247	4,84	0,24
8601-0216-0117	3 618	174	41	75 604	79 396	-	3 386	6 623	89 405	3,18	0,71
8601-0216-0118	8 477	291	72	208 001	216 769	-	7 193	17 917	241 879	7,34	3,45

Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0201 - Тренажер "Гимнастический лежак"

8601-0216-0202 - Упор для отжиманий

8601-0216-0203 - Лавка с упорами

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0201	4 003	1 071	318	71 769	76 843	-	3 446	6 423	86 712	3,37	0,20
8601-0216-0202	1 887	112	26	18 771	20 770	-	2 013	1 823	24 606	1,63	0,02
8601-0216-0203	3 115	209	50	81 364	84 688	-	2 992	7 014	94 694	2,87	0,04

Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0301 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0301	19 472	7 618	2 293	664 368	691 458	-	16 454	56 633	764 545	16,42	1,44

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0301-0101 - Столик "Якорь"

8601-0301-0102 - Столик (1,950 м x 1,180 м x 0,800 м)

8601-0301-0103 - Столик детский

8601-0301-0104 - Столик "Солнышко"

8601-0301-0105 - Стол (1,796x1,640x0,810)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0301-0101	-	-	-	95 083	95 083	-	-	7 607	102 690		
8601-0301-0102	-	-	-	80 867	80 867	-	-	6 469	87 336		
8601-0301-0103	-	-	-	76 477	76 477	-	-	6 118	82 595		
8601-0301-0104	-	-	-	92 530	92 530	-	-	7 402	99 932		
8601-0301-0105	-	-	-	196 621	196 621	-	-	15 730	212 351		

Группа 2 Скамьи

Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки

8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом

8601-0302-0303 - Скамья со спинкой

8601-0302-0304 - Скамья-пешка

8601-0302-0305 - Скамья радиусная

8601-0302-0306 - Скамья антивандальная

8601-0302-0307 - Скамья без спинки

8601-0302-0308 - Скамья дворовая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0301	5 838	200	53	40 139	46 177	-	5 122	4 104	55 403	4,83	0,04
8601-0302-0302	5 838	200	53	63 247	69 285	-	5 122	5 953	80 360	4,83	0,04

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0303	5 838	200	53	77 111	83 149	-	5 122	7 062	95 333	4,83	0,04
8601-0302-0304	1 675	119	28	29 061	30 855	-	1 869	2 618	35 342	1,40	0,02
8601-0302-0305	2 062	177	43	66 319	68 558	-	2 201	5 661	76 420	1,77	0,03
8601-0302-0306	2 062	177	43	48 376	50 615	-	2 201	4 225	57 041	1,77	0,03
8601-0302-0307	1 675	119	28	48 560	50 354	-	1 869	4 178	56 401	1,40	0,02
8601-0302-0308	2 062	177	43	40 090	42 329	-	2 201	3 562	48 092	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"
 8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"
 8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"
 8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"
 8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"
 8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением
 8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездопад"
 8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0401	2 448	235	58	56 831	59 514	-	2 534	4 964	67 012	2,15	0,04
8601-0302-0402	2 062	177	43	69 953	72 192	-	2 201	5 951	80 344	1,77	0,03

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0403	2 062	177	43	33 964	36 203	-	2 201	3 072	41 476	1,77	0,03
8601-0302-0404	2 448	235	58	70 803	73 486	-	2 534	6 082	82 102	2,15	0,04
8601-0302-0405	2 062	177	43	55 992	58 231	-	2 201	4 835	65 267	1,77	0,03
8601-0302-0406	2 062	177	43	18 971	21 210	-	2 201	1 873	25 284	1,77	0,03
8601-0302-0407	2 062	177	43	16 085	18 324	-	2 201	1 642	22 167	1,77	0,03
8601-0302-0408	2 062	177	43	24 037	26 276	-	2 201	2 278	30 755	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 1
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 2
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench
8601-0302-0504 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0508 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0509 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0501	1 786	10	5	321 135	322 931	-	1 236	25 933	350 100	1,43	0,00

Окончание таблицы 8601-0302-05

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0502	595	3	2	237 300	237 898	-	412	19 065	257 375	0,48	0,00
8601-0302-0503	1 786	10	5	493 736	495 532	-	1 236	39 741	536 509	1,43	0,00
8601-0302-0504	4 302	1 018	275	572 502	577 822	-	3 880	46 536	628 238	3,92	0,20
8601-0302-0505	595	3	2	532 187	532 785	-	412	42 656	575 853	0,48	0,00
8601-0302-0506	893	5	2	492 041	492 939	-	618	39 485	533 042	0,71	0,00
8601-0302-0507	893	5	2	564 060	564 958	-	618	45 246	610 822	0,71	0,00
8601-0302-0508	1 786	10	5	534 405	536 201	-	1 236	42 995	580 432	1,43	0,00
8601-0302-0509	893	5	2	491 505	492 403	-	618	39 442	532 463	0,71	0,00

Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0601 - Скамья, модель: Element 1
 8601-0302-0602 - Скамья, модель: Element 2
 8601-0302-0603 - Скамья, модель: Element 3
 8601-0302-0604 - Скамья, модель: Element 4
 8601-0302-0605 - Скамья, модель: Element 5
 8601-0302-0606 - Скамья, модель: Element 6

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0601	-	-	-	79 893	79 893	-	-	6 391	86 284		
8601-0302-0602	-	-	-	135 270	135 270	-	-	10 822	146 092		

Окончание таблицы 8601-0302-06

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0603	4 051	190	48	258 955	263 196	-	3 886	21 367	288 449	3,41	0,04
8601-0302-0604	-	-	-	256 088	256 088	-	-	20 487	276 575		
8601-0302-0605	4 051	190	48	358 248	362 489	-	3 886	29 310	395 685	3,41	0,04
8601-0302-0606	4 051	190	48	655 660	659 901	-	3 886	53 103	716 890	3,41	0,04

Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0701 - Скамейка из гранита с деревянным настилом, модель "Евро"

8601-0302-0702 - Скамейка из мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель "Классик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0701	1 489	8	4	81 136	82 633	-	1 030	6 693	90 356	1,19	0,00
8601-0302-0702	3 275	19	9	132 329	135 623	-	2 266	11 031	148 920	2,62	0,01

Группа 3 Урны

Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0201	-	-	-	18 471	18 471	-	-	1 478	19 949		
8601-0303-0202	1 464	80	18	24 318	25 862	-	1 680	2 203	29 745	1,20	0,01
8601-0303-0203	-	-	-	24 125	24 125	-	-	1 930	26 055		
8601-0303-0204	104	32	8	27 485	27 621	-	89	2 217	29 927	0,11	0,01
8601-0303-0205	-	-	-	10 657	10 657	-	-	853	11 510		
8601-0303-0206	-	-	-	23 756	23 756	-	-	1 900	25 656		
8601-0303-0207	-	-	-	32 304	32 304	-	-	2 584	34 888		

Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0301	1 811	109	25	13 714	15 634	-	1 957	1 407	18 998	1,55	0,02
8601-0303-0302	1 811	109	25	18 814	20 734	-	1 957	1 815	24 506	1,55	0,02

Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0401	-	-	-	143 216	143 216	-	-	11 457	154 673		
8601-0303-0402	-	-	-	143 216	143 216	-	-	11 457	154 673		
8601-0303-0403	-	-	-	143 615	143 615	-	-	11 489	155 104		
8601-0303-0404	-	-	-	163 574	163 574	-	-	13 086	176 660		

Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0501 - Урна из гранита, модель: Малая

8601-0303-0502 - Урна из гранита, модель: Большая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0501	-	-	-	39 151	39 151	-	-	3 132	42 283		
8601-0303-0502	-	-	-	52 562	52 562	-	-	4 205	56 767		

Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0601 - Урна одинарная с пепельницей

8601-0303-0602 - Урна двойная с пепельницей

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0601	876	13	3	80 172	81 061	-	607	6 533	88 201	0,64	0,00
8601-0303-0602	876	13	3	171 843	172 732	-	607	13 867	187 206	0,64	0,00

Группа 4 Арки

Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0101	10 126	2 222	750	20 790	33 138	-	10 834	3 518	47 490	8,71	0,49
8601-0304-0102	10 244	2 224	751	23 746	36 214	-	10 929	3 771	50 914	8,81	0,49
8601-0304-0103	10 380	2 225	752	26 463	39 068	-	11 038	4 008	54 114	8,92	0,49
8601-0304-0104	14 994	2 486	820	53 866	71 346	-	16 281	7 010	94 637	12,64	0,54

Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0201 - Арка металлическая декоративная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0201	3 595	183	46	72 687	76 465	-	3 421	6 391	86 277	3,08	0,03

Группа 6 Вазоны**Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный "Береке"

8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"

8601-0306-0103 - Вазон "Ромашка"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0101	-	-	-	51 924	51 924	-	-	4 154	56 078		
8601-0306-0102	-	-	-	51 944	51 944	-	-	4 156	56 100		
8601-0306-0103	-	-	-	28 783	28 783	-	-	2 303	31 086		

Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon

8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna

8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня, модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня, модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня, модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня, модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня, модель: Alma
 8601-0306-0212 - Вазон из мраморного камня, модель: Astana
 8601-0306-0213 - Вазон из мраморного камня с деревянным настилом: Островок

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0201	-	-	-	265 981	265 981	-	-	21 278	287 259		
8601-0306-0202	-	-	-	204 758	204 758	-	-	16 381	221 139		
8601-0306-0203	-	-	-	81 538	81 538	-	-	6 523	88 061		
8601-0306-0204	-	-	-	204 756	204 756	-	-	16 380	221 136		
8601-0306-0205	-	-	-	490 819	490 819	-	-	39 266	530 085		
8601-0306-0206	-	-	-	371 248	371 248	-	-	29 700	400 948		
8601-0306-0207	-	-	-	318 208	318 208	-	-	25 457	343 665		
8601-0306-0208	-	-	-	390 390	390 390	-	-	31 231	421 621		
8601-0306-0209	-	-	-	430 543	430 543	-	-	34 443	464 986		
8601-0306-0211	-	-	-	285 499	285 499	-	-	22 840	308 339		
8601-0306-0212	-	-	-	678 360	678 360	-	-	54 269	732 629		
8601-0306-0213	-	-	-	661 011	661 011	-	-	52 881	713 892		

Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida one
 8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida three

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0301	-	-	-	198 567	198 567	-	-	15 885	214 452		
8601-0306-0302	-	-	-	215 147	215 147	-	-	17 212	232 359		
8601-0306-0303	-	-	-	248 306	248 306	-	-	19 864	268 170		

Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита

8601-0306-0401 - Вазон, модель: ДПК-1

8601-0306-0402 - Вазон, модель: ДПК-2

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0401	-	-	-	102 628	102 628	-	-	8 210	110 838		
8601-0306-0402	-	-	-	138 611	138 611	-	-	11 089	149 700		

Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0501 - Вазон из травертина, модель: Львиный зев

8601-0306-0502 - Вазон из белоснежного мрамора, модель: Лаура

8601-0306-0503 - Вазон из златолита желтого, модель: Грань

8601-0306-0504 - Вазон из златолита желтого, модель: Кувшин

8601-0306-0505 - Вазон из змеевика, модель: Куба

8601-0306-0506 - Вазон из гранита, модель: Палермо

8601-0306-0507 - Вазон из травертина, модель: Луна

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0501	-	-	-	31 992	31 992	-	-	2 559	34 551		
8601-0306-0502	-	-	-	56 652	56 652	-	-	4 532	61 184		
8601-0306-0503	-	-	-	82 309	82 309	-	-	6 585	88 894		
8601-0306-0504	-	-	-	81 371	81 371	-	-	6 510	87 881		
8601-0306-0505	-	-	-	102 886	102 886	-	-	8 231	111 117		
8601-0306-0506	-	-	-	62 085	62 085	-	-	4 967	67 052		
8601-0306-0507	-	-	-	71 412	71 412	-	-	5 713	77 125		

Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0601 - Камень гладкий из мрамора, модель: Bi Tas

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0601	-	-	-	347 866	347 866	-	-	27 829	375 695		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок

Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров

8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров

8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.

8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.

8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.

8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.

8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0101	4 568	339	87	172 324	177 231	-	4 150	14 510	195 891	4,32	0,06
8601-0307-0102	3 825	320	85	184 376	188 521	-	3 049	15 326	206 896	3,83	0,06
8601-0307-0103	16 372	8 556	2 591	211 025	235 953	-	13 733	19 975	269 661	13,37	1,62
8601-0307-0104	22 953	12 761	3 866	236 247	271 961	-	19 280	23 299	314 540	18,51	2,42
8601-0307-0105	25 968	14 195	4 300	260 289	300 452	-	21 794	25 780	348 026	21,03	2,69
8601-0307-0106	32 670	18 400	5 575	285 511	336 581	-	27 428	29 121	393 130	26,30	3,49
8601-0307-0107	3 850	247	62	100 447	104 544	-	3 549	8 647	116 740	3,63	0,05

Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0201 - Стойки для сушки белья

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0201	1 194	648	193	31 971	33 813	-	1 020	2 787	37 620	0,97	0,12

Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0301 - Секция для сушки белья

8601-0307-0302 - Секция для сушки ковров

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0301	3 835	2 348	706	39 026	45 209	-	3 260	3 878	52 347	3,03	0,44
8601-0307-0302	4 216	2 625	791	44 206	51 047	-	3 581	4 370	58 998	3,32	0,50

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)
 8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)

8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)

8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)

8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0308-0101	13 853	7 174	1 923	506 623	527 650	-	11 914	43 165	582 729	11,16	1,15
8601-0308-0102	9 986	6 003	1 578	401 705	417 694	-	8 636	34 106	460 436	8,02	0,92
8601-0308-0103	15 707	7 458	2 033	371 731	394 896	-	13 470	32 669	441 035	12,52	1,23
8601-0308-0104	10 998	6 390	1 682	318 426	335 814	-	9 503	27 625	372 942	8,92	0,99
8601-0308-0105	9 790	5 773	1 520	287 396	302 959	-	8 461	24 914	336 334	7,88	0,89
8601-0308-0106	15 707	7 458	2 033	371 864	395 029	-	13 470	32 680	441 179	12,52	1,23
8601-0308-0107	9 790	5 773	1 520	287 396	302 959	-	8 461	24 914	336 334	7,88	0,89
8601-0308-0108	19 305	7 897	2 225	381 256	408 458	-	16 495	33 996	458 949	15,16	1,38
8601-0308-0109	15 315	6 999	1 917	319 923	342 237	-	13 119	28 428	383 784	12,24	1,17
8601-0308-0110	10 998	6 390	1 682	265 345	282 733	-	9 503	23 379	315 615	8,92	0,99
8601-0308-0111	15 658	7 401	2 018	371 862	394 921	-	13 426	32 668	441 015	12,48	1,22
8601-0308-0112	11 047	6 447	1 696	318 429	335 923	-	9 547	27 638	373 108	8,95	1,00
8601-0308-0113	9 790	5 773	1 520	287 396	302 959	-	8 461	24 914	336 334	7,88	0,89
8601-0308-0114	15 707	7 458	2 033	411 391	434 556	-	13 470	35 842	483 868	12,52	1,23
8601-0308-0115	12 754	6 559	1 762	347 023	366 336	-	10 972	30 185	407 493	10,21	1,05
8601-0308-0116	9 790	5 773	1 520	298 531	314 094	-	8 461	25 804	348 359	7,88	0,89
8601-0308-0117	15 707	7 458	2 033	411 391	434 556	-	13 470	35 842	483 868	12,52	1,23
8601-0308-0118	12 803	6 617	1 777	347 025	366 445	-	11 015	30 197	407 657	10,24	1,06
8601-0308-0119	9 790	5 773	1 520	298 496	314 059	-	8 461	25 802	348 322	7,88	0,89
8601-0308-0120	15 560	7 286	1 989	411 384	434 230	-	13 338	35 805	483 373	12,41	1,21
8601-0308-0121	12 705	6 502	1 748	347 019	366 226	-	10 928	30 172	407 326	10,17	1,04
8601-0308-0122	9 790	5 773	1 520	298 496	314 059	-	8 461	25 802	348 322	7,88	0,89
8601-0308-0123	9 790	5 773	1 520	305 497	321 060	-	8 461	26 362	355 883	7,88	0,89

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные**Группа 2 Зонты теневые****Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0402-0101 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0101	2 277	110	26	47 419	49 806	-	2 357	4 173	56 336	1,97	0,02

Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0201	1 929	108	25	70 943	72 980	-	2 039	6 002	81 021	1,68	0,02
8601-0402-0202	1 929	108	25	61 664	63 701	-	2 039	5 259	70 999	1,68	0,02

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01

8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02

8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03

8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19
 8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 22
 8601-0501-0121 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплу- атация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0101	41 411	1 447	303	1 240 021	1 282 879	-	31 491	105 150	1 419 520	34,06	0,21
8601-0501-0102	57 837	1 862	406	1 002 634	1 062 333	-	43 704	88 483	1 194 520	47,22	0,28
8601-0501-0103	31 358	1 194	224	1 033 390	1 065 942	-	23 311	87 140	1 176 393	25,71	0,15
8601-0501-0104	61 188	18 920	12 197	1 686 297	1 766 405	-	53 581	145 599	1 965 585	46,81	10,69
8601-0501-0105	59 764	11 383	7 110	1 332 915	1 404 062	-	47 739	116 144	1 567 945	47,11	6,20
8601-0501-0106	44 698	1 476	299	1 135 294	1 181 468	-	32 804	97 142	1 311 414	36,60	0,20
8601-0501-0107	53 312	1 714	350	1 664 714	1 719 740	-	38 843	140 687	1 899 270	43,64	0,24
8601-0501-0108	31 477	1 154	222	1 790 406	1 823 037	-	24 790	147 826	1 995 653	25,67	0,15
8601-0501-0109	14 080	658	138	1 327 520	1 342 258	-	11 121	108 270	1 461 649	11,93	0,10
8601-0501-0111	28 213	1 501	401	1 119 881	1 149 595	-	21 719	93 705	1 265 019	22,65	0,27

Окончание таблицы 8601-0501-01

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0112	26 925	1 439	389	981 890	1 010 254	-	20 183	82 435	1 112 872	21,62	0,26
8601-0501-0113	84 445	2 546	537	1 726 587	1 813 578	-	59 884	149 877	2 023 339	69,47	0,36
8601-0501-0114	46 508	1 919	353	1 726 294	1 774 721	-	34 021	144 699	1 953 441	38,09	0,24
8601-0501-0115	40 580	1 264	264	1 270 236	1 312 080	-	29 125	107 296	1 448 501	33,35	0,18
8601-0501-0116	44 283	1 999	540	869 655	915 937	-	33 078	75 921	1 024 936	35,82	0,36
8601-0501-0117	40 519	12 897	3 898	1 000 150	1 053 566	-	31 230	86 784	1 171 580	33,11	2,44
8601-0501-0118	41 445	1 384	297	1 021 904	1 064 733	-	31 510	87 699	1 183 942	34,09	0,21
8601-0501-0119	51 062	1 659	357	1 494 396	1 547 117	-	38 248	126 829	1 712 194	42,03	0,25
8601-0501-0120	19 877	1 056	234	1 721 855	1 742 788	-	17 275	140 805	1 900 868	16,80	0,17
8601-0501-0121	19 564	1 054	233	1 274 407	1 295 025	-	17 024	104 964	1 417 013	16,53	0,17

Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0501-0201 - Остановочный комплекс 20

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0201	-	-	-	792 769	792 769	-	-	63 422	856 191		

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

- 8601-0601-0101 - Декоративный забор "Национальный стиль"
- 8601-0601-0102 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
- 8601-0601-0103 - Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
- 8601-0601-0104 - Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
- 8601-0601-0105 - Декоративное сплошное ограждение "Классика"
- 8601-0601-0106 - Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
- 8601-0601-0107 - Декоративное сплошное ограждение "Восток"
- 8601-0601-0108 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
- 8601-0601-0109 - Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
- 8601-0601-0110 - Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
- 8601-0601-0111 - Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
- 8601-0601-0112 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
- 8601-0601-0113 - Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
- 8601-0601-0114 - Декоративное сплошное ограждение "Греция"
- 8601-0601-0115 - Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
- 8601-0601-0116 - Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
- 8601-0601-0117 - Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
- 8601-0601-0118 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
- 8601-0601-0119 - Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
- 8601-0601-0120 - Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
- 8601-0601-0121 - Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
- 8601-0601-0122 - Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
- 8601-0601-0123 - Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0601-0101	1 650	2 912	1 075	7 775	12 337	-	3 203	1 243	16 783	1,53	0,58
8601-0601-0102	1 951	1 582	643	4 968	8 501	-	2 800	904	12 205	1,75	0,35
8601-0601-0103	1 951	1 582	643	4 968	8 501	-	2 800	904	12 205	1,75	0,35
8601-0601-0104	1 951	1 582	643	4 946	8 479	-	2 800	902	12 181	1,75	0,35
8601-0601-0105	1 951	1 582	643	4 979	8 512	-	2 800	905	12 217	1,75	0,35
8601-0601-0106	1 951	1 582	643	4 985	8 518	-	2 800	905	12 223	1,75	0,35
8601-0601-0107	1 951	1 582	643	4 995	8 528	-	2 800	906	12 234	1,75	0,35
8601-0601-0108	1 951	1 582	643	4 971	8 504	-	2 800	904	12 208	1,75	0,35
8601-0601-0109	1 951	1 582	643	4 960	8 493	-	2 800	903	12 196	1,75	0,35
8601-0601-0110	1 951	1 582	643	4 983	8 516	-	2 800	905	12 221	1,75	0,35
8601-0601-0111	1 951	1 582	643	3 794	7 327	-	2 800	810	10 937	1,75	0,35
8601-0601-0112	1 951	1 582	643	4 946	8 479	-	2 800	902	12 181	1,75	0,35
8601-0601-0113	1 951	1 582	643	4 985	8 518	-	2 800	905	12 223	1,75	0,35
8601-0601-0114	1 951	1 582	643	4 999	8 532	-	2 800	907	12 239	1,75	0,35
8601-0601-0115	1 951	1 582	643	4 968	8 501	-	2 800	904	12 205	1,75	0,35
8601-0601-0116	1 951	1 582	643	4 946	8 479	-	2 800	902	12 181	1,75	0,35
8601-0601-0117	1 951	1 582	643	4 979	8 512	-	2 800	905	12 217	1,75	0,35
8601-0601-0118	1 951	1 582	643	4 960	8 493	-	2 800	903	12 196	1,75	0,35
8601-0601-0119	1 951	1 582	643	4 987	8 520	-	2 800	906	12 226	1,75	0,35
8601-0601-0120	1 951	1 582	643	4 968	8 501	-	2 800	904	12 205	1,75	0,35
8601-0601-0121	1 951	1 582	643	4 946	8 479	-	2 800	902	12 181	1,75	0,35
8601-0601-0122	1 951	1 582	643	4 968	8 501	-	2 800	904	12 205	1,75	0,35
8601-0601-0123	1 951	1 582	643	4 979	8 512	-	2 800	905	12 217	1,75	0,35

Группа 2 Ограды и ограждения металлические

Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0101	-	-	-	43 138	43 138	-	-	3 451	46 589		

Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0201	4 523	2 320	821	38 482	45 325	-	6 050	4 110	55 485	3,38	0,44

Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0301 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0302 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0303 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0304 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0305 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0301	14 242	5 442	1 827	27 894	47 578	-	14 949	5 002	67 529	10,73	0,98
8601-0602-0302	14 990	6 444	2 158	32 704	54 138	-	15 230	5 549	74 917	11,09	1,17
8601-0602-0303	16 733	6 933	2 313	40 318	63 984	-	16 681	6 453	87 118	12,37	1,25
8601-0602-0304	13 982	5 354	1 799	34 407	53 743	-	14 750	5 479	73 972	10,54	0,97
8601-0602-0305	13 999	6 105	2 052	39 419	59 523	-	14 474	5 920	79 917	10,36	1,11

Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0401 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.11

8601-0602-0402 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.15

8601-0602-0403 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м

8601-0602-0404 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0405 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м

8601-0602-0406 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0401	10 727	393	98	50 279	61 399	-	7 705	5 528	74 632	9,41	0,07
8601-0602-0402	13 039	438	110	62 840	76 317	-	9 309	6 850	92 476	11,36	0,07
8601-0602-0403	22 753	605	157	116 902	140 260	-	16 044	12 504	168 808	19,47	0,10

Окончание таблицы 8601-0602-04

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0404	21 266	580	150	108 592	130 438	-	15 013	11 636	157 087	18,24	0,10
8601-0602-0405	14 422	469	118	70 154	85 045	-	10 268	7 625	102 938	12,57	0,08
8601-0602-0406	12 632	440	109	60 102	73 174	-	9 027	6 576	88 777	11,08	0,07

Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0501 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
8601-0602-0502 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
8601-0602-0503 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
8601-0602-0504 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
8601-0602-0505 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
8601-0602-0506 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0501	1 251	72	34	16 893	18 216	-	1 357	1 566	21 139	1,06	0,03
8601-0602-0502	1 251	72	34	17 737	19 060	-	1 357	1 633	22 050	1,06	0,03
8601-0602-0503	1 251	72	34	19 954	21 277	-	1 357	1 811	24 445	1,06	0,03
8601-0602-0504	1 251	72	34	18 583	19 906	-	1 357	1 701	22 964	1,06	0,03
8601-0602-0505	1 251	72	34	18 583	19 906	-	1 357	1 701	22 964	1,06	0,03
8601-0602-0506	1 251	72	34	17 737	19 060	-	1 357	1 633	22 050	1,06	0,03

Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0601 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0602 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м

8601-0602-0603 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м

8601-0602-0604 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,23 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0601	4 553	7 868	2 657	25 351	37 772	-	5 326	3 448	46 546	4,12	1,40
8601-0602-0602	5 597	11 688	3 958	32 243	49 528	-	7 001	4 522	61 051	4,98	2,08
8601-0602-0603	3 239	4 040	1 355	15 116	22 395	-	3 463	2 069	27 927	3,02	0,72
8601-0602-0604	3 456	4 045	1 356	18 501	26 002	-	3 613	2 369	31 984	3,21	0,72

Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0701 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х 2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0701	11 798	427	105	41 585	53 810	-	8 449	4 981	67 240	10,41	0,07

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические

Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0101	18 439	980	299	91 260	110 679	-	13 360	9 923	133 962	16,65	0,20
8601-0605-0102	24 502	1 261	401	127 116	152 879	-	17 614	13 639	184 132	21,97	0,26
8601-0605-0103	28 401	1 428	460	149 589	179 418	-	20 344	15 981	215 743	25,39	0,30

Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0202 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0203 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0204 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0205 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0206 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0207 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0208 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0201	24 848	5 288	1 929	107 455	137 591	-	31 539	13 530	182 660	17,96	1,05
8601-0605-0202	24 848	5 288	1 929	112 654	142 790	-	31 539	13 946	188 275	17,96	1,05
8601-0605-0203	24 848	5 288	1 929	117 811	147 947	-	31 539	14 359	193 845	17,96	1,05
8601-0605-0204	24 848	5 288	1 929	128 124	158 260	-	31 539	15 184	204 983	17,96	1,05
8601-0605-0205	24 848	5 288	1 929	128 048	158 184	-	31 539	15 178	204 901	17,96	1,05
8601-0605-0206	24 848	5 288	1 929	130 139	160 275	-	31 539	15 345	207 159	17,96	1,05
8601-0605-0207	24 848	5 288	1 929	137 405	167 541	-	31 539	15 926	215 006	17,96	1,05
8601-0605-0208	24 848	5 288	1 929	140 571	170 707	-	31 539	16 180	218 426	17,96	1,05

Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м x 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0301	49 570	2 486	861	278 353	330 409	-	35 227	29 251	394 887	43,96	0,56

Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0401	11 252	163	58	58 865	70 280	-	13 287	6 685	90 252	8,01	0,04
8601-0605-0402	11 252	163	58	59 796	71 211	-	13 287	6 760	91 258	8,01	0,04
8601-0605-0403	11 252	163	58	61 208	72 623	-	13 287	6 873	92 783	8,01	0,04
8601-0605-0404	11 252	163	58	62 875	74 290	-	13 287	7 006	94 583	8,01	0,04

Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0501	12 557	669	179	55 081	68 307	-	9 219	6 202	83 728	11,49	0,12
8601-0605-0502	14 454	730	197	65 277	80 461	-	10 540	7 280	98 281	13,16	0,13
8601-0605-0503	16 256	786	213	74 893	91 935	-	11 795	8 298	112 028	14,74	0,14

Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0601	24 212	1 150	346	121 937	147 299	-	17 376	13 174	177 849	21,72	0,23

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки**

Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0702-0101	4 989	1 272	383	86 468	92 729	-	4 183	7 753	104 665	4,42	0,24
8601-0702-0102	4 532	940	282	41 110	46 582	-	3 798	4 030	54 410	4,07	0,18

Группа 3 Покрытия площадок

Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм)

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм)

Измеритель: м2

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0703-0101	746	247	74	3 390	4 383	-	776	413	5 572	0,69	0,05
8601-0703-0102	876	445	127	4 088	5 409	-	947	508	6 864	0,82	0,09
8601-0703-0103	43	3	2	3 589	3 635	-	42	294	3 971	0,04	0,00
8601-0703-0104	43	3	2	4 615	4 661	-	42	376	5 079	0,04	0,00

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0801-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0801-0101	555 953	41 035	16 516	1 321 328	1 918 316	-	486 086	192 352	2 596 754	442,44	10,60

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров

Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0802-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0802-0101	364 641	26 804	10 793	869 670	1 261 115	-	318 888	126 400	1 706 403	290,12	6,93

Группа 3 Ворота хоккейные

Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные (1,83 x1,12 x1,22)

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой) (1,96x0,87x1,3)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0803-0102	-	-	-	133 801	133 801	-	-	10 704	144 505		
8601-0803-0103	-	-	-	105 638	105 638	-	-	8 451	114 089		

Группа 5 Ворота футбольные

Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0805-0101 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0805-0101	5 865	1 909	577	106 303	114 077	-	4 921	9 520	128 518	5,08	0,36
8601-0805-0102	7 084	2 796	846	158 032	167 912	-	5 948	13 909	187 769	6,01	0,53

Группа 6 Ворота гандбольные

Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0806-0101 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0806-0101	6 893	2 658	804	148 554	158 105	-	5 788	13 111	177 004	5,87	0,51

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные**

Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0903-0101	2 569	154	38	82 253	84 976	-	2 542	7 001	94 519	2,33	0,03

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-1001-0101 - Вешалка (2,2x0,7x0,5)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-1001-0101	4 437	1 681	506	131 524	137 642	-	3 536	11 294	152 472	3,82	1,00

Сборник цен на малые архитектурные формы для Актыбинской области**Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.****Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок****Группа 1 Карусели****Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):**

8601-0101-0101 - Карусель - качалка

8601-0101-0102 - Карусель (4 сидения)

8601-0101-0103 - Карусель (без сидений), большая

8601-0101-0104 - Карусель с сидениями, шестиместная

8601-0101-0105 - Карусель "Ромашка"

8601-0101-0106 - Карусель с рулем

8601-0101-0107 - Карусель (без сидений), малая

8601-0101-0108 - Карусель "Волчок"

8601-0101-0109 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0101-0101	6 375	2 463	755	117 510	126 348	-	5 286	10 531	142 165	5,48	0,48
8601-0101-0102	8 320	2 342	714	170 382	181 044	-	6 768	15 025	202 837	7,64	0,46
8601-0101-0103	9 158	3 953	1 209	244 313	257 424	-	7 648	21 206	286 278	7,87	0,76
8601-0101-0104	9 566	4 255	1 302	262 890	276 711	-	7 993	22 776	307 480	8,18	0,82
8601-0101-0105	9 640	4 310	1 319	324 900	338 850	-	8 056	27 752	374 658	8,24	0,83
8601-0101-0106	11 049	5 352	1 640	278 241	294 642	-	9 250	24 311	328 203	9,34	1,03
8601-0101-0107	7 675	2 856	872	229 475	240 006	-	6 391	19 712	266 109	6,71	0,55
8601-0101-0108	9 548	3 315	1 011	143 292	156 155	-	7 780	13 115	177 050	8,14	0,64
8601-0101-0109	8 194	2 622	798	126 820	137 636	-	6 699	11 547	155 882	7,09	0,51

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):**

8601-0102-0101 - Горка «Мини»
 8601-0102-0102 - Горка «Стандарт»
 8601-0102-0103 - Горка «Дино»
 8601-0102-0104 - Горка «Кит»
 8601-0102-0105 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0106 - Машинка с горкой
 8601-0102-0107 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0108 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0109 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0110 - Горка «Теремок-1»
 8601-0102-0111 - Горка «Теремок-2»
 8601-0102-0112 - Горка «Теремок-3»

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0101	6 622	290	74	206 535	213 447	-	5 479	17 514	236 440	5,95	0,05
8601-0102-0102	6 622	290	74	426 991	433 903	-	5 479	35 151	474 533	5,95	0,05
8601-0102-0103	7 202	293	76	300 369	307 864	-	5 880	25 100	338 844	6,43	0,06
8601-0102-0104	6 332	288	73	307 556	314 176	-	5 279	25 556	345 011	5,72	0,05
8601-0102-0105	6 042	286	73	252 620	258 948	-	5 078	21 122	285 148	5,48	0,05
8601-0102-0106	6 042	286	73	554 839	561 167	-	5 078	45 300	611 545	5,48	0,05
8601-0102-0107	11 409	515	134	543 967	555 891	-	9 061	45 196	610 148	10,40	0,10
8601-0102-0108	7 856	395	101	158 364	166 615	-	6 468	13 847	186 930	7,23	0,07
8601-0102-0109	22 634	772	233	583 489	606 895	-	18 026	49 994	674 915	19,32	0,16
8601-0102-0110	23 299	693	218	373 438	397 430	-	18 512	33 275	449 217	19,55	0,15
8601-0102-0111	21 034	595	194	461 487	483 116	-	16 964	40 006	540 086	17,38	0,13
8601-0102-0112	18 808	584	188	354 152	373 544	-	15 443	31 119	420 106	15,54	0,13

Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0201	21 040	708	277	41 078	62 826	-	18 217	6 483	87 526	18,80	0,21

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0101 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0102 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0101	4 340	325	80	1 281 909	1 286 574	-	3 968	103 243	1 393 785	4,21	0,06
8601-0103-0102	4 340	325	80	917 002	921 667	-	3 968	74 051	999 686	4,21	0,06

Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

8601-0103-0202 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0203 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0204 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0201	4 406	208	50	39 491	44 105	-	3 904	3 841	51 850	4,36	0,04
8601-0103-0202	5 195	1 712	517	103 298	110 205	-	4 682	9 191	124 078	4,61	0,33
8601-0103-0203	9 089	412	105	82 455	91 956	-	7 702	7 973	107 631	8,62	0,08
8601-0103-0204	6 166	245	61	70 848	77 259	-	5 472	6 618	89 349	5,51	0,04

Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0303 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0301	7 040	2 546	784	107 192	116 778	-	5 722	9 800	132 300	6,50	0,49
8601-0103-0302	5 437	1 353	416	112 951	119 741	-	4 361	9 928	134 030	5,25	0,26
8601-0103-0303	13 698	352	111	178 785	192 835	-	10 805	16 291	219 931	11,52	0,08

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):**

8601-0104-0101 - Качалка "Балансир"

8601-0104-0102 - Качалка-балансир "Большая"

8601-0104-0103 - Качалка-балансир "Средняя"

8601-0104-0104 - Качалка-балансир "Малая"

8601-0104-0105 - Качалка-балансир "Одинарная"

8601-0104-0106 - Качалка-балансир "Двойная"

8601-0104-0107 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0101	7 251	221	61	94 378	101 850	-	6 143	8 639	116 632	6,69	0,04
8601-0104-0102	7 251	221	61	106 213	113 685	-	6 143	9 586	129 414	6,69	0,04
8601-0104-0103	7 251	221	61	102 589	110 061	-	6 143	9 296	125 500	6,69	0,04
8601-0104-0104	7 251	221	61	87 724	95 196	-	6 143	8 107	109 446	6,69	0,04
8601-0104-0105	8 121	226	63	69 637	77 984	-	6 745	6 778	91 507	7,41	0,05
8601-0104-0106	15 757	333	100	137 982	154 072	-	12 278	13 308	179 658	14,05	0,07
8601-0104-0107	8 990	231	66	86 540	95 761	-	7 347	8 249	111 357	8,12	0,05

Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0201 - Качалка "Рыбка"

8601-0104-0202 - Качалка "Ванька-встанька"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0201	-	-	-	101 608	101 608	-	-	8 129	109 737		
8601-0104-0202	-	-	-	111 864	111 864	-	-	8 949	120 813		

Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0301 - Балансир, тип 1

8601-0104-0302 - Балансир, тип 2

8601-0104-0303 - Балансир, тип 3

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0301	31 043	1 197	277	24 717	56 957	-	33 543	7 240	97 740	26,17	0,21
8601-0104-0302	14 073	483	116	12 402	26 958	-	14 575	3 323	44 856	12,03	0,09
8601-0104-0303	15 143	543	129	12 750	28 436	-	15 940	3 550	47 926	12,88	0,10

Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0401 - Качели двойные, металлические

8601-0104-0402 - Качели одинарные, металлические

8601-0104-0403 - Диван-качели

8601-0104-0404 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки

8601-0104-0405 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки

8601-0104-0406 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой

8601-0104-0407 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой

8601-0104-0408 - Качели "Лепесток"

8601-0104-0409 - Качели "Кораблик"

8601-0104-0410 - Качели подвесные "Гнездо"

8601-0104-0411 - Качели "Диван"

8601-0104-0412 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0401	13 128	414	103	204 804	218 346	-	11 724	18 406	248 476	11,89	0,08
8601-0104-0402	8 578	273	67	115 151	124 002	-	7 704	10 536	142 242	7,88	0,05
8601-0104-0403	8 578	273	67	140 809	149 660	-	7 704	12 589	169 953	7,88	0,05
8601-0104-0404	11 946	362	91	114 081	126 389	-	10 166	10 924	147 479	11,09	0,07
8601-0104-0405	11 946	362	91	146 535	158 843	-	10 166	13 521	182 530	11,09	0,07
8601-0104-0406	19 626	483	115	143 320	163 429	-	15 482	14 313	193 224	16,89	0,08
8601-0104-0407	20 206	486	117	160 162	180 854	-	15 883	15 739	212 476	17,37	0,09
8601-0104-0408	8 269	273	67	161 564	170 106	-	7 482	14 207	191 795	7,53	0,05
8601-0104-0409	8 269	273	67	177 075	185 617	-	7 482	15 448	208 547	7,53	0,05
8601-0104-0410	11 946	362	91	418 373	430 681	-	10 166	35 268	476 115	11,09	0,07
8601-0104-0411	8 868	275	68	132 658	141 801	-	7 905	11 976	161 682	8,12	0,05
8601-0104-0412	9 718	282	71	175 052	185 052	-	8 484	15 483	209 019	8,72	0,05

Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0501 - Качалка на пружине "Весы"
 8601-0104-0502 - Качалка на пружине "Лошадка"
 8601-0104-0503 - Качалка на пружине "Машинка"
 8601-0104-0504 - Качалка на пружине "Мотоцикл"
 8601-0104-0505 - Качалка на пружине "Вертолет"
 8601-0104-0506 - Качалка на пружине "Балансир"
 8601-0104-0507 - Качалка на пружине "Петушок"
 8601-0104-0508 - Качалка на пружине "Осьминог"
 8601-0104-0509 - Качалка на пружине "Лодка"
 8601-0104-0510 - Качалка на пружине "Вертолетик"
 8601-0104-0511 - Качалка на пружине "Кабриолет"
 8601-0104-0512 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0513 - Качалка на пружине "Черепашка"

8601-0104-0514 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0515 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0516 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0517 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0518 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0501	5 608	501	144	54 881	60 990	-	5 006	5 280	71 276	5,11	0,10
8601-0104-0502	4 784	1 046	308	47 256	53 086	-	4 114	4 576	61 776	4,35	0,20
8601-0104-0503	5 608	501	144	54 878	60 987	-	5 006	5 279	71 272	5,11	0,10
8601-0104-0504	4 473	1 197	353	40 803	46 473	-	3 779	4 020	54 272	4,13	0,23
8601-0104-0505	3 399	762	234	48 440	52 601	-	2 819	4 434	59 854	3,14	0,15
8601-0104-0506	8 158	1 750	531	80 877	90 785	-	6 824	7 809	105 418	7,65	0,34
8601-0104-0507	3 476	776	237	37 676	41 928	-	2 873	3 584	48 385	3,21	0,15
8601-0104-0508	5 608	501	144	105 610	111 719	-	5 006	9 338	126 063	5,11	0,10
8601-0104-0509	6 323	318	83	117 510	124 151	-	4 720	10 310	139 181	5,63	0,06
8601-0104-0510	6 902	321	85	117 508	124 731	-	5 121	10 388	140 240	6,10	0,06
8601-0104-0511	7 772	326	87	117 537	125 635	-	5 723	10 509	141 867	6,82	0,06
8601-0104-0512	5 743	314	82	95 064	101 121	-	4 319	8 435	113 875	5,15	0,06
8601-0104-0513	6 033	316	82	117 494	123 843	-	4 519	10 269	138 631	5,39	0,06
8601-0104-0514	5 743	314	82	117 492	123 549	-	4 319	10 229	138 097	5,15	0,06
8601-0104-0515	5 163	311	80	95 089	100 563	-	3 918	8 358	112 839	4,67	0,06
8601-0104-0516	5 453	313	81	117 491	123 257	-	4 118	10 190	137 565	4,91	0,06
8601-0104-0517	5 743	314	82	117 492	123 549	-	4 319	10 229	138 097	5,15	0,06
8601-0104-0518	6 323	318	83	95 077	101 718	-	4 720	8 515	114 953	5,63	0,06

Группа 6 Домики, юрты, беседки

Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением

8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини -верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0101	15 442	555	173	414 814	430 811	-	12 384	35 456	478 651	13,79	0,13
8601-0106-0102	88 893	3 389	1 420	296 823	389 105	-	77 939	37 364	504 408	80,82	1,06
8601-0106-0103	12 909	470	155	250 163	263 542	-	10 661	21 936	296 139	11,53	0,11
8601-0106-0104	15 084	454	149	332 757	348 295	-	12 002	28 824	389 121	13,23	0,11
8601-0106-0105	12 909	470	155	250 163	263 542	-	10 661	21 936	296 139	11,53	0,11
8601-0106-0106	17 111	534	184	444 993	462 638	-	13 798	38 115	514 551	15,09	0,14
8601-0106-0107	11 004	390	120	166 544	177 938	-	8 945	14 951	201 834	9,77	0,09
8601-0106-0108	18 757	680	229	508 233	527 670	-	15 296	43 437	586 403	16,82	0,17
8601-0106-0109	14 436	516	176	324 965	339 917	-	11 932	28 148	379 997	12,89	0,13
8601-0106-0110	14 520	519	178	299 358	314 397	-	12 009	26 112	352 518	12,97	0,13

Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0201 - Беседка в виде юрты

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0201	18 563	840	280	861 770	881 173	-	18 009	71 935	971 117	15,38	0,22

Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0301 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью

8601-0106-0302 - Беседка со скамейками

8601-0106-0303 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната

8601-0106-0304 - Беседка летняя с крышей из профнастила

8601-0106-0305 - Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0301	12 818	651	164	105 728	119 197	-	10 375	10 366	139 938	13,26	0,12
8601-0106-0302	-	-	-	195 106	195 106	-	-	15 608	210 714		
8601-0106-0303	11 845	3 376	1 023	193 278	208 499	-	9 744	17 459	235 702	10,93	0,64
8601-0106-0304	10 529	4 198	1 282	269 751	284 478	-	8 727	23 456	316 661	9,34	0,80
8601-0106-0305	5 326	89	25	201 931	207 346	-	5 211	17 005	229 562	4,50	0,02

Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0401 - Веранда "Звездапад"

8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"

8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"

8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"

8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"

8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"

8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0401	67 730	2 567	952	1 676 608	1 746 905	-	58 791	144 456	1 950 152	57,92	0,66
8601-0106-0402	63 092	2 540	939	1 676 563	1 742 195	-	55 582	143 822	1 941 599	54,11	0,65
8601-0106-0403	66 570	2 560	948	1 676 440	1 745 570	-	57 989	144 285	1 947 844	56,97	0,66
8601-0106-0404	144 318	5 584	2 086	2 579 952	2 729 854	-	126 239	228 487	3 084 580	123,00	1,45
8601-0106-0405	146 057	5 594	2 091	2 580 065	2 731 716	-	127 442	228 733	3 087 891	124,43	1,46
8601-0106-0406	67 730	2 567	952	1 676 608	1 746 905	-	58 791	144 456	1 950 152	57,92	0,66
8601-0106-0407	146 057	5 594	2 091	2 580 065	2 731 716	-	127 442	228 733	3 087 891	124,43	1,46

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"

8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "

8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"

8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"

8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"

8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"

8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька

8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0109-0301	3 497	208	50	69 827	73 532	-	3 249	6 142	82 923	3,37	0,04
8601-0109-0302	3 521	208	50	39 050	42 779	-	3 271	3 684	49 734	3,39	0,04
8601-0109-0303	21 846	641	196	208 651	231 138	-	17 446	19 887	268 471	18,61	0,14
8601-0109-0304	11 846	291	88	111 664	123 801	-	8 995	10 624	143 420	10,20	0,06
8601-0109-0305	10 968	301	91	109 869	121 138	-	8 543	10 374	140 055	9,42	0,06
8601-0109-0306	21 269	562	173	282 887	304 718	-	16 641	25 709	347 068	18,09	0,12
8601-0109-0307	11 124	315	96	77 285	88 724	-	8 463	7 775	104 962	9,48	0,07
8601-0109-0308	16 384	469	142	83 383	100 236	-	12 958	9 056	122 250	14,00	0,10
8601-0109-0309	12 320	316	97	80 478	93 114	-	9 552	8 213	110 879	10,50	0,07
8601-0109-0310	10 968	301	91	91 182	102 451	-	8 543	8 880	119 874	9,42	0,06
8601-0109-0311	31 251	921	278	320 159	352 331	-	24 789	30 170	407 290	26,79	0,20

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0110 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0111 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)

8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0113-0101	29 842	1 169	345	546 922	577 933	-	24 181	48 169	650 283	25,81	0,24
8601-0113-0102	57 627	2 076	646	1 130 363	1 190 066	-	47 654	99 018	1 336 738	48,28	0,44
8601-0113-0103	31 423	1 163	344	619 117	651 703	-	25 115	54 145	730 963	27,17	0,24
8601-0113-0104	25 409	930	273	342 649	368 988	-	20 224	31 137	420 349	22,04	0,19
8601-0113-0105	32 297	1 089	330	533 554	566 940	-	25 791	47 418	640 149	27,55	0,23
8601-0113-0106	50 141	1 777	530	1 018 563	1 070 481	-	39 775	88 820	1 199 076	43,14	0,37
8601-0113-0107	70 973	2 407	750	1 560 288	1 633 668	-	57 758	135 314	1 826 740	59,53	0,52
8601-0113-0108	86 779	2 825	915	2 199 110	2 288 714	-	72 133	188 868	2 549 715	71,23	0,62
8601-0113-0109	34 326	1 161	358	811 280	846 767	-	27 762	69 962	944 491	28,97	0,25
8601-0113-0110	59 190	2 297	716	1 462 725	1 524 212	-	50 077	125 943	1 700 232	49,37	0,49
8601-0113-0111	24 959	815	251	513 123	538 897	-	19 951	44 708	603 556	21,12	0,17
8601-0113-0112	48 237	1 737	528	873 153	923 127	-	38 932	76 965	1 039 024	41,01	0,37
8601-0113-0113	56 799	1 980	637	1 357 829	1 416 608	-	47 797	117 152	1 581 557	46,64	0,43
8601-0113-0114	57 625	2 130	666	1 867 112	1 926 867	-	48 092	157 997	2 132 956	48,04	0,46

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0201-0101 - Детский спортивный комплекс (3,400 м x 3,540 м x 2,175 м)

8601-0201-0102 - Детский спортивный комплекс (3,480 м x 3,540м x 2,175 м)

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (4,105 м x 1,720 м x 2,065 м)

8601-0201-0104 - Гимнастический комплекс (для детей младших классов)

8601-0201-0105 - Гимнастический комплекс (для детей старших классов)

8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс силовой

8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом

8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс (разборный)

8601-0201-0109 - Детский спортивный комплекс (2,66 м x 2,66 м x 2,2 м)

8601-0201-0110 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0117 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0118 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0201-0101	12 504	3 795	1 148	241 825	258 124	-	9 940	21 445	289 509	11,94	0,72
8601-0201-0102	17 970	4 007	1 212	245 912	267 889	-	14 749	22 611	305 249	16,82	0,76
8601-0201-0103	17 377	3 568	1 077	186 290	207 235	-	14 246	17 718	239 199	16,35	0,68
8601-0201-0104	19 605	6 562	2 003	337 264	363 431	-	16 178	30 369	409 978	17,72	1,25
8601-0201-0105	19 271	6 315	1 927	279 266	304 852	-	15 895	25 660	346 407	17,46	1,21
8601-0201-0106	19 676	5 269	1 601	246 480	271 425	-	16 194	23 010	310 629	18,15	1,01
8601-0201-0107	19 605	6 562	2 003	315 748	341 915	-	16 178	28 647	386 740	17,72	1,25
8601-0201-0108	12 472	2 079	624	127 539	142 090	-	10 178	12 181	164 449	11,91	0,40
8601-0201-0109	20 779	862	284	489 818	511 459	-	17 101	42 285	570 845	17,55	0,20
8601-0201-0110	14 928	587	193	351 165	366 680	-	12 304	30 319	409 303	12,51	0,13
8601-0201-0111	19 830	821	266	386 222	406 873	-	16 255	33 850	456 978	16,82	0,19
8601-0201-0112	8 639	364	116	220 446	229 449	-	7 254	18 936	255 639	7,26	0,08
8601-0201-0113	27 642	765	278	396 743	425 150	-	21 261	35 713	482 124	22,99	0,20
8601-0201-0114	29 129	893	298	334 725	364 747	-	23 011	31 021	418 779	24,41	0,21
8601-0201-0115	41 299	1 160	385	475 532	517 991	-	32 144	44 011	594 146	34,60	0,27
8601-0201-0116	35 831	13 007	3 975	420 260	469 098	-	29 623	39 898	538 619	32,07	2,49
8601-0201-0117	19 610	8 047	2 464	516 311	543 968	-	15 702	44 774	604 444	16,92	5,62
8601-0201-0118	19 920	6 630	2 025	455 370	481 920	-	15 710	39 810	537 440	17,42	7,05
8601-0201-0119	28 882	9 968	3 049	630 968	669 818	-	22 794	55 409	748 021	24,92	11,08

Группа 2 Турники, перекладины**Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):**

8601-0202-0101 - Турник разновысокий
 8601-0202-0102 - Двухсекционный турник с лестницей
 8601-0202-0103 - Турник с лавочкой
 8601-0202-0104 - Турник одинарный
 8601-0202-0105 - Турник двойной
 8601-0202-0106 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0202-0101	5 122	322	79	115 696	121 140	-	4 503	10 051	135 694	4,83	0,06
8601-0202-0102	5 122	322	79	124 378	129 822	-	4 503	10 746	145 071	4,83	0,06
8601-0202-0103	13 704	4 664	1 424	224 429	242 797	-	10 840	20 291	273 928	12,08	4,29
8601-0202-0104	4 357	1 692	517	77 874	83 923	-	3 485	6 993	94 401	3,85	1,00
8601-0202-0105	6 925	2 606	796	128 918	138 449	-	5 520	11 518	155 487	6,09	1,86
8601-0202-0106	4 468	1 774	542	88 558	94 800	-	3 579	7 870	106 249	3,94	1,02

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0203-0101 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)
 8601-0203-0102 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)
 8601-0203-0103 - Рукоход двухуровневый
 8601-0203-0104 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0203-0101	14 394	538	133	156 088	171 020	-	12 800	14 706	198 526	12,44	0,10
8601-0203-0102	11 724	3 850	1 177	330 806	346 380	-	9 217	28 448	384 045	10,11	4,82
8601-0203-0103	16 372	7 078	2 167	327 289	350 739	-	13 176	29 113	393 028	14,14	4,07
8601-0203-0104	26 574	10 242	3 133	574 044	610 860	-	21 179	50 563	682 602	23,05	8,08

Группа 4 Гимнастические стенки**Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):**

8601-0204-0201 - Шведская стенка (2,140 м x 1,830 м x 2,425 м)

8601-0204-0202 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0201	20 369	5 071	1 487	221 981	247 421	-	17 035	21 156	285 612	19,02	0,95
8601-0204-0202	5 805	2 323	711	160 214	168 342	-	4 636	13 838	186 816	4,99	1,80

Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:

8601-0204-0301 - Лестница спортивная (1,08 м x 2,8 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0301	10 318	1 000	239	76 661	87 979	-	8 944	7 754	104 677	10,21	0,17

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):**

8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом

8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами

8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"

8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"

8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0207-0301	5 187	233	59	47 659	53 079	-	4 494	4 606	62 179	4,66	0,04
8601-0207-0302	6 725	292	75	51 506	58 523	-	5 700	5 138	69 361	6,06	0,05
8601-0207-0303	4 882	279	69	61 712	66 873	-	4 276	5 692	76 841	4,53	0,05
8601-0207-0304	9 226	467	110	92 295	101 988	-	9 163	8 892	120 043	8,09	0,08
8601-0207-0305	9 167	405	105	152 604	162 176	-	7 824	13 600	183 600	8,37	0,08

Группа 8 Комплекс для тенниса**Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):**

8601-0208-0101 - Теннисный стол без сетки

8601-0208-0102 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0101	8 841	427	139	114 285	123 553	-	6 689	10 419	140 661	8,22	0,10
8601-0208-0102	5 188	270	97	136 992	142 450	-	3 968	11 713	158 131	4,80	0,07

Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0201	3 526	934	282	104 275	108 735	-	2 966	8 936	120 637	3,17	0,18
8601-0208-0202	5 786	1 383	455	73 700	80 869	-	4 847	6 857	92 573	5,15	0,30

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0209-0101 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0103 - Стойка стритбол

8601-0209-0104 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0209-0101	9 007	2 642	793	178 686	190 335	-	7 322	15 813	213 470	8,10	0,50
8601-0209-0102	8 265	2 093	624	86 604	96 962	-	6 694	8 292	111 948	7,53	0,40
8601-0209-0103	7 820	1 764	523	86 461	96 045	-	6 317	8 189	110 551	7,18	0,33
8601-0209-0104	8 555	2 095	625	143 092	153 742	-	6 894	12 851	173 487	7,76	0,40
8601-0209-0105	14 343	2 568	750	75 421	92 332	-	11 534	8 309	112 175	13,35	0,48
8601-0209-0106	17 110	4 190	1 250	199 096	220 396	-	13 789	18 735	252 920	15,53	0,79
8601-0209-0107	19 425	5 403	1 623	384 561	409 389	-	15 794	34 015	459 198	17,38	1,03

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):**

8601-0210-0101 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0102 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0210-0101	10 705	2 089	600	126 381	139 175	-	8 900	11 846	159 921	10,17	0,39
8601-0210-0102	6 222	2 097	661	86 843	95 162	-	5 243	8 032	108 437	5,41	0,42
8601-0210-0103	7 229	2 771	871	53 841	63 841	-	6 092	5 595	75 528	6,21	0,55

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0213-0101 - Брусья-лабиринт, марка 1

8601-0213-0102 - Брусья-лабиринт, марка 2

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0101	9 603	3 286	978	77 252	90 141	-	8 013	7 852	106 006	8,58	0,63
8601-0213-0102	8 471	3 572	1 076	84 939	96 982	-	7 090	8 326	112 398	7,38	0,68

Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0201	1 316	147	37	83 154	84 617	-	1 087	6 856	92 560	1,26	0,03

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0215-0101 - Вышка судейская (2,26x1,0x0,68)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0215-0101	4 536	354	87	80 499	85 389	-	3 866	7 140	96 395	4,20	0,06

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"
 8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"
 8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"
 8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"
 8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"
 8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"
 8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"
 8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0117 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0118 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0101	9 224	2 437	724	166 616	178 277	-	7 509	14 863	200 649	8,32	0,46
8601-0216-0102	7 427	1 746	511	130 956	140 129	-	6 122	11 700	157 951	6,89	0,33
8601-0216-0103	4 388	1 522	467	93 664	99 574	-	3 591	8 253	111 418	3,82	0,29
8601-0216-0104	9 821	1 948	572	135 682	147 451	-	7 996	12 436	167 883	9,21	0,37
8601-0216-0105	9 715	2 348	696	178 366	190 429	-	7 889	15 865	214 183	8,85	0,44
8601-0216-0106	9 437	3 320	1 019	196 672	209 429	-	7 697	17 370	234 496	8,17	0,64
8601-0216-0107	7 094	1 499	435	142 120	150 713	-	5 840	12 524	169 077	6,63	0,28
8601-0216-0108	13 163	2 665	766	183 172	199 000	-	10 901	16 792	226 693	12,43	0,50
8601-0216-0109	9 536	2 429	721	192 234	204 199	-	7 783	16 959	228 941	8,70	0,46
8601-0216-0110	9 240	2 209	653	178 303	189 752	-	7 532	15 783	213 067	8,47	0,42
8601-0216-0111	4 638	1 387	426	123 826	129 851	-	3 735	10 687	144 273	4,03	0,27
8601-0216-0112	6 831	1 198	342	130 713	138 742	-	5 594	11 547	155 883	6,43	0,22
8601-0216-0113	8 394	1 796	526	137 136	147 326	-	6 860	12 335	166 521	7,80	0,34
8601-0216-0114	7 869	1 966	579	146 427	156 262	-	6 474	13 019	175 755	7,24	0,37
8601-0216-0115	13 926	2 076	614	126 887	142 889	-	12 628	12 441	167 958	12,46	0,39
8601-0216-0116	5 331	1 249	380	84 261	90 841	-	4 325	7 613	102 779	4,84	0,24
8601-0216-0117	3 523	174	42	75 477	79 174	-	3 298	6 598	89 070	3,18	0,71
8601-0216-0118	8 255	290	72	207 746	216 291	-	7 006	17 864	241 161	7,34	3,45

Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0201 - Тренажер "Гимнастический лежак"

8601-0216-0202 - Упор для отжиманий

8601-0216-0203 - Лавка с упорами

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0201	3 897	1 061	320	71 603	76 561	-	3 362	6 394	86 317	3,37	0,20
8601-0216-0202	1 838	111	26	18 717	20 666	-	1 961	1 810	24 437	1,63	0,02
8601-0216-0203	3 033	208	50	81 195	84 436	-	2 915	6 988	94 339	2,87	0,04

Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0301 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0301	18 957	7 545	2 302	663 887	690 389	-	16 068	56 517	762 974	16,42	1,44

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0301-0101 - Столик "Якорь"

8601-0301-0102 - Столик (1,950 м x 1,180 м x 0,800 м)

8601-0301-0103 - Столик детский

8601-0301-0104 - Столик "Солнышко"

8601-0301-0105 - Стол (1,796x1,640x0,810)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0301-0101	-	-	-	95 083	95 083	-	-	7 607	102 690		
8601-0301-0102	-	-	-	80 867	80 867	-	-	6 469	87 336		
8601-0301-0103	-	-	-	76 477	76 477	-	-	6 118	82 595		
8601-0301-0104	-	-	-	92 530	92 530	-	-	7 402	99 932		
8601-0301-0105	-	-	-	196 622	196 622	-	-	15 730	212 352		

Группа 2 Скамьи

Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

- 8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки
 8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом
 8601-0302-0303 - Скамья со спинкой
 8601-0302-0304 - Скамья-пешка
 8601-0302-0305 - Скамья радиусная
 8601-0302-0306 - Скамья антивандальная
 8601-0302-0307 - Скамья без спинки
 8601-0302-0308 - Скамья дворовая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0301	5 684	200	53	40 010	45 894	-	4 988	4 071	54 953	4,83	0,04
8601-0302-0302	5 684	200	53	63 119	69 003	-	4 988	5 919	79 910	4,83	0,04

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0303	5 684	200	53	76 982	82 866	-	4 988	7 028	94 882	4,83	0,04
8601-0302-0304	1 631	119	28	28 997	30 747	-	1 820	2 605	35 172	1,40	0,02
8601-0302-0305	2 007	177	43	66 191	68 375	-	2 145	5 642	76 162	1,77	0,03
8601-0302-0306	2 007	177	43	48 247	50 431	-	2 145	4 206	56 782	1,77	0,03
8601-0302-0307	1 631	119	28	48 496	50 246	-	1 820	4 165	56 231	1,40	0,02
8601-0302-0308	2 007	177	43	39 961	42 145	-	2 145	3 543	47 833	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"

8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"

8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"

8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"

8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"

8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением

8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездопад"

8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0401	2 384	235	58	56 638	59 257	-	2 469	4 938	66 664	2,15	0,04
8601-0302-0402	2 007	177	43	69 825	72 009	-	2 145	5 932	80 086	1,77	0,03

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0403	2 007	177	43	33 836	36 020	-	2 145	3 053	41 218	1,77	0,03
8601-0302-0404	2 384	235	58	70 610	73 229	-	2 469	6 056	81 754	2,15	0,04
8601-0302-0405	2 007	177	43	55 863	58 047	-	2 145	4 815	65 007	1,77	0,03
8601-0302-0406	2 007	177	43	18 842	21 026	-	2 145	1 854	25 025	1,77	0,03
8601-0302-0407	2 007	177	43	15 956	18 140	-	2 145	1 623	21 908	1,77	0,03
8601-0302-0408	2 007	177	43	23 908	26 092	-	2 145	2 259	30 496	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 1
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 2
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench
8601-0302-0504 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0508 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0509 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0501	1 739	10	5	321 136	322 885	-	1 203	25 927	350 015	1,43	0,00

Окончание таблицы 8601-0302-05

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0502	580	3	2	237 301	237 884	-	401	19 063	257 348	0,48	0,00
8601-0302-0503	1 739	10	5	493 737	495 486	-	1 203	39 735	536 424	1,43	0,00
8601-0302-0504	4 188	1 015	276	571 611	576 814	-	3 786	46 448	627 048	3,92	0,20
8601-0302-0505	580	3	2	532 189	532 772	-	401	42 654	575 827	0,48	0,00
8601-0302-0506	870	5	2	492 044	492 919	-	602	39 482	533 003	0,71	0,00
8601-0302-0507	870	5	2	564 064	564 939	-	602	45 243	610 784	0,71	0,00
8601-0302-0508	1 739	10	5	534 408	536 157	-	1 203	42 989	580 349	1,43	0,00
8601-0302-0509	870	5	2	491 507	492 382	-	602	39 439	532 423	0,71	0,00

Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0601 - Скамья, модель: Element 1
 8601-0302-0602 - Скамья, модель: Element 2
 8601-0302-0603 - Скамья, модель: Element 3
 8601-0302-0604 - Скамья, модель: Element 4
 8601-0302-0605 - Скамья, модель: Element 5
 8601-0302-0606 - Скамья, модель: Element 6

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0601	-	-	-	79 894	79 894	-	-	6 392	86 286		
8601-0302-0602	-	-	-	135 270	135 270	-	-	10 822	146 092		

Окончание таблицы 8601-0302-06

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0603	3 944	190	48	258 827	262 961	-	3 784	21 340	288 085	3,41	0,04
8601-0302-0604	-	-	-	256 089	256 089	-	-	20 487	276 576		
8601-0302-0605	3 944	190	48	358 121	362 255	-	3 784	29 283	395 322	3,41	0,04
8601-0302-0606	3 944	190	48	655 533	659 667	-	3 784	53 076	716 527	3,41	0,04

Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0701 - Скамейка из гранита с деревянным настилом, модель "Евро"

8601-0302-0702 - Скамейка из мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель "Классик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0701	1 449	8	4	81 137	82 594	-	1 003	6 688	90 285	1,19	0,00
8601-0302-0702	3 189	19	9	132 330	135 538	-	2 206	11 020	148 764	2,62	0,01

Группа 3 Урны

Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0201	-	-	-	18 471	18 471	-	-	1 478	19 949		
8601-0303-0202	1 426	80	18	24 298	25 804	-	1 636	2 195	29 635	1,20	0,01
8601-0303-0203	-	-	-	24 125	24 125	-	-	1 930	26 055		
8601-0303-0204	102	31	8	27 449	27 582	-	87	2 214	29 883	0,11	0,01
8601-0303-0205	-	-	-	10 657	10 657	-	-	853	11 510		
8601-0303-0206	-	-	-	23 756	23 756	-	-	1 900	25 656		
8601-0303-0207	-	-	-	32 304	32 304	-	-	2 584	34 888		

Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0301	1 764	108	25	13 660	15 532	-	1 906	1 395	18 833	1,55	0,02
8601-0303-0302	1 764	108	25	18 760	20 632	-	1 906	1 803	24 341	1,55	0,02

Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0401	-	-	-	143 218	143 218	-	-	11 457	154 675		
8601-0303-0402	-	-	-	143 218	143 218	-	-	11 457	154 675		
8601-0303-0403	-	-	-	143 616	143 616	-	-	11 489	155 105		
8601-0303-0404	-	-	-	163 574	163 574	-	-	13 086	176 660		

Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0501 - Урна из гранита, модель: Малая

8601-0303-0502 - Урна из гранита, модель: Большая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0501	-	-	-	39 135	39 135	-	-	3 131	42 266		
8601-0303-0502	-	-	-	52 541	52 541	-	-	4 203	56 744		

Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0601 - Урна одинарная с пепельницей

8601-0303-0602 - Урна двойная с пепельницей

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0601	853	13	3	80 283	81 149	-	591	6 539	88 279	0,64	0,00
8601-0303-0602	853	13	3	171 953	172 819	-	591	13 873	187 283	0,64	0,00

Группа 4 Арки

Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0101	9 860	2 220	753	19 211	31 291	-	10 575	3 349	45 215	8,71	0,49
8601-0304-0102	9 975	2 221	754	22 216	34 412	-	10 668	3 606	48 686	8,81	0,49
8601-0304-0103	10 107	2 223	755	24 978	37 308	-	10 775	3 847	51 930	8,92	0,49
8601-0304-0104	14 599	2 482	824	50 498	67 579	-	15 882	6 677	90 138	12,64	0,54

Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0201 - Арка металлическая декоративная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0201	3 500	183	46	72 561	76 244	-	3 332	6 366	85 942	3,08	0,03

Группа 6 Вазоны**Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный "Береке"

8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"

8601-0306-0103 - Вазон "Ромашка"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0101	-	-	-	51 924	51 924	-	-	4 154	56 078		
8601-0306-0102	-	-	-	51 944	51 944	-	-	4 156	56 100		
8601-0306-0103	-	-	-	28 783	28 783	-	-	2 303	31 086		

Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon

8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna

8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня, модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня, модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня, модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня, модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня, модель: Alma
 8601-0306-0212 - Вазон из мраморного камня, модель: Astana
 8601-0306-0213 - Вазон из мраморного камня с деревянным настилом: Островок

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0201	-	-	-	265 982	265 982	-	-	21 279	287 261		
8601-0306-0202	-	-	-	204 758	204 758	-	-	16 381	221 139		
8601-0306-0203	-	-	-	81 538	81 538	-	-	6 523	88 061		
8601-0306-0204	-	-	-	204 758	204 758	-	-	16 381	221 139		
8601-0306-0205	-	-	-	490 821	490 821	-	-	39 266	530 087		
8601-0306-0206	-	-	-	371 250	371 250	-	-	29 700	400 950		
8601-0306-0207	-	-	-	318 210	318 210	-	-	25 457	343 667		
8601-0306-0208	-	-	-	390 393	390 393	-	-	31 231	421 624		
8601-0306-0209	-	-	-	430 545	430 545	-	-	34 444	464 989		
8601-0306-0211	-	-	-	285 500	285 500	-	-	22 840	308 340		
8601-0306-0212	-	-	-	678 362	678 362	-	-	54 269	732 631		
8601-0306-0213	-	-	-	661 012	661 012	-	-	52 881	713 893		

Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida one
 8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida three

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0301	-	-	-	198 568	198 568	-	-	15 885	214 453		
8601-0306-0302	-	-	-	215 148	215 148	-	-	17 212	232 360		
8601-0306-0303	-	-	-	248 307	248 307	-	-	19 865	268 172		

Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита

8601-0306-0401 - Вазон, модель: ДПК-1

8601-0306-0402 - Вазон, модель: ДПК-2

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0401	-	-	-	102 628	102 628	-	-	8 210	110 838		
8601-0306-0402	-	-	-	138 612	138 612	-	-	11 089	149 701		

Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0501 - Вазон из травертина, модель: Львиный зев

8601-0306-0502 - Вазон из белоснежного мрамора, модель: Лаура

8601-0306-0503 - Вазон из златолита желтого, модель: Грань

8601-0306-0504 - Вазон из златолита желтого, модель: Кувшин

8601-0306-0505 - Вазон из змеевика, модель: Куба

8601-0306-0506 - Вазон из гранита, модель: Палермо

8601-0306-0507 - Вазон из травертина, модель: Луна

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0501	-	-	-	31 992	31 992	-	-	2 559	34 551		
8601-0306-0502	-	-	-	56 653	56 653	-	-	4 532	61 185		
8601-0306-0503	-	-	-	82 310	82 310	-	-	6 585	88 895		
8601-0306-0504	-	-	-	81 372	81 372	-	-	6 510	87 882		
8601-0306-0505	-	-	-	102 888	102 888	-	-	8 231	111 119		
8601-0306-0506	-	-	-	62 086	62 086	-	-	4 967	67 053		
8601-0306-0507	-	-	-	71 414	71 414	-	-	5 713	77 127		

Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0601 - Камень гладкий из мрамора, модель: Bi Tas

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0601	-	-	-	347 868	347 868	-	-	27 829	375 697		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок

Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров

8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров

8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.
 8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.
 8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.
 8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.
 8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0101	4 448	338	87	172 031	176 817	-	4 044	14 469	195 330	4,32	0,06
8601-0307-0102	3 724	319	85	184 035	188 078	-	2 971	15 284	206 333	3,83	0,06
8601-0307-0103	15 938	8 472	2 601	210 814	235 224	-	13 425	19 892	268 541	13,37	1,62
8601-0307-0104	22 344	12 636	3 882	236 005	270 985	-	18 851	23 187	313 023	18,51	2,42
8601-0307-0105	25 279	14 056	4 317	260 004	299 339	-	21 307	25 652	346 298	21,03	2,69
8601-0307-0106	31 804	18 219	5 598	285 194	335 217	-	26 819	28 963	390 999	26,30	3,49
8601-0307-0107	3 749	246	63	100 254	104 249	-	3 458	8 617	116 324	3,63	0,05

Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0201 - Стойки для сушки белья

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0201	1 162	642	194	31 899	33 703	-	997	2 776	37 476	0,97	0,12

Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0301 - Секция для сушки белья

8601-0307-0302 - Секция для сушки ковров

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0301	3 734	2 326	709	38 887	44 947	-	3 189	3 851	51 987	3,03	0,44
8601-0307-0302	4 104	2 600	794	44 066	50 770	-	3 503	4 342	58 615	3,32	0,50

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)
 8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)

8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)

8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)

8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строители й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0308-0101	13 490	7 154	1 931	506 543	527 187	-	11 642	43 106	581 935	11,16	1,15
8601-0308-0102	9 724	5 986	1 584	401 657	417 367	-	8 444	34 065	459 876	8,02	0,92
8601-0308-0103	15 295	7 438	2 041	371 651	394 384	-	13 160	32 604	440 148	12,52	1,23
8601-0308-0104	10 710	6 371	1 689	318 362	335 443	-	9 290	27 579	372 312	8,92	0,99
8601-0308-0105	9 533	5 757	1 526	287 348	302 638	-	8 272	24 873	335 783	7,88	0,89
8601-0308-0106	15 295	7 438	2 041	371 785	394 518	-	13 160	32 614	440 292	12,52	1,23
8601-0308-0107	9 533	5 757	1 526	287 348	302 638	-	8 272	24 873	335 783	7,88	0,89
8601-0308-0108	18 798	7 878	2 234	381 176	407 852	-	16 110	33 917	457 879	15,16	1,38
8601-0308-0109	14 913	6 980	1 924	319 842	341 735	-	12 816	28 364	382 915	12,24	1,17
8601-0308-0110	10 710	6 371	1 689	265 281	282 362	-	9 290	23 332	314 984	8,92	0,99
8601-0308-0111	15 247	7 381	2 026	371 782	394 410	-	13 117	32 602	440 129	12,48	1,22
8601-0308-0112	10 758	6 429	1 703	318 365	335 552	-	9 333	27 591	372 476	8,95	1,00
8601-0308-0113	9 533	5 757	1 526	287 348	302 638	-	8 272	24 873	335 783	7,88	0,89
8601-0308-0114	15 295	7 438	2 041	411 312	434 045	-	13 160	35 776	482 981	12,52	1,23
8601-0308-0115	12 419	6 541	1 769	346 958	365 918	-	10 722	30 131	406 771	10,21	1,05
8601-0308-0116	9 533	5 757	1 526	298 484	313 774	-	8 272	25 764	347 810	7,88	0,89
8601-0308-0117	15 295	7 438	2 041	411 312	434 045	-	13 160	35 776	482 981	12,52	1,23
8601-0308-0118	12 467	6 599	1 784	346 960	366 026	-	10 765	30 143	406 934	10,24	1,06
8601-0308-0119	9 533	5 757	1 526	298 449	313 739	-	8 272	25 761	347 772	7,88	0,89
8601-0308-0120	15 152	7 266	1 997	411 305	433 723	-	13 031	35 740	482 494	12,41	1,21
8601-0308-0121	12 372	6 484	1 755	346 956	365 812	-	10 679	30 119	406 610	10,17	1,04
8601-0308-0122	9 533	5 757	1 526	298 449	313 739	-	8 272	25 761	347 772	7,88	0,89
8601-0308-0123	9 533	5 757	1 526	305 450	320 740	-	8 272	26 321	355 333	7,88	0,89

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные**Группа 2 Зонты теневые****Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0402-0101 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0101	2 217	110	26	47 369	49 696	-	2 296	4 159	56 151	1,97	0,02

Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0201	1 878	107	25	70 894	72 879	-	1 986	5 989	80 854	1,68	0,02
8601-0402-0202	1 878	107	25	61 616	63 601	-	1 986	5 247	70 834	1,68	0,02

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01

8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02

8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03

8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19
 8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 22
 8601-0501-0121 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплу- атация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0101	40 317	1 418	304	1 239 617	1 281 352	-	30 667	104 962	1 416 981	34,06	0,21
8601-0501-0102	56 308	1 825	408	1 001 347	1 059 480	-	42 559	88 163	1 190 202	47,22	0,28
8601-0501-0103	30 532	1 159	225	1 033 095	1 064 786	-	22 702	86 999	1 174 487	25,71	0,15
8601-0501-0104	59 580	18 919	12 255	1 686 059	1 764 558	-	52 447	145 360	1 962 365	46,81	10,69
8601-0501-0105	58 188	11 373	7 143	1 332 734	1 402 295	-	46 639	115 915	1 564 849	47,11	6,20
8601-0501-0106	43 517	1 440	301	1 135 011	1 179 968	-	31 944	96 953	1 308 865	36,60	0,20
8601-0501-0107	51 903	1 672	351	1 664 382	1 717 957	-	37 825	140 463	1 896 245	43,64	0,24
8601-0501-0108	30 647	1 125	223	1 790 167	1 821 939	-	24 142	147 686	1 993 767	25,67	0,15
8601-0501-0109	13 708	646	138	1 327 181	1 341 535	-	10 831	108 189	1 460 555	11,93	0,10
8601-0501-0111	27 468	1 477	403	1 119 715	1 148 660	-	21 156	93 585	1 263 401	22,65	0,27

Окончание таблицы 8601-0501-01

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0112	26 213	1 416	390	981 725	1 009 354	-	19 660	82 321	1 111 335	21,62	0,26
8601-0501-0113	82 211	2 484	539	1 726 107	1 810 802	-	58 313	149 529	2 018 644	69,47	0,36
8601-0501-0114	45 282	1 862	355	1 725 811	1 772 955	-	33 133	144 487	1 950 575	38,09	0,24
8601-0501-0115	39 507	1 233	265	1 269 995	1 310 735	-	28 361	107 128	1 446 224	33,35	0,18
8601-0501-0116	43 112	1 968	543	869 452	914 532	-	32 217	75 740	1 022 489	35,82	0,36
8601-0501-0117	39 444	12 772	3 914	999 775	1 051 991	-	30 485	86 598	1 169 074	33,11	2,44
8601-0501-0118	40 350	1 358	298	1 021 500	1 063 208	-	30 685	87 511	1 181 404	34,09	0,21
8601-0501-0119	49 712	1 628	358	1 493 942	1 545 282	-	37 246	126 602	1 709 130	42,03	0,25
8601-0501-0120	19 353	1 044	235	1 721 269	1 741 666	-	16 826	140 679	1 899 171	16,80	0,17
8601-0501-0121	19 049	1 042	234	1 273 822	1 293 913	-	16 582	104 840	1 415 335	16,53	0,17

Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0501-0201 - Остановочный комплекс 20

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0201	-	-	-	792 771	792 771	-	-	63 422	856 193		

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0601-0101	- Декоративный забор "Национальный стиль"
8601-0601-0102	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
8601-0601-0103	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
8601-0601-0104	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
8601-0601-0105	- Декоративное сплошное ограждение "Классика"
8601-0601-0106	- Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
8601-0601-0107	- Декоративное сплошное ограждение "Восток"
8601-0601-0108	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
8601-0601-0109	- Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
8601-0601-0110	- Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0111	- Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0112	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
8601-0601-0113	- Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
8601-0601-0114	- Декоративное сплошное ограждение "Греция"
8601-0601-0115	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0116	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0117	- Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
8601-0601-0118	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
8601-0601-0119	- Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
8601-0601-0120	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0121	- Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
8601-0601-0122	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0123	- Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0601-0101	1 606	2 906	1 079	7 779	12 291	-	3 156	1 236	16 683	1,53	0,58
8601-0601-0102	1 900	1 581	646	4 968	8 449	-	2 748	896	12 093	1,75	0,35
8601-0601-0103	1 900	1 581	646	4 968	8 449	-	2 748	896	12 093	1,75	0,35
8601-0601-0104	1 900	1 581	646	4 947	8 428	-	2 748	894	12 070	1,75	0,35
8601-0601-0105	1 900	1 581	646	4 979	8 460	-	2 748	897	12 105	1,75	0,35
8601-0601-0106	1 900	1 581	646	4 985	8 466	-	2 748	897	12 111	1,75	0,35
8601-0601-0107	1 900	1 581	646	4 995	8 476	-	2 748	898	12 122	1,75	0,35
8601-0601-0108	1 900	1 581	646	4 972	8 453	-	2 748	896	12 097	1,75	0,35
8601-0601-0109	1 900	1 581	646	4 960	8 441	-	2 748	895	12 084	1,75	0,35
8601-0601-0110	1 900	1 581	646	4 983	8 464	-	2 748	897	12 109	1,75	0,35
8601-0601-0111	1 900	1 581	646	3 795	7 276	-	2 748	802	10 826	1,75	0,35
8601-0601-0112	1 900	1 581	646	4 947	8 428	-	2 748	894	12 070	1,75	0,35
8601-0601-0113	1 900	1 581	646	4 985	8 466	-	2 748	897	12 111	1,75	0,35
8601-0601-0114	1 900	1 581	646	4 999	8 480	-	2 748	898	12 126	1,75	0,35
8601-0601-0115	1 900	1 581	646	4 968	8 449	-	2 748	896	12 093	1,75	0,35
8601-0601-0116	1 900	1 581	646	4 947	8 428	-	2 748	894	12 070	1,75	0,35
8601-0601-0117	1 900	1 581	646	4 979	8 460	-	2 748	897	12 105	1,75	0,35
8601-0601-0118	1 900	1 581	646	4 960	8 441	-	2 748	895	12 084	1,75	0,35
8601-0601-0119	1 900	1 581	646	4 987	8 468	-	2 748	897	12 113	1,75	0,35
8601-0601-0120	1 900	1 581	646	4 968	8 449	-	2 748	896	12 093	1,75	0,35
8601-0601-0121	1 900	1 581	646	4 947	8 428	-	2 748	894	12 070	1,75	0,35
8601-0601-0122	1 900	1 581	646	4 968	8 449	-	2 748	896	12 093	1,75	0,35
8601-0601-0123	1 900	1 581	646	4 979	8 460	-	2 748	897	12 105	1,75	0,35

Группа 2 Ограды и ограждения металлические

Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0101	-	-	-	43 138	43 138	-	-	3 451	46 589		

Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0201	4 405	2 314	824	38 412	45 131	-	5 921	4 084	55 136	3,38	0,44

Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0301 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0302 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0303 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0304 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0305 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0301	13 867	5 413	1 834	27 427	46 707	-	14 609	4 905	66 221	10,73	0,98
8601-0602-0302	14 595	6 407	2 167	32 187	53 189	-	14 893	5 447	73 529	11,09	1,17
8601-0602-0303	16 292	6 892	2 322	39 766	62 950	-	16 309	6 341	85 600	12,37	1,25
8601-0602-0304	13 613	5 324	1 806	34 337	53 274	-	14 415	5 415	73 104	10,54	0,97
8601-0602-0305	13 631	6 072	2 060	39 352	59 055	-	14 154	5 857	79 066	10,36	1,11

Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0401 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.11

8601-0602-0402 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.15

8601-0602-0403 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м

8601-0602-0404 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0405 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м

8601-0602-0406 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0401	10 444	389	99	50 075	60 908	-	7 504	5 473	73 885	9,41	0,07
8601-0602-0402	12 694	433	111	62 640	75 767	-	9 065	6 787	91 619	11,36	0,07
8601-0602-0403	22 151	597	157	116 712	139 460	-	15 623	12 407	167 490	19,47	0,10

Окончание таблицы 8601-0602-04

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0404	20 704	573	150	108 400	129 677	-	14 619	11 544	155 840	18,24	0,10
8601-0602-0405	14 041	463	118	69 954	84 458	-	9 999	7 557	102 014	12,57	0,08
8601-0602-0406	12 299	434	110	59 900	72 633	-	8 792	6 514	87 939	11,08	0,07

Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0501 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
8601-0602-0502 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
8601-0602-0503 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
8601-0602-0504 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
8601-0602-0505 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
8601-0602-0506 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0501	1 217	72	34	16 867	18 156	-	1 322	1 558	21 036	1,06	0,03
8601-0602-0502	1 217	72	34	17 712	19 001	-	1 322	1 626	21 949	1,06	0,03
8601-0602-0503	1 217	72	34	19 929	21 218	-	1 322	1 803	24 343	1,06	0,03
8601-0602-0504	1 217	72	34	18 558	19 847	-	1 322	1 694	22 863	1,06	0,03
8601-0602-0505	1 217	72	34	18 558	19 847	-	1 322	1 694	22 863	1,06	0,03
8601-0602-0506	1 217	72	34	17 712	19 001	-	1 322	1 626	21 949	1,06	0,03

Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0601 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0602 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м

8601-0602-0603 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м

8601-0602-0604 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,23 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0601	4 434	7 848	2 668	25 234	37 516	-	5 244	3 421	46 181	4,12	1,40
8601-0602-0602	5 451	11 660	3 973	32 161	49 272	-	6 904	4 494	60 670	4,98	2,08
8601-0602-0603	3 154	4 030	1 360	14 942	22 126	-	3 402	2 042	27 570	3,02	0,72
8601-0602-0604	3 365	4 035	1 361	18 345	25 745	-	3 548	2 343	31 636	3,21	0,72

Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0701 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0701	11 486	420	106	41 621	53 527	-	8 229	4 940	66 696	10,41	0,07

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические

Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0101	17 954	971	300	90 898	109 823	-	13 015	9 827	132 665	16,65	0,20
8601-0605-0102	23 857	1 249	403	126 764	151 870	-	17 159	13 522	182 551	21,97	0,26
8601-0605-0103	27 653	1 414	461	149 244	178 311	-	19 819	15 850	213 980	25,39	0,30

Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0202 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0203 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0204 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0205 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0206 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0207 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0208 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0201	24 203	5 271	1 937	107 290	136 764	-	30 789	13 404	180 957	17,96	1,05
8601-0605-0202	24 203	5 271	1 937	112 489	141 963	-	30 789	13 820	186 572	17,96	1,05
8601-0605-0203	24 203	5 271	1 937	117 646	147 120	-	30 789	14 233	192 142	17,96	1,05
8601-0605-0204	24 203	5 271	1 937	127 960	157 434	-	30 789	15 058	203 281	17,96	1,05
8601-0605-0205	24 203	5 271	1 937	127 883	157 357	-	30 789	15 052	203 198	17,96	1,05
8601-0605-0206	24 203	5 271	1 937	129 974	159 448	-	30 789	15 219	205 456	17,96	1,05
8601-0605-0207	24 203	5 271	1 937	137 241	166 715	-	30 789	15 800	213 304	17,96	1,05
8601-0605-0208	24 203	5 271	1 937	140 407	169 881	-	30 789	16 054	216 724	17,96	1,05

Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м x 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0301	48 264	2 465	864	278 034	328 763	-	34 318	29 046	392 127	43,96	0,56

Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0401	10 957	162	58	58 699	69 818	-	12 941	6 621	89 380	8,01	0,04
8601-0605-0402	10 957	162	58	59 631	70 750	-	12 941	6 695	90 386	8,01	0,04
8601-0605-0403	10 957	162	58	61 041	72 160	-	12 941	6 808	91 909	8,01	0,04
8601-0605-0404	10 957	162	58	62 710	73 829	-	12 941	6 942	93 712	8,01	0,04

Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0501	12 227	662	180	54 709	67 598	-	8 981	6 126	82 705	11,49	0,12
8601-0605-0502	14 073	721	198	64 908	79 702	-	10 267	7 198	97 167	13,16	0,13
8601-0605-0503	15 828	776	214	74 527	91 131	-	11 489	8 210	110 830	14,74	0,14

Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0601	23 575	1 136	347	121 582	146 293	-	16 926	13 058	176 277	21,72	0,23

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки**

Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0702-0101	4 857	1 261	385	86 320	92 438	-	4 081	7 722	104 241	4,42	0,24
8601-0702-0102	4 412	931	283	40 960	46 303	-	3 704	4 001	54 008	4,07	0,18

Группа 3 Покрытия площадок

Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм)

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм)

Измеритель: м2

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0703-0101	727	247	74	3 395	4 369	-	758	410	5 537	0,69	0,05
8601-0703-0102	853	444	128	4 099	5 396	-	926	506	6 828	0,82	0,09
8601-0703-0103	42	3	2	3 589	3 634	-	41	294	3 969	0,04	0,00
8601-0703-0104	42	3	2	4 615	4 660	-	41	376	5 077	0,04	0,00

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0801-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0801-0101	541 408	41 008	16 582	1 317 023	1 899 439	-	473 822	189 861	2 563 122	442,44	10,60

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров

Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0802-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0802-0101	355 102	26 786	10 836	866 443	1 248 331	-	310 842	124 734	1 683 907	290,12	6,93

Группа 3 Ворота хоккейные

Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные (1,83 x1,12 x1,22)

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой) (1,96x0,87x1,3)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0803-0102	-	-	-	133 802	133 802	-	-	10 704	144 506		
8601-0803-0103	-	-	-	105 639	105 639	-	-	8 451	114 090		

Группа 5 Ворота футбольные

Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0805-0101 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0805-0101	5 710	1 891	579	106 156	113 757	-	4 804	9 485	128 046	5,08	0,36
8601-0805-0102	6 896	2 769	849	157 891	167 556	-	5 809	13 869	187 234	6,01	0,53

Группа 6 Ворота гандбольные

Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0806-0101 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0806-0101	6 711	2 632	807	148 411	157 754	-	5 652	13 072	176 478	5,87	0,51

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные**

Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0903-0101	2 502	154	38	82 156	84 812	-	2 477	6 983	94 272	2,33	0,03

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-1001-0101 - Вешалка (2,2x0,7x0,5)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-1001-0101	4 320	1 664	508	131 447	137 431	-	3 453	11 271	152 155	3,82	1,00

Сборник цен на малые архитектурные формы для Алматинской области**Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.****Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок****Группа 1 Карусели****Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):**

8601-0101-0101 - Карусель - качалка

8601-0101-0102 - Карусель (4 сидения)

8601-0101-0103 - Карусель (без сидений), большая

8601-0101-0104 - Карусель с сидениями, шестиместная

8601-0101-0105 - Карусель "Ромашка"

8601-0101-0106 - Карусель с рулем

8601-0101-0107 - Карусель (без сидений), малая

8601-0101-0108 - Карусель "Волчок"

8601-0101-0109 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0101-0101	6 946	2 581	833	116 732	126 259	-	5 767	10 562	142 588	5,48	0,48
8601-0101-0102	9 066	2 452	788	169 229	180 747	-	7 382	15 050	203 179	7,64	0,46
8601-0101-0103	9 979	4 143	1 334	243 153	257 275	-	8 345	21 250	286 870	7,87	0,76
8601-0101-0104	10 423	4 460	1 437	261 730	276 613	-	8 722	22 827	308 162	8,18	0,82
8601-0101-0105	10 504	4 518	1 455	323 740	338 762	-	8 791	27 804	375 357	8,24	0,83
8601-0101-0106	12 039	5 612	1 810	277 075	294 726	-	10 094	24 386	329 206	9,34	1,03
8601-0101-0107	8 363	2 991	962	228 319	239 673	-	6 972	19 732	266 377	6,71	0,55
8601-0101-0108	10 404	3 473	1 115	142 088	155 965	-	8 487	13 156	177 608	8,14	0,64
8601-0101-0109	8 929	2 746	881	125 635	137 310	-	7 307	11 569	156 186	7,09	0,51

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):**

8601-0102-0101 - Горка «Мини»
 8601-0102-0102 - Горка «Стандарт»
 8601-0102-0103 - Горка «Дино»
 8601-0102-0104 - Горка «Кит»
 8601-0102-0105 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0106 - Машинка с горкой
 8601-0102-0107 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0108 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0109 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0110 - Горка «Теремок-1»
 8601-0102-0111 - Горка «Теремок-2»
 8601-0102-0112 - Горка «Теремок-3»

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0101	7 214	299	82	205 886	213 399	-	5 970	17 550	236 919	5,95	0,05
8601-0102-0102	7 214	299	82	426 351	433 864	-	5 970	35 187	475 021	5,95	0,05
8601-0102-0103	7 846	303	84	299 725	307 874	-	6 407	25 142	339 423	6,43	0,06
8601-0102-0104	6 899	297	81	306 914	314 110	-	5 752	25 589	345 451	5,72	0,05
8601-0102-0105	6 583	296	80	251 972	258 851	-	5 533	21 151	285 535	5,48	0,05
8601-0102-0106	6 583	296	80	554 215	561 094	-	5 533	45 330	611 957	5,48	0,05
8601-0102-0107	12 430	532	148	542 685	555 647	-	9 874	45 242	610 763	10,40	0,10
8601-0102-0108	8 559	408	111	157 390	166 357	-	7 048	13 872	187 277	7,23	0,07
8601-0102-0109	24 660	800	258	581 881	607 341	-	19 642	50 159	677 142	19,32	0,16
8601-0102-0110	25 385	718	240	372 142	398 245	-	20 172	33 473	451 890	19,55	0,15
8601-0102-0111	22 917	618	214	460 525	484 060	-	18 485	40 204	542 749	17,38	0,13
8601-0102-0112	20 491	606	208	353 183	374 280	-	16 828	31 289	422 397	15,54	0,13

Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0201	22 925	745	306	42 490	66 160	-	19 852	6 881	92 893	18,80	0,21

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0101 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0102 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0101	4 729	336	88	1 281 116	1 286 181	-	4 324	103 240	1 393 745	4,21	0,06
8601-0103-0102	4 729	336	88	916 200	921 265	-	4 324	74 047	999 636	4,21	0,06

Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

8601-0103-0202 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0203 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0204 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0201	4 801	214	55	39 035	44 050	-	4 254	3 864	52 168	4,36	0,04
8601-0103-0202	5 660	1 794	570	103 036	110 490	-	5 106	9 248	124 844	4,61	0,33
8601-0103-0203	9 902	426	116	81 318	91 646	-	8 393	8 003	108 042	8,62	0,08
8601-0103-0204	6 717	254	67	70 224	77 195	-	5 962	6 653	89 810	5,51	0,04

Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0303 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0301	7 671	2 670	865	106 673	117 014	-	6 242	9 860	133 116	6,50	0,49
8601-0103-0302	5 924	1 417	459	112 437	119 778	-	4 756	9 963	134 497	5,25	0,26
8601-0103-0303	14 924	365	123	178 143	193 432	-	11 774	16 416	221 622	11,52	0,08

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):**

8601-0104-0101 - Качалка "Балансир"

8601-0104-0102 - Качалка-балансир "Большая"

8601-0104-0103 - Качалка-балансир "Средняя"

8601-0104-0104 - Качалка-балансир "Малая"

8601-0104-0105 - Качалка-балансир "Одинарная"
 8601-0104-0106 - Качалка-балансир "Двойная"
 8601-0104-0107 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0101	7 900	229	67	94 039	102 168	-	6 694	8 709	117 571	6,69	0,04
8601-0104-0102	7 900	229	67	105 877	114 006	-	6 694	9 656	130 356	6,69	0,04
8601-0104-0103	7 900	229	67	102 252	110 381	-	6 694	9 366	126 441	6,69	0,04
8601-0104-0104	7 900	229	67	87 386	95 515	-	6 694	8 177	110 386	6,69	0,04
8601-0104-0105	8 847	234	70	69 298	78 379	-	7 350	6 858	92 587	7,41	0,05
8601-0104-0106	17 167	345	111	137 474	154 986	-	13 378	13 469	181 833	14,05	0,07
8601-0104-0107	9 795	239	73	86 201	96 235	-	8 005	8 339	112 579	8,12	0,05

Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0201 - Качалка "Рыбка"
 8601-0104-0202 - Качалка "Ванька-встанька"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0201	-	-	-	101 614	101 614	-	-	8 129	109 743		
8601-0104-0202	-	-	-	111 872	111 872	-	-	8 950	120 822		

Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0301 - Балансир, тип 1

8601-0104-0302 - Балансир, тип 2

8601-0104-0303 - Балансир, тип 3

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0301	33 821	1 234	306	22 193	57 248	-	36 549	7 504	101 301	26,17	0,21
8601-0104-0302	15 332	499	128	11 172	27 003	-	15 881	3 431	46 315	12,03	0,09
8601-0104-0303	16 498	560	142	11 469	28 527	-	17 369	3 672	49 568	12,88	0,10

Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0401 - Качели двойные, металлические

8601-0104-0402 - Качели одинарные, металлические

8601-0104-0403 - Диван-качели

8601-0104-0404 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки

8601-0104-0405 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки

8601-0104-0406 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой

8601-0104-0407 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой

8601-0104-0408 - Качели "Лепесток"

8601-0104-0409 - Качели "Кораблик"

8601-0104-0410 - Качели подвесные "Гнездо"

8601-0104-0411 - Качели "Диван"

8601-0104-0412 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0401	14 303	428	113	204 219	218 950	-	12 775	18 538	250 263	11,89	0,08
8601-0104-0402	9 346	282	74	114 759	124 387	-	8 395	10 623	143 405	7,88	0,05
8601-0104-0403	9 346	282	74	140 418	150 046	-	8 395	12 675	171 116	7,88	0,05
8601-0104-0404	13 016	374	100	113 429	126 819	-	11 077	11 032	148 928	11,09	0,07
8601-0104-0405	13 016	374	100	145 883	159 273	-	11 077	13 628	183 978	11,09	0,07
8601-0104-0406	21 385	497	127	142 404	164 286	-	16 871	14 493	195 650	16,89	0,08
8601-0104-0407	22 017	501	129	159 248	181 766	-	17 308	15 926	215 000	17,37	0,09
8601-0104-0408	9 009	282	74	161 170	170 461	-	8 152	14 289	192 902	7,53	0,05
8601-0104-0409	9 009	282	74	176 681	185 972	-	8 152	15 530	209 654	7,53	0,05
8601-0104-0410	13 016	374	100	417 724	431 114	-	11 077	35 375	477 566	11,09	0,07
8601-0104-0411	9 662	284	75	132 264	142 210	-	8 614	12 066	162 890	8,12	0,05
8601-0104-0412	10 588	291	79	174 663	185 542	-	9 245	15 583	210 370	8,72	0,05

Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0501 - Качалка на пружине "Весы"
 8601-0104-0502 - Качалка на пружине "Лошадка"
 8601-0104-0503 - Качалка на пружине "Машинка"
 8601-0104-0504 - Качалка на пружине "Мотоцикл"
 8601-0104-0505 - Качалка на пружине "Вертолет"
 8601-0104-0506 - Качалка на пружине "Балансир"
 8601-0104-0507 - Качалка на пружине "Петушок"
 8601-0104-0508 - Качалка на пружине "Осьминог"
 8601-0104-0509 - Качалка на пружине "Лодка"
 8601-0104-0510 - Качалка на пружине "Вертолетики"
 8601-0104-0511 - Качалка на пружине "Кабриолет"
 8601-0104-0512 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0513 - Качалка на пружине "Черепашка"

8601-0104-0514 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0515 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0516 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0517 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0518 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0501	6 110	520	158	53 991	60 621	-	5 456	5 286	71 363	5,11	0,10
8601-0104-0502	5 212	1 093	340	46 358	52 663	-	4 486	4 572	61 721	4,35	0,20
8601-0104-0503	6 110	520	158	53 989	60 619	-	5 456	5 286	71 361	5,11	0,10
8601-0104-0504	4 873	1 252	390	39 905	46 030	-	4 121	4 012	54 163	4,13	0,23
8601-0104-0505	3 704	799	258	48 273	52 776	-	3 074	4 468	60 318	3,14	0,15
8601-0104-0506	8 889	1 831	585	79 758	90 478	-	7 441	7 834	105 753	7,65	0,34
8601-0104-0507	3 788	813	261	37 510	42 111	-	3 133	3 620	48 864	3,21	0,15
8601-0104-0508	6 110	520	158	104 722	111 352	-	5 456	9 345	126 153	5,11	0,10
8601-0104-0509	6 889	328	92	116 622	123 839	-	5 143	10 319	139 301	5,63	0,06
8601-0104-0510	7 520	332	94	116 619	124 471	-	5 580	10 404	140 455	6,10	0,06
8601-0104-0511	8 468	337	96	116 650	125 455	-	6 236	10 535	142 226	6,82	0,06
8601-0104-0512	6 257	325	90	94 172	100 754	-	4 706	8 437	113 897	5,15	0,06
8601-0104-0513	6 573	326	91	116 606	123 505	-	4 925	10 274	138 704	5,39	0,06
8601-0104-0514	6 257	325	90	116 604	123 186	-	4 706	10 231	138 123	5,15	0,06
8601-0104-0515	5 625	321	88	94 199	100 145	-	4 269	8 353	112 767	4,67	0,06
8601-0104-0516	5 941	323	89	116 601	122 865	-	4 488	10 188	137 541	4,91	0,06
8601-0104-0517	6 257	325	90	116 604	123 186	-	4 706	10 231	138 123	5,15	0,06
8601-0104-0518	6 889	328	92	94 186	101 403	-	5 143	8 524	115 070	5,63	0,06

Группа 6 Домики, юрты, беседки

Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением

8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини -верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0101	16 825	575	191	413 855	431 255	-	13 495	35 580	480 330	13,79	0,13
8601-0106-0102	96 858	3 540	1 567	295 953	396 351	-	84 940	38 503	519 794	80,82	1,06
8601-0106-0103	14 064	488	171	249 520	264 072	-	11 617	22 055	297 744	11,53	0,11
8601-0106-0104	16 434	471	164	332 120	349 025	-	13 078	28 968	391 071	13,23	0,11
8601-0106-0105	14 064	488	171	249 520	264 072	-	11 617	22 055	297 744	11,53	0,11
8601-0106-0106	18 643	555	203	444 356	463 554	-	15 036	38 287	516 877	15,09	0,14
8601-0106-0107	11 989	404	132	165 895	178 288	-	9 747	15 043	203 078	9,77	0,09
8601-0106-0108	20 437	707	253	507 284	528 428	-	16 668	43 608	588 704	16,82	0,17
8601-0106-0109	15 729	536	194	324 321	340 586	-	13 003	28 287	381 876	12,89	0,13
8601-0106-0110	15 820	540	196	298 715	315 075	-	13 086	26 253	354 414	12,97	0,13

Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0201 - Беседка в виде юрты

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0201	20 224	874	309	861 814	882 912	-	19 624	72 203	974 739	15,38	0,22

Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0301 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью

8601-0106-0302 - Беседка со скамейками

8601-0106-0303 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната

8601-0106-0304 - Беседка летняя с крышей из профнастила

8601-0106-0305 - Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0301	13 966	672	181	103 942	118 580	-	11 307	10 391	140 278	13,26	0,12
8601-0106-0302	-	-	-	195 124	195 124	-	-	15 610	210 734		
8601-0106-0303	12 906	3 538	1 129	192 282	208 726	-	10 627	17 548	236 901	10,93	0,64
8601-0106-0304	11 472	4 404	1 414	269 075	284 951	-	9 521	23 558	318 030	9,34	0,80
8601-0106-0305	5 802	92	27	201 965	207 859	-	5 678	17 083	230 620	4,50	0,02

Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"

8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"

8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"

8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"

8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"

8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"

8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0401	73 793	2 675	1 050	1 674 685	1 751 153	-	64 066	145 218	1 960 437	57,92	0,66
8601-0106-0402	68 740	2 647	1 036	1 674 651	1 746 038	-	60 570	144 529	1 951 137	54,11	0,65
8601-0106-0403	72 530	2 668	1 046	1 674 516	1 749 714	-	63 192	145 032	1 957 938	56,97	0,66
8601-0106-0404	157 238	5 821	2 302	2 576 036	2 739 095	-	137 566	230 133	3 106 794	123,00	1,45
8601-0106-0405	159 133	5 832	2 307	2 576 159	2 741 124	-	138 877	230 400	3 110 401	124,43	1,46
8601-0106-0406	73 793	2 675	1 050	1 674 685	1 751 153	-	64 066	145 218	1 960 437	57,92	0,66
8601-0106-0407	159 133	5 832	2 307	2 576 159	2 741 124	-	138 877	230 400	3 110 401	124,43	1,46

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"

8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "

8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"

8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"

8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"

8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"

8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька

8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0109-0301	3 810	215	55	69 377	73 402	-	3 541	6 155	83 098	3,37	0,04
8601-0109-0302	3 836	215	55	38 596	42 647	-	3 564	3 697	49 908	3,39	0,04
8601-0109-0303	23 801	664	216	207 349	231 814	-	19 010	20 066	270 890	18,61	0,14
8601-0109-0304	12 906	302	97	111 016	124 224	-	9 801	10 722	144 747	10,20	0,06
8601-0109-0305	11 950	312	100	109 217	121 479	-	9 309	10 463	141 251	9,42	0,06
8601-0109-0306	23 173	583	191	281 753	305 509	-	18 133	25 891	349 533	18,09	0,12
8601-0109-0307	12 120	327	106	76 631	89 078	-	9 221	7 864	106 163	9,48	0,07
8601-0109-0308	17 851	486	157	82 405	100 742	-	14 120	9 189	124 051	14,00	0,10
8601-0109-0309	13 422	327	107	79 825	93 574	-	10 408	8 319	112 301	10,50	0,07
8601-0109-0310	11 950	312	100	90 530	102 792	-	9 309	8 968	121 069	9,42	0,06
8601-0109-0311	34 048	955	307	318 205	353 208	-	27 011	30 418	410 637	26,79	0,20

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0110 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0111 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)

8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0113-0101	32 514	1 211	381	544 305	578 030	-	26 350	48 350	652 730	25,81	0,24
8601-0113-0102	62 786	2 151	712	1 126 516	1 191 453	-	51 928	99 470	1 342 851	48,28	0,44
8601-0113-0103	34 236	1 205	379	616 524	651 965	-	27 368	54 347	733 680	27,17	0,24
8601-0113-0104	27 684	964	302	340 539	369 187	-	22 038	31 298	422 523	22,04	0,19
8601-0113-0105	35 188	1 129	364	531 286	567 603	-	28 104	47 657	643 364	27,55	0,23
8601-0113-0106	54 630	1 840	585	1 014 683	1 071 153	-	43 342	89 160	1 203 655	43,14	0,37
8601-0113-0107	77 327	2 495	828	1 555 769	1 635 591	-	62 938	135 882	1 834 411	59,53	0,52
8601-0113-0108	94 549	2 929	1 010	2 194 670	2 292 148	-	78 603	189 660	2 560 411	71,23	0,62
8601-0113-0109	37 399	1 203	395	809 030	847 632	-	30 252	70 231	948 115	28,97	0,25
8601-0113-0110	64 490	2 380	790	1 458 516	1 525 386	-	54 569	126 396	1 706 351	49,37	0,49
8601-0113-0111	27 194	845	277	511 507	539 546	-	21 740	44 903	606 189	21,12	0,17
8601-0113-0112	52 556	1 800	583	869 580	923 936	-	42 424	77 309	1 043 669	41,01	0,37
8601-0113-0113	61 884	2 052	703	1 354 618	1 418 554	-	52 085	117 651	1 588 290	46,64	0,43
8601-0113-0114	62 784	2 207	735	1 863 255	1 928 246	-	52 406	158 452	2 139 104	48,04	0,46

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0201-0101 - Детский спортивный комплекс (3,400 м x 3,540 м x 2,175 м)

8601-0201-0102 - Детский спортивный комплекс (3,480 м x 3,540м x 2,175 м)

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (4,105 м x 1,720 м x 2,065 м)

8601-0201-0104 - Гимнастический комплекс (для детей младших классов)

8601-0201-0105 - Гимнастический комплекс (для детей старших классов)

8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс силовой

8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом

8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс (разборный)

8601-0201-0109 - Детский спортивный комплекс (2,66 м x 2,66 м x 2,2 м)

8601-0201-0110 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0117 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0118 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0201-0101	13 624	3 978	1 267	240 672	258 274	-	10 842	21 529	290 645	11,94	0,72
8601-0201-0102	19 580	4 198	1 337	244 531	268 309	-	16 081	22 751	307 141	16,82	0,76
8601-0201-0103	18 933	3 738	1 188	184 911	207 582	-	15 532	17 849	240 963	16,35	0,68
8601-0201-0104	21 361	6 883	2 210	336 102	364 346	-	17 646	30 559	412 551	17,72	1,25
8601-0201-0105	20 997	6 623	2 126	278 105	305 725	-	17 337	25 845	348 907	17,46	1,21
8601-0201-0106	21 438	5 523	1 766	245 094	272 055	-	17 659	23 177	312 891	18,15	1,01
8601-0201-0107	21 361	6 883	2 210	314 587	342 831	-	17 646	28 838	389 315	17,72	1,25
8601-0201-0108	13 589	2 177	689	126 505	142 271	-	11 096	12 269	165 636	11,91	0,40
8601-0201-0109	22 639	895	313	488 367	511 901	-	18 636	42 443	572 980	17,55	0,20
8601-0201-0110	16 265	609	213	350 200	367 074	-	13 408	30 439	410 921	12,51	0,13
8601-0201-0111	21 605	852	294	384 765	407 222	-	17 713	33 995	458 930	16,82	0,19
8601-0201-0112	9 412	377	128	219 803	229 592	-	7 905	19 000	256 497	7,26	0,08
8601-0201-0113	30 116	796	306	395 770	426 682	-	23 167	35 988	485 837	22,99	0,20
8601-0201-0114	31 736	927	329	333 263	365 926	-	25 074	31 280	422 280	24,41	0,21
8601-0201-0115	44 996	1 204	424	473 582	519 782	-	35 026	44 385	599 193	34,60	0,27
8601-0201-0116	39 041	13 645	4 385	418 264	470 950	-	32 314	40 261	543 525	32,07	2,49
8601-0201-0117	21 367	8 444	2 718	515 478	545 289	-	17 132	44 994	607 415	16,92	5,62
8601-0201-0118	21 704	6 955	2 234	454 434	483 093	-	17 137	40 018	540 248	17,42	7,05
8601-0201-0119	31 469	10 458	3 364	629 794	671 721	-	24 865	55 727	752 313	24,92	11,08

Группа 2 Турники, перекладины**Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):**

8601-0202-0101 - Турник разновысокий
 8601-0202-0102 - Двухсекционный турник с лестницей
 8601-0202-0103 - Турник с лавочкой
 8601-0202-0104 - Турник одинарный
 8601-0202-0105 - Турник двойной
 8601-0202-0106 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0202-0101	5 581	333	87	114 890	120 804	-	4 907	10 057	135 768	4,83	0,06
8601-0202-0102	5 581	333	87	123 571	129 485	-	4 907	10 751	145 143	4,83	0,06
8601-0202-0103	14 932	4 893	1 571	223 711	243 536	-	11 825	20 429	275 790	12,08	4,29
8601-0202-0104	4 747	1 775	570	77 634	84 156	-	3 802	7 037	94 995	3,85	1,00
8601-0202-0105	7 546	2 734	879	128 556	138 836	-	6 022	11 589	156 447	6,09	1,86
8601-0202-0106	4 868	1 861	598	88 318	95 047	-	3 905	7 916	106 868	3,94	1,02

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0203-0101 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)
 8601-0203-0102 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)
 8601-0203-0103 - Рукоход двухуровневый
 8601-0203-0104 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0203-0101	15 682	556	146	155 278	171 516	-	13 948	14 837	200 301	12,44	0,10
8601-0203-0102	12 775	4 039	1 299	330 332	347 146	-	10 054	28 576	385 776	10,11	4,82
8601-0203-0103	17 839	7 427	2 391	326 574	351 840	-	14 377	29 297	395 514	14,14	4,07
8601-0203-0104	28 955	10 746	3 457	572 858	612 559	-	23 107	50 853	686 519	23,05	8,08

Группа 4 Гимнастические стенки**Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):**

8601-0204-0201 - Шведская стенка (2,140 м x 1,830 м x 2,425 м)

8601-0204-0202 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0201	22 193	5 303	1 640	218 008	245 504	-	18 575	21 126	285 205	19,02	0,95
8601-0204-0202	6 325	2 437	785	159 978	168 740	-	5 058	13 904	187 702	4,99	1,80

Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:

8601-0204-0301 - Лестница спортивная (1,08 м x 2,8 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0301	11 241	1 031	263	73 535	85 807	-	9 747	7 644	103 198	10,21	0,17

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):**

- 8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом
 8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами
 8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"
 8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"
 8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0207-0301	5 651	240	65	47 169	53 060	-	4 896	4 636	62 592	4,66	0,04
8601-0207-0302	7 327	302	82	50 852	58 481	-	6 211	5 175	69 867	6,06	0,05
8601-0207-0303	5 320	288	77	61 058	66 666	-	4 659	5 706	77 031	4,53	0,05
8601-0207-0304	10 052	481	121	91 647	102 180	-	9 985	8 973	121 138	8,09	0,08
8601-0207-0305	9 987	418	116	151 625	162 030	-	8 526	13 644	184 200	8,37	0,08

Группа 8 Комплекс для тенниса**Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):**

- 8601-0208-0101 - Теннисный стол без сетки
 8601-0208-0102 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0101	9 633	444	153	113 379	123 456	-	7 289	10 460	141 205	8,22	0,10
8601-0208-0102	5 652	282	107	136 546	142 480	-	4 325	11 744	158 549	4,80	0,07

Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0201	3 842	979	312	103 941	108 762	-	3 234	8 960	120 956	3,17	0,18
8601-0208-0202	6 303	1 451	502	73 369	81 123	-	5 285	6 913	93 321	5,15	0,30

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0209-0101 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0103 - Стойка стритбол

8601-0209-0104 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0209-0101	9 813	2 768	875	177 527	190 108	-	7 986	15 848	213 942	8,10	0,50
8601-0209-0102	9 005	2 192	688	85 446	96 643	-	7 299	8 315	112 257	7,53	0,40
8601-0209-0103	8 521	1 846	577	85 303	95 670	-	6 888	8 205	110 763	7,18	0,33
8601-0209-0104	9 321	2 193	689	141 934	153 448	-	7 518	12 877	173 843	7,76	0,40
8601-0209-0105	15 627	2 684	827	73 112	91 423	-	12 575	8 320	112 318	13,35	0,48
8601-0209-0106	18 643	4 387	1 379	196 781	219 811	-	15 036	18 788	253 635	15,53	0,79
8601-0209-0107	21 164	5 660	1 791	382 242	409 066	-	17 223	34 103	460 392	17,38	1,03

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):**

8601-0210-0101 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0102 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0210-0101	11 663	2 180	662	124 071	137 914	-	9 703	11 809	159 426	10,17	0,39
8601-0210-0102	6 779	2 200	730	86 508	95 487	-	5 718	8 096	109 301	5,41	0,42
8601-0210-0103	7 877	2 907	961	53 503	64 287	-	6 646	5 675	76 608	6,21	0,55

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0213-0101 - Брусья-лабиринт, марка 1

8601-0213-0102 - Брусья-лабиринт, марка 2

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0101	10 464	3 438	1 079	75 146	89 048	-	8 741	7 823	105 612	8,58	0,63
8601-0213-0102	9 231	3 742	1 187	83 448	96 421	-	7 736	8 333	112 490	7,38	0,68

Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0201	1 434	152	41	82 705	84 291	-	1 185	6 838	92 314	1,26	0,03

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0215-0101 - Вышка судейская (2,26x1,0x0,68)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0215-0101	4 942	365	96	79 352	84 659	-	4 213	7 110	95 982	4,20	0,06

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"
 8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"
 8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"
 8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"
 8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"
 8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"
 8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"
 8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0117 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0118 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0101	10 050	2 550	799	165 156	177 756	-	8 189	14 876	200 821	8,32	0,46
8601-0216-0102	8 092	1 825	563	129 497	139 414	-	6 676	11 687	157 777	6,89	0,33
8601-0216-0103	4 781	1 596	515	93 366	99 743	-	3 918	8 293	111 954	3,82	0,29
8601-0216-0104	10 700	2 037	631	134 058	146 795	-	8 718	12 441	167 954	9,21	0,37
8601-0216-0105	10 585	2 457	768	176 851	189 893	-	8 602	15 880	214 375	8,85	0,44
8601-0216-0106	10 282	3 481	1 124	196 076	209 839	-	8 397	17 459	235 695	8,17	0,64
8601-0216-0107	7 729	1 566	480	140 662	149 957	-	6 367	12 506	168 830	6,63	0,28
8601-0216-0108	14 341	2 782	846	180 257	197 380	-	11 885	16 741	226 006	12,43	0,50
8601-0216-0109	10 390	2 542	795	190 719	203 651	-	8 487	16 971	229 109	8,70	0,46
8601-0216-0110	10 067	2 311	721	176 789	189 167	-	8 212	15 790	213 169	8,47	0,42
8601-0216-0111	5 053	1 455	470	123 529	130 037	-	4 074	10 729	144 840	4,03	0,27
8601-0216-0112	7 442	1 250	377	129 256	137 948	-	6 099	11 524	155 571	6,43	0,22
8601-0216-0113	9 145	1 877	580	135 623	146 645	-	7 479	12 330	166 454	7,80	0,34
8601-0216-0114	8 573	2 056	638	144 969	155 598	-	7 059	13 013	175 670	7,24	0,37
8601-0216-0115	15 173	2 173	677	126 282	143 628	-	13 764	12 591	169 983	12,46	0,39
8601-0216-0116	5 808	1 308	419	83 801	90 917	-	4 716	7 651	103 284	4,84	0,24
8601-0216-0117	3 838	179	46	75 139	79 156	-	3 594	6 620	89 370	3,18	0,71
8601-0216-0118	8 994	300	80	207 071	216 365	-	7 634	17 920	241 919	7,34	3,45

Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0201 - Тренажер "Гимнастический лежак"

8601-0216-0202 - Упор для отжиманий

8601-0216-0203 - Лавка с упорами

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0201	4 246	1 112	353	71 143	76 501	-	3 666	6 413	86 580	3,37	0,20
8601-0216-0202	2 002	115	29	18 575	20 692	-	2 137	1 826	24 655	1,63	0,02
8601-0216-0203	3 304	214	55	80 745	84 263	-	3 176	6 995	94 434	2,87	0,04

Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0301 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0301	20 655	7 914	2 540	662 486	691 055	-	17 528	56 687	765 270	16,42	1,44

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0301-0101 - Столик "Якорь"

8601-0301-0102 - Столик (1,950 м x 1,180 м x 0,800 м)

8601-0301-0103 - Столик детский

8601-0301-0104 - Столик "Солнышко"

8601-0301-0105 - Стол (1,796x1,640x0,810)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0301-0101	-	-	-	95 087	95 087	-	-	7 607	102 694		
8601-0301-0102	-	-	-	80 871	80 871	-	-	6 470	87 341		
8601-0301-0103	-	-	-	76 481	76 481	-	-	6 118	82 599		
8601-0301-0104	-	-	-	92 536	92 536	-	-	7 403	99 939		
8601-0301-0105	-	-	-	196 639	196 639	-	-	15 731	212 370		

Группа 2 Скамьи

Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки

8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом

8601-0302-0303 - Скамья со спинкой

8601-0302-0304 - Скамья-пешка

8601-0302-0305 - Скамья радиусная

8601-0302-0306 - Скамья антивандальная

8601-0302-0307 - Скамья без спинки

8601-0302-0308 - Скамья дворовая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0301	6 192	207	59	39 671	46 070	-	5 435	4 120	55 625	4,83	0,04
8601-0302-0302	6 192	207	59	62 783	69 182	-	5 435	5 969	80 586	4,83	0,04

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0303	6 192	207	59	76 647	83 046	-	5 435	7 078	95 559	4,83	0,04
8601-0302-0304	1 777	123	31	28 829	30 729	-	1 983	2 617	35 329	1,40	0,02
8601-0302-0305	2 187	182	47	65 852	68 221	-	2 337	5 645	76 203	1,77	0,03
8601-0302-0306	2 187	182	47	47 909	50 278	-	2 337	4 209	56 824	1,77	0,03
8601-0302-0307	1 777	123	31	48 330	50 230	-	1 983	4 177	56 390	1,40	0,02
8601-0302-0308	2 187	182	47	39 621	41 990	-	2 337	3 546	47 873	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

- 8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"
 8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"
 8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"
 8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"
 8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"
 8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением
 8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездопад"
 8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0401	2 597	242	64	56 126	58 965	-	2 691	4 932	66 588	2,15	0,04
8601-0302-0402	2 187	182	47	69 483	71 852	-	2 337	5 935	80 124	1,77	0,03

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0403	2 187	182	47	33 494	35 863	-	2 337	3 056	41 256	1,77	0,03
8601-0302-0404	2 597	242	64	70 098	72 937	-	2 691	6 050	81 678	2,15	0,04
8601-0302-0405	2 187	182	47	55 521	57 890	-	2 337	4 818	65 045	1,77	0,03
8601-0302-0406	2 187	182	47	18 500	20 869	-	2 337	1 856	25 062	1,77	0,03
8601-0302-0407	2 187	182	47	15 615	17 984	-	2 337	1 626	21 947	1,77	0,03
8601-0302-0408	2 187	182	47	23 566	25 935	-	2 337	2 262	30 534	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 1
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 2
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench
8601-0302-0504 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0508 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0509 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0501	1 895	11	5	307 792	309 698	-	1 311	24 881	335 890	1,43	0,00

Окончание таблицы 8601-0302-05

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0502	632	4	2	227 446	228 082	-	437	18 282	246 801	0,48	0,00
8601-0302-0503	1 895	11	5	473 218	475 124	-	1 311	38 115	514 550	1,43	0,00
8601-0302-0504	4 563	1 049	304	546 531	552 143	-	4 128	44 502	600 773	3,92	0,20
8601-0302-0505	632	4	2	510 068	510 704	-	437	40 891	552 032	0,48	0,00
8601-0302-0506	947	5	3	471 596	472 548	-	656	37 856	511 060	0,71	0,00
8601-0302-0507	947	5	3	540 636	541 588	-	656	43 380	585 624	0,71	0,00
8601-0302-0508	1 895	11	5	512 209	514 115	-	1 311	41 234	556 660	1,43	0,00
8601-0302-0509	947	5	3	471 080	472 032	-	656	37 815	510 503	0,71	0,00

Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0601 - Скамья, модель: Element 1
 8601-0302-0602 - Скамья, модель: Element 2
 8601-0302-0603 - Скамья, модель: Element 3
 8601-0302-0604 - Скамья, модель: Element 4
 8601-0302-0605 - Скамья, модель: Element 5
 8601-0302-0606 - Скамья, модель: Element 6

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0601	-	-	-	79 900	79 900	-	-	6 392	86 292		
8601-0302-0602	-	-	-	135 280	135 280	-	-	10 822	146 102		

Окончание таблицы 8601-0302-06

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0603	4 297	196	53	247 819	252 312	-	4 124	20 515	276 951	3,41	0,04
8601-0302-0604	-	-	-	256 108	256 108	-	-	20 489	276 597		
8601-0302-0605	4 297	196	53	342 991	347 484	-	4 124	28 129	379 737	3,41	0,04
8601-0302-0606	4 297	196	53	628 008	632 501	-	4 124	50 930	687 555	3,41	0,04

Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0701 - Скамейка из гранита с деревянным настилом, модель "Евро"

8601-0302-0702 - Скамейка из мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель "Классик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0701	1 579	9	4	81 146	82 734	-	1 093	6 706	90 533	1,19	0,00
8601-0302-0702	3 474	20	10	132 338	135 832	-	2 404	11 059	149 295	2,62	0,01

Группа 3 Урны

Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0201	-	-	-	18 474	18 474	-	-	1 478	19 952		
8601-0303-0202	1 553	82	20	24 244	25 879	-	1 783	2 213	29 875	1,20	0,01
8601-0303-0203	-	-	-	24 125	24 125	-	-	1 930	26 055		
8601-0303-0204	111	32	9	27 348	27 491	-	94	2 207	29 792	0,11	0,01
8601-0303-0205	-	-	-	10 657	10 657	-	-	853	11 510		
8601-0303-0206	-	-	-	23 759	23 759	-	-	1 901	25 660		
8601-0303-0207	-	-	-	32 311	32 311	-	-	2 585	34 896		

Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0301	1 922	112	28	13 518	15 552	-	2 077	1 410	19 039	1,55	0,02
8601-0303-0302	1 922	112	28	18 619	20 653	-	2 077	1 818	24 548	1,55	0,02

Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0401	-	-	-	137 269	137 269	-	-	10 982	148 251		
8601-0303-0402	-	-	-	137 269	137 269	-	-	10 982	148 251		
8601-0303-0403	-	-	-	137 660	137 660	-	-	11 013	148 673		
8601-0303-0404	-	-	-	156 778	156 778	-	-	12 542	169 320		

Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0501 - Урна из гранита, модель: Малая

8601-0303-0502 - Урна из гранита, модель: Большая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0501	-	-	-	39 136	39 136	-	-	3 131	42 267		
8601-0303-0502	-	-	-	52 541	52 541	-	-	4 203	56 744		

Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0601 - Урна одинарная с пепельницей

8601-0303-0602 - Урна двойная с пепельницей

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0601	930	14	3	80 124	81 068	-	644	6 537	88 249	0,64	0,00
8601-0303-0602	930	14	3	171 801	172 745	-	644	13 871	187 260	0,64	0,00

Группа 4 Арки

Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0101	10 743	2 299	831	18 891	31 933	-	11 534	3 477	46 944	8,71	0,49
8601-0304-0102	10 868	2 300	832	21 657	34 825	-	11 635	3 717	50 177	8,81	0,49
8601-0304-0103	11 012	2 302	833	24 199	37 513	-	11 751	3 941	53 205	8,92	0,49
8601-0304-0104	15 906	2 570	909	49 293	67 769	-	17 316	6 807	91 892	12,64	0,54

Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0201 - Арка металлическая декоративная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0201	3 813	189	51	72 227	76 229	-	3 630	6 389	86 248	3,08	0,03

Группа 6 Вазоны**Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный "Береке"

8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"

8601-0306-0103 - Вазон "Ромашка"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0101	-	-	-	51 935	51 935	-	-	4 155	56 090		
8601-0306-0102	-	-	-	51 955	51 955	-	-	4 156	56 111		
8601-0306-0103	-	-	-	28 786	28 786	-	-	2 303	31 089		

Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon

8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna

8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня, модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня, модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня, модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня, модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня, модель: Alma
 8601-0306-0212 - Вазон из мраморного камня, модель: Astana
 8601-0306-0213 - Вазон из мраморного камня с деревянным настилом: Островок

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0201	-	-	-	254 935	254 935	-	-	20 395	275 330		
8601-0306-0202	-	-	-	196 259	196 259	-	-	15 701	211 960		
8601-0306-0203	-	-	-	78 144	78 144	-	-	6 252	84 396		
8601-0306-0204	-	-	-	196 274	196 274	-	-	15 702	211 976		
8601-0306-0205	-	-	-	470 430	470 430	-	-	37 634	508 064		
8601-0306-0206	-	-	-	355 839	355 839	-	-	28 467	384 306		
8601-0306-0207	-	-	-	304 991	304 991	-	-	24 399	329 390		
8601-0306-0208	-	-	-	374 196	374 196	-	-	29 936	404 132		
8601-0306-0209	-	-	-	412 667	412 667	-	-	33 013	445 680		
8601-0306-0211	-	-	-	273 643	273 643	-	-	21 891	295 534		
8601-0306-0212	-	-	-	650 142	650 142	-	-	52 011	702 153		
8601-0306-0213	-	-	-	633 515	633 515	-	-	50 681	684 196		

Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida one
 8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida three

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0301	-	-	-	190 317	190 317	-	-	15 225	205 542		
8601-0306-0302	-	-	-	206 211	206 211	-	-	16 497	222 708		
8601-0306-0303	-	-	-	237 999	237 999	-	-	19 040	257 039		

Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита

8601-0306-0401 - Вазон, модель: ДПК-1

8601-0306-0402 - Вазон, модель: ДПК-2

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0401	-	-	-	102 635	102 635	-	-	8 211	110 846		
8601-0306-0402	-	-	-	138 623	138 623	-	-	11 090	149 713		

Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0501 - Вазон из травертина, модель: Львиный зев

8601-0306-0502 - Вазон из белоснежного мрамора, модель: Лаура

8601-0306-0503 - Вазон из златолита желтого, модель: Грань

8601-0306-0504 - Вазон из златолита желтого, модель: Кувшин

8601-0306-0505 - Вазон из змеевика, модель: Куба

8601-0306-0506 - Вазон из гранита, модель: Палермо

8601-0306-0507 - Вазон из травертина, модель: Луна

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0501	-	-	-	32 001	32 001	-	-	2 560	34 561		
8601-0306-0502	-	-	-	56 666	56 666	-	-	4 533	61 199		
8601-0306-0503	-	-	-	82 325	82 325	-	-	6 586	88 911		
8601-0306-0504	-	-	-	81 390	81 390	-	-	6 511	87 901		
8601-0306-0505	-	-	-	102 906	102 906	-	-	8 232	111 138		
8601-0306-0506	-	-	-	62 112	62 112	-	-	4 969	67 081		
8601-0306-0507	-	-	-	71 443	71 443	-	-	5 715	77 158		

Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0601 - Камень гладкий из мрамора, модель: Bi Tas

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0601	-	-	-	333 445	333 445	-	-	26 676	360 121		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок

Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров

8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров

8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.

8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.

8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.

8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.

8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0101	4 845	349	97	171 279	176 473	-	4 407	14 470	195 350	4,32	0,06
8601-0307-0102	4 057	330	94	183 162	187 549	-	3 238	15 263	206 050	3,83	0,06
8601-0307-0103	17 366	8 891	2 870	210 135	236 392	-	14 652	20 084	271 128	13,37	1,62
8601-0307-0104	24 346	13 261	4 282	235 179	272 786	-	20 577	23 469	316 832	18,51	2,42
8601-0307-0105	27 544	14 751	4 763	259 044	301 339	-	23 257	25 968	350 564	21,03	2,69
8601-0307-0106	34 654	19 121	6 176	284 086	337 861	-	29 275	29 371	396 507	26,30	3,49
8601-0307-0107	4 084	254	69	99 769	104 107	-	3 768	8 630	116 505	3,63	0,05

Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0201 - Стойки для сушки белья

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0201	1 266	672	214	31 697	33 635	-	1 089	2 778	37 502	0,97	0,12

Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0301 - Секция для сушки белья

8601-0307-0302 - Секция для сушки ковров

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0301	4 068	2 439	783	38 479	44 986	-	3 481	3 877	52 344	3,03	0,44
8601-0307-0302	4 472	2 727	876	43 657	50 856	-	3 824	4 374	59 054	3,32	0,50

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)
 8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)

8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)

8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)

8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0308-0101	14 699	7 365	2 131	505 398	527 462	-	12 705	43 213	583 380	11,16	1,15
8601-0308-0102	10 596	6 158	1 748	400 899	417 653	-	9 215	34 149	461 017	8,02	0,92
8601-0308-0103	16 666	7 661	2 252	370 506	394 833	-	14 360	32 735	441 928	12,52	1,23
8601-0308-0104	11 670	6 556	1 863	317 409	335 635	-	10 138	27 662	373 435	8,92	0,99
8601-0308-0105	10 388	5 922	1 683	286 589	302 899	-	9 028	24 954	336 881	7,88	0,89
8601-0308-0106	16 666	7 661	2 252	370 639	394 966	-	14 360	32 746	442 072	12,52	1,23
8601-0308-0107	10 388	5 922	1 683	286 589	302 899	-	9 028	24 954	336 881	7,88	0,89
8601-0308-0108	20 484	8 122	2 464	380 029	408 635	-	17 576	34 097	460 308	15,16	1,38
8601-0308-0109	16 250	7 190	2 123	318 697	342 137	-	13 984	28 490	384 611	12,24	1,17
8601-0308-0110	11 670	6 556	1 863	264 327	282 553	-	10 138	23 415	316 106	8,92	0,99
8601-0308-0111	16 614	7 602	2 235	370 637	394 853	-	14 313	32 733	441 899	12,48	1,22
8601-0308-0112	11 722	6 615	1 879	317 413	335 750	-	10 185	27 675	373 610	8,95	1,00
8601-0308-0113	10 388	5 922	1 683	286 589	302 899	-	9 028	24 954	336 881	7,88	0,89
8601-0308-0114	16 666	7 661	2 252	410 166	434 493	-	14 360	35 908	484 761	12,52	1,23
8601-0308-0115	13 532	6 734	1 952	346 006	366 272	-	11 700	30 238	408 210	10,21	1,05
8601-0308-0116	10 388	5 922	1 683	297 724	314 034	-	9 028	25 845	348 907	7,88	0,89
8601-0308-0117	16 666	7 661	2 252	410 166	434 493	-	14 360	35 908	484 761	12,52	1,23
8601-0308-0118	13 584	6 793	1 968	346 008	366 385	-	11 747	30 251	408 383	10,24	1,06
8601-0308-0119	10 388	5 922	1 683	297 689	313 999	-	9 028	25 842	348 869	7,88	0,89
8601-0308-0120	16 510	7 485	2 203	410 158	434 153	-	14 219	35 870	484 242	12,41	1,21
8601-0308-0121	13 481	6 675	1 936	346 003	366 159	-	11 653	30 225	408 037	10,17	1,04
8601-0308-0122	10 388	5 922	1 683	297 689	313 999	-	9 028	25 842	348 869	7,88	0,89
8601-0308-0123	10 388	5 922	1 683	304 690	321 000	-	9 028	26 402	356 430	7,88	0,89

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные**Группа 2 Зонты теневые****Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0402-0101 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0101	2 416	113	29	47 245	49 774	-	2 502	4 182	56 458	1,97	0,02

Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0201	2 046	111	28	70 773	72 930	-	2 164	6 008	81 102	1,68	0,02
8601-0402-0202	2 046	111	28	61 493	63 650	-	2 164	5 265	71 079	1,68	0,02

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01

8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02

8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03

8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19
 8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 22
 8601-0501-0121 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0101	43 927	1 507	336	1 238 090	1 283 524	-	33 416	105 355	1 422 295	34,06	0,21
8601-0501-0102	61 348	1 942	450	1 000 181	1 063 471	-	46 373	88 788	1 198 632	47,22	0,28
8601-0501-0103	33 265	1 251	249	1 031 930	1 066 446	-	24 737	87 295	1 178 478	25,71	0,15
8601-0501-0104	64 910	20 291	13 521	1 685 092	1 770 293	-	57 261	146 204	1 973 758	46,81	10,69
8601-0501-0105	63 394	12 190	7 881	1 331 964	1 407 548	-	50 883	116 674	1 575 105	47,11	6,20
8601-0501-0106	47 412	1 543	332	1 133 828	1 182 783	-	34 807	97 407	1 314 997	36,60	0,20
8601-0501-0107	56 549	1 793	388	1 663 005	1 721 347	-	41 215	141 005	1 903 567	43,64	0,24
8601-0501-0108	33 391	1 206	246	1 789 212	1 823 809	-	26 306	148 009	1 998 124	25,67	0,15
8601-0501-0109	14 936	685	153	1 326 158	1 341 779	-	11 803	108 287	1 461 869	11,93	0,10
8601-0501-0111	29 929	1 566	445	1 118 836	1 150 331	-	23 056	93 871	1 267 258	22,65	0,27

Окончание таблицы 8601-0501-01

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0112	28 562	1 503	430	980 832	1 010 897	-	21 426	82 586	1 114 909	21,62	0,26
8601-0501-0113	89 568	2 663	595	1 724 156	1 816 387	-	63 537	150 394	2 030 318	69,47	0,36
8601-0501-0114	49 337	2 012	391	1 723 858	1 775 207	-	36 103	144 905	1 956 215	38,09	0,24
8601-0501-0115	43 043	1 322	292	1 269 009	1 313 374	-	30 902	107 542	1 451 818	33,35	0,18
8601-0501-0116	46 973	2 085	599	868 335	917 393	-	35 109	76 200	1 028 702	35,82	0,36
8601-0501-0117	42 976	13 401	4 318	998 574	1 054 951	-	33 252	87 056	1 175 259	33,11	2,44
8601-0501-0118	43 962	1 440	329	1 019 980	1 065 382	-	33 436	87 905	1 186 723	34,09	0,21
8601-0501-0119	54 163	1 728	395	1 492 239	1 548 130	-	40 585	127 097	1 715 812	42,03	0,25
8601-0501-0120	21 086	1 092	259	1 719 487	1 741 665	-	18 335	140 800	1 900 800	16,80	0,17
8601-0501-0121	20 754	1 090	258	1 272 073	1 293 917	-	18 069	104 959	1 416 945	16,53	0,17

Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0501-0201 - Остановочный комплекс 20

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0201	-	-	-	792 807	792 807	-	-	63 425	856 232		

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

- 8601-0601-0101 - Декоративный забор "Национальный стиль"
- 8601-0601-0102 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
- 8601-0601-0103 - Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
- 8601-0601-0104 - Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
- 8601-0601-0105 - Декоративное сплошное ограждение "Классика"
- 8601-0601-0106 - Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
- 8601-0601-0107 - Декоративное сплошное ограждение "Восток"
- 8601-0601-0108 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
- 8601-0601-0109 - Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
- 8601-0601-0110 - Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
- 8601-0601-0111 - Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
- 8601-0601-0112 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
- 8601-0601-0113 - Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
- 8601-0601-0114 - Декоративное сплошное ограждение "Греция"
- 8601-0601-0115 - Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
- 8601-0601-0116 - Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
- 8601-0601-0117 - Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
- 8601-0601-0118 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
- 8601-0601-0119 - Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
- 8601-0601-0120 - Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
- 8601-0601-0121 - Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
- 8601-0601-0122 - Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
- 8601-0601-0123 - Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0601-0101	1 750	3 017	1 190	7 839	12 606	-	3 455	1 285	17 346	1,53	0,58
8601-0601-0102	2 069	1 647	713	5 017	8 733	-	3 003	939	12 675	1,75	0,35
8601-0601-0103	2 069	1 647	713	5 017	8 733	-	3 003	939	12 675	1,75	0,35
8601-0601-0104	2 069	1 647	713	4 990	8 706	-	3 003	937	12 646	1,75	0,35
8601-0601-0105	2 069	1 647	713	5 032	8 748	-	3 003	940	12 691	1,75	0,35
8601-0601-0106	2 069	1 647	713	5 038	8 754	-	3 003	941	12 698	1,75	0,35
8601-0601-0107	2 069	1 647	713	5 051	8 767	-	3 003	942	12 712	1,75	0,35
8601-0601-0108	2 069	1 647	713	5 022	8 738	-	3 003	939	12 680	1,75	0,35
8601-0601-0109	2 069	1 647	713	5 007	8 723	-	3 003	938	12 664	1,75	0,35
8601-0601-0110	2 069	1 647	713	5 036	8 752	-	3 003	940	12 695	1,75	0,35
8601-0601-0111	2 069	1 647	713	3 831	7 547	-	3 003	844	11 394	1,75	0,35
8601-0601-0112	2 069	1 647	713	4 990	8 706	-	3 003	937	12 646	1,75	0,35
8601-0601-0113	2 069	1 647	713	5 038	8 754	-	3 003	941	12 698	1,75	0,35
8601-0601-0114	2 069	1 647	713	5 055	8 771	-	3 003	942	12 716	1,75	0,35
8601-0601-0115	2 069	1 647	713	5 017	8 733	-	3 003	939	12 675	1,75	0,35
8601-0601-0116	2 069	1 647	713	4 990	8 706	-	3 003	937	12 646	1,75	0,35
8601-0601-0117	2 069	1 647	713	5 032	8 748	-	3 003	940	12 691	1,75	0,35
8601-0601-0118	2 069	1 647	713	5 007	8 723	-	3 003	938	12 664	1,75	0,35
8601-0601-0119	2 069	1 647	713	5 041	8 757	-	3 003	941	12 701	1,75	0,35
8601-0601-0120	2 069	1 647	713	5 017	8 733	-	3 003	939	12 675	1,75	0,35
8601-0601-0121	2 069	1 647	713	4 990	8 706	-	3 003	937	12 646	1,75	0,35
8601-0601-0122	2 069	1 647	713	5 017	8 733	-	3 003	939	12 675	1,75	0,35
8601-0601-0123	2 069	1 647	713	5 032	8 748	-	3 003	940	12 691	1,75	0,35

Группа 2 Ограды и ограждения металлические

Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0101	-	-	-	43 142	43 142	-	-	3 451	46 593		

Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0201	4 800	2 400	909	38 269	45 469	-	6 465	4 155	56 089	3,38	0,44

Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0301 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0302 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0303 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0304 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0305 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0301	15 110	5 639	2 023	28 382	49 131	-	15 944	5 206	70 281	10,73	0,98
8601-0602-0302	15 905	6 678	2 390	33 479	56 062	-	16 257	5 786	78 105	11,09	1,17
8601-0602-0303	17 754	7 185	2 562	42 567	67 506	-	17 802	6 825	92 133	12,37	1,25
8601-0602-0304	14 834	5 547	1 992	34 140	54 521	-	15 732	5 620	75 873	10,54	0,97
8601-0602-0305	14 854	6 326	2 273	39 175	60 355	-	15 451	6 064	81 870	10,36	1,11

Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0401 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.11

8601-0602-0402 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.15

8601-0602-0403 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м

8601-0602-0404 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0405 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м

8601-0602-0406 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0401	11 377	408	109	49 432	61 217	-	8 176	5 551	74 944	9,41	0,07
8601-0602-0402	13 829	455	122	61 993	76 277	-	9 877	6 892	93 046	11,36	0,07
8601-0602-0403	24 132	628	174	116 059	140 819	-	17 021	12 627	170 467	19,47	0,10

Окончание таблицы 8601-0602-04

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0404	22 554	603	166	107 749	130 906	-	15 928	11 747	158 581	18,24	0,10
8601-0602-0405	15 295	488	130	69 309	85 092	-	10 894	7 679	103 665	12,57	0,08
8601-0602-0406	13 398	458	121	59 257	73 113	-	9 579	6 615	89 307	11,08	0,07

Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0501 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
 8601-0602-0502 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
 8601-0602-0503 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
 8601-0602-0504 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
 8601-0602-0505 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
 8601-0602-0506 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0501	1 326	75	37	16 752	18 153	-	1 441	1 568	21 162	1,06	0,03
8601-0602-0502	1 326	75	37	17 596	18 997	-	1 441	1 635	22 073	1,06	0,03
8601-0602-0503	1 326	75	37	19 813	21 214	-	1 441	1 812	24 467	1,06	0,03
8601-0602-0504	1 326	75	37	18 442	19 843	-	1 441	1 703	22 987	1,06	0,03
8601-0602-0505	1 326	75	37	18 442	19 843	-	1 441	1 703	22 987	1,06	0,03
8601-0602-0506	1 326	75	37	17 596	18 997	-	1 441	1 635	22 073	1,06	0,03

Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0601 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0602 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м

8601-0602-0603 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м

8601-0602-0604 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,23 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0601	4 831	8 127	2 943	24 480	37 438	-	5 740	3 454	46 632	4,12	1,40
8601-0602-0602	5 938	12 074	4 384	31 362	49 374	-	7 561	4 555	61 490	4,98	2,08
8601-0602-0603	3 436	4 173	1 501	14 259	21 868	-	3 720	2 047	27 635	3,02	0,72
8601-0602-0604	3 666	4 178	1 502	17 641	25 485	-	3 879	2 349	31 713	3,21	0,72

Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0701 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х 2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0701	12 513	444	117	40 829	53 786	-	8 965	5 020	67 771	10,41	0,07

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические

Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0101	19 557	1 019	331	89 767	110 343	-	14 180	9 962	134 485	16,65	0,20
8601-0605-0102	25 987	1 313	444	125 622	152 922	-	18 696	13 729	185 347	21,97	0,26
8601-0605-0103	30 123	1 488	509	148 093	179 704	-	21 593	16 104	217 401	25,39	0,30

Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0202 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0203 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0204 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0205 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0206 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0207 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0208 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0201	26 371	5 482	2 137	106 784	138 637	-	33 577	13 777	185 991	17,96	1,05
8601-0605-0202	26 371	5 482	2 137	111 988	143 841	-	33 577	14 193	191 611	17,96	1,05
8601-0605-0203	26 371	5 482	2 137	117 146	148 999	-	33 577	14 606	197 182	17,96	1,05
8601-0605-0204	26 371	5 482	2 137	127 463	159 316	-	33 577	15 431	208 324	17,96	1,05
8601-0605-0205	26 371	5 482	2 137	127 382	159 235	-	33 577	15 425	208 237	17,96	1,05
8601-0605-0206	26 371	5 482	2 137	129 476	161 329	-	33 577	15 592	210 498	17,96	1,05
8601-0605-0207	26 371	5 482	2 137	136 748	168 601	-	33 577	16 174	218 352	17,96	1,05
8601-0605-0208	26 371	5 482	2 137	139 918	171 771	-	33 577	16 428	221 776	17,96	1,05

Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м x 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0301	52 574	2 594	953	276 858	332 026	-	37 391	29 553	398 970	43,96	0,56

Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0401	11 936	171	64	58 187	70 294	-	14 099	6 751	91 144	8,01	0,04
8601-0605-0402	11 936	171	64	59 118	71 225	-	14 099	6 826	92 150	8,01	0,04
8601-0605-0403	11 936	171	64	60 530	72 637	-	14 099	6 939	93 675	8,01	0,04
8601-0605-0404	11 936	171	64	62 200	74 307	-	14 099	7 072	95 478	8,01	0,04

Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0501	13 319	695	199	53 590	67 604	-	9 785	6 191	83 580	11,49	0,12
8601-0605-0502	15 330	759	219	63 786	79 875	-	11 186	7 285	98 346	13,16	0,13
8601-0605-0503	17 242	819	236	73 402	91 463	-	12 518	8 318	112 299	14,74	0,14

Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0601	25 680	1 199	383	120 446	147 325	-	18 441	13 261	179 027	21,72	0,23

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки**

Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0702-0101	5 292	1 321	424	85 916	92 529	-	4 450	7 758	104 737	4,42	0,24
8601-0702-0102	4 807	975	313	40 556	46 338	-	4 039	4 030	54 407	4,07	0,18

Группа 3 Покрытия площадок

Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм)

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм)

Измеритель: м2

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0703-0101	792	254	82	3 393	4 439	-	826	421	5 686	0,69	0,05
8601-0703-0102	929	457	141	4 094	5 480	-	1 011	519	7 010	0,82	0,09
8601-0703-0103	46	4	2	3 589	3 639	-	45	295	3 979	0,04	0,00
8601-0703-0104	46	4	2	4 615	4 665	-	45	377	5 087	0,04	0,00

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0801-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0801-0101	589 865	42 730	18 295	1 293 721	1 926 316	-	516 435	195 420	2 638 171	442,44	10,60

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров

Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0802-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0802-0101	386 884	27 912	11 955	851 024	1 265 820	-	338 797	128 369	1 732 986	290,12	6,93

Группа 3 Ворота хоккейные

Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные (1,83 x1,12 x1,22)

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой) (1,96x0,87x1,3)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0803-0102	-	-	-	133 806	133 806	-	-	10 704	144 510		
8601-0803-0103	-	-	-	105 642	105 642	-	-	8 451	114 093		

Группа 5 Ворота футбольные

Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0805-0101 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0805-0101	6 221	1 983	639	105 755	113 959	-	5 239	9 536	128 734	5,08	0,36
8601-0805-0102	7 514	2 905	937	157 491	167 910	-	6 337	13 940	188 187	6,01	0,53

Группа 6 Ворота гандбольные

Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0806-0101 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0806-0101	7 312	2 761	890	148 002	158 075	-	6 166	13 139	177 380	5,87	0,51

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные**

Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0903-0101	2 726	158	42	81 900	84 784	-	2 699	6 999	94 482	2,33	0,03

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-1001-0101 - Вешалка (2,2x0,7x0,5)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-1001-0101	4 707	1 746	561	131 212	137 665	-	3 767	11 315	152 747	3,82	1,00

Сборник цен на малые архитектурные формы для Атырауской области**Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.****Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок****Группа 1 Карусели****Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):**

8601-0101-0101 - Карусель - качалка

8601-0101-0102 - Карусель (4 сидения)

8601-0101-0103 - Карусель (без сидений), большая

8601-0101-0104 - Карусель с сидениями, шестиместная

8601-0101-0105 - Карусель "Ромашка"

8601-0101-0106 - Карусель с рулем

8601-0101-0107 - Карусель (без сидений), малая

8601-0101-0108 - Карусель "Волчок"

8601-0101-0109 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0101-0101	6 836	2 516	815	119 991	129 343	-	5 673	10 801	145 817	5,48	0,48
8601-0101-0102	8 922	2 393	771	174 163	185 478	-	7 262	15 419	208 159	7,64	0,46
8601-0101-0103	9 821	4 039	1 307	248 085	261 945	-	8 208	21 612	291 765	7,87	0,76
8601-0101-0104	10 258	4 347	1 407	266 662	281 267	-	8 579	23 188	313 034	8,18	0,82
8601-0101-0105	10 338	4 403	1 425	328 672	343 413	-	8 647	28 165	380 225	8,24	0,83
8601-0101-0106	11 849	5 468	1 772	282 011	299 328	-	9 929	24 741	333 998	9,34	1,03
8601-0101-0107	8 230	2 918	942	233 248	244 396	-	6 859	20 100	271 355	6,71	0,55
8601-0101-0108	10 239	3 386	1 092	147 057	160 682	-	8 349	13 522	182 553	8,14	0,64
8601-0101-0109	8 787	2 679	862	130 589	142 055	-	7 189	11 940	161 184	7,09	0,51

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):**

8601-0102-0101 - Горка «Мини»
 8601-0102-0102 - Горка «Стандарт»
 8601-0102-0103 - Горка «Дино»
 8601-0102-0104 - Горка «Кит»
 8601-0102-0105 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0106 - Машинка с горкой
 8601-0102-0107 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0108 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0109 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0110 - Горка «Теремок-1»
 8601-0102-0111 - Горка «Теремок-2»
 8601-0102-0112 - Горка «Теремок-3»

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0101	7 100	295	80	208 733	216 128	-	5 875	17 760	239 763	5,95	0,05
8601-0102-0102	7 100	295	80	429 199	436 594	-	5 875	35 398	477 867	5,95	0,05
8601-0102-0103	7 722	299	82	302 572	310 593	-	6 306	25 352	342 251	6,43	0,06
8601-0102-0104	6 789	294	79	309 761	316 844	-	5 660	25 800	348 304	5,72	0,05
8601-0102-0105	6 478	292	79	254 819	261 589	-	5 445	21 363	288 397	5,48	0,05
8601-0102-0106	6 478	292	79	557 062	563 832	-	5 445	45 542	614 819	5,48	0,05
8601-0102-0107	12 233	525	145	548 379	561 137	-	9 717	45 668	616 522	10,40	0,10
8601-0102-0108	8 423	403	109	161 660	170 486	-	6 936	14 194	191 616	7,23	0,07
8601-0102-0109	24 266	789	252	588 999	614 054	-	19 327	50 670	684 051	19,32	0,16
8601-0102-0110	24 979	709	235	377 837	403 525	-	19 848	33 870	457 243	19,55	0,15
8601-0102-0111	22 550	610	209	464 796	487 956	-	18 187	40 491	546 634	17,38	0,13
8601-0102-0112	20 162	598	203	357 454	378 214	-	16 557	31 582	426 353	15,54	0,13

Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0201	22 555	730	300	40 956	64 241	-	19 531	6 702	90 474	18,80	0,21

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0101 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0102 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0101	4 653	332	86	1 284 675	1 289 660	-	4 255	103 513	1 397 428	4,21	0,06
8601-0103-0102	4 653	332	86	919 759	924 744	-	4 255	74 320	1 003 319	4,21	0,06

Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

8601-0103-0202 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0203 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0204 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0201	4 725	211	54	41 013	45 949	-	4 186	4 011	54 146	4,36	0,04
8601-0103-0202	5 570	1 748	559	104 159	111 477	-	5 023	9 320	125 820	4,61	0,33
8601-0103-0203	9 746	420	114	85 902	96 068	-	8 260	8 346	112 674	8,62	0,08
8601-0103-0204	6 611	250	66	72 569	79 430	-	5 868	6 824	92 122	5,51	0,04

Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0303 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0301	7 549	2 602	848	108 919	119 070	-	6 140	10 017	135 227	6,50	0,49
8601-0103-0302	5 830	1 382	449	114 678	121 890	-	4 679	10 126	136 695	5,25	0,26
8601-0103-0303	14 686	360	120	180 990	196 036	-	11 586	16 610	224 232	11,52	0,08

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):**

8601-0104-0101 - Качалка "Балансир"

8601-0104-0102 - Качалка-балансир "Большая"

8601-0104-0103 - Качалка-балансир "Средняя"

8601-0104-0104 - Качалка-балансир "Малая"

8601-0104-0105 - Качалка-балансир "Одинарная"

8601-0104-0106 - Качалка-балансир "Двойная"

8601-0104-0107 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0101	7 775	225	66	95 566	103 566	-	6 588	8 812	118 966	6,69	0,04
8601-0104-0102	7 775	225	66	107 404	115 404	-	6 588	9 759	131 751	6,69	0,04
8601-0104-0103	7 775	225	66	103 779	111 779	-	6 588	9 469	127 836	6,69	0,04
8601-0104-0104	7 775	225	66	88 913	96 913	-	6 588	8 280	111 781	6,69	0,04
8601-0104-0105	8 707	231	69	70 825	79 763	-	7 233	6 960	93 956	7,41	0,05
8601-0104-0106	16 895	340	108	139 766	157 001	-	13 166	13 613	183 780	14,05	0,07
8601-0104-0107	9 640	236	71	87 729	97 605	-	7 878	8 439	113 922	8,12	0,05

Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0201 - Качалка "Рыбка"

8601-0104-0202 - Качалка "Ванька-встанька"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0201	-	-	-	101 614	101 614	-	-	8 129	109 743		
8601-0104-0202	-	-	-	111 872	111 872	-	-	8 950	120 822		

Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0301 - Балансир, тип 1

8601-0104-0302 - Балансир, тип 2

8601-0104-0303 - Балансир, тип 3

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0301	33 284	1 219	300	36 561	71 064	-	35 968	8 563	115 595	26,17	0,21
8601-0104-0302	15 088	493	126	17 305	32 886	-	15 628	3 881	52 395	12,03	0,09
8601-0104-0303	16 236	553	139	18 223	35 012	-	17 092	4 168	56 272	12,88	0,10

Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0401 - Качели двойные, металлические

8601-0104-0402 - Качели одинарные, металлические

8601-0104-0403 - Диван-качели

8601-0104-0404 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки

8601-0104-0405 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки

8601-0104-0406 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой

8601-0104-0407 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой

8601-0104-0408 - Качели "Лепесток"

8601-0104-0409 - Качели "Кораблик"

8601-0104-0410 - Качели подвесные "Гнездо"

8601-0104-0411 - Качели "Диван"

8601-0104-0412 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0401	14 076	422	111	206 821	221 319	-	12 572	18 711	252 602	11,89	0,08
8601-0104-0402	9 198	279	73	116 493	125 970	-	8 262	10 739	144 971	7,88	0,05
8601-0104-0403	9 198	279	73	142 152	151 629	-	8 262	12 791	172 682	7,88	0,05
8601-0104-0404	12 809	369	98	116 277	129 455	-	10 901	11 228	151 584	11,09	0,07
8601-0104-0405	12 809	369	98	148 731	161 909	-	10 901	13 825	186 635	11,09	0,07
8601-0104-0406	21 046	492	124	145 484	167 022	-	16 602	14 690	198 314	16,89	0,08
8601-0104-0407	21 667	495	126	162 328	184 490	-	17 032	16 122	217 644	17,37	0,09
8601-0104-0408	8 866	279	73	162 904	172 049	-	8 023	14 406	194 478	7,53	0,05
8601-0104-0409	8 866	279	73	178 416	187 561	-	8 023	15 647	211 231	7,53	0,05
8601-0104-0410	12 809	369	98	420 571	433 749	-	10 901	35 572	480 222	11,09	0,07
8601-0104-0411	9 509	280	74	133 998	143 787	-	8 477	12 181	164 445	8,12	0,05
8601-0104-0412	10 420	287	77	176 397	187 104	-	9 098	15 696	211 898	8,72	0,05

Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0501 - Качалка на пружине "Весы"
 8601-0104-0502 - Качалка на пружине "Лошадка"
 8601-0104-0503 - Качалка на пружине "Машинка"
 8601-0104-0504 - Качалка на пружине "Мотоцикл"
 8601-0104-0505 - Качалка на пружине "Вертолет"
 8601-0104-0506 - Качалка на пружине "Балансир"
 8601-0104-0507 - Качалка на пружине "Петушок"
 8601-0104-0508 - Качалка на пружине "Осьминог"
 8601-0104-0509 - Качалка на пружине "Лодка"
 8601-0104-0510 - Качалка на пружине "Вертолетики"
 8601-0104-0511 - Качалка на пружине "Кабриолет"
 8601-0104-0512 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0513 - Качалка на пружине "Черепашка"

8601-0104-0514 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0515 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0516 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0517 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0518 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0501	6 013	512	155	57 867	64 392	-	5 369	5 581	75 342	5,11	0,10
8601-0104-0502	5 129	1 068	333	50 236	56 433	-	4 414	4 868	65 715	4,35	0,20
8601-0104-0503	6 013	512	155	57 865	64 390	-	5 369	5 581	75 340	5,11	0,10
8601-0104-0504	4 796	1 222	382	43 783	49 801	-	4 055	4 308	58 164	4,13	0,23
8601-0104-0505	3 645	778	253	49 011	53 434	-	3 025	4 517	60 976	3,14	0,15
8601-0104-0506	8 748	1 788	573	84 592	95 128	-	7 321	8 196	110 645	7,65	0,34
8601-0104-0507	3 728	793	256	38 228	42 749	-	3 082	3 666	49 497	3,21	0,15
8601-0104-0508	6 013	512	155	108 598	115 123	-	5 369	9 639	130 131	5,11	0,10
8601-0104-0509	6 779	324	90	120 497	127 600	-	5 062	10 613	143 275	5,63	0,06
8601-0104-0510	7 401	328	92	120 495	128 224	-	5 492	10 697	144 413	6,10	0,06
8601-0104-0511	8 334	333	94	120 525	129 192	-	6 137	10 826	146 155	6,82	0,06
8601-0104-0512	6 158	320	88	98 048	104 526	-	4 631	8 733	117 890	5,15	0,06
8601-0104-0513	6 469	322	89	120 482	127 273	-	4 846	10 570	142 689	5,39	0,06
8601-0104-0514	6 158	320	88	120 479	126 957	-	4 631	10 527	142 115	5,15	0,06
8601-0104-0515	5 536	317	86	98 074	103 927	-	4 201	8 650	116 778	4,67	0,06
8601-0104-0516	5 847	319	87	120 477	126 643	-	4 416	10 485	141 544	4,91	0,06
8601-0104-0517	6 158	320	88	120 479	126 957	-	4 631	10 527	142 115	5,15	0,06
8601-0104-0518	6 779	324	90	98 062	105 165	-	5 062	8 818	119 045	5,63	0,06

Группа 6 Домики, юрты, беседки

Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением

8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини -верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0101	16 557	568	187	418 126	435 251	-	13 279	35 882	484 412	13,79	0,13
8601-0106-0102	95 293	3 502	1 535	299 789	398 584	-	83 562	38 572	520 718	80,82	1,06
8601-0106-0103	13 840	482	168	252 367	266 689	-	11 431	22 250	300 370	11,53	0,11
8601-0106-0104	16 172	466	161	334 967	351 605	-	12 869	29 158	393 632	13,23	0,11
8601-0106-0105	13 840	482	168	252 367	266 689	-	11 431	22 250	300 370	11,53	0,11
8601-0106-0106	18 346	548	199	447 204	466 098	-	14 795	38 471	519 364	15,09	0,14
8601-0106-0107	11 798	399	129	168 742	180 939	-	9 592	15 242	205 773	9,77	0,09
8601-0106-0108	20 110	698	248	511 555	532 363	-	16 401	43 901	592 665	16,82	0,17
8601-0106-0109	15 478	529	190	327 168	343 175	-	12 794	28 478	384 447	12,89	0,13
8601-0106-0110	15 567	533	192	301 562	317 662	-	12 876	26 443	356 981	12,97	0,13

Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0201 - Беседка в виде юрты

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0201	19 904	863	303	861 813	882 580	-	19 312	72 151	974 043	15,38	0,22

Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0301 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью

8601-0106-0302 - Беседка со скамейками

8601-0106-0303 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната

8601-0106-0304 - Беседка летняя с крышей из профнастила

8601-0106-0305 - Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0301	13 743	663	177	111 748	126 154	-	11 126	10 982	148 262	13,26	0,12
8601-0106-0302	-	-	-	195 124	195 124	-	-	15 610	210 734		
8601-0106-0303	12 702	3 448	1 106	196 562	212 712	-	10 455	17 853	241 020	10,93	0,64
8601-0106-0304	11 291	4 289	1 385	271 934	287 514	-	9 365	23 750	320 629	9,34	0,80
8601-0106-0305	5 711	91	27	201 964	207 766	-	5 589	17 068	230 423	4,50	0,02

Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"

8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"

8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"

8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"

8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"

8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"

8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0401	72 627	2 639	1 028	1 683 231	1 758 497	-	63 050	145 724	1 967 271	57,92	0,66
8601-0106-0402	67 654	2 611	1 015	1 683 198	1 753 463	-	59 609	145 046	1 958 118	54,11	0,65
8601-0106-0403	71 384	2 632	1 025	1 683 063	1 757 079	-	62 190	145 542	1 964 811	56,97	0,66
8601-0106-0404	154 753	5 742	2 255	2 593 130	2 753 625	-	135 384	231 121	3 120 130	123,00	1,45
8601-0106-0405	156 618	5 753	2 260	2 593 254	2 755 625	-	136 674	231 384	3 123 683	124,43	1,46
8601-0106-0406	72 627	2 639	1 028	1 683 231	1 758 497	-	63 050	145 724	1 967 271	57,92	0,66
8601-0106-0407	156 618	5 753	2 260	2 593 254	2 755 625	-	136 674	231 384	3 123 683	124,43	1,46

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"

8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "

8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"

8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"

8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"

8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"

8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька

8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0109-0301	3 750	212	54	71 354	75 316	-	3 485	6 304	85 105	3,37	0,04
8601-0109-0302	3 775	212	54	40 574	44 561	-	3 508	3 846	51 915	3,39	0,04
8601-0109-0303	23 422	655	212	213 044	237 121	-	18 706	20 466	276 293	18,61	0,14
8601-0109-0304	12 701	298	95	113 863	126 862	-	9 645	10 921	147 428	10,20	0,06
8601-0109-0305	11 760	308	98	112 064	124 132	-	9 161	10 663	143 956	9,42	0,06
8601-0109-0306	22 804	576	187	286 735	310 115	-	17 843	26 237	354 195	18,09	0,12
8601-0109-0307	11 926	322	104	79 479	91 727	-	9 074	8 064	108 865	9,48	0,07
8601-0109-0308	17 567	479	154	86 676	104 722	-	13 894	9 489	128 105	14,00	0,10
8601-0109-0309	13 209	323	105	82 672	96 204	-	10 242	8 516	114 962	10,50	0,07
8601-0109-0310	11 760	308	98	93 378	105 446	-	9 161	9 169	123 776	9,42	0,06
8601-0109-0311	33 506	942	300	326 747	361 195	-	26 579	31 022	418 796	26,79	0,20

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0110 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0111 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)

8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0113-0101	31 993	1 195	373	555 694	588 882	-	25 927	49 185	663 994	25,81	0,24
8601-0113-0102	61 778	2 124	698	1 143 598	1 207 500	-	51 090	100 687	1 359 277	48,28	0,44
8601-0113-0103	33 689	1 189	371	627 913	662 791	-	26 928	55 178	744 897	27,17	0,24
8601-0113-0104	27 242	951	296	349 793	377 986	-	21 685	31 974	431 645	22,04	0,19
8601-0113-0105	34 626	1 114	357	541 251	576 991	-	27 653	48 372	653 016	27,55	0,23
8601-0113-0106	53 757	1 817	573	1 031 767	1 087 341	-	42 646	90 399	1 220 386	43,14	0,37
8601-0113-0107	76 087	2 463	811	1 575 700	1 654 250	-	61 925	137 294	1 853 469	59,53	0,52
8601-0113-0108	93 028	2 893	989	2 214 599	2 310 520	-	77 333	191 028	2 578 881	71,23	0,62
8601-0113-0109	36 800	1 188	387	818 995	856 983	-	29 765	70 940	957 688	28,97	0,25
8601-0113-0110	63 451	2 350	774	1 477 025	1 542 826	-	53 687	127 721	1 724 234	49,37	0,49
8601-0113-0111	26 758	834	271	518 625	546 217	-	21 391	45 409	613 017	21,12	0,17
8601-0113-0112	51 714	1 777	571	885 241	938 732	-	41 741	78 438	1 058 911	41,01	0,37
8601-0113-0113	60 888	2 027	688	1 368 855	1 431 770	-	51 242	118 641	1 601 653	46,64	0,43
8601-0113-0114	61 774	2 179	720	1 880 340	1 944 293	-	51 559	159 668	2 155 520	48,04	0,46

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0201-0101 - Детский спортивный комплекс (3,400 м x 3,540 м x 2,175 м)

8601-0201-0102 - Детский спортивный комплекс (3,480 м x 3,540 м x 2,175 м)

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (4,105 м x 1,720 м x 2,065 м)

8601-0201-0104 - Гимнастический комплекс (для детей младших классов)

8601-0201-0105 - Гимнастический комплекс (для детей старших классов)

8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс силовой

8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом

8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс (разборный)

8601-0201-0109 - Детский спортивный комплекс (2,66 м x 2,66 м x 2,2 м)

8601-0201-0110 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0117 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0118 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0201-0101	13 408	3 877	1 241	245 625	262 910	-	10 666	21 886	295 462	11,94	0,72
8601-0201-0102	19 270	4 093	1 310	250 473	273 836	-	15 823	23 173	312 832	16,82	0,76
8601-0201-0103	18 634	3 644	1 164	190 850	213 128	-	15 283	18 273	246 684	16,35	0,68
8601-0201-0104	21 023	6 704	2 164	341 062	368 789	-	17 360	30 892	417 041	17,72	1,25
8601-0201-0105	20 665	6 451	2 082	283 064	310 180	-	17 056	26 179	353 415	17,46	1,21
8601-0201-0106	21 099	5 382	1 730	251 039	277 520	-	17 375	23 592	318 487	18,15	1,01
8601-0201-0107	21 023	6 704	2 164	319 546	347 273	-	17 360	29 171	393 804	17,72	1,25
8601-0201-0108	13 374	2 123	674	130 959	146 456	-	10 918	12 590	169 964	11,91	0,40
8601-0201-0109	22 276	884	307	494 773	517 933	-	18 335	42 901	579 169	17,55	0,20
8601-0201-0110	16 003	601	209	354 470	371 074	-	13 191	30 741	415 006	12,51	0,13
8601-0201-0111	21 258	841	288	391 171	413 270	-	17 427	34 456	465 153	16,82	0,19
8601-0201-0112	9 261	372	126	222 650	232 283	-	7 777	19 205	259 265	7,26	0,08
8601-0201-0113	29 636	787	300	400 042	430 465	-	22 796	36 261	489 522	22,99	0,20
8601-0201-0114	31 229	915	322	339 670	371 814	-	24 671	31 719	428 204	24,41	0,21
8601-0201-0115	44 278	1 189	416	482 125	527 592	-	34 465	44 965	607 022	34,60	0,27
8601-0201-0116	38 424	13 288	4 295	426 702	478 414	-	31 789	40 816	551 019	32,07	2,49
8601-0201-0117	21 027	8 221	2 662	518 960	548 208	-	16 851	45 205	610 264	16,92	5,62
8601-0201-0118	21 358	6 773	2 188	458 407	486 538	-	16 856	40 272	543 666	17,42	7,05
8601-0201-0119	30 968	10 183	3 294	634 764	675 915	-	24 457	56 030	756 402	24,92	11,08

Группа 2 Турники, перекладины**Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):**

8601-0202-0101 - Турник разновысокий
 8601-0202-0102 - Двухсекционный турник с лестницей
 8601-0202-0103 - Турник с лавочкой
 8601-0202-0104 - Турник одинарный
 8601-0202-0105 - Турник двойной
 8601-0202-0106 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0202-0101	5 492	328	85	118 437	124 257	-	4 828	10 327	139 412	4,83	0,06
8601-0202-0102	5 492	328	85	127 116	132 936	-	4 828	11 021	148 785	4,83	0,06
8601-0202-0103	14 694	4 764	1 538	226 703	246 161	-	11 631	20 623	278 415	12,08	4,29
8601-0202-0104	4 672	1 728	558	78 632	85 032	-	3 739	7 102	95 873	3,85	1,00
8601-0202-0105	7 426	2 662	860	130 054	140 142	-	5 923	11 685	157 750	6,09	1,86
8601-0202-0106	4 791	1 812	586	89 317	95 920	-	3 841	7 981	107 742	3,94	1,02

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0203-0101 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)
 8601-0203-0102 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)
 8601-0203-0103 - Рукоход двухуровневый
 8601-0203-0104 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0203-0101	15 434	549	143	158 824	174 807	-	13 726	15 083	203 616	12,44	0,10
8601-0203-0102	12 571	3 933	1 272	332 320	348 824	-	9 890	28 697	387 411	10,11	4,82
8601-0203-0103	17 556	7 231	2 342	329 559	354 346	-	14 141	29 479	397 966	14,14	4,07
8601-0203-0104	28 495	10 463	3 386	577 829	616 787	-	22 728	51 161	690 676	23,05	8,08

Группа 4 Гимнастические стенки**Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):**

8601-0204-0201 - Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)

8601-0204-0202 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0201	21 841	5 178	1 607	235 028	262 047	-	18 276	22 426	302 749	19,02	0,95
8601-0204-0202	6 224	2 373	768	160 973	169 570	-	4 975	13 964	188 509	4,99	1,80

Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:

8601-0204-0301 - Лестница спортивная (1,08 м х 2,8 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0301	11 063	1 018	258	86 995	99 076	-	9 591	8 693	117 360	10,21	0,17

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):**

- 8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом
8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами
8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"
8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"
8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0207-0301	5 561	237	63	49 304	55 102	-	4 819	4 794	64 715	4,66	0,04
8601-0207-0302	7 211	298	81	53 700	61 209	-	6 113	5 386	72 708	6,06	0,05
8601-0207-0303	5 235	285	75	63 905	69 425	-	4 585	5 921	79 931	4,53	0,05
8601-0207-0304	9 892	475	119	94 494	104 861	-	9 826	9 175	123 862	8,09	0,08
8601-0207-0305	9 829	413	113	155 896	166 138	-	8 391	13 962	188 491	8,37	0,08

Группа 8 Комплекс для тенниса**Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):**

- 8601-0208-0101 - Теннисный стол без сетки
8601-0208-0102 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0101	9 480	438	150	117 333	127 251	-	7 173	10 754	145 178	8,22	0,10
8601-0208-0102	5 563	278	105	138 523	144 364	-	4 256	11 890	160 510	4,80	0,07

Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0201	3 781	954	305	105 367	110 102	-	3 182	9 063	122 347	3,17	0,18
8601-0208-0202	6 203	1 416	492	74 795	82 414	-	5 200	7 009	94 623	5,15	0,30

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0209-0101 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0103 - Стойка стритбол

8601-0209-0104 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0209-0101	9 658	2 699	857	182 479	194 836	-	7 856	16 215	218 907	8,10	0,50
8601-0209-0102	8 863	2 138	674	90 396	101 397	-	7 181	8 686	117 264	7,53	0,40
8601-0209-0103	8 386	1 802	565	90 253	100 441	-	6 777	8 577	115 795	7,18	0,33
8601-0209-0104	9 174	2 140	675	146 884	158 198	-	7 397	13 248	178 843	7,76	0,40
8601-0209-0105	15 380	2 622	810	83 007	101 009	-	12 372	9 070	122 451	13,35	0,48
8601-0209-0106	18 347	4 280	1 350	206 682	229 309	-	14 793	19 528	263 630	15,53	0,79
8601-0209-0107	20 830	5 519	1 754	392 146	418 495	-	16 945	34 835	470 275	17,38	1,03

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):**

8601-0210-0101 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0102 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0210-0101	11 479	2 132	648	133 966	147 577	-	9 547	12 570	169 694	10,17	0,39
8601-0210-0102	6 671	2 145	715	87 937	96 753	-	5 625	8 190	110 568	5,41	0,42
8601-0210-0103	7 752	2 833	941	54 934	65 519	-	6 537	5 764	77 820	6,21	0,55

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0213-0101 - Брусья-лабиринт, марка 1

8601-0213-0102 - Брусья-лабиринт, марка 2

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0101	10 297	3 356	1 057	84 283	97 936	-	8 598	8 523	115 057	8,58	0,63
8601-0213-0102	9 084	3 648	1 163	89 901	102 633	-	7 609	8 819	119 061	7,38	0,68

Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0201	1 411	150	40	84 683	86 244	-	1 166	6 993	94 403	1,26	0,03

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0215-0101 - Вышка судейская (2,26x1,0x0,68)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0215-0101	4 863	361	94	84 297	89 521	-	4 146	7 493	101 160	4,20	0,06

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"
 8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"
 8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"
 8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"
 8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"
 8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"
 8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"
 8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0117 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0118 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0101	9 891	2 488	783	171 416	183 795	-	8 057	15 348	207 200	8,32	0,46
8601-0216-0102	7 964	1 782	552	135 756	145 502	-	6 568	12 166	164 236	6,89	0,33
8601-0216-0103	4 706	1 555	504	94 658	100 919	-	3 854	8 382	113 155	3,82	0,29
8601-0216-0104	10 531	1 989	618	141 034	153 554	-	8 578	12 971	175 103	9,21	0,37
8601-0216-0105	10 417	2 398	753	183 350	196 165	-	8 464	16 370	220 999	8,85	0,44
8601-0216-0106	10 120	3 392	1 101	198 661	212 173	-	8 260	17 635	238 068	8,17	0,64
8601-0216-0107	7 606	1 530	470	146 920	156 056	-	6 264	12 986	175 306	6,63	0,28
8601-0216-0108	14 114	2 721	828	192 773	209 608	-	11 694	17 704	239 006	12,43	0,50
8601-0216-0109	10 226	2 480	779	197 218	209 924	-	8 350	17 462	235 736	8,70	0,46
8601-0216-0110	9 908	2 256	706	183 288	195 452	-	8 080	16 283	219 815	8,47	0,42
8601-0216-0111	4 973	1 417	460	124 820	131 210	-	4 008	10 817	146 035	4,03	0,27
8601-0216-0112	7 324	1 223	370	135 514	144 061	-	6 001	12 005	162 067	6,43	0,22
8601-0216-0113	9 000	1 834	568	142 121	152 955	-	7 359	12 825	173 139	7,80	0,34
8601-0216-0114	8 438	2 008	625	151 227	161 673	-	6 945	13 489	182 107	7,24	0,37
8601-0216-0115	14 933	2 120	664	128 889	145 942	-	13 544	12 759	172 245	12,46	0,39
8601-0216-0116	5 716	1 276	411	85 805	92 797	-	4 640	7 795	105 232	4,84	0,24
8601-0216-0117	3 777	177	45	76 621	80 575	-	3 537	6 729	90 841	3,18	0,71
8601-0216-0118	8 850	296	78	210 037	219 183	-	7 512	18 136	244 831	7,34	3,45

Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0201 - Тренажер "Гимнастический лежак"

8601-0216-0202 - Упор для отжиманий

8601-0216-0203 - Лавка с упорами

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0201	4 179	1 084	345	73 123	78 386	-	3 607	6 559	88 552	3,37	0,20
8601-0216-0202	1 970	113	28	19 199	21 282	-	2 103	1 871	25 256	1,63	0,02
8601-0216-0203	3 252	212	54	82 723	86 187	-	3 126	7 145	96 458	2,87	0,04

Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0301 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0301	20 329	7 708	2 487	668 437	696 474	-	17 244	57 097	770 815	16,42	1,44

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0301-0101 - Столик "Якорь"

8601-0301-0102 - Столик (1,950 м x 1,180 м x 0,800 м)

8601-0301-0103 - Столик детский

8601-0301-0104 - Столик "Солнышко"

8601-0301-0105 - Стол (1,796x1,640x0,810)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0301-0101	-	-	-	95 087	95 087	-	-	7 607	102 694		
8601-0301-0102	-	-	-	80 871	80 871	-	-	6 470	87 341		
8601-0301-0103	-	-	-	76 481	76 481	-	-	6 118	82 599		
8601-0301-0104	-	-	-	92 536	92 536	-	-	7 403	99 939		
8601-0301-0105	-	-	-	196 639	196 639	-	-	15 731	212 370		

Группа 2 Скамьи

Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

- 8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки
8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом
8601-0302-0303 - Скамья со спинкой
8601-0302-0304 - Скамья-пешка
8601-0302-0305 - Скамья радиусная
8601-0302-0306 - Скамья антивандальная
8601-0302-0307 - Скамья без спинки
8601-0302-0308 - Скамья дворовая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0301	6 094	204	58	41 163	47 461	-	5 349	4 225	57 035	4,83	0,04
8601-0302-0302	6 094	204	58	64 275	70 573	-	5 349	6 074	81 996	4,83	0,04

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0303	6 094	204	58	78 139	84 437	-	5 349	7 183	96 969	4,83	0,04
8601-0302-0304	1 749	121	30	29 575	31 445	-	1 952	2 672	36 069	1,40	0,02
8601-0302-0305	2 152	180	46	67 344	69 676	-	2 300	5 758	77 734	1,77	0,03
8601-0302-0306	2 152	180	46	49 400	51 732	-	2 300	4 323	58 355	1,77	0,03
8601-0302-0307	1 749	121	30	49 076	50 946	-	1 952	4 232	57 130	1,40	0,02
8601-0302-0308	2 152	180	46	41 113	43 445	-	2 300	3 660	49 405	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"

8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"

8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"

8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"

8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"

8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением

8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездопад"

8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0401	2 556	239	63	58 364	61 159	-	2 648	5 105	68 912	2,15	0,04
8601-0302-0402	2 152	180	46	70 975	73 307	-	2 300	6 049	81 656	1,77	0,03

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0403	2 152	180	46	34 986	37 318	-	2 300	3 169	42 787	1,77	0,03
8601-0302-0404	2 556	239	63	72 336	75 131	-	2 648	6 222	84 001	2,15	0,04
8601-0302-0405	2 152	180	46	57 013	59 345	-	2 300	4 932	66 577	1,77	0,03
8601-0302-0406	2 152	180	46	19 992	22 324	-	2 300	1 970	26 594	1,77	0,03
8601-0302-0407	2 152	180	46	17 106	19 438	-	2 300	1 739	23 477	1,77	0,03
8601-0302-0408	2 152	180	46	25 058	27 390	-	2 300	2 375	32 065	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 1
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 2
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench
8601-0302-0504 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0508 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0509 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0501	1 865	11	5	334 520	336 396	-	1 290	27 015	364 701	1,43	0,00

Окончание таблицы 8601-0302-05

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0502	622	4	2	247 192	247 818	-	430	19 860	268 108	0,48	0,00
8601-0302-0503	1 865	11	5	514 314	516 190	-	1 290	41 398	558 878	1,43	0,00
8601-0302-0504	4 490	1 036	298	603 256	608 782	-	4 061	49 027	661 870	3,92	0,20
8601-0302-0505	622	4	2	554 367	554 993	-	430	44 434	599 857	0,48	0,00
8601-0302-0506	932	5	3	512 550	513 487	-	645	41 131	555 263	0,71	0,00
8601-0302-0507	932	5	3	587 573	588 510	-	645	47 132	636 287	0,71	0,00
8601-0302-0508	1 865	11	5	556 682	558 558	-	1 290	44 788	604 636	1,43	0,00
8601-0302-0509	932	5	3	511 991	512 928	-	645	41 086	554 659	0,71	0,00

Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0601 - Скамья, модель: Element 1
 8601-0302-0602 - Скамья, модель: Element 2
 8601-0302-0603 - Скамья, модель: Element 3
 8601-0302-0604 - Скамья, модель: Element 4
 8601-0302-0605 - Скамья, модель: Element 5
 8601-0302-0606 - Скамья, модель: Element 6

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0601	-	-	-	79 899	79 899	-	-	6 392	86 291		
8601-0302-0602	-	-	-	135 279	135 279	-	-	10 822	146 101		

Окончание таблицы 8601-0302-06

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0603	4 229	193	52	270 655	275 077	-	4 058	22 331	301 466	3,41	0,04
8601-0302-0604	-	-	-	256 108	256 108	-	-	20 489	276 597		
8601-0302-0605	4 229	193	52	374 088	378 510	-	4 058	30 605	413 173	3,41	0,04
8601-0302-0606	4 229	193	52	683 891	688 313	-	4 058	55 390	747 761	3,41	0,04

Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0701 - Скамейка из гранита с деревянным настилом, модель "Евро"

8601-0302-0702 - Скамейка из мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель "Классик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0701	1 554	9	4	81 146	82 709	-	1 075	6 703	90 487	1,19	0,00
8601-0302-0702	3 419	19	10	132 338	135 776	-	2 366	11 051	149 193	2,62	0,01

Группа 3 Урны

Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0201	-	-	-	18 473	18 473	-	-	1 478	19 951		
8601-0303-0202	1 529	81	19	24 482	26 092	-	1 754	2 228	30 074	1,20	0,01
8601-0303-0203	-	-	-	24 125	24 125	-	-	1 930	26 055		
8601-0303-0204	109	32	9	27 783	27 924	-	93	2 241	30 258	0,11	0,01
8601-0303-0205	-	-	-	10 657	10 657	-	-	853	11 510		
8601-0303-0206	-	-	-	23 759	23 759	-	-	1 901	25 660		
8601-0303-0207	-	-	-	32 311	32 311	-	-	2 585	34 896		

Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0301	1 891	110	27	14 142	16 143	-	2 044	1 455	19 642	1,55	0,02
8601-0303-0302	1 891	110	27	19 244	21 245	-	2 044	1 863	25 152	1,55	0,02

Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0401	-	-	-	149 185	149 185	-	-	11 935	161 120		
8601-0303-0402	-	-	-	149 185	149 185	-	-	11 935	161 120		
8601-0303-0403	-	-	-	149 599	149 599	-	-	11 968	161 567		
8601-0303-0404	-	-	-	170 390	170 390	-	-	13 631	184 021		

Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0501 - Урна из гранита, модель: Малая

8601-0303-0502 - Урна из гранита, модель: Большая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0501	-	-	-	39 144	39 144	-	-	3 132	42 276		
8601-0303-0502	-	-	-	52 553	52 553	-	-	4 204	56 757		

Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0601 - Урна одинарная с пепельницей

8601-0303-0602 - Урна двойная с пепельницей

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0601	915	14	3	80 285	81 214	-	633	6 548	88 395	0,64	0,00
8601-0303-0602	915	14	3	171 961	172 890	-	633	13 882	187 405	0,64	0,00

Группа 4 Арки

Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0101	10 571	2 274	814	23 007	35 852	-	11 345	3 776	50 973	8,71	0,49
8601-0304-0102	10 694	2 275	815	26 059	39 028	-	11 445	4 038	54 511	8,81	0,49
8601-0304-0103	10 836	2 277	816	28 871	41 984	-	11 559	4 283	57 826	8,92	0,49
8601-0304-0104	15 652	2 542	890	58 238	76 432	-	17 035	7 477	100 944	12,64	0,54

Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0201 - Арка металлическая декоративная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0201	3 753	186	50	73 689	77 628	-	3 573	6 496	87 697	3,08	0,03

Группа 6 Вазоны**Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный "Береке"

8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"

8601-0306-0103 - Вазон "Ромашка"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0101	-	-	-	51 935	51 935	-	-	4 155	56 090		
8601-0306-0102	-	-	-	51 955	51 955	-	-	4 156	56 111		
8601-0306-0103	-	-	-	28 786	28 786	-	-	2 303	31 089		

Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon

8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna

8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня, модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня, модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня, модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня, модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня, модель: Alma
 8601-0306-0212 - Вазон из мраморного камня, модель: Astana
 8601-0306-0213 - Вазон из мраморного камня с деревянным настилом: Островок

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0201	-	-	-	277 063	277 063	-	-	22 165	299 228		
8601-0306-0202	-	-	-	213 290	213 290	-	-	17 063	230 353		
8601-0306-0203	-	-	-	84 935	84 935	-	-	6 795	91 730		
8601-0306-0204	-	-	-	213 288	213 288	-	-	17 063	230 351		
8601-0306-0205	-	-	-	511 269	511 269	-	-	40 902	552 171		
8601-0306-0206	-	-	-	386 718	386 718	-	-	30 937	417 655		
8601-0306-0207	-	-	-	331 470	331 470	-	-	26 518	357 988		
8601-0306-0208	-	-	-	406 658	406 658	-	-	32 533	439 191		
8601-0306-0209	-	-	-	448 487	448 487	-	-	35 879	484 366		
8601-0306-0211	-	-	-	297 396	297 396	-	-	23 792	321 188		
8601-0306-0212	-	-	-	706 626	706 626	-	-	56 530	763 156		
8601-0306-0213	-	-	-	688 553	688 553	-	-	55 084	743 637		

Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida one
 8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida three

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0301	-	-	-	206 841	206 841	-	-	16 547	223 388		
8601-0306-0302	-	-	-	224 112	224 112	-	-	17 929	242 041		
8601-0306-0303	-	-	-	258 653	258 653	-	-	20 692	279 345		

Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита

8601-0306-0401 - Вазон, модель: ДПК-1

8601-0306-0402 - Вазон, модель: ДПК-2

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0401	-	-	-	102 635	102 635	-	-	8 211	110 846		
8601-0306-0402	-	-	-	138 623	138 623	-	-	11 090	149 713		

Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0501 - Вазон из травертина, модель: Львиный зев

8601-0306-0502 - Вазон из белоснежного мрамора, модель: Лаура

8601-0306-0503 - Вазон из златолита желтого, модель: Грань

8601-0306-0504 - Вазон из златолита желтого, модель: Кувшин

8601-0306-0505 - Вазон из змеевика, модель: Куба

8601-0306-0506 - Вазон из гранита, модель: Палермо

8601-0306-0507 - Вазон из травертина, модель: Луна

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0501	-	-	-	32 001	32 001	-	-	2 560	34 561		
8601-0306-0502	-	-	-	56 666	56 666	-	-	4 533	61 199		
8601-0306-0503	-	-	-	82 325	82 325	-	-	6 586	88 911		
8601-0306-0504	-	-	-	81 389	81 389	-	-	6 511	87 900		
8601-0306-0505	-	-	-	102 904	102 904	-	-	8 232	111 136		
8601-0306-0506	-	-	-	62 111	62 111	-	-	4 969	67 080		
8601-0306-0507	-	-	-	71 443	71 443	-	-	5 715	77 158		

Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0601 - Камень гладкий из мрамора, модель: Bi Tas

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0601	-	-	-	362 362	362 362	-	-	28 989	391 351		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок

Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров

8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров

8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.

8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.

8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.

8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.

8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0101	4 769	345	95	174 663	179 777	-	4 336	14 729	198 842	4,32	0,06
8601-0307-0102	3 993	325	92	187 110	191 428	-	3 186	15 569	210 183	3,83	0,06
8601-0307-0103	17 092	8 656	2 810	212 977	238 725	-	14 411	20 251	273 387	13,37	1,62
8601-0307-0104	23 963	12 909	4 194	238 596	275 468	-	20 238	23 656	319 362	18,51	2,42
8601-0307-0105	27 110	14 360	4 665	263 030	304 500	-	22 875	26 190	353 565	21,03	2,69
8601-0307-0106	34 108	18 614	6 048	288 646	341 368	-	28 793	29 613	399 774	26,30	3,49
8601-0307-0107	4 020	251	68	102 024	106 295	-	3 708	8 800	118 803	3,63	0,05

Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0201 - Стойки для сушки белья

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0201	1 246	655	210	32 566	34 467	-	1 071	2 843	38 381	0,97	0,12

Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0301 - Секция для сушки белья

8601-0307-0302 - Секция для сушки ковров

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0301	4 004	2 376	766	40 220	46 600	-	3 423	4 002	54 025	3,03	0,44
8601-0307-0302	4 402	2 656	858	45 398	52 456	-	3 761	4 497	60 714	3,32	0,50

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)
 8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)

8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)

8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)

8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0308-0101	14 463	7 281	2 087	509 319	531 063	-	12 494	43 485	587 042	11,16	1,15
8601-0308-0102	10 425	6 088	1 712	403 507	420 020	-	9 062	34 327	463 409	8,02	0,92
8601-0308-0103	16 398	7 573	2 206	374 426	398 397	-	14 123	33 002	445 522	12,52	1,23
8601-0308-0104	11 482	6 481	1 825	320 675	338 638	-	9 970	27 889	376 497	8,92	0,99
8601-0308-0105	10 221	5 855	1 649	289 198	305 274	-	8 877	25 132	339 283	7,88	0,89
8601-0308-0106	16 398	7 573	2 206	374 560	398 531	-	14 123	33 012	445 666	12,52	1,23
8601-0308-0107	10 221	5 855	1 649	289 198	305 274	-	8 877	25 132	339 283	7,88	0,89
8601-0308-0108	20 156	8 028	2 414	383 952	412 136	-	17 287	34 354	463 777	15,16	1,38
8601-0308-0109	15 990	7 108	2 080	322 618	345 716	-	13 754	28 758	388 228	12,24	1,17
8601-0308-0110	11 482	6 481	1 825	267 593	285 556	-	9 970	23 642	319 168	8,92	0,99
8601-0308-0111	16 347	7 515	2 190	374 558	398 420	-	14 077	33 000	445 497	12,48	1,22
8601-0308-0112	11 533	6 539	1 841	320 677	338 749	-	10 016	27 901	376 666	8,95	1,00
8601-0308-0113	10 221	5 855	1 649	289 198	305 274	-	8 877	25 132	339 283	7,88	0,89
8601-0308-0114	16 398	7 573	2 206	414 087	438 058	-	14 123	36 174	488 355	12,52	1,23
8601-0308-0115	13 315	6 657	1 912	349 270	369 242	-	11 506	30 460	411 208	10,21	1,05
8601-0308-0116	10 221	5 855	1 649	300 333	316 409	-	8 877	26 023	351 309	7,88	0,89
8601-0308-0117	16 398	7 573	2 206	414 087	438 058	-	14 123	36 174	488 355	12,52	1,23
8601-0308-0118	13 366	6 715	1 928	349 272	369 353	-	11 552	30 472	411 377	10,24	1,06
8601-0308-0119	10 221	5 855	1 649	300 299	316 375	-	8 877	26 020	351 272	7,88	0,89
8601-0308-0120	16 245	7 399	2 158	414 079	437 723	-	13 984	36 137	487 844	12,41	1,21
8601-0308-0121	13 264	6 599	1 896	349 268	369 131	-	11 460	30 447	411 038	10,17	1,04
8601-0308-0122	10 221	5 855	1 649	300 299	316 375	-	8 877	26 020	351 272	7,88	0,89
8601-0308-0123	10 221	5 855	1 649	307 299	323 375	-	8 877	26 580	358 832	7,88	0,89

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные**Группа 2 Зонты теневые****Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0402-0101 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0101	2 378	112	28	47 809	50 299	-	2 462	4 221	56 982	1,97	0,02

Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0201	2 014	109	27	71 337	73 460	-	2 130	6 047	81 637	1,68	0,02
8601-0402-0202	2 014	109	27	62 057	64 180	-	2 130	5 305	71 615	1,68	0,02

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01

8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02

8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03

8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19
 8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 22
 8601-0501-0121 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0101	43 233	1 441	329	1 244 017	1 288 691	-	32 887	105 726	1 427 304	34,06	0,21
8601-0501-0102	60 380	1 856	441	1 004 640	1 066 876	-	45 639	89 001	1 201 516	47,22	0,28
8601-0501-0103	32 737	1 176	243	1 036 394	1 070 307	-	24 344	87 572	1 182 223	25,71	0,15
8601-0501-0104	63 897	19 896	13 240	1 688 840	1 772 633	-	56 316	146 316	1 975 265	46,81	10,69
8601-0501-0105	62 403	11 942	7 718	1 334 961	1 409 306	-	50 059	116 749	1 576 114	47,11	6,20
8601-0501-0106	46 664	1 463	325	1 138 313	1 186 440	-	34 256	97 656	1 318 352	36,60	0,20
8601-0501-0107	55 657	1 698	380	1 668 234	1 725 589	-	40 563	141 292	1 907 444	43,64	0,24
8601-0501-0108	32 862	1 142	241	1 792 958	1 826 962	-	25 888	148 228	2 001 078	25,67	0,15
8601-0501-0109	14 699	656	149	1 330 506	1 345 861	-	11 615	108 598	1 466 074	11,93	0,10
8601-0501-0111	29 455	1 507	436	1 121 910	1 152 872	-	22 689	94 045	1 269 606	22,65	0,27

Окончание таблицы 8601-0501-01

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0112	28 110	1 445	422	983 906	1 013 461	-	21 085	82 764	1 117 310	21,62	0,26
8601-0501-0113	88 158	2 525	583	1 731 584	1 822 267	-	62 534	150 784	2 035 585	69,47	0,36
8601-0501-0114	48 554	1 888	383	1 731 299	1 781 741	-	35 529	145 382	1 962 652	38,09	0,24
8601-0501-0115	42 365	1 253	286	1 272 723	1 316 341	-	30 414	107 740	1 454 495	33,35	0,18
8601-0501-0116	46 232	2 009	587	872 174	920 415	-	34 552	76 397	1 031 364	35,82	0,36
8601-0501-0117	42 301	13 049	4 229	1 003 619	1 058 969	-	32 715	87 335	1 179 019	33,11	2,44
8601-0501-0118	43 268	1 381	322	1 025 903	1 070 552	-	32 906	88 277	1 191 735	34,09	0,21
8601-0501-0119	53 308	1 655	387	1 498 904	1 553 867	-	39 943	127 505	1 721 315	42,03	0,25
8601-0501-0120	20 751	1 062	254	1 726 856	1 748 669	-	18 044	141 337	1 908 050	16,80	0,17
8601-0501-0121	20 425	1 060	253	1 279 442	1 300 927	-	17 782	105 497	1 424 206	16,53	0,17

Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0501-0201 - Остановочный комплекс 20

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0201	-	-	-	792 807	792 807	-	-	63 425	856 232		

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0601-0101	- Декоративный забор "Национальный стиль"
8601-0601-0102	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
8601-0601-0103	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
8601-0601-0104	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
8601-0601-0105	- Декоративное сплошное ограждение "Классика"
8601-0601-0106	- Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
8601-0601-0107	- Декоративное сплошное ограждение "Восток"
8601-0601-0108	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
8601-0601-0109	- Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
8601-0601-0110	- Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0111	- Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0112	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
8601-0601-0113	- Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
8601-0601-0114	- Декоративное сплошное ограждение "Греция"
8601-0601-0115	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0116	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0117	- Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
8601-0601-0118	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
8601-0601-0119	- Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
8601-0601-0120	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0121	- Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
8601-0601-0122	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0123	- Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0601-0101	1 722	2 979	1 166	7 838	12 539	-	3 394	1 275	17 208	1,53	0,58
8601-0601-0102	2 038	1 627	698	4 976	8 641	-	2 953	928	12 522	1,75	0,35
8601-0601-0103	2 038	1 627	698	4 976	8 641	-	2 953	928	12 522	1,75	0,35
8601-0601-0104	2 038	1 627	698	4 954	8 619	-	2 953	926	12 498	1,75	0,35
8601-0601-0105	2 038	1 627	698	4 989	8 654	-	2 953	929	12 536	1,75	0,35
8601-0601-0106	2 038	1 627	698	4 995	8 660	-	2 953	929	12 542	1,75	0,35
8601-0601-0107	2 038	1 627	698	5 005	8 670	-	2 953	930	12 553	1,75	0,35
8601-0601-0108	2 038	1 627	698	4 981	8 646	-	2 953	928	12 527	1,75	0,35
8601-0601-0109	2 038	1 627	698	4 968	8 633	-	2 953	927	12 513	1,75	0,35
8601-0601-0110	2 038	1 627	698	4 993	8 658	-	2 953	929	12 540	1,75	0,35
8601-0601-0111	2 038	1 627	698	3 801	7 466	-	2 953	834	11 253	1,75	0,35
8601-0601-0112	2 038	1 627	698	4 954	8 619	-	2 953	926	12 498	1,75	0,35
8601-0601-0113	2 038	1 627	698	4 995	8 660	-	2 953	929	12 542	1,75	0,35
8601-0601-0114	2 038	1 627	698	5 009	8 674	-	2 953	930	12 557	1,75	0,35
8601-0601-0115	2 038	1 627	698	4 976	8 641	-	2 953	928	12 522	1,75	0,35
8601-0601-0116	2 038	1 627	698	4 954	8 619	-	2 953	926	12 498	1,75	0,35
8601-0601-0117	2 038	1 627	698	4 989	8 654	-	2 953	929	12 536	1,75	0,35
8601-0601-0118	2 038	1 627	698	4 968	8 633	-	2 953	927	12 513	1,75	0,35
8601-0601-0119	2 038	1 627	698	4 997	8 662	-	2 953	929	12 544	1,75	0,35
8601-0601-0120	2 038	1 627	698	4 976	8 641	-	2 953	928	12 522	1,75	0,35
8601-0601-0121	2 038	1 627	698	4 954	8 619	-	2 953	926	12 498	1,75	0,35
8601-0601-0122	2 038	1 627	698	4 976	8 641	-	2 953	928	12 522	1,75	0,35
8601-0601-0123	2 038	1 627	698	4 989	8 654	-	2 953	929	12 536	1,75	0,35

Группа 2 Ограды и ограждения металлические

Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0101	-	-	-	43 142	43 142	-	-	3 451	46 593		

Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0201	4 722	2 370	890	39 323	46 415	-	6 356	4 222	56 993	3,38	0,44

Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0301 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0302 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0303 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0304 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0305 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0301	14 869	5 536	1 982	28 173	48 578	-	15 680	5 141	69 399	10,73	0,98
8601-0602-0302	15 650	6 554	2 342	32 869	55 073	-	15 987	5 685	76 745	11,09	1,17
8601-0602-0303	17 470	7 049	2 510	40 160	64 679	-	17 506	6 575	88 760	12,37	1,25
8601-0602-0304	14 598	5 446	1 952	35 252	55 296	-	15 472	5 661	76 429	10,54	0,97
8601-0602-0305	14 616	6 211	2 227	40 259	61 086	-	15 193	6 102	82 381	10,36	1,11

Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0401 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.11

8601-0602-0402 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.15

8601-0602-0403 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м x2,0 м

8601-0602-0404 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м x 2,0 м

8601-0602-0405 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м x2,0 м

8601-0602-0406 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м x2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0401	11 198	396	107	52 220	63 814	-	8 047	5 749	77 610	9,41	0,07
8601-0602-0402	13 612	441	119	64 783	78 836	-	9 721	7 085	95 642	11,36	0,07
8601-0602-0403	23 753	609	170	118 848	143 210	-	16 754	12 797	172 761	19,47	0,10

Окончание таблицы 8601-0602-04

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0404	22 201	584	162	110 537	133 322	-	15 677	11 920	160 919	18,24	0,10
8601-0602-0405	15 055	472	128	72 096	87 623	-	10 723	7 868	106 214	12,57	0,08
8601-0602-0406	13 187	442	119	62 044	75 673	-	9 428	6 808	91 909	11,08	0,07

Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0501 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
 8601-0602-0502 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
 8601-0602-0503 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
 8601-0602-0504 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
 8601-0602-0505 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
 8601-0602-0506 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0501	1 306	75	37	17 314	18 695	-	1 418	1 609	21 722	1,06	0,03
8601-0602-0502	1 306	75	37	18 158	19 539	-	1 418	1 677	22 634	1,06	0,03
8601-0602-0503	1 306	75	37	20 375	21 756	-	1 418	1 854	25 028	1,06	0,03
8601-0602-0504	1 306	75	37	19 004	20 385	-	1 418	1 744	23 547	1,06	0,03
8601-0602-0505	1 306	75	37	19 004	20 385	-	1 418	1 744	23 547	1,06	0,03
8601-0602-0506	1 306	75	37	18 158	19 539	-	1 418	1 677	22 634	1,06	0,03

Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0601 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0602 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м

8601-0602-0603 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м

8601-0602-0604 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,23 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0601	4 754	8 027	2 883	27 294	40 075	-	5 639	3 657	49 371	4,12	1,40
8601-0602-0602	5 843	11 926	4 294	34 187	51 956	-	7 426	4 751	64 133	4,98	2,08
8601-0602-0603	3 382	4 121	1 470	17 054	24 557	-	3 656	2 257	30 470	3,02	0,72
8601-0602-0604	3 608	4 127	1 471	20 441	28 176	-	3 813	2 559	34 548	3,21	0,72

Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0701 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0701	12 316	428	114	43 291	56 035	-	8 824	5 189	70 048	10,41	0,07

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические

Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0101	19 249	993	324	95 127	115 369	-	13 956	10 346	139 671	16,65	0,20
8601-0605-0102	25 578	1 279	435	130 986	157 843	-	18 400	14 099	190 342	21,97	0,26
8601-0605-0103	29 648	1 449	499	153 462	184 559	-	21 252	16 465	222 276	25,39	0,30

Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0202 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0203 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0204 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0205 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0206 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0207 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0208 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0201	25 941	5 402	2 093	109 237	140 580	-	33 020	13 888	187 488	17,96	1,05
8601-0605-0202	25 941	5 402	2 093	114 439	145 782	-	33 020	14 304	193 106	17,96	1,05
8601-0605-0203	25 941	5 402	2 093	119 599	150 942	-	33 020	14 717	198 679	17,96	1,05
8601-0605-0204	25 941	5 402	2 093	129 915	161 258	-	33 020	15 542	209 820	17,96	1,05
8601-0605-0205	25 941	5 402	2 093	129 835	161 178	-	33 020	15 536	209 734	17,96	1,05
8601-0605-0206	25 941	5 402	2 093	131 929	163 272	-	33 020	15 703	211 995	17,96	1,05
8601-0605-0207	25 941	5 402	2 093	139 200	170 543	-	33 020	16 285	219 848	17,96	1,05
8601-0605-0208	25 941	5 402	2 093	142 370	173 713	-	33 020	16 539	223 272	17,96	1,05

Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м x 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0301	51 746	2 529	934	282 232	336 507	-	36 800	29 865	403 172	43,96	0,56

Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0401	11 753	166	63	60 640	72 559	-	13 882	6 915	93 356	8,01	0,04
8601-0605-0402	11 753	166	63	61 571	73 490	-	13 882	6 990	94 362	8,01	0,04
8601-0605-0403	11 753	166	63	62 983	74 902	-	13 882	7 103	95 887	8,01	0,04
8601-0605-0404	11 753	166	63	64 651	76 570	-	13 882	7 236	97 688	8,01	0,04

Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0501	13 109	675	195	58 944	72 728	-	9 630	6 589	88 947	11,49	0,12
8601-0605-0502	15 089	736	214	69 141	84 966	-	11 009	7 678	103 653	13,16	0,13
8601-0605-0503	16 970	792	231	78 758	96 520	-	12 320	8 707	117 547	14,74	0,14

Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0601	25 276	1 162	375	125 805	152 243	-	18 149	13 631	184 023	21,72	0,23

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки**

Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0702-0101	5 208	1 288	416	87 689	94 185	-	4 379	7 885	106 449	4,42	0,24
8601-0702-0102	4 731	951	306	42 328	48 010	-	3 974	4 159	56 143	4,07	0,18

Группа 3 Покрытия площадок

Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм)

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм)

Измеритель: м2

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0703-0101	780	252	80	3 393	4 425	-	813	419	5 657	0,69	0,05
8601-0703-0102	914	452	138	4 094	5 460	-	994	516	6 970	0,82	0,09
8601-0703-0103	45	4	2	3 589	3 638	-	44	295	3 977	0,04	0,00
8601-0703-0104	45	4	2	4 615	4 664	-	44	377	5 085	0,04	0,00

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0801-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0801-0101	580 405	42 229	17 922	1 311 361	1 933 995	-	508 074	195 366	2 637 435	442,44	10,60

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров

Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0802-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0802-0101	380 680	27 585	11 711	862 750	1 271 015	-	333 313	128 346	1 732 674	290,12	6,93

Группа 3 Ворота хоккейные

Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные (1,83 x1,12 x1,22)

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой) (1,96x0,87x1,3)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0803-0102	-	-	-	133 806	133 806	-	-	10 704	144 510		
8601-0803-0103	-	-	-	105 642	105 642	-	-	8 451	114 093		

Группа 5 Ворота футбольные

Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0805-0101 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0805-0101	6 123	1 932	626	107 530	115 585	-	5 155	9 659	130 399	5,08	0,36
8601-0805-0102	7 395	2 829	918	159 268	169 492	-	6 234	14 058	189 784	6,01	0,53

Группа 6 Ворота гандбольные

Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0806-0101 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0806-0101	7 197	2 689	872	149 779	159 665	-	6 066	13 258	178 989	5,87	0,51

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные**

Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0903-0101	2 682	156	41	83 028	85 866	-	2 656	7 082	95 604	2,33	0,03

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-1001-0101 - Вешалка (2,2x0,7x0,5)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-1001-0101	4 632	1 700	549	132 205	138 537	-	3 706	11 379	153 622	3,82	1,00

Сборник цен на малые архитектурные формы для Западно-Казахстанской области
Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.
Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок
Группа 1 Карусели
Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):

8601-0101-0101 - Карусель - качалка
 8601-0101-0102 - Карусель (4 сидения)
 8601-0101-0103 - Карусель (без сидений), большая
 8601-0101-0104 - Карусель с сидениями, шестиместная
 8601-0101-0105 - Карусель "Ромашка"
 8601-0101-0106 - Карусель с рулем
 8601-0101-0107 - Карусель (без сидений), малая
 8601-0101-0108 - Карусель "Волчок"
 8601-0101-0109 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0101-0101	6 314	2 467	752	119 140	127 921	-	5 239	10 653	143 813	5,48	0,48
8601-0101-0102	8 240	2 346	712	172 906	183 492	-	6 706	15 216	205 414	7,64	0,46
8601-0101-0103	9 071	3 959	1 205	246 823	259 853	-	7 580	21 395	288 828	7,87	0,76
8601-0101-0104	9 475	4 262	1 298	265 400	279 137	-	7 923	22 965	310 025	8,18	0,82
8601-0101-0105	9 548	4 316	1 315	327 410	341 274	-	7 985	27 941	377 200	8,24	0,83
8601-0101-0106	10 944	5 361	1 635	280 747	297 052	-	9 169	24 498	330 719	9,34	1,03
8601-0101-0107	7 601	2 860	869	231 988	242 449	-	6 334	19 903	268 686	6,71	0,55
8601-0101-0108	9 456	3 320	1 007	145 791	158 567	-	7 709	13 302	179 578	8,14	0,64
8601-0101-0109	8 116	2 626	796	129 326	140 068	-	6 638	11 736	158 442	7,09	0,51

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):**

8601-0102-0101 - Горка «Мини»
 8601-0102-0102 - Горка «Стандарт»
 8601-0102-0103 - Горка «Дино»
 8601-0102-0104 - Горка «Кит»
 8601-0102-0105 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0106 - Машинка с горкой
 8601-0102-0107 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0108 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0109 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0110 - Горка «Теремок-1»
 8601-0102-0111 - Горка «Теремок-2»
 8601-0102-0112 - Горка «Теремок-3»

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0101	6 557	290	74	207 972	214 819	-	5 426	17 620	237 865	5,95	0,05
8601-0102-0102	6 557	290	74	428 429	435 276	-	5 426	35 256	475 958	5,95	0,05
8601-0102-0103	7 131	293	76	301 807	309 231	-	5 823	25 204	340 258	6,43	0,06
8601-0102-0104	6 270	288	73	308 995	315 553	-	5 227	25 662	346 442	5,72	0,05
8601-0102-0105	5 983	286	72	254 059	260 328	-	5 029	21 229	286 586	5,48	0,05
8601-0102-0106	5 983	286	72	556 277	562 546	-	5 029	45 406	612 981	5,48	0,05
8601-0102-0107	11 298	515	134	546 843	558 656	-	8 974	45 410	613 040	10,40	0,10
8601-0102-0108	7 779	395	101	160 520	168 694	-	6 405	14 008	189 107	7,23	0,07
8601-0102-0109	22 414	773	233	587 084	610 271	-	17 852	50 250	678 373	19,32	0,16
8601-0102-0110	23 073	693	217	376 314	400 080	-	18 333	33 473	451 886	19,55	0,15
8601-0102-0111	20 830	596	193	463 644	485 070	-	16 800	40 150	542 020	17,38	0,13
8601-0102-0112	18 625	585	188	356 309	375 519	-	15 295	31 265	422 079	15,54	0,13

Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0201	20 838	708	276	39 847	61 393	-	18 044	6 355	85 792	18,80	0,21

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0101 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0102 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0101	4 298	326	79	1 283 706	1 288 330	-	3 930	103 381	1 395 641	4,21	0,06
8601-0103-0102	4 298	326	79	918 799	923 423	-	3 930	74 188	1 001 541	4,21	0,06

Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

8601-0103-0202 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0203 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0204 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0201	4 364	208	50	40 490	45 062	-	3 866	3 914	52 842	4,36	0,04
8601-0103-0202	5 145	1 714	515	103 866	110 725	-	4 639	9 229	124 593	4,61	0,33
8601-0103-0203	9 002	413	105	84 736	94 151	-	7 629	8 142	109 922	8,62	0,08
8601-0103-0204	6 107	245	61	71 985	78 337	-	5 419	6 700	90 456	5,51	0,04

Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0303 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0301	6 973	2 550	782	108 333	117 856	-	5 671	9 882	133 409	6,50	0,49
8601-0103-0302	5 385	1 355	414	114 094	120 834	-	4 321	10 012	135 167	5,25	0,26
8601-0103-0303	13 565	352	111	180 226	194 143	-	10 701	16 388	221 232	11,52	0,08

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):**

8601-0104-0101 - Качалка "Балансир"

8601-0104-0102 - Качалка-балансир "Большая"

8601-0104-0103 - Качалка-балансир "Средняя"

8601-0104-0104 - Качалка-балансир "Малая"

8601-0104-0105 - Качалка-балансир "Одинарная"
 8601-0104-0106 - Качалка-балансир "Двойная"
 8601-0104-0107 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0101	7 181	221	61	95 194	102 596	-	6 084	8 694	117 374	6,69	0,04
8601-0104-0102	7 181	221	61	107 029	114 431	-	6 084	9 641	130 156	6,69	0,04
8601-0104-0103	7 181	221	61	103 406	110 808	-	6 084	9 351	126 243	6,69	0,04
8601-0104-0104	7 181	221	61	88 540	95 942	-	6 084	8 162	110 188	6,69	0,04
8601-0104-0105	8 042	226	63	70 454	78 722	-	6 680	6 832	92 234	7,41	0,05
8601-0104-0106	15 604	333	100	139 207	155 144	-	12 159	13 384	180 687	14,05	0,07
8601-0104-0107	8 903	231	66	87 357	96 491	-	7 276	8 301	112 068	8,12	0,05

Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0201 - Качалка "Рыбка"
 8601-0104-0202 - Качалка "Ванька-встанька"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0201	-	-	-	101 608	101 608	-	-	8 129	109 737		
8601-0104-0202	-	-	-	111 864	111 864	-	-	8 949	120 813		

Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0301 - Балансир, тип 1

8601-0104-0302 - Балансир, тип 2

8601-0104-0303 - Балансир, тип 3

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0301	30 735	1 196	277	24 177	56 108	-	33 213	7 146	96 467	26,17	0,21
8601-0104-0302	13 933	483	116	12 136	26 552	-	14 431	3 279	44 262	12,03	0,09
8601-0104-0303	14 993	543	128	12 474	28 010	-	15 783	3 503	47 296	12,88	0,10

Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0401 - Качели двойные, металлические

8601-0104-0402 - Качели одинарные, металлические

8601-0104-0403 - Диван-качели

8601-0104-0404 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки

8601-0104-0405 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки

8601-0104-0406 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой

8601-0104-0407 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой

8601-0104-0408 - Качели "Лепесток"

8601-0104-0409 - Качели "Кораблик"

8601-0104-0410 - Качели подвесные "Гнездо"

8601-0104-0411 - Качели "Диван"

8601-0104-0412 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0401	13 000	414	103	206 124	219 538	-	11 611	18 492	249 641	11,89	0,08
8601-0104-0402	8 495	273	67	116 031	124 799	-	7 630	10 594	143 023	7,88	0,05
8601-0104-0403	8 495	273	67	141 689	150 457	-	7 630	12 647	170 734	7,88	0,05
8601-0104-0404	11 830	362	91	115 519	127 711	-	10 068	11 022	148 801	11,09	0,07
8601-0104-0405	11 830	362	91	147 972	160 164	-	10 068	13 619	183 851	11,09	0,07
8601-0104-0406	19 435	483	115	144 685	164 603	-	15 332	14 395	194 330	16,89	0,08
8601-0104-0407	20 009	486	116	161 528	182 023	-	15 729	15 820	213 572	17,37	0,09
8601-0104-0408	8 188	273	67	162 444	170 905	-	7 409	14 265	192 579	7,53	0,05
8601-0104-0409	8 188	273	67	177 956	186 417	-	7 409	15 506	209 332	7,53	0,05
8601-0104-0410	11 830	362	91	419 811	432 003	-	10 068	35 366	477 437	11,09	0,07
8601-0104-0411	8 782	275	68	133 538	142 595	-	7 829	12 034	162 458	8,12	0,05
8601-0104-0412	9 624	282	71	175 933	185 839	-	8 402	15 539	209 780	8,72	0,05

Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0501 - Качалка на пружине "Весы"
 8601-0104-0502 - Качалка на пружине "Лошадка"
 8601-0104-0503 - Качалка на пружине "Машинка"
 8601-0104-0504 - Качалка на пружине "Мотоцикл"
 8601-0104-0505 - Качалка на пружине "Вертолет"
 8601-0104-0506 - Качалка на пружине "Балансир"
 8601-0104-0507 - Качалка на пружине "Петушок"
 8601-0104-0508 - Качалка на пружине "Осьминог"
 8601-0104-0509 - Качалка на пружине "Лодка"
 8601-0104-0510 - Качалка на пружине "Вертолетики"
 8601-0104-0511 - Качалка на пружине "Кабриолет"
 8601-0104-0512 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0513 - Качалка на пружине "Черепашка"

8601-0104-0514 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0515 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0516 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0517 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0518 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0501	5 553	501	143	56 838	62 892	-	4 958	5 428	73 278	5,11	0,10
8601-0104-0502	4 738	1 048	307	49 211	54 997	-	4 076	4 726	63 799	4,35	0,20
8601-0104-0503	5 553	501	143	56 835	62 889	-	4 958	5 428	73 275	5,11	0,10
8601-0104-0504	4 430	1 199	352	42 758	48 387	-	3 745	4 171	56 303	4,13	0,23
8601-0104-0505	3 367	763	233	48 837	52 967	-	2 794	4 461	60 222	3,14	0,15
8601-0104-0506	8 080	1 753	529	83 319	93 152	-	6 762	7 993	107 907	7,65	0,34
8601-0104-0507	3 443	777	236	38 041	42 261	-	2 847	3 609	48 717	3,21	0,15
8601-0104-0508	5 553	501	143	107 567	113 621	-	4 958	9 486	128 065	5,11	0,10
8601-0104-0509	6 261	318	83	119 467	126 046	-	4 674	10 458	141 178	5,63	0,06
8601-0104-0510	6 835	321	85	119 464	126 620	-	5 071	10 535	142 226	6,10	0,06
8601-0104-0511	7 696	326	87	119 494	127 516	-	5 667	10 655	143 838	6,82	0,06
8601-0104-0512	5 687	314	81	97 021	103 022	-	4 277	8 584	115 883	5,15	0,06
8601-0104-0513	5 974	316	82	119 451	125 741	-	4 476	10 417	140 634	5,39	0,06
8601-0104-0514	5 687	314	81	119 449	125 450	-	4 277	10 378	140 105	5,15	0,06
8601-0104-0515	5 113	311	80	97 046	102 470	-	3 880	8 508	114 858	4,67	0,06
8601-0104-0516	5 400	313	81	119 447	125 160	-	4 078	10 339	139 577	4,91	0,06
8601-0104-0517	5 687	314	81	119 449	125 450	-	4 277	10 378	140 105	5,15	0,06
8601-0104-0518	6 261	318	83	97 034	103 613	-	4 674	8 663	116 950	5,63	0,06

Группа 6 Домики, юрты, беседки

Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением

8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини -верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0101	15 292	555	172	416 971	432 818	-	12 265	35 607	480 690	13,79	0,13
8601-0106-0102	88 050	3 389	1 415	298 760	390 199	-	77 210	37 393	504 802	80,82	1,06
8601-0106-0103	12 784	470	155	251 601	264 855	-	10 559	22 033	297 447	11,53	0,11
8601-0106-0104	14 937	454	148	334 196	349 587	-	11 886	28 918	390 391	13,23	0,11
8601-0106-0105	12 784	470	155	251 601	264 855	-	10 559	22 033	297 447	11,53	0,11
8601-0106-0106	16 946	534	184	446 430	463 910	-	13 666	38 206	515 782	15,09	0,14
8601-0106-0107	10 897	390	119	167 982	179 269	-	8 859	15 050	203 178	9,77	0,09
8601-0106-0108	18 576	681	229	510 390	529 647	-	15 150	43 584	588 381	16,82	0,17
8601-0106-0109	14 297	516	175	326 402	341 215	-	11 818	28 243	381 276	12,89	0,13
8601-0106-0110	14 380	519	177	300 796	315 695	-	11 894	26 207	353 796	12,97	0,13

Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0201 - Беседка в виде юрты

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0201	18 379	839	279	861 770	880 988	-	17 832	71 906	970 726	15,38	0,22

Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0301 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью

8601-0106-0302 - Беседка со скамейками

8601-0106-0303 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната

8601-0106-0304 - Беседка летняя с крышей из профнастила

8601-0106-0305 - Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0301	12 694	651	163	109 690	123 035	-	10 276	10 665	143 976	13,26	0,12
8601-0106-0302	-	-	-	195 106	195 106	-	-	15 608	210 714		
8601-0106-0303	11 732	3 381	1 020	195 428	210 541	-	9 656	17 616	237 813	10,93	0,64
8601-0106-0304	10 430	4 205	1 278	271 180	285 815	-	8 650	23 557	318 022	9,34	0,80
8601-0106-0305	5 275	89	25	201 931	207 295	-	5 162	16 997	229 454	4,50	0,02

Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"

8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"

8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"

8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"

8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"

8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"

8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0401	67 074	2 569	949	1 680 854	1 750 497	-	58 228	144 698	1 953 423	57,92	0,66
8601-0106-0402	62 481	2 542	936	1 680 809	1 745 832	-	55 050	144 071	1 944 953	54,11	0,65
8601-0106-0403	65 926	2 562	945	1 680 685	1 749 173	-	57 433	144 528	1 951 134	56,97	0,66
8601-0106-0404	142 920	5 589	2 080	2 588 426	2 736 935	-	125 029	228 957	3 090 921	123,00	1,45
8601-0106-0405	144 642	5 599	2 085	2 588 539	2 738 780	-	126 221	229 200	3 094 201	124,43	1,46
8601-0106-0406	67 074	2 569	949	1 680 854	1 750 497	-	58 228	144 698	1 953 423	57,92	0,66
8601-0106-0407	144 642	5 599	2 085	2 588 539	2 738 780	-	126 221	229 200	3 094 201	124,43	1,46

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"

8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "

8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"

8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"

8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"

8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"

8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька

8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0109-0301	3 463	208	50	70 825	74 496	-	3 218	6 217	83 931	3,37	0,04
8601-0109-0302	3 487	208	50	40 048	43 743	-	3 239	3 759	50 741	3,39	0,04
8601-0109-0303	21 634	641	195	211 527	233 802	-	17 278	20 086	271 166	18,61	0,14
8601-0109-0304	11 730	291	87	113 102	125 123	-	8 908	10 722	144 753	10,20	0,06
8601-0109-0305	10 861	301	90	111 306	122 468	-	8 461	10 474	141 403	9,42	0,06
8601-0109-0306	21 063	563	173	285 403	307 029	-	16 481	25 881	349 391	18,09	0,12
8601-0109-0307	11 015	315	96	78 722	90 052	-	8 381	7 875	106 308	9,48	0,07
8601-0109-0308	16 225	469	142	85 540	102 234	-	12 834	9 205	124 273	14,00	0,10
8601-0109-0309	12 200	316	97	81 916	94 432	-	9 460	8 311	112 203	10,50	0,07
8601-0109-0310	10 861	301	90	92 620	103 782	-	8 461	8 979	121 222	9,42	0,06
8601-0109-0311	30 948	922	277	324 472	356 342	-	24 550	30 471	411 363	26,79	0,20

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0110 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0111 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)

8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0113-0101	29 553	1 170	344	552 673	583 396	-	23 949	48 588	655 933	25,81	0,24
8601-0113-0102	57 068	2 078	644	1 138 989	1 198 135	-	47 196	99 626	1 344 957	48,28	0,44
8601-0113-0103	31 118	1 164	343	624 868	657 150	-	24 873	54 562	736 585	27,17	0,24
8601-0113-0104	25 162	931	273	347 321	373 414	-	20 030	31 476	424 920	22,04	0,19
8601-0113-0105	31 983	1 090	329	538 585	571 658	-	25 543	47 776	644 977	27,55	0,23
8601-0113-0106	49 654	1 778	528	1 027 189	1 078 621	-	39 391	89 441	1 207 453	43,14	0,37
8601-0113-0107	70 284	2 410	748	1 570 352	1 643 046	-	57 203	136 020	1 836 269	59,53	0,52
8601-0113-0108	85 939	2 828	913	2 209 174	2 297 941	-	71 440	189 550	2 558 931	71,23	0,62
8601-0113-0109	33 993	1 162	357	816 313	851 468	-	27 495	70 317	949 280	28,97	0,25
8601-0113-0110	58 618	2 300	714	1 472 070	1 532 988	-	49 597	126 607	1 709 192	49,37	0,49
8601-0113-0111	24 717	816	250	516 717	542 250	-	19 759	44 961	606 970	21,12	0,17
8601-0113-0112	47 769	1 739	526	881 061	930 569	-	38 558	77 530	1 046 657	41,01	0,37
8601-0113-0113	56 249	1 982	635	1 365 017	1 423 248	-	47 338	117 647	1 588 233	46,64	0,43
8601-0113-0114	57 067	2 132	664	1 875 739	1 934 938	-	47 630	158 605	2 141 173	48,04	0,46

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0201-0101 - Детский спортивный комплекс (3,400 м x 3,540 м x 2,175 м)

8601-0201-0102 - Детский спортивный комплекс (3,480 м x 3,540 м x 2,175 м)

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (4,105 м x 1,720 м x 2,065 м)

8601-0201-0104 - Гимнастический комплекс (для детей младших классов)

8601-0201-0105 - Гимнастический комплекс (для детей старших классов)

8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс силовой

8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом

8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс (разборный)

8601-0201-0109 - Детский спортивный комплекс (2,66 м x 2,66 м x 2,2 м)

8601-0201-0110 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0117 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0118 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0201-0101	12 385	3 801	1 144	244 313	260 499	-	9 851	21 628	291 978	11,94	0,72
8601-0201-0102	17 800	4 013	1 208	248 899	270 712	-	14 614	22 826	308 152	16,82	0,76
8601-0201-0103	17 212	3 573	1 074	189 279	210 064	-	14 116	17 934	242 114	16,35	0,68
8601-0201-0104	19 419	6 573	1 996	339 745	365 737	-	16 033	30 542	412 312	17,72	1,25
8601-0201-0105	19 089	6 326	1 920	281 749	307 164	-	15 753	25 833	348 750	17,46	1,21
8601-0201-0106	19 489	5 277	1 596	249 464	274 230	-	16 047	23 222	313 499	18,15	1,01
8601-0201-0107	19 419	6 573	1 996	318 230	344 222	-	16 033	28 820	389 075	17,72	1,25
8601-0201-0108	12 353	2 082	622	129 782	144 217	-	10 084	12 344	166 645	11,91	0,40
8601-0201-0109	20 577	863	283	493 052	514 492	-	16 937	42 514	573 943	17,55	0,20
8601-0201-0110	14 783	587	193	353 321	368 691	-	12 185	30 470	411 346	12,51	0,13
8601-0201-0111	19 637	822	265	389 456	409 915	-	16 098	34 081	460 094	16,82	0,19
8601-0201-0112	8 555	364	116	221 885	230 804	-	7 185	19 039	257 028	7,26	0,08
8601-0201-0113	27 372	766	277	398 900	427 038	-	21 055	35 847	483 940	22,99	0,20
8601-0201-0114	28 845	894	297	337 960	367 699	-	22 788	31 239	421 726	24,41	0,21
8601-0201-0115	40 897	1 161	383	479 845	521 903	-	31 833	44 299	598 035	34,60	0,27
8601-0201-0116	35 492	13 029	3 962	424 475	472 996	-	29 360	40 188	542 544	32,07	2,49
8601-0201-0117	19 424	8 061	2 455	518 041	545 526	-	15 564	44 887	605 977	16,92	5,62
8601-0201-0118	19 730	6 641	2 018	457 352	483 723	-	15 569	39 943	539 235	17,42	7,05
8601-0201-0119	28 607	9 984	3 039	633 443	672 034	-	22 590	55 570	750 194	24,92	11,08

Группа 2 Турники, перекладины**Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):**

8601-0202-0101 - Турник разновысокий
 8601-0202-0102 - Двухсекционный турник с лестницей
 8601-0202-0103 - Турник с лавочкой
 8601-0202-0104 - Турник одинарный
 8601-0202-0105 - Турник двойной
 8601-0202-0106 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0202-0101	5 072	322	78	117 474	122 868	-	4 459	10 186	137 513	4,83	0,06
8601-0202-0102	5 072	322	78	126 155	131 549	-	4 459	10 881	146 889	4,83	0,06
8601-0202-0103	13 574	4 672	1 419	225 912	244 158	-	10 743	20 392	275 293	12,08	4,29
8601-0202-0104	4 315	1 695	515	78 368	84 378	-	3 454	7 027	94 859	3,85	1,00
8601-0202-0105	6 860	2 611	794	129 658	139 129	-	5 471	11 568	156 168	6,09	1,86
8601-0202-0106	4 426	1 777	540	89 052	95 255	-	3 547	7 904	106 706	3,94	1,02

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0203-0101 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)
 8601-0203-0102 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)
 8601-0203-0103 - Рукоход двухуровневый
 8601-0203-0104 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0203-0101	14 252	538	132	157 866	172 656	-	12 675	14 826	200 157	12,44	0,10
8601-0203-0102	11 613	3 856	1 173	331 796	347 265	-	9 135	28 512	384 912	10,11	4,82
8601-0203-0103	16 217	7 090	2 160	328 771	352 078	-	13 060	29 211	394 349	14,14	4,07
8601-0203-0104	26 322	10 259	3 123	576 517	613 098	-	20 991	50 727	684 816	23,05	8,08

Группа 4 Гимнастические стенки**Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):**

8601-0204-0201 - Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)

8601-0204-0202 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0201	20 173	5 078	1 482	230 437	255 688	-	16 878	21 805	294 371	19,02	0,95
8601-0204-0202	5 750	2 327	709	160 708	168 785	-	4 595	13 870	187 250	4,99	1,80

Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:

8601-0204-0301 - Лестница спортивная (1,08 м х 2,8 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0301	10 217	1 000	238	83 350	94 567	-	8 858	8 274	111 699	10,21	0,17

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):**

- 8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом
 8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами
 8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"
 8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"
 8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0207-0301	5 136	233	59	48 738	54 107	-	4 450	4 685	63 242	4,66	0,04
8601-0207-0302	6 660	292	74	52 944	59 896	-	5 645	5 243	70 784	6,06	0,05
8601-0207-0303	4 835	280	69	63 150	68 265	-	4 234	5 800	78 299	4,53	0,05
8601-0207-0304	9 135	467	109	93 733	103 335	-	9 074	8 993	121 402	8,09	0,08
8601-0207-0305	9 078	405	104	154 760	164 243	-	7 749	13 759	185 751	8,37	0,08

Группа 8 Комплекс для тенниса**Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):**

- 8601-0208-0101 - Теннисный стол без сетки
 8601-0208-0102 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0101	8 754	427	138	116 281	125 462	-	6 624	10 567	142 653	8,22	0,10
8601-0208-0102	5 137	270	97	137 991	143 398	-	3 930	11 786	159 114	4,80	0,07

Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0201	3 492	936	281	104 992	109 420	-	2 939	8 989	121 348	3,17	0,18
8601-0208-0202	5 730	1 385	454	74 417	81 532	-	4 802	6 907	93 241	5,15	0,30

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0209-0101 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0103 - Стойка стритбол

8601-0209-0104 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0209-0101	8 920	2 646	790	181 137	192 703	-	7 255	15 997	215 955	8,10	0,50
8601-0209-0102	8 186	2 096	622	89 057	99 339	-	6 632	8 478	114 449	7,53	0,40
8601-0209-0103	7 745	1 767	521	88 914	98 426	-	6 258	8 375	113 059	7,18	0,33
8601-0209-0104	8 473	2 098	623	145 543	156 114	-	6 831	13 036	175 981	7,76	0,40
8601-0209-0105	14 204	2 572	747	80 330	97 106	-	11 426	8 683	117 215	13,35	0,48
8601-0209-0106	16 946	4 196	1 246	204 001	225 143	-	13 661	19 104	257 908	15,53	0,79
8601-0209-0107	19 238	5 411	1 618	389 463	414 112	-	15 649	34 381	464 142	17,38	1,03

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):**

8601-0210-0101 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0102 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0210-0101	10 602	2 091	598	131 291	143 984	-	8 817	12 224	165 025	10,17	0,39
8601-0210-0102	6 162	2 100	659	87 558	95 820	-	5 195	8 081	109 096	5,41	0,42
8601-0210-0103	7 160	2 775	868	54 554	64 489	-	6 037	5 642	76 168	6,21	0,55

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0213-0101 - Брусья-лабиринт, марка 1

8601-0213-0102 - Брусья-лабиринт, марка 2

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0101	9 512	3 291	975	81 912	94 715	-	7 942	8 213	110 870	8,58	0,63
8601-0213-0102	8 391	3 577	1 072	88 225	100 193	-	7 028	8 578	115 799	7,38	0,68

Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусев параллельных

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0201	1 304	147	37	84 153	85 604	-	1 077	6 934	93 615	1,26	0,03

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0215-0101 - Вышка судейская (2,26x1,0x0,68)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0215-0101	4 493	354	87	82 956	87 803	-	3 830	7 331	98 964	4,20	0,06

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"
 8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"
 8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"
 8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"
 8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"
 8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"
 8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"
 8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0117 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0118 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0101	9 135	2 440	722	169 724	181 299	-	7 440	15 099	203 838	8,32	0,46
8601-0216-0102	7 356	1 748	509	134 065	143 169	-	6 066	11 939	161 174	6,89	0,33
8601-0216-0103	4 346	1 524	465	94 334	100 204	-	3 559	8 301	112 064	3,82	0,29
8601-0216-0104	9 726	1 951	570	139 157	150 834	-	7 922	12 700	171 456	9,21	0,37
8601-0216-0105	9 621	2 351	694	181 596	193 568	-	7 816	16 111	217 495	8,85	0,44
8601-0216-0106	9 347	3 325	1 015	198 012	210 684	-	7 628	17 465	235 777	8,17	0,64
8601-0216-0107	7 025	1 501	433	145 230	153 756	-	5 785	12 763	172 304	6,63	0,28
8601-0216-0108	13 035	2 668	764	189 393	205 096	-	10 799	17 272	233 167	12,43	0,50
8601-0216-0109	9 445	2 432	719	195 464	207 341	-	7 711	17 204	232 256	8,70	0,46
8601-0216-0110	9 151	2 212	651	181 534	192 897	-	7 462	16 029	216 388	8,47	0,42
8601-0216-0111	4 593	1 389	424	124 497	130 479	-	3 701	10 734	144 914	4,03	0,27
8601-0216-0112	6 765	1 199	341	133 824	141 788	-	5 542	11 786	159 116	6,43	0,22
8601-0216-0113	8 313	1 798	524	140 368	150 479	-	6 796	12 582	169 857	7,80	0,34
8601-0216-0114	7 793	1 969	577	149 536	159 298	-	6 414	13 257	178 969	7,24	0,37
8601-0216-0115	13 792	2 079	612	128 203	144 074	-	12 509	12 527	169 110	12,46	0,39
8601-0216-0116	5 280	1 251	379	85 292	91 823	-	4 285	7 689	103 797	4,84	0,24
8601-0216-0117	3 488	174	41	76 226	79 888	-	3 266	6 652	89 806	3,18	0,71
8601-0216-0118	8 175	291	72	209 244	217 710	-	6 939	17 972	242 621	7,34	3,45

Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0201 - Тренажер "Гимнастический лежак"

8601-0216-0202 - Упор для отжиманий

8601-0216-0203 - Лавка с упорами

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0201	3 860	1 063	319	72 599	77 522	-	3 332	6 468	87 322	3,37	0,20
8601-0216-0202	1 820	111	26	19 039	20 970	-	1 942	1 833	24 745	1,63	0,02
8601-0216-0203	3 003	208	50	82 193	85 404	-	2 887	7 063	95 354	2,87	0,04

Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0301 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0301	18 778	7 558	2 294	666 866	693 202	-	15 926	56 730	765 858	16,42	1,44

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0301-0101 - Столик "Якорь"

8601-0301-0102 - Столик (1,950 м x 1,180 м x 0,800 м)

8601-0301-0103 - Столик детский

8601-0301-0104 - Столик "Солнышко"

8601-0301-0105 - Стол (1,796x1,640x0,810)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0301-0101	-	-	-	95 083	95 083	-	-	7 607	102 690		
8601-0301-0102	-	-	-	80 867	80 867	-	-	6 469	87 336		
8601-0301-0103	-	-	-	76 477	76 477	-	-	6 118	82 595		
8601-0301-0104	-	-	-	92 530	92 530	-	-	7 402	99 932		
8601-0301-0105	-	-	-	196 622	196 622	-	-	15 730	212 352		

Группа 2 Скамьи

Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки

8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом

8601-0302-0303 - Скамья со спинкой

8601-0302-0304 - Скамья-пешка

8601-0302-0305 - Скамья радиусная

8601-0302-0306 - Скамья антивандальная

8601-0302-0307 - Скамья без спинки

8601-0302-0308 - Скамья дворовая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0301	5 628	200	53	40 773	46 601	-	4 940	4 123	55 664	4,83	0,04
8601-0302-0302	5 628	200	53	63 881	69 709	-	4 940	5 972	80 621	4,83	0,04

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0303	5 628	200	53	77 745	83 573	-	4 940	7 081	95 594	4,83	0,04
8601-0302-0304	1 615	119	28	29 378	31 112	-	1 802	2 633	35 547	1,40	0,02
8601-0302-0305	1 988	177	43	66 953	69 118	-	2 124	5 699	76 941	1,77	0,03
8601-0302-0306	1 988	177	43	49 009	51 174	-	2 124	4 264	57 562	1,77	0,03
8601-0302-0307	1 615	119	28	48 877	50 611	-	1 802	4 193	56 606	1,40	0,02
8601-0302-0308	1 988	177	43	40 724	42 889	-	2 124	3 601	48 614	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"
 8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"
 8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"
 8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"
 8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"
 8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением
 8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездопад"
 8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0401	2 360	235	58	57 782	60 377	-	2 445	5 026	67 848	2,15	0,04
8601-0302-0402	1 988	177	43	70 587	72 752	-	2 124	5 990	80 866	1,77	0,03

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0403	1 988	177	43	34 598	36 763	-	2 124	3 111	41 998	1,77	0,03
8601-0302-0404	2 360	235	58	71 753	74 348	-	2 445	6 143	82 936	2,15	0,04
8601-0302-0405	1 988	177	43	56 625	58 790	-	2 124	4 873	65 787	1,77	0,03
8601-0302-0406	1 988	177	43	19 604	21 769	-	2 124	1 911	25 804	1,77	0,03
8601-0302-0407	1 988	177	43	16 719	18 884	-	2 124	1 681	22 689	1,77	0,03
8601-0302-0408	1 988	177	43	24 671	26 836	-	2 124	2 317	31 277	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 1
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 2
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench
8601-0302-0504 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0508 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0509 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0501	1 722	10	5	347 864	349 596	-	1 192	28 063	378 851	1,43	0,00

Окончание таблицы 8601-0302-05

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0502	574	3	2	257 048	257 625	-	397	20 642	278 664	0,48	0,00
8601-0302-0503	1 722	10	5	534 834	536 566	-	1 192	43 021	580 779	1,43	0,00
8601-0302-0504	4 148	1 016	275	621 174	626 338	-	3 751	50 407	680 496	3,92	0,20
8601-0302-0505	574	3	2	576 489	577 066	-	397	46 197	623 660	0,48	0,00
8601-0302-0506	861	5	2	532 999	533 865	-	596	42 757	577 218	0,71	0,00
8601-0302-0507	861	5	2	611 001	611 867	-	596	48 997	661 460	0,71	0,00
8601-0302-0508	1 722	10	5	578 880	580 612	-	1 192	46 544	628 348	1,43	0,00
8601-0302-0509	861	5	2	532 418	533 284	-	596	42 710	576 590	0,71	0,00

Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0601 - Скамья, модель: Element 1
 8601-0302-0602 - Скамья, модель: Element 2
 8601-0302-0603 - Скамья, модель: Element 3
 8601-0302-0604 - Скамья, модель: Element 4
 8601-0302-0605 - Скамья, модель: Element 5
 8601-0302-0606 - Скамья, модель: Element 6

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0601	-	-	-	79 894	79 894	-	-	6 392	86 286		
8601-0302-0602	-	-	-	135 270	135 270	-	-	10 822	146 092		

Окончание таблицы 8601-0302-06

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0603	3 906	190	48	280 933	285 029	-	3 748	23 102	311 879	3,41	0,04
8601-0302-0604	-	-	-	256 089	256 089	-	-	20 487	276 576		
8601-0302-0605	3 906	190	48	388 489	392 585	-	3 748	31 707	428 040	3,41	0,04
8601-0302-0606	3 906	190	48	710 686	714 782	-	3 748	57 482	776 012	3,41	0,04

Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0701 - Скамейка из гранита с деревянным настилом, модель "Евро"

8601-0302-0702 - Скамейка из мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель "Классик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0701	1 435	8	4	81 137	82 580	-	993	6 686	90 259	1,19	0,00
8601-0302-0702	3 157	19	9	132 330	135 506	-	2 185	11 015	148 706	2,62	0,01

Группа 3 Урны

Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0201	-	-	-	18 471	18 471	-	-	1 478	19 949		
8601-0303-0202	1 412	80	18	24 420	25 912	-	1 620	2 203	29 735	1,20	0,01
8601-0303-0203	-	-	-	24 125	24 125	-	-	1 930	26 055		
8601-0303-0204	101	31	8	27 664	27 796	-	86	2 231	30 113	0,11	0,01
8601-0303-0205	-	-	-	10 657	10 657	-	-	853	11 510		
8601-0303-0206	-	-	-	23 756	23 756	-	-	1 900	25 656		
8601-0303-0207	-	-	-	32 304	32 304	-	-	2 584	34 888		

Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0301	1 746	108	25	13 977	15 831	-	1 888	1 418	19 137	1,55	0,02
8601-0303-0302	1 746	108	25	19 077	20 931	-	1 888	1 826	24 645	1,55	0,02

Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0401	-	-	-	155 132	155 132	-	-	12 411	167 543		
8601-0303-0402	-	-	-	155 132	155 132	-	-	12 411	167 543		
8601-0303-0403	-	-	-	155 555	155 555	-	-	12 444	167 999		
8601-0303-0404	-	-	-	177 187	177 187	-	-	14 175	191 362		

Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0501 - Урна из гранита, модель: Малая

8601-0303-0502 - Урна из гранита, модель: Большая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0501	-	-	-	39 133	39 133	-	-	3 131	42 264		
8601-0303-0502	-	-	-	52 537	52 537	-	-	4 203	56 740		

Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0601 - Урна одинарная с пепельницей

8601-0303-0602 - Урна двойная с пепельницей

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0601	845	13	3	80 439	81 297	-	585	6 551	88 433	0,64	0,00
8601-0303-0602	845	13	3	172 109	172 967	-	585	13 884	187 436	0,64	0,00

Группа 4 Арки

Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0101	9 762	2 223	751	20 432	32 417	-	10 476	3 431	46 324	8,71	0,49
8601-0304-0102	9 876	2 224	751	23 385	35 485	-	10 568	3 684	49 737	8,81	0,49
8601-0304-0103	10 007	2 226	752	26 099	38 332	-	10 673	3 920	52 925	8,92	0,49
8601-0304-0104	14 454	2 486	821	53 162	70 102	-	15 730	6 867	92 699	12,64	0,54

Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0201 - Арка металлическая декоративная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0201	3 466	183	46	73 308	76 957	-	3 300	6 421	86 678	3,08	0,03

Группа 6 Вазоны**Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный "Береке"

8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"

8601-0306-0103 - Вазон "Ромашка"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0101	-	-	-	51 924	51 924	-	-	4 154	56 078		
8601-0306-0102	-	-	-	51 944	51 944	-	-	4 156	56 100		
8601-0306-0103	-	-	-	28 783	28 783	-	-	2 303	31 086		

Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon

8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna

8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня, модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня, модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня, модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня, модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня, модель: Alma
 8601-0306-0212 - Вазон из мраморного камня, модель: Astana
 8601-0306-0213 - Вазон из мраморного камня с деревянным настилом: Островок

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0201	-	-	-	288 110	288 110	-	-	23 049	311 159		
8601-0306-0202	-	-	-	221 790	221 790	-	-	17 743	239 533		
8601-0306-0203	-	-	-	88 329	88 329	-	-	7 066	95 395		
8601-0306-0204	-	-	-	221 773	221 773	-	-	17 742	239 515		
8601-0306-0205	-	-	-	531 661	531 661	-	-	42 533	574 194		
8601-0306-0206	-	-	-	402 130	402 130	-	-	32 170	434 300		
8601-0306-0207	-	-	-	344 689	344 689	-	-	27 575	372 264		
8601-0306-0208	-	-	-	422 855	422 855	-	-	33 828	456 683		
8601-0306-0209	-	-	-	466 365	466 365	-	-	37 309	503 674		
8601-0306-0211	-	-	-	309 254	309 254	-	-	24 740	333 994		
8601-0306-0212	-	-	-	734 847	734 847	-	-	58 788	793 635		
8601-0306-0213	-	-	-	716 050	716 050	-	-	57 284	773 334		

Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida one
 8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida three

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0301	-	-	-	215 092	215 092	-	-	17 207	232 299		
8601-0306-0302	-	-	-	233 049	233 049	-	-	18 644	251 693		
8601-0306-0303	-	-	-	268 962	268 962	-	-	21 517	290 479		

Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита

8601-0306-0401 - Вазон, модель: ДПК-1

8601-0306-0402 - Вазон, модель: ДПК-2

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0401	-	-	-	102 628	102 628	-	-	8 210	110 838		
8601-0306-0402	-	-	-	138 612	138 612	-	-	11 089	149 701		

Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0501 - Вазон из травертина, модель: Львиный зев

8601-0306-0502 - Вазон из белоснежного мрамора, модель: Лаура

8601-0306-0503 - Вазон из златолита желтого, модель: Грань

8601-0306-0504 - Вазон из златолита желтого, модель: Кувшин

8601-0306-0505 - Вазон из змеевика, модель: Куба

8601-0306-0506 - Вазон из гранита, модель: Палермо

8601-0306-0507 - Вазон из травертина, модель: Луна

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0501	-	-	-	31 992	31 992	-	-	2 559	34 551		
8601-0306-0502	-	-	-	56 653	56 653	-	-	4 532	61 185		
8601-0306-0503	-	-	-	82 310	82 310	-	-	6 585	88 895		
8601-0306-0504	-	-	-	81 372	81 372	-	-	6 510	87 882		
8601-0306-0505	-	-	-	102 888	102 888	-	-	8 231	111 119		
8601-0306-0506	-	-	-	62 086	62 086	-	-	4 967	67 053		
8601-0306-0507	-	-	-	71 414	71 414	-	-	5 713	77 127		

Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0601 - Камень гладкий из мрамора, модель: Bi Tas

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0601	-	-	-	376 785	376 785	-	-	30 143	406 928		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок

Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров

8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров

8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.

8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.

8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.

8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.

8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0101	4 404	338	87	173 787	178 529	-	4 005	14 603	197 137	4,32	0,06
8601-0307-0102	3 688	319	85	186 083	190 090	-	2 943	15 443	208 476	3,83	0,06
8601-0307-0103	15 788	8 486	2 593	212 259	236 533	-	13 309	19 987	269 829	13,37	1,62
8601-0307-0104	22 134	12 657	3 869	237 733	272 524	-	18 690	23 297	314 511	18,51	2,42
8601-0307-0105	25 042	14 079	4 303	262 022	301 143	-	21 125	25 781	348 049	21,03	2,69
8601-0307-0106	31 505	18 250	5 579	287 495	337 250	-	26 591	29 107	392 948	26,30	3,49
8601-0307-0107	3 712	246	62	101 425	105 383	-	3 424	8 705	117 512	3,63	0,05

Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0201 - Стойки для сушки белья

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0201	1 151	643	194	32 338	34 132	-	989	2 810	37 931	0,97	0,12

Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0301 - Секция для сушки белья

8601-0307-0302 - Секция для сушки ковров

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0301	3 698	2 329	707	39 762	45 789	-	3 162	3 916	52 867	3,03	0,44
8601-0307-0302	4 066	2 604	791	44 941	51 611	-	3 473	4 407	59 491	3,32	0,50

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)
 8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)

8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)

8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)

8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0308-0101	13 359	7 175	1 926	509 237	529 771	-	11 539	43 305	584 615	11,16	1,15
8601-0308-0102	9 630	6 005	1 580	403 450	419 085	-	8 369	34 196	461 650	8,02	0,92
8601-0308-0103	15 146	7 460	2 035	374 344	396 950	-	13 042	32 799	442 791	12,52	1,23
8601-0308-0104	10 606	6 391	1 684	320 605	337 602	-	9 208	27 745	374 555	8,92	0,99
8601-0308-0105	9 441	5 775	1 521	289 141	304 357	-	8 199	25 004	337 560	7,88	0,89
8601-0308-0106	15 146	7 460	2 035	374 478	397 084	-	13 042	32 810	442 936	12,52	1,23
8601-0308-0107	9 441	5 775	1 521	289 141	304 357	-	8 199	25 004	337 560	7,88	0,89
8601-0308-0108	18 615	7 899	2 227	383 870	410 384	-	15 963	34 108	460 455	15,16	1,38
8601-0308-0109	14 768	7 000	1 919	322 536	344 304	-	12 701	28 560	385 565	12,24	1,17
8601-0308-0110	10 606	6 391	1 684	267 525	284 522	-	9 208	23 498	317 228	8,92	0,99
8601-0308-0111	15 099	7 403	2 020	374 476	396 978	-	12 999	32 798	442 775	12,48	1,22
8601-0308-0112	10 653	6 449	1 698	320 608	337 710	-	9 250	27 757	374 717	8,95	1,00
8601-0308-0113	9 441	5 775	1 521	289 141	304 357	-	8 199	25 004	337 560	7,88	0,89
8601-0308-0114	15 146	7 460	2 035	414 005	436 611	-	13 042	35 972	485 625	12,52	1,23
8601-0308-0115	12 299	6 561	1 764	349 201	368 061	-	10 626	30 295	408 982	10,21	1,05
8601-0308-0116	9 441	5 775	1 521	300 277	315 493	-	8 199	25 895	349 587	7,88	0,89
8601-0308-0117	15 146	7 460	2 035	414 005	436 611	-	13 042	35 972	485 625	12,52	1,23
8601-0308-0118	12 346	6 619	1 779	349 203	368 168	-	10 668	30 307	409 143	10,24	1,06
8601-0308-0119	9 441	5 775	1 521	300 242	315 458	-	8 199	25 893	349 550	7,88	0,89
8601-0308-0120	15 004	7 287	1 991	413 998	436 289	-	12 914	35 936	485 139	12,41	1,21
8601-0308-0121	12 251	6 504	1 750	349 199	367 954	-	10 583	30 283	408 820	10,17	1,04
8601-0308-0122	9 441	5 775	1 521	300 242	315 458	-	8 199	25 893	349 550	7,88	0,89
8601-0308-0123	9 441	5 775	1 521	307 243	322 459	-	8 199	26 453	357 111	7,88	0,89

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные**Группа 2 Зонты теневые****Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0402-0101 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0101	2 196	110	26	47 662	49 968	-	2 274	4 179	56 421	1,97	0,02

Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0201	1 860	107	25	71 187	73 154	-	1 967	6 010	81 131	1,68	0,02
8601-0402-0202	1 860	107	25	61 909	63 876	-	1 967	5 267	71 110	1,68	0,02

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01

8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02

8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03

8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19
 8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 22
 8601-0501-0121 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплу- атация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0101	39 927	1 419	303	1 242 418	1 283 764	-	30 371	105 131	1 419 266	34,06	0,21
8601-0501-0102	55 763	1 826	407	1 003 443	1 061 032	-	42 149	88 254	1 191 435	47,22	0,28
8601-0501-0103	30 229	1 160	225	1 035 190	1 066 579	-	22 479	87 125	1 176 183	25,71	0,15
8601-0501-0104	59 002	18 882	12 220	1 687 796	1 765 680	-	51 997	145 414	1 963 091	46,81	10,69
8601-0501-0105	57 632	11 352	7 123	1 334 123	1 403 107	-	46 228	115 947	1 565 282	47,11	6,20
8601-0501-0106	43 095	1 441	300	1 137 098	1 181 634	-	31 636	97 062	1 310 332	36,60	0,20
8601-0501-0107	51 400	1 673	350	1 666 819	1 719 892	-	37 460	140 588	1 897 940	43,64	0,24
8601-0501-0108	30 345	1 125	222	1 791 904	1 823 374	-	23 905	147 782	1 995 061	25,67	0,15
8601-0501-0109	13 575	646	138	1 329 313	1 343 534	-	10 726	108 341	1 462 601	11,93	0,10
8601-0501-0111	27 200	1 478	402	1 121 082	1 149 760	-	20 952	93 657	1 264 369	22,65	0,27

Окончание таблицы 8601-0501-01

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0112	25 958	1 417	389	983 091	1 010 466	-	19 471	82 395	1 112 332	21,62	0,26
8601-0501-0113	81 422	2 486	537	1 729 599	1 813 507	-	57 755	149 701	2 020 963	69,47	0,36
8601-0501-0114	44 835	1 863	354	1 729 302	1 776 000	-	32 808	144 705	1 953 513	38,09	0,24
8601-0501-0115	39 127	1 234	264	1 271 741	1 312 102	-	28 089	107 215	1 447 406	33,35	0,18
8601-0501-0116	42 696	1 970	541	871 160	915 826	-	31 909	75 819	1 023 554	35,82	0,36
8601-0501-0117	39 073	12 793	3 901	1 002 286	1 054 152	-	30 215	86 749	1 171 116	33,11	2,44
8601-0501-0118	39 959	1 359	297	1 024 302	1 065 620	-	30 389	87 681	1 183 690	34,09	0,21
8601-0501-0119	49 233	1 628	357	1 497 094	1 547 955	-	36 888	126 787	1 711 630	42,03	0,25
8601-0501-0120	19 162	1 044	234	1 724 915	1 745 121	-	16 662	140 943	1 902 726	16,80	0,17
8601-0501-0121	18 861	1 042	233	1 277 467	1 297 370	-	16 420	105 103	1 418 893	16,53	0,17

Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0501-0201 - Остановочный комплекс 20

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0201	-	-	-	792 771	792 771	-	-	63 422	856 193		

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

- 8601-0601-0101 - Декоративный забор "Национальный стиль"
- 8601-0601-0102 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
- 8601-0601-0103 - Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
- 8601-0601-0104 - Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
- 8601-0601-0105 - Декоративное сплошное ограждение "Классика"
- 8601-0601-0106 - Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
- 8601-0601-0107 - Декоративное сплошное ограждение "Восток"
- 8601-0601-0108 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
- 8601-0601-0109 - Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
- 8601-0601-0110 - Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
- 8601-0601-0111 - Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
- 8601-0601-0112 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
- 8601-0601-0113 - Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
- 8601-0601-0114 - Декоративное сплошное ограждение "Греция"
- 8601-0601-0115 - Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
- 8601-0601-0116 - Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
- 8601-0601-0117 - Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
- 8601-0601-0118 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
- 8601-0601-0119 - Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
- 8601-0601-0120 - Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
- 8601-0601-0121 - Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
- 8601-0601-0122 - Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
- 8601-0601-0123 - Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0601-0101	1 591	2 916	1 076	7 779	12 286	-	3 134	1 234	16 654	1,53	0,58
8601-0601-0102	1 881	1 585	644	4 968	8 434	-	2 725	893	12 052	1,75	0,35
8601-0601-0103	1 881	1 585	644	4 968	8 434	-	2 725	893	12 052	1,75	0,35
8601-0601-0104	1 881	1 585	644	4 947	8 413	-	2 725	891	12 029	1,75	0,35
8601-0601-0105	1 881	1 585	644	4 979	8 445	-	2 725	894	12 064	1,75	0,35
8601-0601-0106	1 881	1 585	644	4 985	8 451	-	2 725	894	12 070	1,75	0,35
8601-0601-0107	1 881	1 585	644	4 995	8 461	-	2 725	895	12 081	1,75	0,35
8601-0601-0108	1 881	1 585	644	4 972	8 438	-	2 725	893	12 056	1,75	0,35
8601-0601-0109	1 881	1 585	644	4 960	8 426	-	2 725	892	12 043	1,75	0,35
8601-0601-0110	1 881	1 585	644	4 983	8 449	-	2 725	894	12 068	1,75	0,35
8601-0601-0111	1 881	1 585	644	3 795	7 261	-	2 725	799	10 785	1,75	0,35
8601-0601-0112	1 881	1 585	644	4 947	8 413	-	2 725	891	12 029	1,75	0,35
8601-0601-0113	1 881	1 585	644	4 985	8 451	-	2 725	894	12 070	1,75	0,35
8601-0601-0114	1 881	1 585	644	4 999	8 465	-	2 725	895	12 085	1,75	0,35
8601-0601-0115	1 881	1 585	644	4 968	8 434	-	2 725	893	12 052	1,75	0,35
8601-0601-0116	1 881	1 585	644	4 947	8 413	-	2 725	891	12 029	1,75	0,35
8601-0601-0117	1 881	1 585	644	4 979	8 445	-	2 725	894	12 064	1,75	0,35
8601-0601-0118	1 881	1 585	644	4 960	8 426	-	2 725	892	12 043	1,75	0,35
8601-0601-0119	1 881	1 585	644	4 987	8 453	-	2 725	894	12 072	1,75	0,35
8601-0601-0120	1 881	1 585	644	4 968	8 434	-	2 725	893	12 052	1,75	0,35
8601-0601-0121	1 881	1 585	644	4 947	8 413	-	2 725	891	12 029	1,75	0,35
8601-0601-0122	1 881	1 585	644	4 968	8 434	-	2 725	893	12 052	1,75	0,35
8601-0601-0123	1 881	1 585	644	4 979	8 445	-	2 725	894	12 064	1,75	0,35

Группа 2 Ограды и ограждения металлические

Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0101	-	-	-	43 138	43 138	-	-	3 451	46 589		

Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0201	4 361	2 323	822	39 021	45 705	-	5 869	4 126	55 700	3,38	0,44

Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0301 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0302 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0303 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0304 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0305 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0301	13 732	5 431	1 829	27 868	47 031	-	14 481	4 921	66 433	10,73	0,98
8601-0602-0302	14 451	6 429	2 161	32 562	53 442	-	14 761	5 456	73 659	11,09	1,17
8601-0602-0303	16 131	6 915	2 316	39 788	62 834	-	16 164	6 320	85 318	12,37	1,25
8601-0602-0304	13 482	5 343	1 801	34 942	53 767	-	14 288	5 444	73 499	10,54	0,97
8601-0602-0305	13 496	6 093	2 055	39 957	59 546	-	14 028	5 886	79 460	10,36	1,11

Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0401 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.11

8601-0602-0402 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.15

8601-0602-0403 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м x2,0 м

8601-0602-0404 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м x 2,0 м

8601-0602-0405 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м x2,0 м

8601-0602-0406 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м x2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0401	10 343	389	98	51 449	62 181	-	7 432	5 569	75 182	9,41	0,07
8601-0602-0402	12 572	433	110	64 011	77 016	-	8 979	6 880	92 875	11,36	0,07
8601-0602-0403	21 940	598	157	118 077	140 615	-	15 475	12 487	168 577	19,47	0,10

Окончание таблицы 8601-0602-04

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0404	20 506	573	150	109 767	130 846	-	14 480	11 626	156 952	18,24	0,10
8601-0602-0405	13 905	463	118	71 326	85 694	-	9 904	7 648	103 246	12,57	0,08
8601-0602-0406	12 180	434	109	61 273	73 887	-	8 707	6 608	89 202	11,08	0,07

Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0501 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
8601-0602-0502 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
8601-0602-0503 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
8601-0602-0504 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
8601-0602-0505 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
8601-0602-0506 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0501	1 206	72	34	17 189	18 467	-	1 310	1 582	21 359	1,06	0,03
8601-0602-0502	1 206	72	34	18 033	19 311	-	1 310	1 650	22 271	1,06	0,03
8601-0602-0503	1 206	72	34	20 250	21 528	-	1 310	1 827	24 665	1,06	0,03
8601-0602-0504	1 206	72	34	18 879	20 157	-	1 310	1 717	23 184	1,06	0,03
8601-0602-0505	1 206	72	34	18 879	20 157	-	1 310	1 717	23 184	1,06	0,03
8601-0602-0506	1 206	72	34	18 033	19 311	-	1 310	1 650	22 271	1,06	0,03

Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0601 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0602 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м

8601-0602-0603 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м

8601-0602-0604 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,23 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0601	4 391	7 876	2 660	26 564	38 831	-	5 206	3 523	47 560	4,12	1,40
8601-0602-0602	5 398	11 702	3 962	33 472	50 572	-	6 856	4 594	62 022	4,98	2,08
8601-0602-0603	3 123	4 044	1 356	16 303	23 470	-	3 375	2 148	28 993	3,02	0,72
8601-0602-0604	3 332	4 049	1 358	19 697	27 078	-	3 520	2 448	33 046	3,21	0,72

Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0701 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х 2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0701	11 375	420	105	42 663	54 458	-	8 149	5 009	67 616	10,41	0,07

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические

Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0101	17 776	972	299	93 351	112 099	-	12 888	9 999	134 986	16,65	0,20
8601-0605-0102	23 621	1 251	402	129 210	154 082	-	16 991	13 686	184 759	21,97	0,26
8601-0605-0103	27 380	1 416	460	151 684	180 480	-	19 625	16 008	216 113	25,39	0,30

Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0202 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0203 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0204 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0205 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0206 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0207 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0208 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0201	23 970	5 290	1 931	108 568	137 828	-	30 508	13 467	181 803	17,96	1,05
8601-0605-0202	23 970	5 290	1 931	113 767	143 027	-	30 508	13 883	187 418	17,96	1,05
8601-0605-0203	23 970	5 290	1 931	118 924	148 184	-	30 508	14 295	192 987	17,96	1,05
8601-0605-0204	23 970	5 290	1 931	129 238	158 498	-	30 508	15 120	204 126	17,96	1,05
8601-0605-0205	23 970	5 290	1 931	129 161	158 421	-	30 508	15 114	204 043	17,96	1,05
8601-0605-0206	23 970	5 290	1 931	131 252	160 512	-	30 508	15 282	206 302	17,96	1,05
8601-0605-0207	23 970	5 290	1 931	138 519	167 779	-	30 508	15 863	214 150	17,96	1,05
8601-0605-0208	23 970	5 290	1 931	141 685	170 945	-	30 508	16 116	217 569	17,96	1,05

Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м x 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0301	47 786	2 469	861	280 459	330 714	-	33 983	29 176	393 873	43,96	0,56

Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0401	10 853	162	58	59 977	70 992	-	12 819	6 705	90 516	8,01	0,04
8601-0605-0402	10 853	162	58	60 909	71 924	-	12 819	6 779	91 522	8,01	0,04
8601-0605-0403	10 853	162	58	62 319	73 334	-	12 819	6 892	93 045	8,01	0,04
8601-0605-0404	10 853	162	58	63 988	75 003	-	12 819	7 026	94 848	8,01	0,04

Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0501	12 106	662	180	57 170	69 938	-	8 893	6 306	85 137	11,49	0,12
8601-0605-0502	13 934	722	197	67 367	82 023	-	10 167	7 375	99 565	13,16	0,13
8601-0605-0503	15 672	777	213	76 983	93 432	-	11 377	8 385	113 194	14,74	0,14

Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0601	23 342	1 138	346	124 031	148 511	-	16 760	13 222	178 493	21,72	0,23

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки**

Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0702-0101	4 811	1 263	383	87 252	93 326	-	4 044	7 790	105 160	4,42	0,24
8601-0702-0102	4 370	933	282	41 893	47 196	-	3 670	4 069	54 935	4,07	0,18

Группа 3 Покрытия площадок

Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм)

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм)

Измеритель: м2

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0703-0101	720	248	74	3 392	4 360	-	751	409	5 520	0,69	0,05
8601-0703-0102	844	445	127	4 093	5 382	-	918	504	6 804	0,82	0,09
8601-0703-0103	42	3	2	3 589	3 634	-	41	294	3 969	0,04	0,00
8601-0703-0104	42	3	2	4 615	4 660	-	41	376	5 077	0,04	0,00

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0801-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0801-0101	536 120	41 081	16 531	1 314 979	1 892 180	-	469 296	188 918	2 550 394	442,44	10,60

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров

Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0802-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0802-0101	351 634	26 834	10 803	865 287	1 243 755	-	307 873	124 130	1 675 758	290,12	6,93

Группа 3 Ворота хоккейные

Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные (1,83 x1,12 x1,22)

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой) (1,96x0,87x1,3)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0803-0102	-	-	-	133 802	133 802	-	-	10 704	144 506		
8601-0803-0103	-	-	-	105 638	105 638	-	-	8 451	114 089		

Группа 5 Ворота футбольные

Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0805-0101 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0805-0101	5 656	1 895	577	107 087	114 638	-	4 761	9 552	128 951	5,08	0,36
8601-0805-0102	6 831	2 774	846	158 820	168 425	-	5 758	13 935	188 118	6,01	0,53

Группа 6 Ворота гандбольные

Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0806-0101 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0806-0101	6 647	2 637	804	149 340	158 624	-	5 602	13 138	177 364	5,87	0,51

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные**

Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0903-0101	2 477	154	38	82 741	85 372	-	2 453	7 026	94 851	2,33	0,03

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-1001-0101 - Вешалка (2,2x0,7x0,5)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-1001-0101	4 279	1 667	507	131 943	137 889	-	3 423	11 305	152 617	3,82	1,00

Сборник цен на малые архитектурные формы для Жамбылской области**Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.****Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок****Группа 1 Карусели****Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):**

8601-0101-0101 - Карусель - качалка

8601-0101-0102 - Карусель (4 сидения)

8601-0101-0103 - Карусель (без сидений), большая

8601-0101-0104 - Карусель с сидениями, шестиместная

8601-0101-0105 - Карусель "Ромашка"

8601-0101-0106 - Карусель с рулем

8601-0101-0107 - Карусель (без сидений), малая

8601-0101-0108 - Карусель "Волчок"

8601-0101-0109 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0101-0101	6 150	2 443	728	117 067	125 660	-	5 099	10 461	141 220	5,48	0,48
8601-0101-0102	8 026	2 323	689	169 725	180 074	-	6 529	14 928	201 531	7,64	0,46
8601-0101-0103	8 835	3 921	1 167	243 651	256 407	-	7 378	21 103	284 888	7,87	0,76
8601-0101-0104	9 229	4 220	1 256	262 227	275 676	-	7 711	22 671	306 058	8,18	0,82
8601-0101-0105	9 301	4 275	1 272	324 237	337 813	-	7 772	27 647	373 232	8,24	0,83
8601-0101-0106	10 660	5 309	1 582	277 574	293 543	-	8 924	24 197	326 664	9,34	1,03
8601-0101-0107	7 404	2 832	841	228 816	239 052	-	6 166	19 617	264 835	6,71	0,55
8601-0101-0108	9 211	3 288	975	142 620	155 119	-	7 505	13 010	175 634	8,14	0,64
8601-0101-0109	7 905	2 601	770	126 154	136 660	-	6 463	11 450	154 573	7,09	0,51

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):**

8601-0102-0101 - Горка «Мини»
 8601-0102-0102 - Горка «Стандарт»
 8601-0102-0103 - Горка «Дино»
 8601-0102-0104 - Горка «Кит»
 8601-0102-0105 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0106 - Машинка с горкой
 8601-0102-0107 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0108 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0109 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0110 - Горка «Теремок-1»
 8601-0102-0111 - Горка «Теремок-2»
 8601-0102-0112 - Горка «Теремок-3»

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0101	6 388	287	72	206 151	212 826	-	5 286	17 449	235 561	5,95	0,05
8601-0102-0102	6 388	287	72	426 605	433 280	-	5 286	35 085	473 651	5,95	0,05
8601-0102-0103	6 947	291	73	299 985	307 223	-	5 673	25 032	337 928	6,43	0,06
8601-0102-0104	6 108	286	71	307 173	313 567	-	5 092	25 493	344 152	5,72	0,05
8601-0102-0105	5 829	284	70	252 238	258 351	-	4 899	21 060	284 310	5,48	0,05
8601-0102-0106	5 829	284	70	554 449	560 562	-	4 899	45 237	610 698	5,48	0,05
8601-0102-0107	11 006	510	129	543 197	554 713	-	8 741	45 076	608 530	10,40	0,10
8601-0102-0108	7 578	392	97	157 790	165 760	-	6 240	13 760	185 760	7,23	0,07
8601-0102-0109	21 833	764	225	582 528	605 125	-	17 388	49 801	672 314	19,32	0,16
8601-0102-0110	22 475	685	210	372 672	395 832	-	17 857	33 095	446 784	19,55	0,15
8601-0102-0111	20 289	589	187	460 910	481 788	-	16 363	39 852	538 003	17,38	0,13
8601-0102-0112	18 142	578	181	353 576	372 296	-	14 897	30 975	418 168	15,54	0,13

Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0201	20 295	700	267	40 753	61 748	-	17 572	6 346	85 666	18,80	0,21

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0101 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0102 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0101	4 187	323	77	1 281 424	1 285 934	-	3 828	103 181	1 392 943	4,21	0,06
8601-0103-0102	4 187	323	77	916 520	921 030	-	3 828	73 989	998 847	4,21	0,06

Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

8601-0103-0202 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0203 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0204 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0201	4 250	206	48	39 226	43 682	-	3 766	3 796	51 244	4,36	0,04
8601-0103-0202	5 012	1 698	499	103 146	109 856	-	4 516	9 150	123 522	4,61	0,33
8601-0103-0203	8 769	409	101	81 819	90 997	-	7 431	7 874	106 302	8,62	0,08
8601-0103-0204	5 949	244	59	70 512	76 705	-	5 279	6 559	88 543	5,51	0,04

Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0303 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0301	6 792	2 526	757	106 889	116 207	-	5 520	9 738	131 465	6,50	0,49
8601-0103-0302	5 245	1 341	401	112 656	119 242	-	4 207	9 876	133 325	5,25	0,26
8601-0103-0303	13 214	348	107	178 406	191 968	-	10 424	16 191	218 583	11,52	0,08

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):**

8601-0104-0101 - Качалка "Балансир"

8601-0104-0102 - Качалка-балансир "Большая"

8601-0104-0103 - Качалка-балансир "Средняя"

8601-0104-0104 - Качалка-балансир "Малая"

8601-0104-0105 - Качалка-балансир "Одинарная"

8601-0104-0106 - Качалка-балансир "Двойная"

8601-0104-0107 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0101	6 995	219	59	94 179	101 393	-	5 927	8 586	115 906	6,69	0,04
8601-0104-0102	6 995	219	59	106 014	113 228	-	5 927	9 532	128 687	6,69	0,04
8601-0104-0103	6 995	219	59	102 392	109 606	-	5 927	9 243	124 776	6,69	0,04
8601-0104-0104	6 995	219	59	87 526	94 740	-	5 927	8 053	108 720	6,69	0,04
8601-0104-0105	7 834	224	61	69 440	77 498	-	6 507	6 720	90 725	7,41	0,05
8601-0104-0106	15 201	330	97	137 685	153 216	-	11 845	13 205	178 266	14,05	0,07
8601-0104-0107	8 673	229	64	86 342	95 244	-	7 088	8 187	110 519	8,12	0,05

Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0201 - Качалка "Рыбка"

8601-0104-0202 - Качалка "Ванька-встанька"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0201	-	-	-	101 605	101 605	-	-	8 128	109 733		
8601-0104-0202	-	-	-	111 862	111 862	-	-	8 949	120 811		

Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0301 - Балансир, тип 1

8601-0104-0302 - Балансир, тип 2

8601-0104-0303 - Балансир, тип 3

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0301	29 946	1 189	268	25 903	57 038	-	32 358	7 152	96 548	26,17	0,21
8601-0104-0302	13 575	480	112	12 828	26 883	-	14 059	3 275	44 217	12,03	0,09
8601-0104-0303	14 607	540	124	13 257	28 404	-	15 377	3 502	47 283	12,88	0,10

Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0401 - Качели двойные, металлические

8601-0104-0402 - Качели одинарные, металлические

8601-0104-0403 - Диван-качели

8601-0104-0404 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки

8601-0104-0405 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки

8601-0104-0406 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой

8601-0104-0407 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой

8601-0104-0408 - Качели "Лепесток"

8601-0104-0409 - Качели "Кораблик"

8601-0104-0410 - Качели подвесные "Гнездо"

8601-0104-0411 - Качели "Диван"

8601-0104-0412 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0401	12 664	411	99	204 452	217 527	-	11 310	18 307	247 144	11,89	0,08
8601-0104-0402	8 276	271	65	114 918	123 465	-	7 433	10 472	141 370	7,88	0,05
8601-0104-0403	8 276	271	65	140 575	149 122	-	7 433	12 524	169 079	7,88	0,05
8601-0104-0404	11 525	359	88	113 699	125 583	-	9 807	10 831	146 221	11,09	0,07
8601-0104-0405	11 525	359	88	146 152	158 036	-	9 807	13 427	181 270	11,09	0,07
8601-0104-0406	18 932	479	111	142 864	162 275	-	14 934	14 177	191 386	16,89	0,08
8601-0104-0407	19 491	483	113	159 706	179 680	-	15 321	15 600	210 601	17,37	0,09
8601-0104-0408	7 977	271	65	161 331	169 579	-	7 218	14 144	190 941	7,53	0,05
8601-0104-0409	7 977	271	65	176 842	185 090	-	7 218	15 385	207 693	7,53	0,05
8601-0104-0410	11 525	359	88	417 989	429 873	-	9 807	35 174	474 854	11,09	0,07
8601-0104-0411	8 555	273	66	132 425	141 253	-	7 626	11 910	160 789	8,12	0,05
8601-0104-0412	9 375	280	69	174 818	184 473	-	8 185	15 413	208 071	8,72	0,05

Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0501 - Качалка на пружине "Весы"
 8601-0104-0502 - Качалка на пружине "Лошадка"
 8601-0104-0503 - Качалка на пружине "Машинка"
 8601-0104-0504 - Качалка на пружине "Мотоцикл"
 8601-0104-0505 - Качалка на пружине "Вертолет"
 8601-0104-0506 - Качалка на пружине "Балансир"
 8601-0104-0507 - Качалка на пружине "Петушок"
 8601-0104-0508 - Качалка на пружине "Осьминог"
 8601-0104-0509 - Качалка на пружине "Лодка"
 8601-0104-0510 - Качалка на пружине "Вертолетик"
 8601-0104-0511 - Качалка на пружине "Кабриолет"
 8601-0104-0512 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0513 - Качалка на пружине "Черепашка"

8601-0104-0514 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0515 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0516 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0517 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0518 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0501	5 410	497	139	54 362	60 269	-	4 829	5 208	70 306	5,11	0,10
8601-0104-0502	4 615	1 038	297	46 736	52 389	-	3 970	4 509	60 868	4,35	0,20
8601-0104-0503	5 410	497	139	54 359	60 266	-	4 829	5 208	70 303	5,11	0,10
8601-0104-0504	4 315	1 188	341	40 284	45 787	-	3 646	3 955	53 388	4,13	0,23
8601-0104-0505	3 280	756	226	48 343	52 379	-	2 720	4 408	59 507	3,14	0,15
8601-0104-0506	7 871	1 736	512	80 230	89 837	-	6 584	7 714	104 135	7,65	0,34
8601-0104-0507	3 354	770	229	37 581	41 705	-	2 772	3 558	48 035	3,21	0,15
8601-0104-0508	5 410	497	139	105 091	110 998	-	4 829	9 266	125 093	5,11	0,10
8601-0104-0509	6 099	315	80	116 991	123 405	-	4 553	10 237	138 195	5,63	0,06
8601-0104-0510	6 658	318	82	116 988	123 964	-	4 940	10 312	139 216	6,10	0,06
8601-0104-0511	7 497	323	84	117 016	124 836	-	5 521	10 429	140 786	6,82	0,06
8601-0104-0512	5 540	312	79	94 546	100 398	-	4 166	8 365	112 929	5,15	0,06
8601-0104-0513	5 819	313	79	116 975	123 107	-	4 360	10 197	137 664	5,39	0,06
8601-0104-0514	5 540	312	79	116 973	122 825	-	4 166	10 159	137 150	5,15	0,06
8601-0104-0515	4 980	308	77	94 571	99 859	-	3 779	8 291	111 929	4,67	0,06
8601-0104-0516	5 260	310	78	116 971	122 541	-	3 973	10 121	136 635	4,91	0,06
8601-0104-0517	5 540	312	79	116 973	122 825	-	4 166	10 159	137 150	5,15	0,06
8601-0104-0518	6 099	315	80	94 559	100 973	-	4 553	8 442	113 968	5,63	0,06

Группа 6 Домики, юрты, беседки

Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением

8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини -верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0101	14 896	549	167	414 236	429 681	-	11 946	35 330	476 957	13,79	0,13
8601-0106-0102	85 744	3 339	1 370	296 306	385 389	-	75 178	36 845	497 412	80,82	1,06
8601-0106-0103	12 452	465	150	249 780	262 697	-	10 284	21 838	294 819	11,53	0,11
8601-0106-0104	14 551	449	144	332 372	347 372	-	11 578	28 716	387 666	13,23	0,11
8601-0106-0105	12 452	465	150	249 780	262 697	-	10 284	21 838	294 819	11,53	0,11
8601-0106-0106	16 506	528	178	444 605	461 639	-	13 310	37 996	512 945	15,09	0,14
8601-0106-0107	10 615	386	115	166 162	177 163	-	8 629	14 863	200 655	9,77	0,09
8601-0106-0108	18 094	673	221	507 652	526 419	-	14 755	43 294	584 468	16,82	0,17
8601-0106-0109	13 926	510	170	324 580	339 016	-	11 510	28 042	378 568	12,89	0,13
8601-0106-0110	14 006	513	171	298 974	313 493	-	11 584	26 006	351 083	12,97	0,13

Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0201 - Беседка в виде юрты

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0201	17 907	831	270	861 757	880 495	-	17 372	71 829	969 696	15,38	0,22

Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0301 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью

8601-0106-0302 - Беседка со скамейками

8601-0106-0303 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната

8601-0106-0304 - Беседка летняя с крышей из профнастила

8601-0106-0305 - Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0301	12 364	646	158	104 684	117 694	-	10 008	10 216	137 918	13,26	0,12
8601-0106-0302	-	-	-	195 100	195 100	-	-	15 608	210 708		
8601-0106-0303	11 428	3 349	987	192 701	207 478	-	9 401	17 350	234 229	10,93	0,64
8601-0106-0304	10 159	4 165	1 236	269 361	283 685	-	8 419	23 368	315 472	9,34	0,80
8601-0106-0305	5 139	89	24	201 920	207 148	-	5 029	16 974	229 151	4,50	0,02

Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"

8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"

8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"

8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"

8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"

8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"

8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0401	65 342	2 534	918	1 675 306	1 743 182	-	56 719	143 992	1 943 893	57,92	0,66
8601-0106-0402	60 868	2 507	906	1 675 272	1 738 647	-	53 623	143 382	1 935 652	54,11	0,65
8601-0106-0403	64 224	2 527	915	1 675 137	1 741 888	-	55 945	143 827	1 941 660	56,97	0,66
8601-0106-0404	139 230	5 512	2 013	2 577 355	2 722 097	-	121 789	227 511	3 071 397	123,00	1,45
8601-0106-0405	140 908	5 522	2 017	2 577 467	2 723 897	-	122 950	227 748	3 074 595	124,43	1,46
8601-0106-0406	65 342	2 534	918	1 675 306	1 743 182	-	56 719	143 992	1 943 893	57,92	0,66
8601-0106-0407	140 908	5 522	2 017	2 577 467	2 723 897	-	122 950	227 748	3 074 595	124,43	1,46

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"

8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "

8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"

8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"

8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"

8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"

8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька

8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0109-0301	3 373	207	48	69 561	73 141	-	3 135	6 102	82 378	3,37	0,04
8601-0109-0302	3 396	207	48	38 786	42 389	-	3 155	3 644	49 188	3,39	0,04
8601-0109-0303	21 074	634	189	207 887	229 595	-	16 830	19 714	266 139	18,61	0,14
8601-0109-0304	11 428	288	84	111 281	122 997	-	8 677	10 534	142 208	10,20	0,06
8601-0109-0305	10 581	298	87	109 486	120 365	-	8 242	10 289	138 896	9,42	0,06
8601-0109-0306	20 518	557	167	282 216	303 291	-	16 054	25 548	344 893	18,09	0,12
8601-0109-0307	10 731	312	93	76 903	87 946	-	8 163	7 689	103 798	9,48	0,07
8601-0109-0308	15 806	464	137	82 811	99 081	-	12 501	8 927	120 509	14,00	0,10
8601-0109-0309	11 885	312	94	80 096	92 293	-	9 215	8 121	109 629	10,50	0,07
8601-0109-0310	10 581	298	87	90 800	101 679	-	8 242	8 794	118 715	9,42	0,06
8601-0109-0311	30 147	912	268	319 013	350 072	-	23 913	29 919	403 904	26,79	0,20

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0110 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0111 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)

8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0113-0101	28 786	1 158	333	545 397	575 341	-	23 326	47 893	646 560	25,81	0,24
8601-0113-0102	55 586	2 053	623	1 128 050	1 185 689	-	45 966	98 532	1 330 187	48,28	0,44
8601-0113-0103	30 312	1 152	332	617 586	649 050	-	24 227	53 862	727 139	27,17	0,24
8601-0113-0104	24 511	921	264	341 404	366 836	-	19 509	30 908	417 253	22,04	0,19
8601-0113-0105	31 155	1 078	318	532 212	564 445	-	24 879	47 146	636 470	27,55	0,23
8601-0113-0106	48 367	1 759	511	1 016 260	1 066 386	-	38 368	88 380	1 193 134	43,14	0,37
8601-0113-0107	68 460	2 382	724	1 557 600	1 628 442	-	55 713	134 732	1 818 887	59,53	0,52
8601-0113-0108	83 705	2 792	883	2 196 398	2 282 895	-	69 577	188 198	2 540 670	71,23	0,62
8601-0113-0109	33 111	1 149	346	809 935	844 195	-	26 779	69 678	940 652	28,97	0,25
8601-0113-0110	57 093	2 272	691	1 460 232	1 519 597	-	48 302	125 432	1 693 331	49,37	0,49
8601-0113-0111	24 076	807	242	512 162	537 045	-	19 245	44 503	600 793	21,12	0,17
8601-0113-0112	46 530	1 719	509	871 047	919 296	-	37 554	76 548	1 033 398	41,01	0,37
8601-0113-0113	54 786	1 957	614	1 355 906	1 412 649	-	46 103	116 700	1 575 452	46,64	0,43
8601-0113-0114	55 583	2 106	643	1 864 798	1 922 487	-	46 388	157 510	2 126 385	48,04	0,46

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0201-0101 - Детский спортивный комплекс (3,400 м x 3,540 м x 2,175 м)

8601-0201-0102 - Детский спортивный комплекс (3,480 м x 3,540м x 2,175 м)

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (4,105 м x 1,720 м x 2,065 м)

8601-0201-0104 - Гимнастический комплекс (для детей младших классов)

8601-0201-0105 - Гимнастический комплекс (для детей старших классов)

8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс силовой

8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом

8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс (разборный)

8601-0201-0109 - Детский спортивный комплекс (2,66 м x 2,66 м x 2,2 м)

8601-0201-0110 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0117 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0118 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0201-0101	12 063	3 766	1 108	241 157	256 986	-	9 590	21 326	287 902	11,94	0,72
8601-0201-0102	17 338	3 975	1 169	245 111	266 424	-	14 230	22 452	303 106	16,82	0,76
8601-0201-0103	16 765	3 539	1 039	185 491	205 795	-	13 745	17 563	237 103	16,35	0,68
8601-0201-0104	18 915	6 510	1 932	336 588	362 013	-	15 609	30 210	407 832	17,72	1,25
8601-0201-0105	18 593	6 265	1 858	278 591	303 449	-	15 336	25 503	344 288	17,46	1,21
8601-0201-0106	18 984	5 227	1 544	245 676	269 887	-	15 624	22 841	308 352	18,15	1,01
8601-0201-0107	18 915	6 510	1 932	315 072	340 497	-	15 609	28 488	384 594	17,72	1,25
8601-0201-0108	12 033	2 063	602	126 940	141 036	-	9 820	12 068	162 924	11,91	0,40
8601-0201-0109	20 043	852	274	488 953	509 848	-	16 496	42 108	568 452	17,55	0,20
8601-0201-0110	14 400	580	187	350 588	365 568	-	11 868	30 195	407 631	12,51	0,13
8601-0201-0111	19 127	812	257	385 358	405 297	-	15 679	33 678	454 654	16,82	0,19
8601-0201-0112	8 333	360	112	220 063	228 756	-	6 997	18 860	254 613	7,26	0,08
8601-0201-0113	26 665	756	268	396 169	423 590	-	20 509	35 528	479 627	22,99	0,20
8601-0201-0114	28 098	883	287	333 863	362 844	-	22 196	30 803	415 843	24,41	0,21
8601-0201-0115	39 838	1 147	371	474 383	515 368	-	31 007	43 710	590 085	34,60	0,27
8601-0201-0116	34 571	12 905	3 834	419 109	466 585	-	28 580	39 613	534 778	32,07	2,49
8601-0201-0117	18 919	7 984	2 376	515 831	542 734	-	15 148	44 631	602 513	16,92	5,62
8601-0201-0118	19 217	6 578	1 953	454 825	480 620	-	15 155	39 662	535 437	17,42	7,05
8601-0201-0119	27 863	9 889	2 941	630 284	668 036	-	21 989	55 202	745 227	24,92	11,08

Группа 2 Турники, перекладины**Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):**

8601-0202-0101 - Турник разновысокий
 8601-0202-0102 - Двухсекционный турник с лестницей
 8601-0202-0103 - Турник с лавочкой
 8601-0202-0104 - Турник одинарный
 8601-0202-0105 - Турник двойной
 8601-0202-0106 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0202-0101	4 941	320	76	115 216	120 477	-	4 344	9 986	134 807	4,83	0,06
8601-0202-0102	4 941	320	76	123 898	129 159	-	4 344	10 680	144 183	4,83	0,06
8601-0202-0103	13 221	4 627	1 373	224 040	241 888	-	10 457	20 188	272 533	12,08	4,29
8601-0202-0104	4 203	1 678	499	77 744	83 625	-	3 362	6 959	93 946	3,85	1,00
8601-0202-0105	6 681	2 586	768	128 723	137 990	-	5 325	11 465	154 780	6,09	1,86
8601-0202-0106	4 310	1 760	523	88 429	94 499	-	3 453	7 836	105 788	3,94	1,02

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0203-0101 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)
 8601-0203-0102 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)
 8601-0203-0103 - Рукоход двухуровневый
 8601-0203-0104 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0203-0101	13 885	535	128	155 608	170 028	-	12 348	14 590	196 966	12,44	0,10
8601-0203-0102	11 311	3 820	1 136	330 533	345 664	-	8 892	28 364	382 920	10,11	4,82
8601-0203-0103	15 795	7 022	2 090	326 877	349 694	-	12 711	28 992	391 397	14,14	4,07
8601-0203-0104	25 637	10 162	3 022	573 360	609 159	-	20 432	50 367	679 958	23,05	8,08

Группа 4 Гимнастические стенки**Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):**

8601-0204-0201 - Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)

8601-0204-0202 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0201	19 651	5 032	1 434	219 679	244 362	-	16 435	20 864	281 661	19,02	0,95
8601-0204-0202	5 600	2 304	686	160 077	167 981	-	4 472	13 796	186 249	4,99	1,80

Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:

8601-0204-0301 - Лестница спортивная (1,08 м х 2,8 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0301	9 953	993	230	74 845	85 791	-	8 628	7 554	101 973	10,21	0,17

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):**

- 8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом
8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами
8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"
8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"
8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0207-0301	5 004	231	57	47 373	52 608	-	4 335	4 555	61 498	4,66	0,04
8601-0207-0302	6 488	290	72	51 125	57 903	-	5 499	5 072	68 474	6,06	0,05
8601-0207-0303	4 710	277	67	61 331	66 318	-	4 125	5 635	76 078	4,53	0,05
8601-0207-0304	8 900	464	106	91 912	101 276	-	8 840	8 809	118 925	8,09	0,08
8601-0207-0305	8 844	402	101	152 032	161 278	-	7 549	13 506	182 333	8,37	0,08

Группа 8 Комплекс для тенниса**Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):**

- 8601-0208-0101 - Теннисный стол без сетки
8601-0208-0102 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0101	8 528	423	134	113 753	122 704	-	6 452	10 332	139 488	8,22	0,10
8601-0208-0102	5 004	267	93	136 726	141 997	-	3 828	11 666	157 491	4,80	0,07

Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0201	3 402	927	272	104 083	108 412	-	2 861	8 902	120 175	3,17	0,18
8601-0208-0202	5 582	1 371	439	73 508	80 461	-	4 676	6 811	91 948	5,15	0,30

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0209-0101 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0103 - Стойка стритбол

8601-0209-0104 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0209-0101	8 689	2 621	765	178 013	189 323	-	7 064	15 711	212 098	8,10	0,50
8601-0209-0102	7 974	2 077	602	85 933	95 984	-	6 458	8 195	110 637	7,53	0,40
8601-0209-0103	7 545	1 751	504	85 790	95 086	-	6 094	8 094	109 274	7,18	0,33
8601-0209-0104	8 254	2 079	603	142 419	152 752	-	6 651	12 752	172 155	7,76	0,40
8601-0209-0105	13 837	2 549	723	74 081	90 467	-	11 127	8 128	109 722	13,35	0,48
8601-0209-0106	16 507	4 158	1 205	197 752	218 417	-	13 302	18 538	250 257	15,53	0,79
8601-0209-0107	18 741	5 361	1 566	383 213	407 315	-	15 237	33 804	456 356	17,38	1,03

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):**

8601-0210-0101 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0102 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0210-0101	10 327	2 072	578	125 043	137 442	-	8 586	11 682	157 710	10,17	0,39
8601-0210-0102	6 003	2 080	638	86 648	94 731	-	5 058	7 983	107 772	5,41	0,42
8601-0210-0103	6 975	2 748	840	53 645	63 368	-	5 877	5 540	74 785	6,21	0,55

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0213-0101 - Брусья-лабиринт, марка 1

8601-0213-0102 - Брусья-лабиринт, марка 2

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0101	9 265	3 260	943	76 035	88 560	-	7 731	7 703	103 994	8,58	0,63
8601-0213-0102	8 173	3 544	1 038	84 076	95 793	-	6 841	8 211	110 845	7,38	0,68

Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0201	1 270	146	36	82 888	84 304	-	1 049	6 828	92 181	1,26	0,03

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0215-0101 - Вышка судейская (2,26x1,0x0,68)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0215-0101	4 376	352	84	79 832	84 560	-	3 730	7 063	95 353	4,20	0,06

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"
 8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"
 8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"
 8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"
 8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"
 8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"
 8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"
 8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0117 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0118 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0101	8 899	2 418	699	165 768	177 085	-	7 245	14 746	199 076	8,32	0,46
8601-0216-0102	7 165	1 732	493	130 108	139 005	-	5 906	11 593	156 504	6,89	0,33
8601-0216-0103	4 234	1 510	450	93 492	99 236	-	3 465	8 216	110 917	3,82	0,29
8601-0216-0104	9 474	1 933	551	134 739	146 146	-	7 714	12 309	166 169	9,21	0,37
8601-0216-0105	9 372	2 330	672	177 485	189 187	-	7 611	15 744	212 542	8,85	0,44
8601-0216-0106	9 105	3 293	982	196 327	208 725	-	7 426	17 292	233 443	8,17	0,64
8601-0216-0107	6 843	1 487	419	141 273	149 603	-	5 634	12 419	167 656	6,63	0,28
8601-0216-0108	12 698	2 645	739	181 480	196 823	-	10 517	16 587	223 927	12,43	0,50
8601-0216-0109	9 200	2 410	695	191 353	202 963	-	7 508	16 838	227 309	8,70	0,46
8601-0216-0110	8 914	2 192	630	177 423	188 529	-	7 266	15 664	211 459	8,47	0,42
8601-0216-0111	4 474	1 376	411	123 655	129 505	-	3 603	10 649	143 757	4,03	0,27
8601-0216-0112	6 590	1 189	330	129 867	137 646	-	5 397	11 443	154 486	6,43	0,22
8601-0216-0113	8 098	1 782	507	136 257	146 137	-	6 618	12 220	164 975	7,80	0,34
8601-0216-0114	7 591	1 951	558	145 579	155 121	-	6 246	12 909	174 276	7,24	0,37
8601-0216-0115	13 435	2 060	592	126 535	142 030	-	12 182	12 337	166 549	12,46	0,39
8601-0216-0116	5 143	1 238	366	83 996	90 377	-	4 172	7 564	102 113	4,84	0,24
8601-0216-0117	3 398	172	40	75 277	78 847	-	3 182	6 562	88 591	3,18	0,71
8601-0216-0118	7 963	288	70	207 347	215 598	-	6 759	17 789	240 146	7,34	3,45

Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0201 - Тренажер "Гимнастический лежак"

8601-0216-0202 - Упор для отжиманий

8601-0216-0203 - Лавка с упорами

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0201	3 760	1 053	308	71 336	76 149	-	3 244	6 351	85 744	3,37	0,20
8601-0216-0202	1 773	111	25	18 634	20 518	-	1 892	1 793	24 203	1,63	0,02
8601-0216-0203	2 925	206	48	80 928	84 059	-	2 812	6 950	93 821	2,87	0,04

Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0301 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0301	18 291	7 486	2 220	663 078	688 855	-	15 503	56 349	760 707	16,42	1,44

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0301-0101 - Столик "Якорь"

8601-0301-0102 - Столик (1,950 м x 1,180 м x 0,800 м)

8601-0301-0103 - Столик детский

8601-0301-0104 - Столик "Солнышко"

8601-0301-0105 - Стол (1,796x1,640x0,810)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0301-0101	-	-	-	95 082	95 082	-	-	7 607	102 689		
8601-0301-0102	-	-	-	80 866	80 866	-	-	6 469	87 335		
8601-0301-0103	-	-	-	76 476	76 476	-	-	6 118	82 594		
8601-0301-0104	-	-	-	92 529	92 529	-	-	7 402	99 931		
8601-0301-0105	-	-	-	196 616	196 616	-	-	15 729	212 345		

Группа 2 Скамьи

Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

- 8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки
 8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом
 8601-0302-0303 - Скамья со спинкой
 8601-0302-0304 - Скамья-пешка
 8601-0302-0305 - Скамья радиусная
 8601-0302-0306 - Скамья антивандальная
 8601-0302-0307 - Скамья без спинки
 8601-0302-0308 - Скамья дворовая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0301	5 483	198	51	39 812	45 493	-	4 812	4 024	54 329	4,83	0,04
8601-0302-0302	5 483	198	51	62 920	68 601	-	4 812	5 873	79 286	4,83	0,04

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0303	5 483	198	51	76 782	82 463	-	4 812	6 982	94 257	4,83	0,04
8601-0302-0304	1 573	118	27	28 898	30 589	-	1 756	2 588	34 933	1,40	0,02
8601-0302-0305	1 937	176	41	65 992	68 105	-	2 069	5 614	75 788	1,77	0,03
8601-0302-0306	1 937	176	41	48 048	50 161	-	2 069	4 178	56 408	1,77	0,03
8601-0302-0307	1 573	118	27	48 396	50 087	-	1 756	4 147	55 990	1,40	0,02
8601-0302-0308	1 937	176	41	39 763	41 876	-	2 069	3 516	47 461	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"

8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"

8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"

8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"

8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"

8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением

8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездопад"

8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0401	2 300	233	56	56 342	58 875	-	2 382	4 901	66 158	2,15	0,04
8601-0302-0402	1 937	176	41	69 627	71 740	-	2 069	5 905	79 714	1,77	0,03

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0403	1 937	176	41	33 638	35 751	-	2 069	3 026	40 846	1,77	0,03
8601-0302-0404	2 300	233	56	70 313	72 846	-	2 382	6 018	81 246	2,15	0,04
8601-0302-0405	1 937	176	41	55 665	57 778	-	2 069	4 788	64 635	1,77	0,03
8601-0302-0406	1 937	176	41	18 644	20 757	-	2 069	1 826	24 652	1,77	0,03
8601-0302-0407	1 937	176	41	15 759	17 872	-	2 069	1 595	21 536	1,77	0,03
8601-0302-0408	1 937	176	41	23 710	25 823	-	2 069	2 231	30 123	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 1
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 2
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench
8601-0302-0504 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0508 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0509 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0501	1 678	10	5	321 129	322 817	-	1 161	25 918	349 896	1,43	0,00

Окончание таблицы 8601-0302-05

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0502	559	3	2	237 295	237 857	-	387	19 060	257 304	0,48	0,00
8601-0302-0503	1 678	10	5	493 728	495 416	-	1 161	39 726	536 303	1,43	0,00
8601-0302-0504	4 040	1 006	266	570 614	575 660	-	3 652	46 345	625 657	3,92	0,20
8601-0302-0505	559	3	2	532 179	532 741	-	387	42 650	575 778	0,48	0,00
8601-0302-0506	839	5	2	492 035	492 879	-	580	39 477	532 936	0,71	0,00
8601-0302-0507	839	5	2	564 050	564 894	-	580	45 238	610 712	0,71	0,00
8601-0302-0508	1 678	10	5	534 396	536 084	-	1 161	42 980	580 225	1,43	0,00
8601-0302-0509	839	5	2	491 497	492 341	-	580	39 434	532 355	0,71	0,00

Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0601 - Скамья, модель: Element 1
 8601-0302-0602 - Скамья, модель: Element 2
 8601-0302-0603 - Скамья, модель: Element 3
 8601-0302-0604 - Скамья, модель: Element 4
 8601-0302-0605 - Скамья, модель: Element 5
 8601-0302-0606 - Скамья, модель: Element 6

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0601	-	-	-	79 892	79 892	-	-	6 391	86 283		
8601-0302-0602	-	-	-	135 268	135 268	-	-	10 821	146 089		

Окончание таблицы 8601-0302-06

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0603	3 806	188	47	258 627	262 621	-	3 651	21 302	287 574	3,41	0,04
8601-0302-0604	-	-	-	256 084	256 084	-	-	20 487	276 571		
8601-0302-0605	3 806	188	47	357 919	361 913	-	3 651	29 245	394 809	3,41	0,04
8601-0302-0606	3 806	188	47	655 331	659 325	-	3 651	53 038	716 014	3,41	0,04

Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0701 - Скамейка из гранита с деревянным настилом, модель "Евро"

8601-0302-0702 - Скамейка из мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель "Классик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0701	1 398	8	4	81 134	82 540	-	967	6 681	90 188	1,19	0,00
8601-0302-0702	3 076	18	9	132 327	135 421	-	2 128	11 004	148 553	2,62	0,01

Группа 3 Урны

Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0201	-	-	-	18 471	18 471	-	-	1 478	19 949		
8601-0303-0202	1 375	79	17	24 266	25 720	-	1 578	2 184	29 482	1,20	0,01
8601-0303-0203	-	-	-	24 124	24 124	-	-	1 930	26 054		
8601-0303-0204	98	31	8	27 390	27 519	-	83	2 208	29 810	0,11	0,01
8601-0303-0205	-	-	-	10 656	10 656	-	-	852	11 508		
8601-0303-0206	-	-	-	23 755	23 755	-	-	1 900	25 655		
8601-0303-0207	-	-	-	32 302	32 302	-	-	2 584	34 886		

Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0301	1 701	108	24	13 576	15 385	-	1 839	1 378	18 602	1,55	0,02
8601-0303-0302	1 701	108	24	18 676	20 485	-	1 839	1 786	24 110	1,55	0,02

Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0401	-	-	-	143 214	143 214	-	-	11 457	154 671		
8601-0303-0402	-	-	-	143 214	143 214	-	-	11 457	154 671		
8601-0303-0403	-	-	-	143 612	143 612	-	-	11 489	155 101		
8601-0303-0404	-	-	-	163 572	163 572	-	-	13 086	176 658		

Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0501 - Урна из гранита, модель: Малая

8601-0303-0502 - Урна из гранита, модель: Большая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0501	-	-	-	39 143	39 143	-	-	3 131	42 274		
8601-0303-0502	-	-	-	52 552	52 552	-	-	4 204	56 756		

Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0601 - Урна одинарная с пепельницей

8601-0303-0602 - Урна двойная с пепельницей

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0601	823	13	3	80 436	81 272	-	570	6 547	88 389	0,64	0,00
8601-0303-0602	823	13	3	172 106	172 942	-	570	13 881	187 393	0,64	0,00

Группа 4 Арки

Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0101	9 511	2 190	726	18 158	29 859	-	10 201	3 205	43 265	8,71	0,49
8601-0304-0102	9 622	2 192	727	21 110	32 924	-	10 290	3 457	46 671	8,81	0,49
8601-0304-0103	9 749	2 193	728	23 823	35 765	-	10 393	3 693	49 851	8,92	0,49
8601-0304-0104	14 083	2 450	794	47 890	64 423	-	15 320	6 379	86 122	12,64	0,54

Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0201 - Арка металлическая декоративная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0201	3 377	181	44	72 367	75 925	-	3 214	6 331	85 470	3,08	0,03

Группа 6 Вазоны**Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный "Береке"

8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"

8601-0306-0103 - Вазон "Ромашка"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0101	-	-	-	51 921	51 921	-	-	4 154	56 075		
8601-0306-0102	-	-	-	51 940	51 940	-	-	4 155	56 095		
8601-0306-0103	-	-	-	28 782	28 782	-	-	2 303	31 085		

Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon

8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna

8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня, модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня, модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня, модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня, модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня, модель: Alma
 8601-0306-0212 - Вазон из мраморного камня, модель: Astana
 8601-0306-0213 - Вазон из мраморного камня с деревянным настилом: Островок

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0201	-	-	-	265 977	265 977	-	-	21 278	287 255		
8601-0306-0202	-	-	-	204 753	204 753	-	-	16 380	221 133		
8601-0306-0203	-	-	-	81 538	81 538	-	-	6 523	88 061		
8601-0306-0204	-	-	-	204 750	204 750	-	-	16 380	221 130		
8601-0306-0205	-	-	-	490 812	490 812	-	-	39 265	530 077		
8601-0306-0206	-	-	-	371 241	371 241	-	-	29 699	400 940		
8601-0306-0207	-	-	-	318 204	318 204	-	-	25 456	343 660		
8601-0306-0208	-	-	-	390 382	390 382	-	-	31 231	421 613		
8601-0306-0209	-	-	-	430 535	430 535	-	-	34 443	464 978		
8601-0306-0211	-	-	-	285 495	285 495	-	-	22 840	308 335		
8601-0306-0212	-	-	-	678 355	678 355	-	-	54 268	732 623		
8601-0306-0213	-	-	-	661 005	661 005	-	-	52 880	713 885		

Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida one
 8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida three

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0301	-	-	-	198 563	198 563	-	-	15 885	214 448		
8601-0306-0302	-	-	-	215 143	215 143	-	-	17 211	232 354		
8601-0306-0303	-	-	-	248 302	248 302	-	-	19 864	268 166		

Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита

8601-0306-0401 - Вазон, модель: ДПК-1

8601-0306-0402 - Вазон, модель: ДПК-2

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0401	-	-	-	102 626	102 626	-	-	8 210	110 836		
8601-0306-0402	-	-	-	138 607	138 607	-	-	11 089	149 696		

Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0501 - Вазон из травертина, модель: Львиный зев

8601-0306-0502 - Вазон из белоснежного мрамора, модель: Лаура

8601-0306-0503 - Вазон из златолита желтого, модель: Грань

8601-0306-0504 - Вазон из златолита желтого, модель: Кувшин

8601-0306-0505 - Вазон из змеевика, модель: Куба

8601-0306-0506 - Вазон из гранита, модель: Палермо

8601-0306-0507 - Вазон из травертина, модель: Луна

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0501	-	-	-	31 988	31 988	-	-	2 559	34 547		
8601-0306-0502	-	-	-	56 650	56 650	-	-	4 532	61 182		
8601-0306-0503	-	-	-	82 306	82 306	-	-	6 584	88 890		
8601-0306-0504	-	-	-	81 366	81 366	-	-	6 509	87 875		
8601-0306-0505	-	-	-	102 882	102 882	-	-	8 231	111 113		
8601-0306-0506	-	-	-	62 078	62 078	-	-	4 966	67 044		
8601-0306-0507	-	-	-	71 405	71 405	-	-	5 712	77 117		

Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0601 - Камень гладкий из мрамора, модель: Bi Tas

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0601	-	-	-	347 857	347 857	-	-	27 829	375 686		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок

Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров

8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров

8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.
 8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.
 8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.
 8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.
 8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0101	4 290	335	84	171 580	176 205	-	3 901	14 408	194 514	4,32	0,06
8601-0307-0102	3 592	316	82	183 508	187 416	-	2 866	15 223	205 505	3,83	0,06
8601-0307-0103	15 378	8 405	2 509	210 425	234 208	-	12 952	19 773	266 933	13,37	1,62
8601-0307-0104	21 560	12 536	3 744	235 531	269 627	-	18 189	23 025	310 841	18,51	2,42
8601-0307-0105	24 392	13 945	4 164	259 454	297 791	-	20 558	25 468	343 817	21,03	2,69
8601-0307-0106	30 687	18 075	5 399	284 559	333 321	-	25 876	28 736	387 933	26,30	3,49
8601-0307-0107	3 616	244	60	99 949	103 809	-	3 335	8 572	115 716	3,63	0,05

Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0201 - Стойки для сушки белья

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0201	1 121	637	187	31 782	33 540	-	962	2 760	37 262	0,97	0,12

Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0301 - Секция для сушки белья

8601-0307-0302 - Секция для сушки ковров

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0301	3 602	2 307	684	38 650	44 559	-	3 076	3 811	51 446	3,03	0,44
8601-0307-0302	3 960	2 580	766	43 830	50 370	-	3 380	4 300	58 050	3,32	0,50

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)
 8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)

8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)

8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)

8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0308-0101	13 012	7 074	1 863	505 925	526 011	-	11 230	42 979	580 220	11,16	1,15
8601-0308-0102	9 379	5 919	1 528	401 252	416 550	-	8 144	33 976	458 670	8,02	0,92
8601-0308-0103	14 752	7 355	1 969	371 034	393 141	-	12 694	32 467	438 302	12,52	1,23
8601-0308-0104	10 330	6 301	1 629	317 852	334 483	-	8 961	27 476	370 920	8,92	0,99
8601-0308-0105	9 195	5 693	1 472	286 942	301 830	-	7 979	24 785	334 594	7,88	0,89
8601-0308-0106	14 752	7 355	1 969	371 166	393 273	-	12 694	32 477	438 444	12,52	1,23
8601-0308-0107	9 195	5 693	1 472	286 942	301 830	-	7 979	24 785	334 594	7,88	0,89
8601-0308-0108	18 131	7 787	2 155	380 558	406 476	-	15 539	33 761	455 776	15,16	1,38
8601-0308-0109	14 384	6 901	1 856	319 225	340 510	-	12 362	28 230	381 102	12,24	1,17
8601-0308-0110	10 330	6 301	1 629	264 771	281 402	-	8 961	23 229	313 592	8,92	0,99
8601-0308-0111	14 706	7 298	1 955	371 164	393 168	-	12 652	32 466	438 286	12,48	1,22
8601-0308-0112	10 376	6 358	1 643	317 854	334 588	-	9 002	27 487	371 077	8,95	1,00
8601-0308-0113	9 195	5 693	1 472	286 942	301 830	-	7 979	24 785	334 594	7,88	0,89
8601-0308-0114	14 752	7 355	1 969	410 693	432 800	-	12 694	35 640	481 134	12,52	1,23
8601-0308-0115	11 979	6 468	1 707	346 447	364 894	-	10 342	30 019	405 255	10,21	1,05
8601-0308-0116	9 195	5 693	1 472	298 078	312 966	-	7 979	25 676	346 621	7,88	0,89
8601-0308-0117	14 752	7 355	1 969	410 693	432 800	-	12 694	35 640	481 134	12,52	1,23
8601-0308-0118	12 025	6 525	1 721	346 450	365 000	-	10 383	30 031	405 414	10,24	1,06
8601-0308-0119	9 195	5 693	1 472	298 044	312 932	-	7 979	25 673	346 584	7,88	0,89
8601-0308-0120	14 614	7 185	1 927	410 687	432 486	-	12 570	35 604	480 660	12,41	1,21
8601-0308-0121	11 933	6 411	1 693	346 445	364 789	-	10 300	30 007	405 096	10,17	1,04
8601-0308-0122	9 195	5 693	1 472	298 044	312 932	-	7 979	25 673	346 584	7,88	0,89
8601-0308-0123	9 195	5 693	1 472	305 044	319 932	-	7 979	26 233	354 144	7,88	0,89

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные**Группа 2 Зонты теневые****Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0402-0101 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0101	2 139	109	25	47 295	49 543	-	2 215	4 141	55 899	1,97	0,02

Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0201	1 812	107	24	70 819	72 738	-	1 916	5 972	80 626	1,68	0,02
8601-0402-0202	1 812	107	24	61 540	63 459	-	1 916	5 230	70 605	1,68	0,02

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01

8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02

8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03

8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19
 8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 22
 8601-0501-0121 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплу- атация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строители й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0101	38 897	1 421	294	1 238 759	1 279 077	-	29 586	104 693	1 413 356	34,06	0,21
8601-0501-0102	54 326	1 828	394	1 000 696	1 056 850	-	41 061	87 833	1 185 744	47,22	0,28
8601-0501-0103	29 452	1 168	217	1 032 443	1 063 063	-	21 899	86 797	1 171 759	25,71	0,15
8601-0501-0104	57 465	18 503	11 821	1 685 499	1 761 467	-	50 586	144 964	1 957 017	46,81	10,69
8601-0501-0105	56 136	11 134	6 890	1 332 279	1 399 549	-	44 993	115 563	1 560 105	47,11	6,20
8601-0501-0106	41 985	1 446	290	1 134 347	1 177 778	-	30 819	96 688	1 305 285	36,60	0,20
8601-0501-0107	50 075	1 680	339	1 663 601	1 715 356	-	36 493	140 148	1 891 997	43,64	0,24
8601-0501-0108	29 564	1 131	215	1 789 608	1 820 303	-	23 289	147 487	1 991 079	25,67	0,15
8601-0501-0109	13 224	647	133	1 326 562	1 340 433	-	10 449	108 071	1 458 953	11,93	0,10
8601-0501-0111	26 499	1 474	389	1 119 247	1 147 220	-	20 409	93 410	1 261 039	22,65	0,27

Окончание таблицы 8601-0501-01

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0112	25 288	1 413	376	981 261	1 007 962	-	18 966	82 154	1 109 082	21,62	0,26
8601-0501-0113	79 322	2 494	520	1 725 017	1 806 833	-	56 263	149 048	2 012 144	69,47	0,36
8601-0501-0114	43 681	1 877	342	1 724 721	1 770 279	-	31 961	144 179	1 946 419	38,09	0,24
8601-0501-0115	38 118	1 238	255	1 269 455	1 308 811	-	27 363	106 894	1 443 068	33,35	0,18
8601-0501-0116	41 594	1 963	523	868 870	912 427	-	31 083	75 481	1 018 991	35,82	0,36
8601-0501-0117	38 062	12 671	3 775	999 071	1 049 804	-	29 416	86 338	1 165 558	33,11	2,44
8601-0501-0118	38 928	1 360	288	1 020 642	1 060 930	-	29 604	87 243	1 177 777	34,09	0,21
8601-0501-0119	47 963	1 630	346	1 492 968	1 542 561	-	35 935	126 280	1 704 776	42,03	0,25
8601-0501-0120	18 668	1 041	226	1 720 256	1 739 965	-	16 231	140 496	1 896 692	16,80	0,17
8601-0501-0121	18 375	1 039	226	1 272 808	1 292 222	-	15 996	104 657	1 412 875	16,53	0,17

Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0501-0201 - Остановочный комплекс 20

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0201	-	-	-	792 758	792 758	-	-	63 421	856 179		

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0601-0101	- Декоративный забор "Национальный стиль"
8601-0601-0102	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
8601-0601-0103	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
8601-0601-0104	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
8601-0601-0105	- Декоративное сплошное ограждение "Классика"
8601-0601-0106	- Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
8601-0601-0107	- Декоративное сплошное ограждение "Восток"
8601-0601-0108	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
8601-0601-0109	- Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
8601-0601-0110	- Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0111	- Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0112	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
8601-0601-0113	- Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
8601-0601-0114	- Декоративное сплошное ограждение "Греция"
8601-0601-0115	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0116	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0117	- Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
8601-0601-0118	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
8601-0601-0119	- Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
8601-0601-0120	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0121	- Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
8601-0601-0122	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0123	- Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0601-0101	1 550	2 861	1 041	7 760	12 171	-	3 045	1 217	16 433	1,53	0,58
8601-0601-0102	1 832	1 555	623	4 965	8 352	-	2 650	880	11 882	1,75	0,35
8601-0601-0103	1 832	1 555	623	4 965	8 352	-	2 650	880	11 882	1,75	0,35
8601-0601-0104	1 832	1 555	623	4 944	8 331	-	2 650	878	11 859	1,75	0,35
8601-0601-0105	1 832	1 555	623	4 976	8 363	-	2 650	881	11 894	1,75	0,35
8601-0601-0106	1 832	1 555	623	4 982	8 369	-	2 650	882	11 901	1,75	0,35
8601-0601-0107	1 832	1 555	623	4 992	8 379	-	2 650	882	11 911	1,75	0,35
8601-0601-0108	1 832	1 555	623	4 969	8 356	-	2 650	880	11 886	1,75	0,35
8601-0601-0109	1 832	1 555	623	4 957	8 344	-	2 650	880	11 874	1,75	0,35
8601-0601-0110	1 832	1 555	623	4 980	8 367	-	2 650	881	11 898	1,75	0,35
8601-0601-0111	1 832	1 555	623	3 792	7 179	-	2 650	786	10 615	1,75	0,35
8601-0601-0112	1 832	1 555	623	4 944	8 331	-	2 650	878	11 859	1,75	0,35
8601-0601-0113	1 832	1 555	623	4 982	8 369	-	2 650	882	11 901	1,75	0,35
8601-0601-0114	1 832	1 555	623	4 995	8 382	-	2 650	883	11 915	1,75	0,35
8601-0601-0115	1 832	1 555	623	4 965	8 352	-	2 650	880	11 882	1,75	0,35
8601-0601-0116	1 832	1 555	623	4 944	8 331	-	2 650	878	11 859	1,75	0,35
8601-0601-0117	1 832	1 555	623	4 976	8 363	-	2 650	881	11 894	1,75	0,35
8601-0601-0118	1 832	1 555	623	4 957	8 344	-	2 650	880	11 874	1,75	0,35
8601-0601-0119	1 832	1 555	623	4 984	8 371	-	2 650	882	11 903	1,75	0,35
8601-0601-0120	1 832	1 555	623	4 965	8 352	-	2 650	880	11 882	1,75	0,35
8601-0601-0121	1 832	1 555	623	4 944	8 331	-	2 650	878	11 859	1,75	0,35
8601-0601-0122	1 832	1 555	623	4 965	8 352	-	2 650	880	11 882	1,75	0,35
8601-0601-0123	1 832	1 555	623	4 976	8 363	-	2 650	881	11 894	1,75	0,35

Группа 2 Ограды и ограждения металлические

Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0101	-	-	-	43 135	43 135	-	-	3 451	46 586		

Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0201	4 249	2 280	795	38 200	44 729	-	5 712	4 035	54 476	3,38	0,44

Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0301 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0302 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0303 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0304 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0305 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0301	13 378	5 346	1 769	27 394	46 118	-	14 096	4 817	65 031	10,73	0,98
8601-0602-0302	14 079	6 330	2 090	32 070	52 479	-	14 367	5 348	72 194	11,09	1,17
8601-0602-0303	15 715	6 810	2 240	38 813	61 338	-	15 733	6 166	83 237	12,37	1,25
8601-0602-0304	13 134	5 259	1 742	34 130	52 523	-	13 909	5 315	71 747	10,54	0,97
8601-0602-0305	13 148	5 997	1 988	39 139	58 284	-	13 654	5 755	77 693	10,36	1,11

Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0401 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.11

8601-0602-0402 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.15

8601-0602-0403 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м

8601-0602-0404 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0405 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м

8601-0602-0406 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0401	10 077	387	95	49 652	60 116	-	7 241	5 389	72 746	9,41	0,07
8601-0602-0402	12 249	431	107	62 212	74 892	-	8 747	6 691	90 330	11,36	0,07
8601-0602-0403	21 375	595	152	116 276	138 246	-	15 076	12 266	165 588	19,47	0,10

Окончание таблицы 8601-0602-04

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0404	19 978	570	145	107 967	128 515	-	14 107	11 410	154 032	18,24	0,10
8601-0602-0405	13 548	461	114	69 530	83 539	-	9 649	7 455	100 643	12,57	0,08
8601-0602-0406	11 867	433	106	59 479	71 779	-	8 483	6 421	86 683	11,08	0,07

Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0501 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
8601-0602-0502 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
8601-0602-0503 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
8601-0602-0504 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
8601-0602-0505 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
8601-0602-0506 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0501	1 175	71	33	16 777	18 023	-	1 276	1 544	20 843	1,06	0,03
8601-0602-0502	1 175	71	33	17 622	18 868	-	1 276	1 612	21 756	1,06	0,03
8601-0602-0503	1 175	71	33	19 839	21 085	-	1 276	1 789	24 150	1,06	0,03
8601-0602-0504	1 175	71	33	18 468	19 714	-	1 276	1 679	22 669	1,06	0,03
8601-0602-0505	1 175	71	33	18 468	19 714	-	1 276	1 679	22 669	1,06	0,03
8601-0602-0506	1 175	71	33	17 622	18 868	-	1 276	1 612	21 756	1,06	0,03

Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0601 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0602 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м

8601-0602-0603 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м

8601-0602-0604 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,23 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0601	4 278	7 737	2 573	24 714	36 729	-	5 059	3 343	45 131	4,12	1,40
8601-0602-0602	5 258	11 494	3 833	31 602	48 354	-	6 660	4 401	59 415	4,98	2,08
8601-0602-0603	3 043	3 974	1 312	14 488	21 505	-	3 282	1 983	26 770	3,02	0,72
8601-0602-0604	3 246	3 979	1 313	17 871	25 096	-	3 423	2 282	30 801	3,21	0,72

Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0701 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0701	11 083	419	102	41 739	53 241	-	7 940	4 894	66 075	10,41	0,07

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические

Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0101	17 321	964	289	90 149	108 434	-	12 557	9 679	130 670	16,65	0,20
8601-0605-0102	23 017	1 240	389	126 004	150 261	-	16 555	13 345	180 161	21,97	0,26
8601-0605-0103	26 680	1 403	445	148 475	176 558	-	19 121	15 654	211 333	25,39	0,30

Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0202 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0203 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0204 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0205 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0206 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0207 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0208 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0201	23 343	5 193	1 869	106 909	135 445	-	29 695	13 211	178 351	17,96	1,05
8601-0605-0202	23 343	5 193	1 869	112 108	140 644	-	29 695	13 627	183 966	17,96	1,05
8601-0605-0203	23 343	5 193	1 869	117 263	145 799	-	29 695	14 040	189 534	17,96	1,05
8601-0605-0204	23 343	5 193	1 869	127 575	156 111	-	29 695	14 864	200 670	17,96	1,05
8601-0605-0205	23 343	5 193	1 869	127 501	156 037	-	29 695	14 859	200 591	17,96	1,05
8601-0605-0206	23 343	5 193	1 869	129 591	158 127	-	29 695	15 026	202 848	17,96	1,05
8601-0605-0207	23 343	5 193	1 869	136 856	165 392	-	29 695	15 607	210 694	17,96	1,05
8601-0605-0208	23 343	5 193	1 869	140 020	168 556	-	29 695	15 860	214 111	17,96	1,05

Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м x 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0301	46 566	2 442	834	277 245	326 253	-	33 111	28 749	388 113	43,96	0,56

Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0401	10 567	160	56	58 321	69 048	-	12 480	6 522	88 050	8,01	0,04
8601-0605-0402	10 567	160	56	59 252	69 979	-	12 480	6 597	89 056	8,01	0,04
8601-0605-0403	10 567	160	56	60 663	71 390	-	12 480	6 710	90 580	8,01	0,04
8601-0605-0404	10 567	160	56	62 330	73 057	-	12 480	6 843	92 380	8,01	0,04

Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0501	11 796	659	174	53 973	66 428	-	8 664	6 007	81 099	11,49	0,12
8601-0605-0502	13 578	718	191	64 170	78 466	-	9 905	7 070	95 441	13,16	0,13
8601-0605-0503	15 271	773	207	73 785	89 829	-	11 085	8 073	108 987	14,74	0,14

Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0601	22 745	1 130	335	120 832	144 707	-	16 330	12 883	173 920	21,72	0,23

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки**

Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0702-0101	4 686	1 250	371	86 087	92 023	-	3 938	7 677	103 638	4,42	0,24
8601-0702-0102	4 257	924	273	40 729	45 910	-	3 574	3 959	53 443	4,07	0,18

Группа 3 Покрытия площадок

Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм)

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм)

Измеритель: м2

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0703-0101	701	244	71	3 392	4 337	-	731	405	5 473	0,69	0,05
8601-0703-0102	822	438	123	4 093	5 353	-	893	500	6 746	0,82	0,09
8601-0703-0103	41	3	2	3 589	3 633	-	40	294	3 967	0,04	0,00
8601-0703-0104	41	3	2	4 615	4 659	-	40	376	5 075	0,04	0,00

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0801-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0801-0101	522 176	40 366	15 996	1 303 376	1 865 918	-	456 987	185 832	2 508 737	442,44	10,60

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров

Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0802-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0802-0101	342 488	26 367	10 453	857 549	1 226 404	-	299 798	122 096	1 648 298	290,12	6,93

Группа 3 Ворота хоккейные

Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные (1,83 x1,12 x1,22)

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой) (1,96x0,87x1,3)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0803-0102	-	-	-	133 800	133 800	-	-	10 704	144 504		
8601-0803-0103	-	-	-	105 636	105 636	-	-	8 451	114 087		

Группа 5 Ворота футбольные

Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0805-0101 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0805-0101	5 509	1 876	558	105 921	113 306	-	4 635	9 435	127 376	5,08	0,36
8601-0805-0102	6 654	2 747	819	157 651	167 052	-	5 605	13 813	186 470	6,01	0,53

Группа 6 Ворота гандбольные

Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0806-0101 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0806-0101	6 475	2 611	778	148 175	157 261	-	5 453	13 017	175 731	5,87	0,51

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные**

Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0903-0101	2 413	152	36	82 007	84 572	-	2 389	6 957	93 918	2,33	0,03

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-1001-0101 - Вешалка (2,2x0,7x0,5)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-1001-0101	4 167	1 651	490	131 311	137 129	-	3 331	11 237	151 697	3,82	1,00

Сборник цен на малые архитектурные формы для Карагандинской области
Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.
Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок
Группа 1 Карусели
Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):

8601-0101-0101 - Карусель - качалка
 8601-0101-0102 - Карусель (4 сидения)
 8601-0101-0103 - Карусель (без сидений), большая
 8601-0101-0104 - Карусель с сидениями, шестиместная
 8601-0101-0105 - Карусель "Ромашка"
 8601-0101-0106 - Карусель с рулем
 8601-0101-0107 - Карусель (без сидений), малая
 8601-0101-0108 - Карусель "Волчок"
 8601-0101-0109 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0101-0101	6 554	2 509	774	117 219	126 282	-	5 433	10 537	142 252	5,48	0,48
8601-0101-0102	8 553	2 385	733	169 967	180 905	-	6 957	15 029	202 891	7,64	0,46
8601-0101-0103	9 415	4 028	1 241	243 885	257 328	-	7 860	21 215	286 403	7,87	0,76
8601-0101-0104	9 834	4 336	1 336	262 460	276 630	-	8 215	22 788	307 633	8,18	0,82
8601-0101-0105	9 910	4 392	1 354	324 470	338 772	-	8 280	27 764	374 816	8,24	0,83
8601-0101-0106	11 359	5 455	1 683	277 803	294 617	-	9 507	24 330	328 454	9,34	1,03
8601-0101-0107	7 890	2 909	894	229 055	239 854	-	6 569	19 714	266 137	6,71	0,55
8601-0101-0108	9 815	3 377	1 037	142 837	156 029	-	7 996	13 122	177 147	8,14	0,64
8601-0101-0109	8 424	2 670	819	126 380	137 474	-	6 886	11 549	155 909	7,09	0,51

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):**

8601-0102-0101 - Горка «Мини»
 8601-0102-0102 - Горка «Стандарт»
 8601-0102-0103 - Горка «Дино»
 8601-0102-0104 - Горка «Кит»
 8601-0102-0105 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0106 - Машинка с горкой
 8601-0102-0107 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0108 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0109 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0110 - Горка «Теремок-1»
 8601-0102-0111 - Горка «Теремок-2»
 8601-0102-0112 - Горка «Теремок-3»

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0101	6 807	293	76	206 305	213 405	-	5 632	17 523	236 560	5,95	0,05
8601-0102-0102	6 807	293	76	426 763	433 863	-	5 632	35 160	474 655	5,95	0,05
8601-0102-0103	7 403	296	78	300 141	307 840	-	6 044	25 111	338 995	6,43	0,06
8601-0102-0104	6 509	291	75	307 329	314 129	-	5 426	25 564	345 119	5,72	0,05
8601-0102-0105	6 211	289	75	252 392	258 892	-	5 220	21 129	285 241	5,48	0,05
8601-0102-0106	6 211	289	75	554 614	561 114	-	5 220	45 307	611 641	5,48	0,05
8601-0102-0107	11 728	520	138	543 512	555 760	-	9 315	45 206	610 281	10,40	0,10
8601-0102-0108	8 076	400	104	158 019	166 495	-	6 649	13 852	186 996	7,23	0,07
8601-0102-0109	23 268	780	240	582 918	606 966	-	18 531	50 040	675 537	19,32	0,16
8601-0102-0110	23 952	700	223	372 981	397 633	-	19 030	33 333	449 996	19,55	0,15
8601-0102-0111	21 623	601	199	461 145	483 369	-	17 439	40 065	540 873	17,38	0,13
8601-0102-0112	19 335	590	193	353 809	373 734	-	15 876	31 169	420 779	15,54	0,13

Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0201	21 628	720	284	39 920	62 268	-	18 725	6 479	87 472	18,80	0,21

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0101 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0102 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0101	4 462	329	82	1 281 626	1 286 417	-	4 079	103 240	1 393 736	4,21	0,06
8601-0103-0102	4 462	329	82	916 717	921 508	-	4 079	74 047	999 634	4,21	0,06

Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

8601-0103-0202 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0203 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0204 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0201	4 530	210	51	39 331	44 071	-	4 013	3 847	51 931	4,36	0,04
8601-0103-0202	5 340	1 745	530	103 199	110 284	-	4 812	9 208	124 304	4,61	0,33
8601-0103-0203	9 344	417	108	82 087	91 848	-	7 918	7 981	107 747	8,62	0,08
8601-0103-0204	6 338	248	63	70 657	77 243	-	5 625	6 629	89 497	5,51	0,04

Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0303 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0301	7 238	2 595	805	107 000	116 833	-	5 881	9 817	132 531	6,50	0,49
8601-0103-0302	5 590	1 378	427	112 769	119 737	-	4 483	9 938	134 158	5,25	0,26
8601-0103-0303	14 082	356	114	178 560	192 998	-	11 108	16 328	220 434	11,52	0,08

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):**

8601-0104-0101 - Качалка "Балансир"

8601-0104-0102 - Качалка-балансир "Большая"

8601-0104-0103 - Качалка-балансир "Средняя"

8601-0104-0104 - Качалка-балансир "Малая"

8601-0104-0105 - Качалка-балансир "Одинарная"
 8601-0104-0106 - Качалка-балансир "Двойная"
 8601-0104-0107 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0101	7 454	223	63	94 263	101 940	-	6 315	8 660	116 915	6,69	0,04
8601-0104-0102	7 454	223	63	106 099	113 776	-	6 315	9 607	129 698	6,69	0,04
8601-0104-0103	7 454	223	63	102 476	110 153	-	6 315	9 317	125 785	6,69	0,04
8601-0104-0104	7 454	223	63	87 610	95 287	-	6 315	8 128	109 730	6,69	0,04
8601-0104-0105	8 348	229	65	69 523	78 100	-	6 934	6 803	91 837	7,41	0,05
8601-0104-0106	16 198	337	103	137 811	154 346	-	12 621	13 357	180 324	14,05	0,07
8601-0104-0107	9 242	234	68	86 426	95 902	-	7 552	8 276	111 730	8,12	0,05

Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0201 - Качалка "Рыбка"
 8601-0104-0202 - Качалка "Ванька-встанька"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0201	-	-	-	101 609	101 609	-	-	8 129	109 738		
8601-0104-0202	-	-	-	111 865	111 865	-	-	8 949	120 814		

Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0301 - Балансир, тип 1

8601-0104-0302 - Балансир, тип 2

8601-0104-0303 - Балансир, тип 3

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0301	31 909	1 210	285	25 145	58 264	-	34 478	7 419	100 161	26,17	0,21
8601-0104-0302	14 465	489	119	12 602	27 556	-	14 981	3 403	45 940	12,03	0,09
8601-0104-0303	15 565	549	132	12 964	29 078	-	16 385	3 637	49 100	12,88	0,10

Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0401 - Качели двойные, металлические

8601-0104-0402 - Качели одинарные, металлические

8601-0104-0403 - Диван-качели

8601-0104-0404 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки

8601-0104-0405 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки

8601-0104-0406 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой

8601-0104-0407 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой

8601-0104-0408 - Качели "Лепесток"

8601-0104-0409 - Качели "Кораблик"

8601-0104-0410 - Качели подвесные "Гнездо"

8601-0104-0411 - Качели "Диван"

8601-0104-0412 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0401	13 495	419	106	204 597	218 511	-	12 052	18 445	249 008	11,89	0,08
8601-0104-0402	8 818	277	69	115 013	124 108	-	7 920	10 562	142 590	7,88	0,05
8601-0104-0403	8 818	277	69	140 670	149 765	-	7 920	12 615	170 300	7,88	0,05
8601-0104-0404	12 281	366	93	113 852	126 499	-	10 450	10 956	147 905	11,09	0,07
8601-0104-0405	12 281	366	93	146 306	158 953	-	10 450	13 552	182 955	11,09	0,07
8601-0104-0406	20 175	487	118	142 904	163 566	-	15 915	14 358	193 839	16,89	0,08
8601-0104-0407	20 771	491	120	159 747	181 009	-	16 327	15 787	213 123	17,37	0,09
8601-0104-0408	8 500	277	69	161 426	170 203	-	7 691	14 232	192 126	7,53	0,05
8601-0104-0409	8 500	277	69	176 936	185 713	-	7 691	15 472	208 876	7,53	0,05
8601-0104-0410	12 281	366	93	418 144	430 791	-	10 450	35 299	476 540	11,09	0,07
8601-0104-0411	9 116	278	70	132 519	141 913	-	8 126	12 003	162 042	8,12	0,05
8601-0104-0412	9 990	285	73	174 915	185 190	-	8 722	15 513	209 425	8,72	0,05

Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0501 - Качалка на пружине "Весы"
 8601-0104-0502 - Качалка на пружине "Лошадка"
 8601-0104-0503 - Качалка на пружине "Машинка"
 8601-0104-0504 - Качалка на пружине "Мотоцикл"
 8601-0104-0505 - Качалка на пружине "Вертолет"
 8601-0104-0506 - Качалка на пружине "Балансир"
 8601-0104-0507 - Качалка на пружине "Петушок"
 8601-0104-0508 - Качалка на пружине "Осьминог"
 8601-0104-0509 - Качалка на пружине "Лодка"
 8601-0104-0510 - Качалка на пружине "Вертолетики"
 8601-0104-0511 - Качалка на пружине "Кабриолет"
 8601-0104-0512 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0513 - Качалка на пружине "Черепашка"

8601-0104-0514 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0515 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0516 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0517 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0518 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0501	5 765	507	147	54 568	60 840	-	5 146	5 279	71 265	5,11	0,10
8601-0104-0502	4 918	1 065	316	46 938	52 921	-	4 229	4 572	61 722	4,35	0,20
8601-0104-0503	5 765	507	147	54 566	60 838	-	5 146	5 279	71 263	5,11	0,10
8601-0104-0504	4 598	1 219	362	40 483	46 300	-	3 885	4 015	54 200	4,13	0,23
8601-0104-0505	3 495	776	240	48 380	52 651	-	2 898	4 444	59 993	3,14	0,15
8601-0104-0506	8 387	1 782	544	80 480	90 649	-	7 015	7 813	105 477	7,65	0,34
8601-0104-0507	3 574	791	243	37 615	41 980	-	2 953	3 595	48 528	3,21	0,15
8601-0104-0508	5 765	507	147	105 298	111 570	-	5 146	9 337	126 053	5,11	0,10
8601-0104-0509	6 499	321	85	117 197	124 017	-	4 852	10 310	139 179	5,63	0,06
8601-0104-0510	7 095	324	87	117 195	124 614	-	5 264	10 390	140 268	6,10	0,06
8601-0104-0511	7 989	330	90	117 224	125 543	-	5 883	10 514	141 940	6,82	0,06
8601-0104-0512	5 903	318	84	94 751	100 972	-	4 439	8 433	113 844	5,15	0,06
8601-0104-0513	6 201	319	85	117 182	123 702	-	4 646	10 268	138 616	5,39	0,06
8601-0104-0514	5 903	318	84	117 179	123 400	-	4 439	10 227	138 066	5,15	0,06
8601-0104-0515	5 307	314	82	94 776	100 397	-	4 027	8 354	112 778	4,67	0,06
8601-0104-0516	5 605	316	83	117 178	123 099	-	4 233	10 187	137 519	4,91	0,06
8601-0104-0517	5 903	318	84	117 179	123 400	-	4 439	10 227	138 066	5,15	0,06
8601-0104-0518	6 499	321	85	94 765	101 585	-	4 852	8 515	114 952	5,63	0,06

Группа 6 Домики, юрты, беседки

Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением

8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини -верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0101	15 874	561	177	414 473	430 908	-	12 730	35 491	479 129	13,79	0,13
8601-0106-0102	91 381	3 424	1 457	296 515	391 320	-	80 119	37 715	509 154	80,82	1,06
8601-0106-0103	13 270	475	159	249 936	263 681	-	10 959	21 971	296 611	11,53	0,11
8601-0106-0104	15 505	459	153	332 531	348 495	-	12 337	28 867	389 699	13,23	0,11
8601-0106-0105	13 270	475	159	249 936	263 681	-	10 959	21 971	296 611	11,53	0,11
8601-0106-0106	17 590	539	189	444 765	462 894	-	14 183	38 166	515 243	15,09	0,14
8601-0106-0107	11 312	394	123	166 315	178 021	-	9 195	14 977	202 193	9,77	0,09
8601-0106-0108	19 282	688	235	507 894	527 864	-	15 723	43 487	587 074	16,82	0,17
8601-0106-0109	14 840	521	181	324 737	340 098	-	12 266	28 189	380 553	12,89	0,13
8601-0106-0110	14 926	525	182	299 130	314 581	-	12 344	26 154	353 079	12,97	0,13

Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0201 - Беседка в виде юрты

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0201	19 081	850	288	861 777	881 708	-	18 511	72 018	972 237	15,38	0,22

Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0301 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью

8601-0106-0302 - Беседка со скамейками

8601-0106-0303 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната

8601-0106-0304 - Беседка летняя с крышей из профнастила

8601-0106-0305 - Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0301	13 177	658	168	105 103	118 938	-	10 666	10 368	139 972	13,26	0,12
8601-0106-0302	-	-	-	195 108	195 108	-	-	15 609	210 717		
8601-0106-0303	12 177	3 440	1 050	192 913	208 530	-	10 016	17 484	236 030	10,93	0,64
8601-0106-0304	10 825	4 281	1 315	269 495	284 601	-	8 970	23 486	317 057	9,34	0,80
8601-0106-0305	5 475	90	25	201 936	207 501	-	5 357	17 029	229 887	4,50	0,02

Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0401 - Веранда "Звездапад"

8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"

8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"

8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"

8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"

8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"

8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0401	69 625	2 595	976	1 675 861	1 748 081	-	60 435	144 681	1 953 197	57,92	0,66
8601-0106-0402	64 858	2 568	963	1 675 816	1 743 242	-	57 136	144 030	1 944 408	54,11	0,65
8601-0106-0403	68 434	2 588	973	1 675 692	1 746 714	-	59 611	144 506	1 950 831	56,97	0,66
8601-0106-0404	148 357	5 646	2 141	2 578 437	2 732 440	-	129 768	228 977	3 091 185	123,00	1,45
8601-0106-0405	150 144	5 656	2 146	2 578 550	2 734 350	-	131 005	229 228	3 094 583	124,43	1,46
8601-0106-0406	69 625	2 595	976	1 675 861	1 748 081	-	60 435	144 681	1 953 197	57,92	0,66
8601-0106-0407	150 144	5 656	2 146	2 578 550	2 734 350	-	131 005	229 228	3 094 583	124,43	1,46

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"

8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "

8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"

8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"

8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"

8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"

8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька

8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0109-0301	3 595	210	51	69 668	73 473	-	3 340	6 145	82 958	3,37	0,04
8601-0109-0302	3 619	211	51	38 891	42 721	-	3 362	3 687	49 770	3,39	0,04
8601-0109-0303	22 458	648	201	208 193	231 299	-	17 934	19 939	269 172	18,61	0,14
8601-0109-0304	12 177	294	90	111 435	123 906	-	9 246	10 652	143 804	10,20	0,06
8601-0109-0305	11 275	304	93	109 639	121 218	-	8 782	10 400	140 400	9,42	0,06
8601-0109-0306	21 865	569	178	282 486	304 920	-	17 107	25 762	347 789	18,09	0,12
8601-0109-0307	11 435	319	98	77 055	88 809	-	8 699	7 801	105 309	9,48	0,07
8601-0109-0308	16 843	474	146	83 039	100 356	-	13 321	9 094	122 771	14,00	0,10
8601-0109-0309	12 665	319	100	80 249	93 233	-	9 819	8 244	111 296	10,50	0,07
8601-0109-0310	11 275	304	93	90 953	102 532	-	8 782	8 905	120 219	9,42	0,06
8601-0109-0311	32 126	931	285	319 471	352 528	-	25 483	30 241	408 252	26,79	0,20

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0110 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0111 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)

8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0113-0101	30 678	1 181	354	546 002	577 861	-	24 859	48 218	650 938	25,81	0,24
8601-0113-0102	59 243	2 097	663	1 128 997	1 190 337	-	48 990	99 146	1 338 473	48,28	0,44
8601-0113-0103	32 304	1 175	353	618 202	651 681	-	25 819	54 200	731 700	27,17	0,24
8601-0113-0104	26 121	940	281	341 905	368 966	-	20 791	31 181	420 938	22,04	0,19
8601-0113-0105	33 202	1 101	339	532 752	567 055	-	26 513	47 485	641 053	27,55	0,23
8601-0113-0106	51 546	1 796	544	1 017 191	1 070 533	-	40 888	88 914	1 200 335	43,14	0,37
8601-0113-0107	72 962	2 432	770	1 558 690	1 634 084	-	59 377	135 477	1 828 938	59,53	0,52
8601-0113-0108	89 214	2 853	939	2 197 523	2 289 590	-	74 156	189 100	2 552 846	71,23	0,62
8601-0113-0109	35 289	1 173	368	810 482	846 944	-	28 540	70 039	945 523	28,97	0,25
8601-0113-0110	60 851	2 320	735	1 461 240	1 524 411	-	51 481	126 071	1 701 963	49,37	0,49
8601-0113-0111	25 658	824	258	512 552	539 034	-	20 510	44 764	604 308	21,12	0,17
8601-0113-0112	49 589	1 755	542	871 894	923 238	-	40 023	77 061	1 040 322	41,01	0,37
8601-0113-0113	58 393	1 999	654	1 356 689	1 417 081	-	49 138	117 298	1 583 517	46,64	0,43
8601-0113-0114	59 241	2 151	684	1 865 742	1 927 134	-	49 441	158 126	2 134 701	48,04	0,46

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0201-0101 - Детский спортивный комплекс (3,400 м x 3,540 м x 2,175 м)

8601-0201-0102 - Детский спортивный комплекс (3,480 м x 3,540м x 2,175 м)

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (4,105 м x 1,720 м x 2,065 м)

8601-0201-0104 - Гимнастический комплекс (для детей младших классов)

8601-0201-0105 - Гимнастический комплекс (для детей старших классов)

8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс силовой

8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом

8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс (разборный)

8601-0201-0109 - Детский спортивный комплекс (2,66 м x 2,66 м x 2,2 м)

8601-0201-0110 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0117 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0118 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0201-0101	12 855	3 868	1 178	241 403	258 126	-	10 218	21 468	289 812	11,94	0,72
8601-0201-0102	18 475	4 083	1 244	245 409	267 967	-	15 161	22 650	305 778	16,82	0,76
8601-0201-0103	17 865	3 635	1 105	185 791	207 291	-	14 645	17 755	239 691	16,35	0,68
8601-0201-0104	20 155	6 691	2 055	336 824	363 670	-	16 629	30 424	410 723	17,72	1,25
8601-0201-0105	19 812	6 439	1 977	278 828	305 079	-	16 339	25 713	347 131	17,46	1,21
8601-0201-0106	20 228	5 370	1 643	245 968	271 566	-	16 646	23 057	311 269	18,15	1,01
8601-0201-0107	20 155	6 691	2 055	315 309	342 155	-	16 629	28 703	387 487	17,72	1,25
8601-0201-0108	12 822	2 118	640	127 168	142 108	-	10 463	12 206	164 777	11,91	0,40
8601-0201-0109	21 362	871	292	489 304	511 537	-	17 581	42 329	571 447	17,55	0,20
8601-0201-0110	15 347	593	199	350 822	366 762	-	12 649	30 353	409 764	12,51	0,13
8601-0201-0111	20 386	829	273	385 707	406 922	-	16 710	33 891	457 523	16,82	0,19
8601-0201-0112	8 881	367	119	220 219	229 467	-	7 458	18 954	255 879	7,26	0,08
8601-0201-0113	28 416	773	285	396 400	425 589	-	21 856	35 796	483 241	22,99	0,20
8601-0201-0114	29 945	902	306	334 209	365 056	-	23 655	31 097	419 808	24,41	0,21
8601-0201-0115	42 456	1 172	395	474 845	518 473	-	33 044	44 121	595 638	34,60	0,27
8601-0201-0116	36 836	13 263	4 079	419 499	469 598	-	30 449	40 004	540 051	32,07	2,49
8601-0201-0117	20 158	8 207	2 528	515 979	544 344	-	16 138	44 839	605 321	16,92	5,62
8601-0201-0118	20 475	6 761	2 078	455 009	482 245	-	16 146	39 871	538 262	17,42	7,05
8601-0201-0119	29 687	10 165	3 129	630 506	670 358	-	23 425	55 503	749 286	24,92	11,08

Группа 2 Турники, перекладины**Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):**

8601-0202-0101 - Турник разновысокий
 8601-0202-0102 - Двухсекционный турник с лестницей
 8601-0202-0103 - Турник с лавочкой
 8601-0202-0104 - Турник одинарный
 8601-0202-0105 - Турник двойной
 8601-0202-0106 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0202-0101	5 266	326	81	115 410	121 002	-	4 628	10 050	135 680	4,83	0,06
8601-0202-0102	5 266	326	81	124 090	129 682	-	4 628	10 745	145 055	4,83	0,06
8601-0202-0103	14 087	4 756	1 461	224 158	243 001	-	11 141	20 331	274 473	12,08	4,29
8601-0202-0104	4 479	1 725	530	77 782	83 986	-	3 581	7 005	94 572	3,85	1,00
8601-0202-0105	7 119	2 658	817	128 780	138 557	-	5 673	11 538	155 768	6,09	1,86
8601-0202-0106	4 593	1 809	556	88 466	94 868	-	3 678	7 884	106 430	3,94	1,02

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0203-0101 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)
 8601-0203-0102 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)
 8601-0203-0103 - Рукоход двухуровневый
 8601-0203-0104 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0203-0101	14 796	544	136	155 801	171 141	-	13 158	14 744	199 043	12,44	0,10
8601-0203-0102	12 051	3 926	1 208	330 621	346 598	-	9 473	28 486	384 557	10,11	4,82
8601-0203-0103	16 830	7 218	2 224	327 004	351 052	-	13 541	29 167	393 760	14,14	4,07
8601-0203-0104	27 316	10 445	3 215	573 578	611 339	-	21 767	50 648	683 754	23,05	8,08

Группа 4 Гимнастические стенки**Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):**

8601-0204-0201 - Шведская стенка (2,140 м x 1,830 м x 2,425 м)

8601-0204-0202 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0201	20 940	5 162	1 526	220 557	246 659	-	17 511	21 134	285 304	19,02	0,95
8601-0204-0202	5 967	2 369	730	160 120	168 456	-	4 764	13 858	187 078	4,99	1,80

Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:

8601-0204-0301 - Лестница спортивная (1,08 м x 2,8 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0301	10 607	1 011	245	75 553	87 171	-	9 194	7 709	104 074	10,21	0,17

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):**

8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом

8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами

8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"

8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"

8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0207-0301	5 332	235	60	47 487	53 054	-	4 619	4 614	62 287	4,66	0,04
8601-0207-0302	6 913	295	77	51 276	58 484	-	5 860	5 148	69 492	6,06	0,05
8601-0207-0303	5 019	282	71	61 482	66 783	-	4 395	5 694	76 872	4,53	0,05
8601-0207-0304	9 484	472	113	92 067	102 023	-	9 419	8 915	120 357	8,09	0,08
8601-0207-0305	9 424	410	108	152 259	162 093	-	8 043	13 611	183 747	8,37	0,08

Группа 8 Комплекс для тенниса**Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):**

8601-0208-0101 - Теннисный стол без сетки

8601-0208-0102 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0101	9 088	432	142	113 966	123 486	-	6 876	10 429	140 791	8,22	0,10
8601-0208-0102	5 333	274	99	136 834	142 441	-	4 079	11 722	158 242	4,80	0,07

Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0201	3 625	952	290	104 154	108 731	-	3 049	8 942	120 722	3,17	0,18
8601-0208-0202	5 947	1 408	467	73 579	80 934	-	4 982	6 873	92 789	5,15	0,30

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0209-0101 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0103 - Стойка стритбол

8601-0209-0104 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0209-0101	9 259	2 692	814	178 263	190 214	-	7 526	15 819	213 559	8,10	0,50
8601-0209-0102	8 497	2 132	640	86 185	96 814	-	6 881	8 296	111 991	7,53	0,40
8601-0209-0103	8 039	1 796	536	86 044	95 879	-	6 493	8 190	110 562	7,18	0,33
8601-0209-0104	8 795	2 134	641	142 672	153 601	-	7 087	12 855	173 543	7,76	0,40
8601-0209-0105	14 745	2 614	769	74 594	91 953	-	11 856	8 305	112 114	13,35	0,48
8601-0209-0106	17 590	4 268	1 282	198 257	220 115	-	14 173	18 743	253 031	15,53	0,79
8601-0209-0107	19 969	5 505	1 666	383 714	409 188	-	16 234	34 034	459 456	17,38	1,03

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):**

8601-0210-0101 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0102 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0210-0101	11 005	2 124	615	125 556	138 685	-	9 149	11 827	159 661	10,17	0,39
8601-0210-0102	6 396	2 138	679	86 716	95 250	-	5 388	8 051	108 689	5,41	0,42
8601-0210-0103	7 432	2 824	894	53 709	63 965	-	6 261	5 618	75 844	6,21	0,55

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0213-0101 - Брусья-лабиринт, марка 1

8601-0213-0102 - Брусья-лабиринт, марка 2

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0101	9 873	3 346	1 004	76 507	89 726	-	8 237	7 837	105 800	8,58	0,63
8601-0213-0102	8 709	3 639	1 104	84 406	96 754	-	7 288	8 323	112 365	7,38	0,68

Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0201	1 353	148	38	82 996	84 497	-	1 117	6 849	92 463	1,26	0,03

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0215-0101 - Вышка судейская (2,26x1,0x0,68)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0215-0101	4 663	358	89	80 092	85 113	-	3 974	7 127	96 214	4,20	0,06

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"
 8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"
 8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"
 8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"
 8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"
 8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"
 8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"
 8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0117 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0118 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0101	9 482	2 482	743	166 088	178 052	-	7 719	14 862	200 633	8,32	0,46
8601-0216-0102	7 635	1 777	524	130 433	139 845	-	6 293	11 691	157 829	6,89	0,33
8601-0216-0103	4 511	1 551	479	93 555	99 617	-	3 691	8 265	111 573	3,82	0,29
8601-0216-0104	10 096	1 983	587	135 101	147 180	-	8 219	12 432	167 831	9,21	0,37
8601-0216-0105	9 987	2 391	715	177 820	190 198	-	8 109	15 865	214 172	8,85	0,44
8601-0216-0106	9 701	3 384	1 045	196 453	209 538	-	7 912	17 396	234 846	8,17	0,64
8601-0216-0107	7 292	1 525	446	141 598	150 415	-	6 003	12 513	168 931	6,63	0,28
8601-0216-0108	13 531	2 711	786	182 131	198 373	-	11 206	16 766	226 345	12,43	0,50
8601-0216-0109	9 804	2 473	740	191 688	203 965	-	8 000	16 957	228 922	8,70	0,46
8601-0216-0110	9 499	2 249	671	177 759	189 507	-	7 742	15 780	213 029	8,47	0,42
8601-0216-0111	4 767	1 414	437	123 718	129 899	-	3 839	10 699	144 437	4,03	0,27
8601-0216-0112	7 022	1 218	351	130 194	138 434	-	5 751	11 535	155 720	6,43	0,22
8601-0216-0113	8 629	1 828	540	136 594	147 051	-	7 051	12 328	166 430	7,80	0,34
8601-0216-0114	8 089	2 001	594	145 903	155 993	-	6 655	13 012	175 660	7,24	0,37
8601-0216-0115	14 316	2 114	630	126 667	143 097	-	12 980	12 486	168 563	12,46	0,39
8601-0216-0116	5 480	1 272	390	84 098	90 850	-	4 446	7 624	102 920	4,84	0,24
8601-0216-0117	3 621	175	43	75 357	79 153	-	3 390	6 603	89 146	3,18	0,71
8601-0216-0118	8 484	294	74	207 507	216 285	-	7 201	17 879	241 365	7,34	3,45

Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0201 - Тренажер "Гимнастический лежак"

8601-0216-0202 - Упор для отжиманий

8601-0216-0203 - Лавка с упорами

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0201	4 006	1 081	328	71 437	76 524	-	3 456	6 398	86 378	3,37	0,20
8601-0216-0202	1 889	113	27	18 668	20 670	-	2 016	1 815	24 501	1,63	0,02
8601-0216-0203	3 117	210	51	81 036	84 363	-	2 996	6 989	94 348	2,87	0,04

Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0301 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0301	19 489	7 693	2 362	663 361	690 543	-	16 515	56 565	763 623	16,42	1,44

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0301-0101 - Столик "Якорь"

8601-0301-0102 - Столик (1,950 м x 1,180 м x 0,800 м)

8601-0301-0103 - Столик детский

8601-0301-0104 - Столик "Солнышко"

8601-0301-0105 - Стол (1,796x1,640x0,810)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0301-0101	-	-	-	95 084	95 084	-	-	7 607	102 691		
8601-0301-0102	-	-	-	80 868	80 868	-	-	6 469	87 337		
8601-0301-0103	-	-	-	76 478	76 478	-	-	6 118	82 596		
8601-0301-0104	-	-	-	92 531	92 531	-	-	7 402	99 933		
8601-0301-0105	-	-	-	196 624	196 624	-	-	15 730	212 354		

Группа 2 Скамьи

Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки

8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом

8601-0302-0303 - Скамья со спинкой

8601-0302-0304 - Скамья-пешка

8601-0302-0305 - Скамья радиусная

8601-0302-0306 - Скамья антивандальная

8601-0302-0307 - Скамья без спинки

8601-0302-0308 - Скамья дворовая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0301	5 843	202	55	39 893	45 938	-	5 127	4 085	55 150	4,83	0,04
8601-0302-0302	5 843	202	55	63 001	69 046	-	5 127	5 934	80 107	4,83	0,04

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0303	5 843	202	55	76 865	82 910	-	5 127	7 043	95 080	4,83	0,04
8601-0302-0304	1 677	120	29	28 938	30 735	-	1 871	2 608	35 214	1,40	0,02
8601-0302-0305	2 063	179	44	66 073	68 315	-	2 205	5 642	76 162	1,77	0,03
8601-0302-0306	2 063	179	44	48 129	50 371	-	2 205	4 206	56 782	1,77	0,03
8601-0302-0307	1 677	120	29	48 437	50 234	-	1 871	4 168	56 273	1,40	0,02
8601-0302-0308	2 063	179	44	39 843	42 085	-	2 205	3 543	47 833	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"
 8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"
 8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"
 8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"
 8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"
 8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением
 8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездопад"
 8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0401	2 450	237	60	56 460	59 147	-	2 538	4 935	66 620	2,15	0,04
8601-0302-0402	2 063	179	44	69 706	71 948	-	2 205	5 932	80 085	1,77	0,03

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0403	2 063	179	44	33 717	35 959	-	2 205	3 053	41 217	1,77	0,03
8601-0302-0404	2 450	237	60	70 432	73 119	-	2 538	6 053	81 710	2,15	0,04
8601-0302-0405	2 063	179	44	55 744	57 986	-	2 205	4 815	65 006	1,77	0,03
8601-0302-0406	2 063	179	44	18 723	20 965	-	2 205	1 854	25 024	1,77	0,03
8601-0302-0407	2 063	179	44	15 838	18 080	-	2 205	1 623	21 908	1,77	0,03
8601-0302-0408	2 063	179	44	23 790	26 032	-	2 205	2 259	30 496	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 1
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 2
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench
8601-0302-0504 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0508 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0509 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0501	1 788	10	5	321 139	322 937	-	1 237	25 934	350 108	1,43	0,00

Окончание таблицы 8601-0302-05

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0502	596	3	2	237 304	237 903	-	412	19 065	257 380	0,48	0,00
8601-0302-0503	1 788	10	5	493 741	495 539	-	1 237	39 742	536 518	1,43	0,00
8601-0302-0504	4 305	1 026	283	570 953	576 284	-	3 891	46 414	626 589	3,92	0,20
8601-0302-0505	596	3	2	532 193	532 792	-	412	42 656	575 860	0,48	0,00
8601-0302-0506	894	5	2	492 048	492 947	-	619	39 485	533 051	0,71	0,00
8601-0302-0507	894	5	2	564 069	564 968	-	619	45 247	610 834	0,71	0,00
8601-0302-0508	1 788	10	5	534 413	536 211	-	1 237	42 996	580 444	1,43	0,00
8601-0302-0509	894	5	2	491 510	492 409	-	619	39 442	532 470	0,71	0,00

Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0601 - Скамья, модель: Element 1
 8601-0302-0602 - Скамья, модель: Element 2
 8601-0302-0603 - Скамья, модель: Element 3
 8601-0302-0604 - Скамья, модель: Element 4
 8601-0302-0605 - Скамья, модель: Element 5
 8601-0302-0606 - Скамья, модель: Element 6

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0601	-	-	-	79 894	79 894	-	-	6 392	86 286		
8601-0302-0602	-	-	-	135 271	135 271	-	-	10 822	146 093		

Окончание таблицы 8601-0302-06

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0603	4 055	192	50	258 710	262 957	-	3 890	21 348	288 195	3,41	0,04
8601-0302-0604	-	-	-	256 093	256 093	-	-	20 487	276 580		
8601-0302-0605	4 055	192	50	358 004	362 251	-	3 890	29 291	395 432	3,41	0,04
8601-0302-0606	4 055	192	50	655 416	659 663	-	3 890	53 084	716 637	3,41	0,04

Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0701 - Скамейка из гранита с деревянным настилом, модель "Евро"

8601-0302-0702 - Скамейка из мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель "Классик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0701	1 490	9	4	81 138	82 637	-	1 031	6 693	90 361	1,19	0,00
8601-0302-0702	3 278	19	9	132 332	135 629	-	2 268	11 032	148 929	2,62	0,01

Группа 3 Урны

Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0201	-	-	-	18 473	18 473	-	-	1 478	19 951		
8601-0303-0202	1 466	81	18	24 279	25 826	-	1 682	2 201	29 709	1,20	0,01
8601-0303-0203	-	-	-	24 125	24 125	-	-	1 930	26 055		
8601-0303-0204	105	32	8	27 413	27 550	-	89	2 211	29 850	0,11	0,01
8601-0303-0205	-	-	-	10 657	10 657	-	-	853	11 510		
8601-0303-0206	-	-	-	23 757	23 757	-	-	1 901	25 658		
8601-0303-0207	-	-	-	32 305	32 305	-	-	2 584	34 889		

Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0301	1 813	110	26	13 610	15 533	-	1 960	1 399	18 892	1,55	0,02
8601-0303-0302	1 813	110	26	18 710	20 633	-	1 960	1 807	24 400	1,55	0,02

Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0401	-	-	-	143 219	143 219	-	-	11 458	154 677		
8601-0303-0402	-	-	-	143 219	143 219	-	-	11 458	154 677		
8601-0303-0403	-	-	-	143 618	143 618	-	-	11 489	155 107		
8601-0303-0404	-	-	-	163 577	163 577	-	-	13 086	176 663		

Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0501 - Урна из гранита, модель: Малая

8601-0303-0502 - Урна из гранита, модель: Большая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0501	-	-	-	39 136	39 136	-	-	3 131	42 267		
8601-0303-0502	-	-	-	52 541	52 541	-	-	4 203	56 744		

Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0601 - Урна одинарная с пепельницей

8601-0303-0602 - Урна двойная с пепельницей

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0601	877	14	3	79 700	80 591	-	607	6 496	87 694	0,64	0,00
8601-0303-0602	877	14	3	171 371	172 262	-	607	13 830	186 699	0,64	0,00

Группа 4 Арки

Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0101	10 135	2 237	773	19 693	32 065	-	10 869	3 435	46 369	8,71	0,49
8601-0304-0102	10 253	2 239	774	22 704	35 196	-	10 964	3 693	49 853	8,81	0,49
8601-0304-0103	10 389	2 240	775	25 472	38 101	-	11 074	3 934	53 109	8,92	0,49
8601-0304-0104	15 006	2 502	845	51 536	69 044	-	16 323	6 829	92 196	12,64	0,54

Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0201 - Арка металлическая декоративная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0201	3 598	185	47	72 445	76 228	-	3 425	6 372	86 025	3,08	0,03

Группа 6 Вазоны**Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный "Береке"

8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"

8601-0306-0103 - Вазон "Ромашка"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0101	-	-	-	51 926	51 926	-	-	4 154	56 080		
8601-0306-0102	-	-	-	51 946	51 946	-	-	4 156	56 102		
8601-0306-0103	-	-	-	28 783	28 783	-	-	2 303	31 086		

Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon

8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna

8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня, модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня, модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня, модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня, модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня, модель: Alma
 8601-0306-0212 - Вазон из мраморного камня, модель: Astana
 8601-0306-0213 - Вазон из мраморного камня с деревянным настилом: Островок

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0201	-	-	-	265 984	265 984	-	-	21 279	287 263		
8601-0306-0202	-	-	-	204 760	204 760	-	-	16 381	221 141		
8601-0306-0203	-	-	-	81 538	81 538	-	-	6 523	88 061		
8601-0306-0204	-	-	-	204 761	204 761	-	-	16 381	221 142		
8601-0306-0205	-	-	-	490 826	490 826	-	-	39 266	530 092		
8601-0306-0206	-	-	-	371 254	371 254	-	-	29 700	400 954		
8601-0306-0207	-	-	-	318 213	318 213	-	-	25 457	343 670		
8601-0306-0208	-	-	-	390 397	390 397	-	-	31 232	421 629		
8601-0306-0209	-	-	-	430 550	430 550	-	-	34 444	464 994		
8601-0306-0211	-	-	-	285 504	285 504	-	-	22 840	308 344		
8601-0306-0212	-	-	-	678 365	678 365	-	-	54 269	732 634		
8601-0306-0213	-	-	-	661 015	661 015	-	-	52 881	713 896		

Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida one
 8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida three

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0301	-	-	-	198 569	198 569	-	-	15 886	214 455		
8601-0306-0302	-	-	-	215 150	215 150	-	-	17 212	232 362		
8601-0306-0303	-	-	-	248 309	248 309	-	-	19 865	268 174		

Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита

8601-0306-0401 - Вазон, модель: ДПК-1

8601-0306-0402 - Вазон, модель: ДПК-2

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0401	-	-	-	102 630	102 630	-	-	8 210	110 840		
8601-0306-0402	-	-	-	138 613	138 613	-	-	11 089	149 702		

Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0501 - Вазон из травертина, модель: Львиный зев

8601-0306-0502 - Вазон из белоснежного мрамора, модель: Лаура

8601-0306-0503 - Вазон из златолита желтого, модель: Грань

8601-0306-0504 - Вазон из златолита желтого, модель: Кувшин

8601-0306-0505 - Вазон из змеевика, модель: Куба

8601-0306-0506 - Вазон из гранита, модель: Палермо

8601-0306-0507 - Вазон из травертина, модель: Луна

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0501	-	-	-	31 993	31 993	-	-	2 559	34 552		
8601-0306-0502	-	-	-	56 655	56 655	-	-	4 532	61 187		
8601-0306-0503	-	-	-	82 312	82 312	-	-	6 585	88 897		
8601-0306-0504	-	-	-	81 374	81 374	-	-	6 510	87 884		
8601-0306-0505	-	-	-	102 890	102 890	-	-	8 231	111 121		
8601-0306-0506	-	-	-	62 091	62 091	-	-	4 967	67 058		
8601-0306-0507	-	-	-	71 419	71 419	-	-	5 714	77 133		

Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0601 - Камень гладкий из мрамора, модель: Bi Tas

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0601	-	-	-	347 873	347 873	-	-	27 830	375 703		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок

Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров

8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров

8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.

8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.

8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.

8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.

8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0101	4 572	342	90	171 771	176 685	-	4 157	14 467	195 309	4,32	0,06
8601-0307-0102	3 829	322	88	183 731	187 882	-	3 054	15 275	206 211	3,83	0,06
8601-0307-0103	16 385	8 640	2 669	210 540	235 565	-	13 798	19 949	269 312	13,37	1,62
8601-0307-0104	22 971	12 887	3 983	235 660	271 518	-	19 375	23 271	314 164	18,51	2,42
8601-0307-0105	25 989	14 335	4 430	259 605	299 929	-	21 900	25 746	347 575	21,03	2,69
8601-0307-0106	32 696	18 582	5 744	284 724	336 002	-	27 565	29 085	392 652	26,30	3,49
8601-0307-0107	3 854	248	64	100 082	104 184	-	3 554	8 619	116 357	3,63	0,05

Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0201 - Стойки для сушки белья

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0201	1 195	654	199	31 825	33 674	-	1 025	2 776	37 475	0,97	0,12

Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0301 - Секция для сушки белья

8601-0307-0302 - Секция для сушки ковров

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0301	3 838	2 371	728	38 733	44 942	-	3 277	3 858	52 077	3,03	0,44
8601-0307-0302	4 219	2 651	815	43 911	50 781	-	3 600	4 350	58 731	3,32	0,50

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)
 8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)

8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)

8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)

8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0308-0101	13 868	7 198	1 981	506 024	527 090	-	11 966	43 124	582 180	11,16	1,15
8601-0308-0102	9 997	6 020	1 625	401 306	417 323	-	8 678	34 080	460 081	8,02	0,92
8601-0308-0103	15 723	7 485	2 094	371 131	394 339	-	13 526	32 629	440 494	12,52	1,23
8601-0308-0104	11 010	6 409	1 732	317 927	335 346	-	9 548	27 592	372 486	8,92	0,99
8601-0308-0105	9 801	5 789	1 565	286 996	302 586	-	8 501	24 887	335 974	7,88	0,89
8601-0308-0106	15 723	7 485	2 094	371 265	394 473	-	13 526	32 640	440 639	12,52	1,23
8601-0308-0107	9 801	5 789	1 565	286 996	302 586	-	8 501	24 887	335 974	7,88	0,89
8601-0308-0108	19 324	7 929	2 292	380 658	407 911	-	16 557	33 957	458 425	15,16	1,38
8601-0308-0109	15 331	7 024	1 974	319 323	341 678	-	13 173	28 388	383 239	12,24	1,17
8601-0308-0110	11 010	6 409	1 732	264 845	282 264	-	9 548	23 345	315 157	8,92	0,99
8601-0308-0111	15 674	7 427	2 079	371 263	394 364	-	13 482	32 628	440 474	12,48	1,22
8601-0308-0112	11 059	6 466	1 747	317 929	335 454	-	9 592	27 604	372 650	8,95	1,00
8601-0308-0113	9 801	5 789	1 565	286 996	302 586	-	8 501	24 887	335 974	7,88	0,89
8601-0308-0114	15 723	7 485	2 094	410 791	433 999	-	13 526	35 802	483 327	12,52	1,23
8601-0308-0115	12 767	6 580	1 815	346 523	365 870	-	11 019	30 151	407 040	10,21	1,05
8601-0308-0116	9 801	5 789	1 565	298 131	313 721	-	8 501	25 778	348 000	7,88	0,89
8601-0308-0117	15 723	7 485	2 094	410 791	433 999	-	13 526	35 802	483 327	12,52	1,23
8601-0308-0118	12 816	6 638	1 830	346 525	365 979	-	11 063	30 163	407 205	10,24	1,06
8601-0308-0119	9 801	5 789	1 565	298 097	313 687	-	8 501	25 775	347 963	7,88	0,89
8601-0308-0120	15 576	7 312	2 049	410 784	433 672	-	13 393	35 765	482 830	12,41	1,21
8601-0308-0121	12 718	6 523	1 800	346 520	365 761	-	10 975	30 139	406 875	10,17	1,04
8601-0308-0122	9 801	5 789	1 565	298 097	313 687	-	8 501	25 775	347 963	7,88	0,89
8601-0308-0123	9 801	5 789	1 565	305 098	320 688	-	8 501	26 335	355 524	7,88	0,89

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные**Группа 2 Зонты теневые****Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0402-0101 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0101	2 279	111	27	47 326	49 716	-	2 360	4 166	56 242	1,97	0,02

Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0201	1 931	109	26	70 851	72 891	-	2 042	5 995	80 928	1,68	0,02
8601-0402-0202	1 931	109	26	61 572	63 612	-	2 042	5 252	70 906	1,68	0,02

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01

8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02

8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03

8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19
 8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 22
 8601-0501-0121 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплу- атация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0101	41 445	1 468	312	1 238 950	1 281 863	-	31 525	105 071	1 418 459	34,06	0,21
8601-0501-0102	57 884	1 890	419	1 000 815	1 060 589	-	43 749	88 347	1 192 685	47,22	0,28
8601-0501-0103	31 384	1 216	231	1 032 578	1 065 178	-	23 336	87 081	1 175 595	25,71	0,15
8601-0501-0104	61 255	19 293	12 572	1 685 609	1 766 157	-	53 901	145 605	1 965 663	46,81	10,69
8601-0501-0105	59 823	11 604	7 328	1 332 364	1 403 791	-	47 939	116 138	1 567 868	47,11	6,20
8601-0501-0106	44 735	1 501	308	1 134 463	1 180 699	-	32 838	97 083	1 310 620	36,60	0,20
8601-0501-0107	53 356	1 743	361	1 663 745	1 718 844	-	38 883	140 618	1 898 345	43,64	0,24
8601-0501-0108	31 503	1 174	229	1 789 731	1 822 408	-	24 815	147 778	1 995 001	25,67	0,15
8601-0501-0109	14 092	668	142	1 326 765	1 341 525	-	11 134	108 213	1 460 872	11,93	0,10
8601-0501-0111	28 236	1 521	414	1 119 291	1 149 048	-	21 747	93 664	1 264 459	22,65	0,27

Окончание таблицы 8601-0501-01

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0112	26 946	1 459	400	981 298	1 009 703	-	20 209	82 393	1 112 305	21,62	0,26
8601-0501-0113	84 514	2 588	553	1 725 207	1 812 309	-	59 946	149 780	2 022 035	69,47	0,36
8601-0501-0114	46 547	1 955	364	1 724 947	1 773 449	-	34 057	144 600	1 952 106	38,09	0,24
8601-0501-0115	40 613	1 285	272	1 269 542	1 311 440	-	29 155	107 248	1 447 843	33,35	0,18
8601-0501-0116	44 319	2 025	557	868 910	915 254	-	33 118	75 870	1 024 242	35,82	0,36
8601-0501-0117	40 552	13 024	4 017	999 277	1 052 853	-	31 336	86 735	1 170 924	33,11	2,44
8601-0501-0118	41 479	1 403	306	1 020 837	1 063 719	-	31 543	87 621	1 182 883	34,09	0,21
8601-0501-0119	51 104	1 683	368	1 493 188	1 545 975	-	38 289	126 741	1 711 005	42,03	0,25
8601-0501-0120	19 893	1 067	241	1 720 588	1 741 548	-	17 296	140 708	1 899 552	16,80	0,17
8601-0501-0121	19 580	1 065	240	1 273 152	1 293 797	-	17 045	104 867	1 415 709	16,53	0,17

Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0501-0201 - Остановочный комплекс 20

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0201	-	-	-	792 776	792 776	-	-	63 422	856 198		

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

- 8601-0601-0101 - Декоративный забор "Национальный стиль"
- 8601-0601-0102 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
- 8601-0601-0103 - Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
- 8601-0601-0104 - Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
- 8601-0601-0105 - Декоративное сплошное ограждение "Классика"
- 8601-0601-0106 - Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
- 8601-0601-0107 - Декоративное сплошное ограждение "Восток"
- 8601-0601-0108 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
- 8601-0601-0109 - Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
- 8601-0601-0110 - Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
- 8601-0601-0111 - Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
- 8601-0601-0112 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
- 8601-0601-0113 - Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
- 8601-0601-0114 - Декоративное сплошное ограждение "Греция"
- 8601-0601-0115 - Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
- 8601-0601-0116 - Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
- 8601-0601-0117 - Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
- 8601-0601-0118 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
- 8601-0601-0119 - Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
- 8601-0601-0120 - Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
- 8601-0601-0121 - Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
- 8601-0601-0122 - Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
- 8601-0601-0123 - Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0601-0101	1 652	2 927	1 107	7 788	12 367	-	3 242	1 249	16 858	1,53	0,58
8601-0601-0102	1 953	1 593	663	4 969	8 515	-	2 822	907	12 244	1,75	0,35
8601-0601-0103	1 953	1 593	663	4 969	8 515	-	2 822	907	12 244	1,75	0,35
8601-0601-0104	1 953	1 593	663	4 948	8 494	-	2 822	905	12 221	1,75	0,35
8601-0601-0105	1 953	1 593	663	4 981	8 527	-	2 822	908	12 257	1,75	0,35
8601-0601-0106	1 953	1 593	663	4 987	8 533	-	2 822	908	12 263	1,75	0,35
8601-0601-0107	1 953	1 593	663	4 996	8 542	-	2 822	909	12 273	1,75	0,35
8601-0601-0108	1 953	1 593	663	4 973	8 519	-	2 822	907	12 248	1,75	0,35
8601-0601-0109	1 953	1 593	663	4 961	8 507	-	2 822	906	12 235	1,75	0,35
8601-0601-0110	1 953	1 593	663	4 985	8 531	-	2 822	908	12 261	1,75	0,35
8601-0601-0111	1 953	1 593	663	3 796	7 342	-	2 822	813	10 977	1,75	0,35
8601-0601-0112	1 953	1 593	663	4 948	8 494	-	2 822	905	12 221	1,75	0,35
8601-0601-0113	1 953	1 593	663	4 987	8 533	-	2 822	908	12 263	1,75	0,35
8601-0601-0114	1 953	1 593	663	5 000	8 546	-	2 822	909	12 277	1,75	0,35
8601-0601-0115	1 953	1 593	663	4 969	8 515	-	2 822	907	12 244	1,75	0,35
8601-0601-0116	1 953	1 593	663	4 948	8 494	-	2 822	905	12 221	1,75	0,35
8601-0601-0117	1 953	1 593	663	4 981	8 527	-	2 822	908	12 257	1,75	0,35
8601-0601-0118	1 953	1 593	663	4 961	8 507	-	2 822	906	12 235	1,75	0,35
8601-0601-0119	1 953	1 593	663	4 989	8 535	-	2 822	909	12 266	1,75	0,35
8601-0601-0120	1 953	1 593	663	4 969	8 515	-	2 822	907	12 244	1,75	0,35
8601-0601-0121	1 953	1 593	663	4 948	8 494	-	2 822	905	12 221	1,75	0,35
8601-0601-0122	1 953	1 593	663	4 969	8 515	-	2 822	907	12 244	1,75	0,35
8601-0601-0123	1 953	1 593	663	4 981	8 527	-	2 822	908	12 257	1,75	0,35

Группа 2 Ограды и ограждения металлические

Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0101	-	-	-	43 138	43 138	-	-	3 451	46 589		

Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0201	4 527	2 330	845	38 260	45 117	-	6 083	4 096	55 296	3,38	0,44

Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0301 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0302 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0303 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0304 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0305 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0301	14 258	5 475	1 881	27 182	46 915	-	15 018	4 955	66 888	10,73	0,98
8601-0602-0302	15 001	6 483	2 223	31 800	53 284	-	15 302	5 487	74 073	11,09	1,17
8601-0602-0303	16 745	6 976	2 382	38 339	62 060	-	16 758	6 305	85 123	12,37	1,25
8601-0602-0304	13 998	5 386	1 853	34 182	53 566	-	14 819	5 471	73 856	10,54	0,97
8601-0602-0305	14 009	6 142	2 114	39 189	59 340	-	14 543	5 911	79 794	10,36	1,11

Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0401 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.11

8601-0602-0402 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.15

8601-0602-0403 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м

8601-0602-0404 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0405 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м

8601-0602-0406 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0401	10 736	398	101	49 804	60 938	-	7 714	5 492	74 144	9,41	0,07
8601-0602-0402	13 050	443	113	62 366	75 859	-	9 319	6 814	91 992	11,36	0,07
8601-0602-0403	22 773	611	161	116 429	139 813	-	16 061	12 470	168 344	19,47	0,10

Окончание таблицы 8601-0602-04

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0404	21 284	587	154	108 119	129 990	-	15 029	11 602	156 621	18,24	0,10
8601-0602-0405	14 434	475	121	69 680	84 589	-	10 280	7 590	102 459	12,57	0,08
8601-0602-0406	12 643	446	113	59 629	72 718	-	9 038	6 540	88 296	11,08	0,07

Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0501 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
 8601-0602-0502 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
 8601-0602-0503 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
 8601-0602-0504 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
 8601-0602-0505 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
 8601-0602-0506 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0501	1 252	73	35	16 807	18 132	-	1 359	1 559	21 050	1,06	0,03
8601-0602-0502	1 252	73	35	17 651	18 976	-	1 359	1 627	21 962	1,06	0,03
8601-0602-0503	1 252	73	35	19 868	21 193	-	1 359	1 804	24 356	1,06	0,03
8601-0602-0504	1 252	73	35	18 497	19 822	-	1 359	1 694	22 875	1,06	0,03
8601-0602-0505	1 252	73	35	18 497	19 822	-	1 359	1 694	22 875	1,06	0,03
8601-0602-0506	1 252	73	35	17 651	18 976	-	1 359	1 627	21 962	1,06	0,03

Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0601 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0602 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м

8601-0602-0603 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м

8601-0602-0604 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,23 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0601	4 558	7 903	2 736	24 873	37 334	-	5 386	3 418	46 138	4,12	1,40
8601-0602-0602	5 602	11 741	4 076	31 764	49 107	-	7 090	4 496	60 693	4,98	2,08
8601-0602-0603	3 242	4 059	1 395	14 638	21 939	-	3 495	2 035	27 469	3,02	0,72
8601-0602-0604	3 459	4 064	1 397	18 023	25 546	-	3 645	2 335	31 526	3,21	0,72

Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0701 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х 2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0701	11 808	432	109	41 136	53 376	-	8 459	4 947	66 782	10,41	0,07

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические

Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0101	18 456	991	308	91 027	110 474	-	13 378	9 908	133 760	16,65	0,20
8601-0605-0102	24 524	1 275	413	126 883	152 682	-	17 638	13 626	183 946	21,97	0,26
8601-0605-0103	28 426	1 444	474	149 356	179 226	-	20 372	15 968	215 566	25,39	0,30

Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0202 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0203 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0204 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0205 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0206 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0207 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0208 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0201	24 884	5 317	1 987	107 041	137 242	-	31 649	13 511	182 402	17,96	1,05
8601-0605-0202	24 884	5 317	1 987	112 241	142 442	-	31 649	13 927	188 018	17,96	1,05
8601-0605-0203	24 884	5 317	1 987	117 398	147 599	-	31 649	14 340	193 588	17,96	1,05
8601-0605-0204	24 884	5 317	1 987	127 712	157 913	-	31 649	15 165	204 727	17,96	1,05
8601-0605-0205	24 884	5 317	1 987	127 634	157 835	-	31 649	15 159	204 643	17,96	1,05
8601-0605-0206	24 884	5 317	1 987	129 726	159 927	-	31 649	15 326	206 902	17,96	1,05
8601-0605-0207	24 884	5 317	1 987	136 993	167 194	-	31 649	15 907	214 750	17,96	1,05
8601-0605-0208	24 884	5 317	1 987	140 160	170 361	-	31 649	16 161	218 171	17,96	1,05

Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м x 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0301	49 614	2 513	887	278 116	330 243	-	35 277	29 242	394 762	43,96	0,56

Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0401	11 267	165	60	58 449	69 881	-	13 308	6 655	89 844	8,01	0,04
8601-0605-0402	11 267	165	60	59 381	70 813	-	13 308	6 730	90 851	8,01	0,04
8601-0605-0403	11 267	165	60	60 791	72 223	-	13 308	6 842	92 373	8,01	0,04
8601-0605-0404	11 267	165	60	62 460	73 892	-	13 308	6 976	94 176	8,01	0,04

Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0501	12 569	677	185	54 849	68 095	-	9 232	6 186	83 513	11,49	0,12
8601-0605-0502	14 467	739	203	65 046	80 252	-	10 554	7 264	98 070	13,16	0,13
8601-0605-0503	16 271	796	220	74 662	91 729	-	11 810	8 283	111 822	14,74	0,14

Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0601	24 234	1 164	356	121 705	147 103	-	17 399	13 160	177 662	21,72	0,23

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки**

Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0702-0101	4 993	1 284	395	86 179	92 456	-	4 195	7 732	104 383	4,42	0,24
8601-0702-0102	4 536	948	291	40 820	46 304	-	3 808	4 009	54 121	4,07	0,18

Группа 3 Покрытия площадок

Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм)

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм)

Измеритель: м2

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0703-0101	747	248	76	3 392	4 387	-	779	413	5 579	0,69	0,05
8601-0703-0102	877	446	131	4 094	5 417	-	952	510	6 879	0,82	0,09
8601-0703-0103	43	3	2	3 589	3 635	-	42	294	3 971	0,04	0,00
8601-0703-0104	43	3	2	4 615	4 661	-	42	376	5 079	0,04	0,00

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0801-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0801-0101	556 530	41 364	17 015	1 328 585	1 926 479	-	487 030	193 081	2 606 590	442,44	10,60

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров

Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0802-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0802-0101	365 021	27 019	11 119	874 074	1 266 114	-	319 507	126 850	1 712 471	290,12	6,93

Группа 3 Ворота хоккейные

Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные (1,83 x1,12 x1,22)

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой) (1,96x0,87x1,3)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0803-0102	-	-	-	133 802	133 802	-	-	10 704	144 506		
8601-0803-0103	-	-	-	105 639	105 639	-	-	8 451	114 090		

Группа 5 Ворота футбольные

Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0805-0101 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0805-0101	5 870	1 928	594	106 011	113 809	-	4 938	9 500	128 247	5,08	0,36
8601-0805-0102	7 090	2 823	872	157 740	167 653	-	5 971	13 890	187 514	6,01	0,53

Группа 6 Ворота гандбольные

Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0806-0101 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0806-0101	6 899	2 684	828	148 260	157 843	-	5 809	13 092	176 744	5,87	0,51

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные**

Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0903-0101	2 572	155	39	82 068	84 795	-	2 546	6 987	94 328	2,33	0,03

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-1001-0101 - Вешалка (2,2x0,7x0,5)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-1001-0101	4 440	1 697	522	131 356	137 493	-	3 549	11 283	152 325	3,82	1,00

Сборник цен на малые архитектурные формы для Костанайской области**Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.****Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок****Группа 1 Карусели****Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):**

8601-0101-0101 - Карусель - качалка

8601-0101-0102 - Карусель (4 сидения)

8601-0101-0103 - Карусель (без сидений), большая

8601-0101-0104 - Карусель с сидениями, шестиместная

8601-0101-0105 - Карусель "Ромашка"

8601-0101-0106 - Карусель с рулем

8601-0101-0107 - Карусель (без сидений), малая

8601-0101-0108 - Карусель "Волчок"

8601-0101-0109 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0101-0101	6 384	2 495	749	117 434	126 313	-	5 288	10 528	142 129	5,48	0,48
8601-0101-0102	8 331	2 371	709	170 280	180 982	-	6 772	15 020	202 774	7,64	0,46
8601-0101-0103	9 170	4 005	1 201	244 207	257 382	-	7 650	21 203	286 235	7,87	0,76
8601-0101-0104	9 579	4 311	1 293	262 783	276 673	-	7 996	22 774	307 443	8,18	0,82
8601-0101-0105	9 653	4 366	1 310	324 793	338 812	-	8 059	27 750	374 621	8,24	0,83
8601-0101-0106	11 064	5 424	1 628	278 130	294 618	-	9 252	24 310	328 180	9,34	1,03
8601-0101-0107	7 685	2 892	865	229 371	239 948	-	6 394	19 707	266 049	6,71	0,55
8601-0101-0108	9 561	3 357	1 003	143 215	156 133	-	7 784	13 113	177 030	8,14	0,64
8601-0101-0109	8 205	2 655	792	126 739	137 599	-	6 703	11 544	155 846	7,09	0,51

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):**

8601-0102-0101 - Горка «Мини»
 8601-0102-0102 - Горка «Стандарт»
 8601-0102-0103 - Горка «Дино»
 8601-0102-0104 - Горка «Кит»
 8601-0102-0105 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0106 - Машинка с горкой
 8601-0102-0107 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0108 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0109 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0110 - Горка «Теремок-1»
 8601-0102-0111 - Горка «Теремок-2»
 8601-0102-0112 - Горка «Теремок-3»

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0101	6 628	291	74	206 475	213 394	-	5 483	17 510	236 387	5,95	0,05
8601-0102-0102	6 628	291	74	426 932	433 851	-	5 483	35 147	474 481	5,95	0,05
8601-0102-0103	7 208	294	75	300 310	307 812	-	5 885	25 096	338 793	6,43	0,06
8601-0102-0104	6 338	289	73	307 498	314 125	-	5 283	25 553	344 961	5,72	0,05
8601-0102-0105	6 048	287	72	252 562	258 897	-	5 082	21 118	285 097	5,48	0,05
8601-0102-0106	6 048	287	72	554 780	561 115	-	5 082	45 296	611 493	5,48	0,05
8601-0102-0107	11 420	517	133	543 850	555 787	-	9 069	45 188	610 044	10,40	0,10
8601-0102-0108	7 863	397	100	158 276	166 536	-	6 473	13 841	186 850	7,23	0,07
8601-0102-0109	22 654	774	232	583 342	606 770	-	18 040	49 985	674 795	19,32	0,16
8601-0102-0110	23 319	694	216	373 404	397 417	-	18 526	33 275	449 218	19,55	0,15
8601-0102-0111	21 052	597	192	461 501	483 150	-	16 977	40 010	540 137	17,38	0,13
8601-0102-0112	18 824	586	187	354 139	373 549	-	15 455	31 120	420 124	15,54	0,13

Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0201	21 058	712	275	41 112	62 882	-	18 231	6 489	87 602	18,80	0,21

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0101 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0102 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0101	4 344	327	79	1 281 835	1 286 506	-	3 971	103 238	1 393 715	4,21	0,06
8601-0103-0102	4 344	327	79	916 928	921 599	-	3 971	74 046	999 616	4,21	0,06

Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

8601-0103-0202 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0203 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0204 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0201	4 411	208	49	39 451	44 070	-	3 907	3 838	51 815	4,36	0,04
8601-0103-0202	5 201	1 735	513	103 274	110 210	-	4 684	9 192	124 086	4,61	0,33
8601-0103-0203	9 100	414	104	82 407	91 921	-	7 710	7 970	107 601	8,62	0,08
8601-0103-0204	6 174	247	61	70 845	77 266	-	5 478	6 620	89 364	5,51	0,04

Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0303 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0301	7 049	2 580	779	107 144	116 773	-	5 724	9 800	132 297	6,50	0,49
8601-0103-0302	5 444	1 370	413	112 907	119 721	-	4 364	9 927	134 012	5,25	0,26
8601-0103-0303	13 711	353	111	178 778	192 842	-	10 815	16 293	219 950	11,52	0,08

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):**

8601-0104-0101 - Качалка "Балансир"

8601-0104-0102 - Качалка-балансир "Большая"

8601-0104-0103 - Качалка-балансир "Средняя"

8601-0104-0104 - Качалка-балансир "Малая"

8601-0104-0105 - Качалка-балансир "Одинарная"

8601-0104-0106 - Качалка-балансир "Двойная"

8601-0104-0107 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0101	7 259	222	61	94 352	101 833	-	6 149	8 639	116 621	6,69	0,04
8601-0104-0102	7 259	222	61	106 188	113 669	-	6 149	9 585	129 403	6,69	0,04
8601-0104-0103	7 259	222	61	102 566	110 047	-	6 149	9 296	125 492	6,69	0,04
8601-0104-0104	7 259	222	61	87 700	95 181	-	6 149	8 106	109 436	6,69	0,04
8601-0104-0105	8 129	227	63	69 629	77 985	-	6 752	6 779	91 516	7,41	0,05
8601-0104-0106	15 773	334	100	137 974	154 081	-	12 290	13 310	179 681	14,05	0,07
8601-0104-0107	8 999	232	65	86 536	95 767	-	7 354	8 250	111 371	8,12	0,05

Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0201 - Качалка "Рыбка"

8601-0104-0202 - Качалка "Ванька-встанька"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0201	-	-	-	101 608	101 608	-	-	8 129	109 737		
8601-0104-0202	-	-	-	111 864	111 864	-	-	8 949	120 813		

Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0301 - Балансир, тип 1

8601-0104-0302 - Балансир, тип 2

8601-0104-0303 - Балансир, тип 3

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0301	31 070	1 201	275	24 705	56 976	-	33 569	7 244	97 789	26,17	0,21
8601-0104-0302	14 085	485	116	12 342	26 912	-	14 586	3 320	44 818	12,03	0,09
8601-0104-0303	15 156	545	128	12 709	28 410	-	15 952	3 549	47 911	12,88	0,10

Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0401 - Качели двойные, металлические

8601-0104-0402 - Качели одинарные, металлические

8601-0104-0403 - Диван-качели

8601-0104-0404 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки

8601-0104-0405 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки

8601-0104-0406 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой

8601-0104-0407 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой

8601-0104-0408 - Качели "Лепесток"

8601-0104-0409 - Качели "Кораблик"

8601-0104-0410 - Качели подвесные "Гнездо"

8601-0104-0411 - Качели "Диван"

8601-0104-0412 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0401	13 141	416	102	204 751	218 308	-	11 735	18 403	248 446	11,89	0,08
8601-0104-0402	8 587	275	67	115 116	123 978	-	7 712	10 535	142 225	7,88	0,05
8601-0104-0403	8 587	275	67	140 773	149 635	-	7 712	12 588	169 935	7,88	0,05
8601-0104-0404	11 959	363	90	114 048	126 370	-	10 176	10 924	147 470	11,09	0,07
8601-0104-0405	11 959	363	90	146 506	158 828	-	10 176	13 520	182 524	11,09	0,07
8601-0104-0406	19 650	484	114	143 204	163 338	-	15 499	14 307	193 144	16,89	0,08
8601-0104-0407	20 230	488	116	160 051	180 769	-	15 901	15 734	212 404	17,37	0,09
8601-0104-0408	8 277	275	67	161 554	170 106	-	7 489	14 208	191 803	7,53	0,05
8601-0104-0409	8 277	275	67	177 064	185 616	-	7 489	15 448	208 553	7,53	0,05
8601-0104-0410	11 959	363	90	418 354	430 676	-	10 176	35 268	476 120	11,09	0,07
8601-0104-0411	8 877	276	68	132 648	141 801	-	7 913	11 977	161 691	8,12	0,05
8601-0104-0412	9 728	283	71	175 061	185 072	-	8 492	15 485	209 049	8,72	0,05

Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0501 - Качалка на пружине "Весы"

8601-0104-0502 - Качалка на пружине "Лошадка"

8601-0104-0503 - Качалка на пружине "Машинка"

8601-0104-0504 - Качалка на пружине "Мотоцикл"

8601-0104-0505 - Качалка на пружине "Вертолет"

8601-0104-0506 - Качалка на пружине "Балансир"

8601-0104-0507 - Качалка на пружине "Петушок"

8601-0104-0508 - Качалка на пружине "Осьминог"

8601-0104-0509 - Качалка на пружине "Лодка"

8601-0104-0510 - Качалка на пружине "Вертолетик"

8601-0104-0511 - Качалка на пружине "Кабриолет"

8601-0104-0512 - Качалка на пружине "Самолет"

8601-0104-0513 - Качалка на пружине "Черепашка"

8601-0104-0514 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0515 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0516 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0517 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0518 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0501	5 613	504	143	54 802	60 919	-	5 010	5 274	71 203	5,11	0,10
8601-0104-0502	4 789	1 058	306	47 174	53 021	-	4 117	4 571	61 709	4,35	0,20
8601-0104-0503	5 613	504	143	54 798	60 915	-	5 010	5 274	71 199	5,11	0,10
8601-0104-0504	4 478	1 211	351	40 723	46 412	-	3 782	4 016	54 210	4,13	0,23
8601-0104-0505	3 404	772	232	48 428	52 604	-	2 822	4 434	59 860	3,14	0,15
8601-0104-0506	8 169	1 771	527	80 778	90 718	-	6 830	7 804	105 352	7,65	0,34
8601-0104-0507	3 481	786	235	37 661	41 928	-	2 876	3 584	48 388	3,21	0,15
8601-0104-0508	5 613	504	143	105 531	111 648	-	5 010	9 333	125 991	5,11	0,10
8601-0104-0509	6 329	319	83	117 431	124 079	-	4 724	10 304	139 107	5,63	0,06
8601-0104-0510	6 909	322	84	117 429	124 660	-	5 125	10 383	140 168	6,10	0,06
8601-0104-0511	7 779	327	87	117 458	125 564	-	5 728	10 503	141 795	6,82	0,06
8601-0104-0512	5 749	315	81	94 985	101 049	-	4 322	8 430	113 801	5,15	0,06
8601-0104-0513	6 039	317	82	117 415	123 771	-	4 523	10 264	138 558	5,39	0,06
8601-0104-0514	5 749	315	81	117 414	123 478	-	4 322	10 224	138 024	5,15	0,06
8601-0104-0515	5 168	312	79	95 010	100 490	-	3 921	8 353	112 764	4,67	0,06
8601-0104-0516	5 458	314	80	117 412	123 184	-	4 122	10 184	137 490	4,91	0,06
8601-0104-0517	5 749	315	81	117 414	123 478	-	4 322	10 224	138 024	5,15	0,06
8601-0104-0518	6 329	319	83	94 998	101 646	-	4 724	8 510	114 880	5,63	0,06

Группа 6 Домики, юрты, беседки

Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением

8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини -верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0101	15 456	556	172	414 726	430 738	-	12 394	35 451	478 583	13,79	0,13
8601-0106-0102	88 974	3 384	1 410	296 744	389 102	-	78 000	37 368	504 470	80,82	1,06
8601-0106-0103	12 920	470	154	250 105	263 495	-	10 669	21 933	296 097	11,53	0,11
8601-0106-0104	15 097	455	148	332 699	348 251	-	12 012	28 821	389 084	13,23	0,11
8601-0106-0105	12 920	470	154	250 105	263 495	-	10 669	21 933	296 097	11,53	0,11
8601-0106-0106	17 126	534	183	444 933	462 593	-	13 809	38 112	514 514	15,09	0,14
8601-0106-0107	11 014	391	119	166 486	177 891	-	8 952	14 947	201 790	9,77	0,09
8601-0106-0108	18 774	681	228	508 145	527 600	-	15 308	43 433	586 341	16,82	0,17
8601-0106-0109	14 449	516	175	324 906	339 871	-	11 942	28 145	379 958	12,89	0,13
8601-0106-0110	14 533	520	176	299 300	314 353	-	12 018	26 110	352 481	12,97	0,13

Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0201 - Беседка в виде юрты

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0201	18 579	841	278	861 768	881 188	-	18 022	71 937	971 147	15,38	0,22

Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0301 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью

8601-0106-0302 - Беседка со скамейками

8601-0106-0303 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната

8601-0106-0304 - Беседка летняя с крышей из профнастила

8601-0106-0305 - Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0301	12 831	654	163	105 571	119 056	-	10 385	10 355	139 796	13,26	0,12
8601-0106-0302	-	-	-	195 106	195 106	-	-	15 608	210 714		
8601-0106-0303	11 861	3 421	1 016	193 186	208 468	-	9 751	17 458	235 677	10,93	0,64
8601-0106-0304	10 544	4 256	1 273	269 742	284 542	-	8 731	23 462	316 735	9,34	0,80
8601-0106-0305	5 334	90	24	201 929	207 353	-	5 219	17 006	229 578	4,50	0,02

Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0401 - Веранда "Звездапад"

8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"

8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"

8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"

8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"

8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"

8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0401	67 791	2 572	945	1 677 047	1 747 410	-	58 837	144 500	1 950 747	57,92	0,66
8601-0106-0402	63 149	2 545	932	1 677 001	1 742 695	-	55 626	143 866	1 942 187	54,11	0,65
8601-0106-0403	66 631	2 565	941	1 676 848	1 746 044	-	58 034	144 326	1 948 404	56,97	0,66
8601-0106-0404	144 448	5 594	2 071	2 580 566	2 730 608	-	126 336	228 556	3 085 500	123,00	1,45
8601-0106-0405	146 188	5 604	2 076	2 580 704	2 732 496	-	127 541	228 803	3 088 840	124,43	1,46
8601-0106-0406	67 791	2 572	945	1 677 047	1 747 410	-	58 837	144 500	1 950 747	57,92	0,66
8601-0106-0407	146 188	5 604	2 076	2 580 704	2 732 496	-	127 541	228 803	3 088 840	124,43	1,46

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"

8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "

8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"

8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"

8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"

8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"

8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька

8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0109-0301	3 500	209	50	69 786	73 495	-	3 252	6 140	82 887	3,37	0,04
8601-0109-0302	3 524	209	50	39 010	42 743	-	3 274	3 681	49 698	3,39	0,04
8601-0109-0303	21 867	643	194	208 590	231 100	-	17 461	19 885	268 446	18,61	0,14
8601-0109-0304	11 857	292	87	111 649	123 798	-	9 003	10 624	143 425	10,20	0,06
8601-0109-0305	10 979	302	90	109 839	121 120	-	8 551	10 374	140 045	9,42	0,06
8601-0109-0306	21 290	564	172	282 784	304 638	-	16 656	25 704	346 998	18,09	0,12
8601-0109-0307	11 133	316	95	77 247	88 696	-	8 469	7 773	104 938	9,48	0,07
8601-0109-0308	16 400	470	141	83 328	100 198	-	12 970	9 053	122 221	14,00	0,10
8601-0109-0309	12 331	317	96	80 441	93 089	-	9 560	8 212	110 861	10,50	0,07
8601-0109-0310	10 979	302	90	91 124	102 405	-	8 551	8 876	119 832	9,42	0,06
8601-0109-0311	31 281	924	276	319 984	352 189	-	24 811	30 160	407 160	26,79	0,20

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0110 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0111 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)

8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0113-0101	29 869	1 173	342	546 689	577 731	-	24 201	48 155	650 087	25,81	0,24
8601-0113-0102	57 676	2 082	641	1 130 010	1 189 768	-	47 690	98 997	1 336 455	48,28	0,44
8601-0113-0103	31 452	1 167	341	618 883	651 502	-	25 135	54 131	730 768	27,17	0,24
8601-0113-0104	25 432	934	272	342 459	368 825	-	20 241	31 125	420 191	22,04	0,19
8601-0113-0105	32 326	1 093	328	533 348	566 767	-	25 812	47 406	639 985	27,55	0,23
8601-0113-0106	50 185	1 783	526	1 018 211	1 070 179	-	39 806	88 799	1 198 784	43,14	0,37
8601-0113-0107	71 033	2 414	745	1 559 878	1 633 325	-	57 802	135 290	1 826 417	59,53	0,52
8601-0113-0108	86 852	2 831	909	2 198 696	2 288 379	-	72 186	188 845	2 549 410	71,23	0,62
8601-0113-0109	34 356	1 164	356	811 075	846 595	-	27 783	69 950	944 328	28,97	0,25
8601-0113-0110	59 241	2 304	711	1 462 651	1 524 196	-	50 114	125 945	1 700 255	49,37	0,49
8601-0113-0111	24 981	818	249	513 100	538 899	-	19 967	44 709	603 575	21,12	0,17
8601-0113-0112	48 279	1 743	524	873 028	923 050	-	38 962	76 961	1 038 973	41,01	0,37
8601-0113-0113	56 846	1 985	632	1 357 868	1 416 699	-	47 832	117 162	1 581 693	46,64	0,43
8601-0113-0114	57 673	2 136	662	1 867 142	1 926 951	-	48 127	158 006	2 133 084	48,04	0,46

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0201-0101 - Детский спортивный комплекс (3,400 м x 3,540 м x 2,175 м)

8601-0201-0102 - Детский спортивный комплекс (3,480 м x 3,540 м x 2,175 м)

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (4,105 м x 1,720 м x 2,065 м)

8601-0201-0104 - Гимнастический комплекс (для детей младших классов)

8601-0201-0105 - Гимнастический комплекс (для детей старших классов)

8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс силовой

8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом

8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс (разборный)

8601-0201-0109 - Детский спортивный комплекс (2,66 м x 2,66 м x 2,2 м)

8601-0201-0110 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0117 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0118 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0201-0101	12 520	3 846	1 140	241 719	258 085	-	9 946	21 442	289 473	11,94	0,72
8601-0201-0102	17 994	4 059	1 203	245 785	267 838	-	14 761	22 608	305 207	16,82	0,76
8601-0201-0103	17 400	3 614	1 069	186 163	207 177	-	14 259	17 715	239 151	16,35	0,68
8601-0201-0104	19 632	6 653	1 988	337 151	363 436	-	16 188	30 370	409 994	17,72	1,25
8601-0201-0105	19 298	6 402	1 913	279 154	304 854	-	15 905	25 661	346 420	17,46	1,21
8601-0201-0106	19 703	5 339	1 589	246 350	271 392	-	16 206	23 008	310 606	18,15	1,01
8601-0201-0107	19 632	6 653	1 988	315 636	341 921	-	16 188	28 649	386 758	17,72	1,25
8601-0201-0108	12 488	2 105	620	127 446	142 039	-	10 188	12 178	164 405	11,91	0,40
8601-0201-0109	20 797	864	282	489 685	511 346	-	17 114	42 277	570 737	17,55	0,20
8601-0201-0110	14 941	588	192	351 077	366 606	-	12 313	30 314	409 233	12,51	0,13
8601-0201-0111	19 846	823	264	386 089	406 758	-	16 266	33 842	456 866	16,82	0,19
8601-0201-0112	8 646	365	115	220 388	229 399	-	7 259	18 933	255 591	7,26	0,08
8601-0201-0113	27 665	766	276	396 715	425 146	-	21 277	35 714	482 137	22,99	0,20
8601-0201-0114	29 154	895	296	334 676	364 725	-	23 028	31 020	418 773	24,41	0,21
8601-0201-0115	41 334	1 162	382	475 462	517 958	-	32 169	44 010	594 137	34,60	0,27
8601-0201-0116	35 881	13 188	3 946	420 236	469 305	-	29 640	39 916	538 861	32,07	2,49
8601-0201-0117	19 635	8 160	2 446	516 334	544 129	-	15 707	44 787	604 623	16,92	5,62
8601-0201-0118	19 944	6 722	2 010	455 277	481 943	-	15 717	39 813	537 473	17,42	7,05
8601-0201-0119	28 917	10 107	3 026	630 850	669 874	-	22 803	55 414	748 091	24,92	11,08

Группа 2 Турники, перекладины**Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):**

8601-0202-0101 - Турник разновысокий
 8601-0202-0102 - Двухсекционный турник с лестницей
 8601-0202-0103 - Турник с лавочкой
 8601-0202-0104 - Турник одинарный
 8601-0202-0105 - Турник двойной
 8601-0202-0106 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0202-0101	5 127	324	78	115 622	121 073	-	4 506	10 046	135 625	4,83	0,06
8601-0202-0102	5 127	324	78	124 303	129 754	-	4 506	10 741	145 001	4,83	0,06
8601-0202-0103	13 721	4 729	1 413	224 426	242 876	-	10 844	20 298	274 018	12,08	4,29
8601-0202-0104	4 362	1 715	513	77 874	83 951	-	3 486	6 995	94 432	3,85	1,00
8601-0202-0105	6 934	2 643	791	128 919	138 496	-	5 522	11 521	155 539	6,09	1,86
8601-0202-0106	4 474	1 799	538	88 560	94 833	-	3 580	7 873	106 286	3,94	1,02

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0203-0101 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)
 8601-0203-0102 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)
 8601-0203-0103 - Рукоход двухуровневый
 8601-0203-0104 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0203-0101	14 406	540	132	156 013	170 959	-	12 810	14 702	198 471	12,44	0,10
8601-0203-0102	11 738	3 904	1 169	330 810	346 452	-	9 221	28 454	384 127	10,11	4,82
8601-0203-0103	16 393	7 178	2 151	327 312	350 883	-	13 180	29 125	393 188	14,14	4,07
8601-0203-0104	26 608	10 386	3 110	574 061	611 055	-	21 187	50 579	682 821	23,05	8,08

Группа 4 Гимнастические стенки**Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):**

8601-0204-0201 - Шведская стенка (2,140 м x 1,830 м x 2,425 м)

8601-0204-0202 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0201	20 393	5 132	1 476	221 607	247 132	-	17 046	21 134	285 312	19,02	0,95
8601-0204-0202	5 812	2 355	706	160 190	168 357	-	4 637	13 840	186 834	4,99	1,80

Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:

8601-0204-0301 - Лестница спортивная (1,08 м x 2,8 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0301	10 328	1 004	237	76 370	87 702	-	8 950	7 732	104 384	10,21	0,17

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):**

8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом

8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами

8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"

8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"

8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0207-0301	5 192	234	58	47 628	53 054	-	4 497	4 604	62 155	4,66	0,04
8601-0207-0302	6 732	293	74	51 467	58 492	-	5 705	5 136	69 333	6,06	0,05
8601-0207-0303	4 887	281	69	61 672	66 840	-	4 279	5 690	76 809	4,53	0,05
8601-0207-0304	9 234	469	109	92 279	101 982	-	9 170	8 892	120 044	8,09	0,08
8601-0207-0305	9 177	407	104	152 516	162 100	-	7 832	13 595	183 527	8,37	0,08

Группа 8 Комплекс для тенниса**Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):**

8601-0208-0101 - Теннисный стол без сетки

8601-0208-0102 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0101	8 849	428	138	114 239	123 516	-	6 694	10 417	140 627	8,22	0,10
8601-0208-0102	5 193	271	96	136 952	142 416	-	3 971	11 711	158 098	4,80	0,07

Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0201	3 530	946	280	104 243	108 719	-	2 968	8 935	120 622	3,17	0,18
8601-0208-0202	5 792	1 399	452	73 669	80 860	-	4 849	6 857	92 566	5,15	0,30

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0209-0101 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0103 - Стойка стритбол

8601-0209-0104 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0209-0101	9 017	2 676	787	178 573	190 266	-	7 326	15 807	213 399	8,10	0,50
8601-0209-0102	8 275	2 120	619	86 517	96 912	-	6 698	8 289	111 899	7,53	0,40
8601-0209-0103	7 829	1 786	519	86 369	95 984	-	6 321	8 184	110 489	7,18	0,33
8601-0209-0104	8 565	2 122	620	142 980	153 667	-	6 898	12 845	173 410	7,76	0,40
8601-0209-0105	14 358	2 598	744	75 201	92 157	-	11 542	8 296	111 995	13,35	0,48
8601-0209-0106	17 130	4 243	1 241	198 873	220 246	-	13 797	18 723	252 766	15,53	0,79
8601-0209-0107	19 448	5 473	1 611	384 336	409 257	-	15 802	34 005	459 064	17,38	1,03

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):**

8601-0210-0101 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0102 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0210-0101	10 717	2 111	595	126 163	138 991	-	8 906	11 832	159 729	10,17	0,39
8601-0210-0102	6 229	2 124	657	86 811	95 164	-	5 245	8 033	108 442	5,41	0,42
8601-0210-0103	7 238	2 807	865	53 808	63 853	-	6 094	5 596	75 543	6,21	0,55

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0213-0101 - Брусья-лабиринт, марка 1

8601-0213-0102 - Брусья-лабиринт, марка 2

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0101	9 615	3 326	971	77 070	90 011	-	8 017	7 842	105 870	8,58	0,63
8601-0213-0102	8 482	3 618	1 068	84 808	96 908	-	7 093	8 320	112 321	7,38	0,68

Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0201	1 318	147	37	83 114	84 579	-	1 088	6 853	92 520	1,26	0,03

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0215-0101 - Вышка судейская (2,26x1,0x0,68)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0215-0101	4 541	356	86	80 392	85 289	-	3 870	7 133	96 292	4,20	0,06

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"
 8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"
 8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"
 8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"
 8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"
 8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"
 8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"
 8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0117 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0118 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0101	9 234	2 467	719	166 477	178 178	-	7 513	14 855	200 546	8,32	0,46
8601-0216-0102	7 436	1 766	507	130 817	140 019	-	6 126	11 692	157 837	6,89	0,33
8601-0216-0103	4 393	1 542	463	93 639	99 574	-	3 593	8 253	111 420	3,82	0,29
8601-0216-0104	9 832	1 971	567	135 530	147 333	-	8 001	12 427	167 761	9,21	0,37
8601-0216-0105	9 726	2 377	691	178 222	190 325	-	7 894	15 858	214 077	8,85	0,44
8601-0216-0106	9 448	3 365	1 011	196 621	209 434	-	7 700	17 371	234 505	8,17	0,64
8601-0216-0107	7 101	1 516	431	141 982	150 599	-	5 843	12 515	168 957	6,63	0,28
8601-0216-0108	13 177	2 694	761	182 897	198 768	-	10 908	16 774	226 450	12,43	0,50
8601-0216-0109	9 547	2 459	716	192 090	204 096	-	7 787	16 951	228 834	8,70	0,46
8601-0216-0110	9 250	2 236	649	178 160	189 646	-	7 536	15 775	212 957	8,47	0,42
8601-0216-0111	4 643	1 406	422	123 801	129 850	-	3 737	10 687	144 274	4,03	0,27
8601-0216-0112	6 838	1 211	340	130 576	138 625	-	5 598	11 538	155 761	6,43	0,22
8601-0216-0113	8 403	1 817	522	136 994	147 214	-	6 864	12 326	166 404	7,80	0,34
8601-0216-0114	7 878	1 990	574	146 289	156 157	-	6 478	13 011	175 646	7,24	0,37
8601-0216-0115	13 942	2 102	610	126 832	142 876	-	12 638	12 441	167 955	12,46	0,39
8601-0216-0116	5 337	1 265	377	84 223	90 825	-	4 328	7 612	102 765	4,84	0,24
8601-0216-0117	3 526	174	41	75 446	79 146	-	3 301	6 596	89 043	3,18	0,71
8601-0216-0118	8 263	292	72	207 723	216 278	-	7 013	17 863	241 154	7,34	3,45

Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0201 - Тренажер "Гимнастический лежак"

8601-0216-0202 - Упор для отжиманий

8601-0216-0203 - Лавка с упорами

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0201	3 903	1 075	317	71 561	76 539	-	3 365	6 392	86 296	3,37	0,20
8601-0216-0202	1 839	112	26	18 709	20 660	-	1 962	1 810	24 432	1,63	0,02
8601-0216-0203	3 035	209	49	81 187	84 431	-	2 917	6 988	94 336	2,87	0,04

Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0301 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0301	18 984	7 649	2 285	663 753	690 386	-	16 077	56 517	762 980	16,42	1,44

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0301-0101 - Столик "Якорь"

8601-0301-0102 - Столик (1,950 м x 1,180 м x 0,800 м)

8601-0301-0103 - Столик детский

8601-0301-0104 - Столик "Солнышко"

8601-0301-0105 - Стол (1,796x1,640x0,810)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0301-0101	-	-	-	95 099	95 099	-	-	7 608	102 707		
8601-0301-0102	-	-	-	80 883	80 883	-	-	6 471	87 354		
8601-0301-0103	-	-	-	76 491	76 491	-	-	6 119	82 610		
8601-0301-0104	-	-	-	92 554	92 554	-	-	7 404	99 958		
8601-0301-0105	-	-	-	196 621	196 621	-	-	15 730	212 351		

Группа 2 Скамьи

Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки

8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом

8601-0302-0303 - Скамья со спинкой

8601-0302-0304 - Скамья-пешка

8601-0302-0305 - Скамья радиусная

8601-0302-0306 - Скамья антивандальная

8601-0302-0307 - Скамья без спинки

8601-0302-0308 - Скамья дворовая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0301	5 690	201	53	39 981	45 872	-	4 993	4 069	54 934	4,83	0,04
8601-0302-0302	5 690	201	53	63 090	68 981	-	4 993	5 918	79 892	4,83	0,04

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0303	5 690	201	53	76 953	82 844	-	4 993	7 027	94 864	4,83	0,04
8601-0302-0304	1 632	120	28	28 983	30 735	-	1 821	2 604	35 160	1,40	0,02
8601-0302-0305	2 009	178	43	66 162	68 349	-	2 146	5 640	76 135	1,77	0,03
8601-0302-0306	2 009	178	43	48 218	50 405	-	2 146	4 204	56 755	1,77	0,03
8601-0302-0307	1 632	120	28	48 481	50 233	-	1 821	4 164	56 218	1,40	0,02
8601-0302-0308	2 009	178	43	39 944	42 131	-	2 146	3 542	47 819	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"

8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"

8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"

8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"

8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"

8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением

8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездопад"

8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0401	2 386	236	58	56 601	59 223	-	2 471	4 936	66 630	2,15	0,04
8601-0302-0402	2 009	178	43	69 802	71 989	-	2 146	5 931	80 066	1,77	0,03

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0403	2 009	178	43	33 811	35 998	-	2 146	3 052	41 196	1,77	0,03
8601-0302-0404	2 386	236	58	70 574	73 196	-	2 471	6 053	81 720	2,15	0,04
8601-0302-0405	2 009	178	43	55 840	58 027	-	2 146	4 814	64 987	1,77	0,03
8601-0302-0406	2 009	178	43	18 816	21 003	-	2 146	1 852	25 001	1,77	0,03
8601-0302-0407	2 009	178	43	15 932	18 119	-	2 146	1 621	21 886	1,77	0,03
8601-0302-0408	2 009	178	43	23 884	26 071	-	2 146	2 257	30 474	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 1
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 2
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench
8601-0302-0504 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0508 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0509 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0501	1 741	10	5	334 499	336 250	-	1 204	26 996	364 450	1,43	0,00

Окончание таблицы 8601-0302-05

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0502	580	3	2	247 174	247 757	-	401	19 853	268 011	0,48	0,00
8601-0302-0503	1 741	10	5	514 284	516 035	-	1 204	41 379	558 618	1,43	0,00
8601-0302-0504	4 192	1 019	274	594 275	599 486	-	3 787	48 262	651 535	3,92	0,20
8601-0302-0505	580	3	2	554 337	554 920	-	401	44 426	599 747	0,48	0,00
8601-0302-0506	870	5	2	512 521	513 396	-	602	41 120	555 118	0,71	0,00
8601-0302-0507	870	5	2	587 530	588 405	-	602	47 121	636 128	0,71	0,00
8601-0302-0508	1 741	10	5	556 642	558 393	-	1 204	44 768	604 365	1,43	0,00
8601-0302-0509	870	5	2	511 961	512 836	-	602	41 075	554 513	0,71	0,00

Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0601 - Скамья, модель: Element 1
 8601-0302-0602 - Скамья, модель: Element 2
 8601-0302-0603 - Скамья, модель: Element 3
 8601-0302-0604 - Скамья, модель: Element 4
 8601-0302-0605 - Скамья, модель: Element 5
 8601-0302-0606 - Скамья, модель: Element 6

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0601	-	-	-	79 894	79 894	-	-	6 392	86 286		
8601-0302-0602	-	-	-	135 270	135 270	-	-	10 822	146 092		

Окончание таблицы 8601-0302-06

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0603	3 949	190	48	269 469	273 608	-	3 788	22 192	299 588	3,41	0,04
8601-0302-0604	-	-	-	256 089	256 089	-	-	20 487	276 576		
8601-0302-0605	3 949	190	48	372 895	377 034	-	3 788	30 466	411 288	3,41	0,04
8601-0302-0606	3 949	190	48	682 698	686 837	-	3 788	55 250	745 875	3,41	0,04

Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0701 - Скамейка из гранита с деревянным настилом, модель "Евро"

8601-0302-0702 - Скамейка из мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель "Классик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0701	1 451	8	4	81 136	82 595	-	1 004	6 688	90 287	1,19	0,00
8601-0302-0702	3 191	19	9	132 329	135 539	-	2 208	11 020	148 767	2,62	0,01

Группа 3 Урны

Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0201	-	-	-	18 471	18 471	-	-	1 478	19 949		
8601-0303-0202	1 427	80	18	24 293	25 800	-	1 637	2 195	29 632	1,20	0,01
8601-0303-0203	-	-	-	24 125	24 125	-	-	1 930	26 055		
8601-0303-0204	102	32	8	27 439	27 573	-	87	2 213	29 873	0,11	0,01
8601-0303-0205	-	-	-	10 658	10 658	-	-	853	11 511		
8601-0303-0206	-	-	-	23 769	23 769	-	-	1 902	25 671		
8601-0303-0207	-	-	-	32 334	32 334	-	-	2 587	34 921		

Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0301	1 765	109	25	13 655	15 529	-	1 908	1 395	18 832	1,55	0,02
8601-0303-0302	1 765	109	25	18 760	20 634	-	1 908	1 803	24 345	1,55	0,02

Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0401	-	-	-	149 174	149 174	-	-	11 934	161 108		
8601-0303-0402	-	-	-	149 174	149 174	-	-	11 934	161 108		
8601-0303-0403	-	-	-	149 584	149 584	-	-	11 967	161 551		
8601-0303-0404	-	-	-	170 381	170 381	-	-	13 630	184 011		

Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0501 - Урна из гранита, модель: Малая

8601-0303-0502 - Урна из гранита, модель: Большая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0501	-	-	-	39 137	39 137	-	-	3 131	42 268		
8601-0303-0502	-	-	-	52 543	52 543	-	-	4 203	56 746		

Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0601 - Урна одинарная с пепельницей

8601-0303-0602 - Урна двойная с пепельницей

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0601	855	13	3	80 171	81 039	-	592	6 530	88 161	0,64	0,00
8601-0303-0602	855	13	3	171 842	172 710	-	592	13 864	187 166	0,64	0,00

Группа 4 Арки

Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0101	9 869	2 222	748	19 427	31 518	-	10 577	3 368	45 463	8,71	0,49
8601-0304-0102	9 984	2 223	748	22 380	34 587	-	10 670	3 621	48 878	8,81	0,49
8601-0304-0103	10 116	2 225	749	25 094	37 435	-	10 777	3 857	52 069	8,92	0,49
8601-0304-0104	14 612	2 485	818	50 862	67 959	-	15 887	6 708	90 554	12,64	0,54

Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0201 - Арка металлическая декоративная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0201	3 504	183	46	72 540	76 227	-	3 335	6 365	85 927	3,08	0,03

Группа 6 Вазоны**Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный "Береке"

8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"

8601-0306-0103 - Вазон "Ромашка"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0101	-	-	-	51 924	51 924	-	-	4 154	56 078		
8601-0306-0102	-	-	-	51 943	51 943	-	-	4 155	56 098		
8601-0306-0103	-	-	-	28 783	28 783	-	-	2 303	31 086		

Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon

8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna

8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня, модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня, модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня, модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня, модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня, модель: Alma
 8601-0306-0212 - Вазон из мраморного камня, модель: Astana
 8601-0306-0213 - Вазон из мраморного камня с деревянным настилом: Островок

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0201	-	-	-	277 045	277 045	-	-	22 164	299 209		
8601-0306-0202	-	-	-	213 274	213 274	-	-	17 062	230 336		
8601-0306-0203	-	-	-	84 933	84 933	-	-	6 795	91 728		
8601-0306-0204	-	-	-	213 264	213 264	-	-	17 061	230 325		
8601-0306-0205	-	-	-	511 240	511 240	-	-	40 899	552 139		
8601-0306-0206	-	-	-	386 688	386 688	-	-	30 935	417 623		
8601-0306-0207	-	-	-	331 449	331 449	-	-	26 516	357 965		
8601-0306-0208	-	-	-	406 622	406 622	-	-	32 530	439 152		
8601-0306-0209	-	-	-	448 454	448 454	-	-	35 876	484 330		
8601-0306-0211	-	-	-	297 376	297 376	-	-	23 790	321 166		
8601-0306-0212	-	-	-	706 604	706 604	-	-	56 528	763 132		
8601-0306-0213	-	-	-	688 530	688 530	-	-	55 082	743 612		

Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida one
 8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida three

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0301	-	-	-	206 829	206 829	-	-	16 546	223 375		
8601-0306-0302	-	-	-	224 097	224 097	-	-	17 928	242 025		
8601-0306-0303	-	-	-	258 634	258 634	-	-	20 691	279 325		

Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита

8601-0306-0401 - Вазон, модель: ДПК-1

8601-0306-0402 - Вазон, модель: ДПК-2

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0401	-	-	-	102 628	102 628	-	-	8 210	110 838		
8601-0306-0402	-	-	-	138 611	138 611	-	-	11 089	149 700		

Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0501 - Вазон из травертина, модель: Львиный зев

8601-0306-0502 - Вазон из белоснежного мрамора, модель: Лаура

8601-0306-0503 - Вазон из златолита желтого, модель: Грань

8601-0306-0504 - Вазон из златолита желтого, модель: Кувшин

8601-0306-0505 - Вазон из змеевика, модель: Куба

8601-0306-0506 - Вазон из гранита, модель: Палермо

8601-0306-0507 - Вазон из травертина, модель: Луна

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0501	-	-	-	31 992	31 992	-	-	2 559	34 551		
8601-0306-0502	-	-	-	56 653	56 653	-	-	4 532	61 185		
8601-0306-0503	-	-	-	82 310	82 310	-	-	6 585	88 895		
8601-0306-0504	-	-	-	81 371	81 371	-	-	6 510	87 881		
8601-0306-0505	-	-	-	102 886	102 886	-	-	8 231	111 117		
8601-0306-0506	-	-	-	62 085	62 085	-	-	4 967	67 052		
8601-0306-0507	-	-	-	71 413	71 413	-	-	5 713	77 126		

Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0601 - Камень гладкий из мрамора, модель: Bi Tas

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0601	-	-	-	362 324	362 324	-	-	28 986	391 310		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок

Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров

8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров

8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.

8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.

8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.

8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.

8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0101	4 452	340	87	172 058	176 850	-	4 047	14 472	195 369	4,32	0,06
8601-0307-0102	3 728	320	85	184 076	188 124	-	2 974	15 288	206 386	3,83	0,06
8601-0307-0103	15 961	8 592	2 582	210 863	235 416	-	13 428	19 908	268 752	13,37	1,62
8601-0307-0104	22 377	12 814	3 853	236 092	271 283	-	18 856	23 211	313 350	18,51	2,42
8601-0307-0105	25 317	14 254	4 286	260 097	299 668	-	21 312	25 678	346 658	21,03	2,69
8601-0307-0106	31 851	18 477	5 557	285 326	335 654	-	26 825	28 998	391 477	26,30	3,49
8601-0307-0107	3 752	247	62	100 211	104 210	-	3 460	8 614	116 284	3,63	0,05

Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0201 - Стойки для сушки белья

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0201	1 164	650	193	31 881	33 695	-	998	2 775	37 468	0,97	0,12

Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0301 - Секция для сушки белья

8601-0307-0302 - Секция для сушки ковров

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0301	3 739	2 358	704	38 848	44 945	-	3 189	3 851	51 985	3,03	0,44
8601-0307-0302	4 110	2 636	788	44 028	50 774	-	3 503	4 342	58 619	3,32	0,50

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)
 8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)

8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)

8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)

8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строители й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0308-0101	13 504	7 178	1 917	506 373	527 055	-	11 643	43 096	581 794	11,16	1,15
8601-0308-0102	9 734	6 007	1 573	401 541	417 282	-	8 443	34 058	459 783	8,02	0,92
8601-0308-0103	15 312	7 462	2 026	371 481	394 255	-	13 163	32 593	440 011	12,52	1,23
8601-0308-0104	10 721	6 394	1 676	318 219	335 334	-	9 289	27 570	372 193	8,92	0,99
8601-0308-0105	9 543	5 776	1 515	287 231	302 550	-	8 271	24 866	335 687	7,88	0,89
8601-0308-0106	15 312	7 462	2 026	371 614	394 388	-	13 163	32 604	440 155	12,52	1,23
8601-0308-0107	9 543	5 776	1 515	287 231	302 550	-	8 271	24 866	335 687	7,88	0,89
8601-0308-0108	18 820	7 901	2 217	381 006	407 727	-	16 115	33 907	457 749	15,16	1,38
8601-0308-0109	14 930	7 002	1 910	319 673	341 605	-	12 819	28 354	382 778	12,24	1,17
8601-0308-0110	10 721	6 394	1 676	265 137	282 252	-	9 289	23 323	314 864	8,92	0,99
8601-0308-0111	15 264	7 405	2 011	371 612	394 281	-	13 120	32 592	439 993	12,48	1,22
8601-0308-0112	10 768	6 451	1 691	318 222	335 441	-	9 332	27 582	372 355	8,95	1,00
8601-0308-0113	9 543	5 776	1 515	287 231	302 550	-	8 271	24 866	335 687	7,88	0,89
8601-0308-0114	15 312	7 462	2 026	411 141	433 915	-	13 163	35 766	482 844	12,52	1,23
8601-0308-0115	12 433	6 563	1 756	346 815	365 811	-	10 722	30 123	406 656	10,21	1,05
8601-0308-0116	9 543	5 776	1 515	298 366	313 685	-	8 271	25 756	347 712	7,88	0,89
8601-0308-0117	15 312	7 462	2 026	411 141	433 915	-	13 163	35 766	482 844	12,52	1,23
8601-0308-0118	12 480	6 620	1 771	346 817	365 917	-	10 765	30 135	406 817	10,24	1,06
8601-0308-0119	9 543	5 776	1 515	298 332	313 651	-	8 271	25 754	347 676	7,88	0,89
8601-0308-0120	15 168	7 290	1 983	411 134	433 592	-	13 034	35 730	482 356	12,41	1,21
8601-0308-0121	12 385	6 505	1 742	346 813	365 703	-	10 680	30 111	406 494	10,17	1,04
8601-0308-0122	9 543	5 776	1 515	298 332	313 651	-	8 271	25 754	347 676	7,88	0,89
8601-0308-0123	9 543	5 776	1 515	305 333	320 652	-	8 271	26 314	355 237	7,88	0,89

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные**Группа 2 Зонты теневые****Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0402-0101 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0101	2 220	110	26	47 372	49 702	-	2 298	4 160	56 160	1,97	0,02

Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0201	1 880	108	25	70 884	72 872	-	1 988	5 989	80 849	1,68	0,02
8601-0402-0202	1 880	108	25	61 606	63 594	-	1 988	5 247	70 829	1,68	0,02

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01

8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02

8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03

8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19
 8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 22
 8601-0501-0121 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплу- атация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строители й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0101	40 367	1 460	302	1 239 405	1 281 232	-	30 702	104 955	1 416 889	34,06	0,21
8601-0501-0102	56 375	1 880	405	999 289	1 057 544	-	42 605	88 012	1 188 161	47,22	0,28
8601-0501-0103	30 561	1 210	224	1 032 934	1 064 705	-	22 723	86 994	1 174 422	25,71	0,15
8601-0501-0104	59 652	18 918	12 161	1 685 917	1 764 487	-	52 431	145 353	1 962 271	46,81	10,69
8601-0501-0105	58 268	11 386	7 089	1 332 619	1 402 273	-	46 657	115 914	1 564 844	47,11	6,20
8601-0501-0106	43 570	1 493	298	1 134 844	1 179 907	-	31 981	96 951	1 308 839	36,60	0,20
8601-0501-0107	51 966	1 734	349	1 664 178	1 717 878	-	37 869	140 460	1 896 207	43,64	0,24
8601-0501-0108	30 678	1 168	221	1 790 026	1 821 872	-	24 164	147 683	1 993 719	25,67	0,15
8601-0501-0109	13 723	664	137	1 327 054	1 341 441	-	10 842	108 183	1 460 466	11,93	0,10
8601-0501-0111	27 501	1 512	400	1 119 574	1 148 587	-	21 178	93 581	1 263 346	22,65	0,27

Окончание таблицы 8601-0501-01

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0112	26 246	1 450	387	981 584	1 009 280	-	19 681	82 317	1 111 278	21,62	0,26
8601-0501-0113	82 321	2 576	535	1 725 844	1 810 741	-	58 387	149 530	2 018 658	69,47	0,36
8601-0501-0114	45 327	1 947	352	1 725 536	1 772 810	-	33 163	144 478	1 950 451	38,09	0,24
8601-0501-0115	39 559	1 279	263	1 269 852	1 310 690	-	28 395	107 127	1 446 212	33,35	0,18
8601-0501-0116	43 170	2 013	539	869 277	914 460	-	32 256	75 737	1 022 453	35,82	0,36
8601-0501-0117	39 506	12 950	3 885	999 651	1 052 107	-	30 508	86 609	1 169 224	33,11	2,44
8601-0501-0118	40 399	1 396	296	1 021 297	1 063 092	-	30 720	87 505	1 181 317	34,09	0,21
8601-0501-0119	49 776	1 674	356	1 493 717	1 545 167	-	37 290	126 597	1 709 054	42,03	0,25
8601-0501-0120	19 372	1 061	233	1 721 073	1 741 506	-	16 841	140 668	1 899 015	16,80	0,17
8601-0501-0121	19 068	1 059	232	1 273 636	1 293 763	-	16 596	104 829	1 415 188	16,53	0,17

Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0501-0201 - Остановочный комплекс 20

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0201	-	-	-	792 768	792 768	-	-	63 421	856 189		

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0601-0101	- Декоративный забор "Национальный стиль"
8601-0601-0102	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
8601-0601-0103	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
8601-0601-0104	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
8601-0601-0105	- Декоративное сплошное ограждение "Классика"
8601-0601-0106	- Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
8601-0601-0107	- Декоративное сплошное ограждение "Восток"
8601-0601-0108	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
8601-0601-0109	- Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
8601-0601-0110	- Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0111	- Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0112	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
8601-0601-0113	- Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
8601-0601-0114	- Декоративное сплошное ограждение "Греция"
8601-0601-0115	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0116	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0117	- Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
8601-0601-0118	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
8601-0601-0119	- Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
8601-0601-0120	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0121	- Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
8601-0601-0122	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0123	- Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0601-0101	1 608	2 912	1 071	7 776	12 296	-	3 148	1 236	16 680	1,53	0,58
8601-0601-0102	1 902	1 581	641	4 967	8 450	-	2 745	896	12 091	1,75	0,35
8601-0601-0103	1 902	1 581	641	4 967	8 450	-	2 745	896	12 091	1,75	0,35
8601-0601-0104	1 902	1 581	641	4 946	8 429	-	2 745	894	12 068	1,75	0,35
8601-0601-0105	1 902	1 581	641	4 979	8 462	-	2 745	897	12 104	1,75	0,35
8601-0601-0106	1 902	1 581	641	4 985	8 468	-	2 745	897	12 110	1,75	0,35
8601-0601-0107	1 902	1 581	641	4 994	8 477	-	2 745	898	12 120	1,75	0,35
8601-0601-0108	1 902	1 581	641	4 971	8 454	-	2 745	896	12 095	1,75	0,35
8601-0601-0109	1 902	1 581	641	4 960	8 443	-	2 745	895	12 083	1,75	0,35
8601-0601-0110	1 902	1 581	641	4 983	8 466	-	2 745	897	12 108	1,75	0,35
8601-0601-0111	1 902	1 581	641	3 794	7 277	-	2 745	802	10 824	1,75	0,35
8601-0601-0112	1 902	1 581	641	4 946	8 429	-	2 745	894	12 068	1,75	0,35
8601-0601-0113	1 902	1 581	641	4 985	8 468	-	2 745	897	12 110	1,75	0,35
8601-0601-0114	1 902	1 581	641	4 998	8 481	-	2 745	898	12 124	1,75	0,35
8601-0601-0115	1 902	1 581	641	4 967	8 450	-	2 745	896	12 091	1,75	0,35
8601-0601-0116	1 902	1 581	641	4 946	8 429	-	2 745	894	12 068	1,75	0,35
8601-0601-0117	1 902	1 581	641	4 979	8 462	-	2 745	897	12 104	1,75	0,35
8601-0601-0118	1 902	1 581	641	4 960	8 443	-	2 745	895	12 083	1,75	0,35
8601-0601-0119	1 902	1 581	641	4 987	8 470	-	2 745	897	12 112	1,75	0,35
8601-0601-0120	1 902	1 581	641	4 967	8 450	-	2 745	896	12 091	1,75	0,35
8601-0601-0121	1 902	1 581	641	4 946	8 429	-	2 745	894	12 068	1,75	0,35
8601-0601-0122	1 902	1 581	641	4 967	8 450	-	2 745	896	12 091	1,75	0,35
8601-0601-0123	1 902	1 581	641	4 979	8 462	-	2 745	897	12 104	1,75	0,35

Группа 2 Ограды и ограждения металлические

Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0101	-	-	-	43 138	43 138	-	-	3 451	46 589		

Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0201	4 408	2 320	818	38 273	45 001	-	5 918	4 074	54 993	3,38	0,44

Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0301 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0302 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0303 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0304 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0305 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0301	13 888	5 451	1 821	27 743	47 082	-	14 616	4 936	66 634	10,73	0,98
8601-0602-0302	14 613	6 454	2 151	32 582	53 649	-	14 892	5 483	74 024	11,09	1,17
8601-0602-0303	16 312	6 945	2 305	40 398	63 655	-	16 309	6 397	86 361	12,37	1,25
8601-0602-0304	13 634	5 362	1 793	34 195	53 191	-	14 422	5 409	73 022	10,54	0,97
8601-0602-0305	13 647	6 114	2 045	39 208	58 969	-	14 153	5 850	78 972	10,36	1,11

Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0401 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.11

8601-0602-0402 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.15

8601-0602-0403 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м

8601-0602-0404 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0405 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м

8601-0602-0406 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0401	10 457	395	98	49 891	60 743	-	7 513	5 460	73 716	9,41	0,07
8601-0602-0402	12 711	441	110	62 454	75 606	-	9 076	6 775	91 457	11,36	0,07
8601-0602-0403	22 183	608	156	116 524	139 315	-	15 644	12 397	167 356	19,47	0,10

Окончание таблицы 8601-0602-04

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0404	20 733	583	149	108 213	129 529	-	14 639	11 533	155 701	18,24	0,10
8601-0602-0405	14 059	472	117	69 768	84 299	-	10 011	7 545	101 855	12,57	0,08
8601-0602-0406	12 314	443	109	59 715	72 472	-	8 802	6 502	87 776	11,08	0,07

Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0501 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
8601-0602-0502 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
8601-0602-0503 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
8601-0602-0504 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
8601-0602-0505 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
8601-0602-0506 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0501	1 219	72	34	16 791	18 082	-	1 324	1 552	20 958	1,06	0,03
8601-0602-0502	1 219	72	34	17 636	18 927	-	1 324	1 620	21 871	1,06	0,03
8601-0602-0503	1 219	72	34	19 852	21 143	-	1 324	1 797	24 264	1,06	0,03
8601-0602-0504	1 219	72	34	18 482	19 773	-	1 324	1 688	22 785	1,06	0,03
8601-0602-0505	1 219	72	34	18 482	19 773	-	1 324	1 688	22 785	1,06	0,03
8601-0602-0506	1 219	72	34	17 636	18 927	-	1 324	1 620	21 871	1,06	0,03

Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0601 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0602 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м

8601-0602-0603 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м

8601-0602-0604 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,23 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0601	4 438	7 868	2 648	25 084	37 390	-	5 233	3 410	46 033	4,12	1,40
8601-0602-0602	5 456	11 689	3 945	32 020	49 165	-	6 886	4 484	60 535	4,98	2,08
8601-0602-0603	3 157	4 040	1 350	14 777	21 974	-	3 397	2 030	27 401	3,02	0,72
8601-0602-0604	3 368	4 046	1 351	18 183	25 597	-	3 543	2 331	31 471	3,21	0,72

Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0701 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0701	11 500	429	105	41 385	53 314	-	8 237	4 924	66 475	10,41	0,07

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические

Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0101	17 970	984	298	90 562	109 516	-	13 025	9 803	132 344	16,65	0,20
8601-0605-0102	23 879	1 266	400	126 423	151 568	-	17 172	13 499	182 239	21,97	0,26
8601-0605-0103	27 679	1 433	458	148 899	178 011	-	19 834	15 828	213 673	25,39	0,30

Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0202 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0203 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0204 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0205 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0206 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0207 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0208 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0201	24 221	5 290	1 923	107 011	136 522	-	30 793	13 385	180 700	17,96	1,05
8601-0605-0202	24 221	5 290	1 923	112 210	141 721	-	30 793	13 801	186 315	17,96	1,05
8601-0605-0203	24 221	5 290	1 923	117 367	146 878	-	30 793	14 214	191 885	17,96	1,05
8601-0605-0204	24 221	5 290	1 923	127 680	157 191	-	30 793	15 039	203 023	17,96	1,05
8601-0605-0205	24 221	5 290	1 923	127 603	157 114	-	30 793	15 033	202 940	17,96	1,05
8601-0605-0206	24 221	5 290	1 923	129 695	159 206	-	30 793	15 200	205 199	17,96	1,05
8601-0605-0207	24 221	5 290	1 923	136 961	166 472	-	30 793	15 781	213 046	17,96	1,05
8601-0605-0208	24 221	5 290	1 923	140 126	169 637	-	30 793	16 034	216 464	17,96	1,05

Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м x 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0301	48 308	2 494	858	277 682	328 484	-	34 345	29 026	391 855	43,96	0,56

Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0401	10 973	164	58	58 420	69 557	-	12 959	6 601	89 117	8,01	0,04
8601-0605-0402	10 973	164	58	59 351	70 488	-	12 959	6 676	90 123	8,01	0,04
8601-0605-0403	10 973	164	58	60 763	71 900	-	12 959	6 789	91 648	8,01	0,04
8601-0605-0404	10 973	164	58	62 430	73 567	-	12 959	6 922	93 448	8,01	0,04

Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0501	12 238	673	179	54 377	67 288	-	8 988	6 102	82 378	11,49	0,12
8601-0605-0502	14 086	734	197	64 575	79 395	-	10 275	7 174	96 844	13,16	0,13
8601-0605-0503	15 843	791	213	74 192	90 826	-	11 499	8 186	110 511	14,74	0,14

Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0601	23 597	1 156	345	121 242	145 995	-	16 940	13 035	175 970	21,72	0,23

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки**

Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0702-0101	4 864	1 277	382	86 288	92 429	-	4 084	7 721	104 234	4,42	0,24
8601-0702-0102	4 418	943	281	40 939	46 300	-	3 708	4 001	54 009	4,07	0,18

Группа 3 Покрытия площадок

Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм)

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм)

Измеритель: м2

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0703-0101	728	247	73	3 392	4 367	-	758	410	5 535	0,69	0,05
8601-0703-0102	854	445	127	4 093	5 392	-	926	505	6 823	0,82	0,09
8601-0703-0103	42	3	2	3 589	3 634	-	41	294	3 969	0,04	0,00
8601-0703-0104	42	3	2	4 615	4 660	-	41	376	5 077	0,04	0,00

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0801-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0801-0101	541 852	41 011	16 462	1 319 128	1 901 991	-	474 090	190 086	2 566 167	442,44	10,60

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров

Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0802-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0802-0101	355 393	26 788	10 757	867 815	1 249 996	-	311 018	124 881	1 685 895	290,12	6,93

Группа 3 Ворота хоккейные

Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные (1,83 x1,12 x1,22)

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой) (1,96x0,87x1,3)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0803-0102	-	-	-	133 802	133 802	-	-	10 704	144 506		
8601-0803-0103	-	-	-	105 638	105 638	-	-	8 451	114 089		

Группа 5 Ворота футбольные

Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0805-0101 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0805-0101	5 718	1 917	575	106 124	113 759	-	4 807	9 485	128 051	5,08	0,36
8601-0805-0102	6 906	2 807	843	157 856	167 569	-	5 812	13 870	187 251	6,01	0,53

Группа 6 Ворота гандбольные

Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0806-0101 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0806-0101	6 720	2 668	801	148 377	157 765	-	5 655	13 074	176 494	5,87	0,51

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные**

Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0903-0101	2 504	154	37	82 145	84 803	-	2 478	6 982	94 263	2,33	0,03

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-1001-0101 - Вешалка (2,2x0,7x0,5)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-1001-0101	4 325	1 688	505	131 446	137 459	-	3 455	11 273	152 187	3,82	1,00

Сборник цен на малые архитектурные формы для Кызылординской области**Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.****Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок****Группа 1 Карусели****Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):**

8601-0101-0101 - Карусель - качалка

8601-0101-0102 - Карусель (4 сидения)

8601-0101-0103 - Карусель (без сидений), большая

8601-0101-0104 - Карусель с сидениями, шестиместная

8601-0101-0105 - Карусель "Ромашка"

8601-0101-0106 - Карусель с рулем

8601-0101-0107 - Карусель (без сидений), малая

8601-0101-0108 - Карусель "Волчок"

8601-0101-0109 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0101-0101	6 279	2 415	746	117 815	126 509	-	5 208	10 537	142 254	5,48	0,48
8601-0101-0102	8 195	2 298	705	170 834	181 327	-	6 668	15 040	203 035	7,64	0,46
8601-0101-0103	9 021	3 875	1 195	244 766	257 662	-	7 536	21 216	286 414	7,87	0,76
8601-0101-0104	9 423	4 171	1 287	263 344	276 938	-	7 876	22 785	307 599	8,18	0,82
8601-0101-0105	9 496	4 224	1 303	325 355	339 075	-	7 938	27 761	374 774	8,24	0,83
8601-0101-0106	10 884	5 245	1 621	278 695	294 824	-	9 115	24 315	328 254	9,34	1,03
8601-0101-0107	7 560	2 801	861	229 928	240 289	-	6 297	19 727	266 313	6,71	0,55
8601-0101-0108	9 405	3 251	999	143 763	156 419	-	7 665	13 127	177 211	8,14	0,64
8601-0101-0109	8 072	2 573	789	127 284	137 929	-	6 600	11 562	156 091	7,09	0,51

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):**

8601-0102-0101 - Горка «Мини»
 8601-0102-0102 - Горка «Стандарт»
 8601-0102-0103 - Горка «Дино»
 8601-0102-0104 - Горка «Кит»
 8601-0102-0105 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0106 - Машинка с горкой
 8601-0102-0107 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0108 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0109 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0110 - Горка «Теремок-1»
 8601-0102-0111 - Горка «Теремок-2»
 8601-0102-0112 - Горка «Теремок-3»

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0101	6 523	287	73	206 790	213 600	-	5 398	17 520	236 518	5,95	0,05
8601-0102-0102	6 523	287	73	427 245	434 055	-	5 398	35 156	474 609	5,95	0,05
8601-0102-0103	7 094	290	75	300 625	308 009	-	5 793	25 104	338 906	6,43	0,06
8601-0102-0104	6 238	285	73	307 813	314 336	-	5 200	25 563	345 099	5,72	0,05
8601-0102-0105	5 952	284	72	252 877	259 113	-	5 003	21 129	285 245	5,48	0,05
8601-0102-0106	5 952	284	72	555 092	561 328	-	5 003	45 306	611 637	5,48	0,05
8601-0102-0107	11 239	510	133	544 477	556 226	-	8 927	45 212	610 365	10,40	0,10
8601-0102-0108	7 739	392	100	158 748	166 879	-	6 372	13 860	187 111	7,23	0,07
8601-0102-0109	22 293	764	231	584 126	607 183	-	17 754	49 995	674 932	19,32	0,16
8601-0102-0110	22 948	686	215	373 948	397 582	-	18 233	33 265	449 080	19,55	0,15
8601-0102-0111	20 716	590	191	461 866	483 172	-	16 707	39 990	539 869	17,38	0,13
8601-0102-0112	18 522	579	186	354 533	373 634	-	15 209	31 107	419 950	15,54	0,13

Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0201	20 725	697	274	40 879	62 301	-	17 945	6 420	86 666	18,80	0,21

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0101 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0102 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0101	4 275	323	79	1 282 226	1 286 824	-	3 909	103 259	1 393 992	4,21	0,06
8601-0103-0102	4 275	323	79	917 320	921 918	-	3 909	74 066	999 893	4,21	0,06

Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

8601-0103-0202 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0203 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0204 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0201	4 340	206	49	39 669	44 215	-	3 846	3 845	51 906	4,36	0,04
8601-0103-0202	5 117	1 678	511	103 401	110 196	-	4 613	9 185	123 994	4,61	0,33
8601-0103-0203	8 954	409	104	82 832	92 195	-	7 588	7 983	107 766	8,62	0,08
8601-0103-0204	6 075	243	60	71 026	77 344	-	5 391	6 619	89 354	5,51	0,04

Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0303 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0301	6 935	2 495	775	107 397	116 827	-	5 638	9 797	132 262	6,50	0,49
8601-0103-0302	5 356	1 327	411	113 156	119 839	-	4 297	9 931	134 067	5,25	0,26
8601-0103-0303	13 493	348	110	179 044	192 885	-	10 643	16 282	219 810	11,52	0,08

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):**

8601-0104-0101 - Качалка "Балансир"

8601-0104-0102 - Качалка-балансир "Большая"

8601-0104-0103 - Качалка-балансир "Средняя"

8601-0104-0104 - Качалка-балансир "Малая"

8601-0104-0105 - Качалка-балансир "Одинарная"
 8601-0104-0106 - Качалка-балансир "Двойная"
 8601-0104-0107 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0101	7 143	219	60	94 509	101 871	-	6 052	8 634	116 557	6,69	0,04
8601-0104-0102	7 143	219	60	106 344	113 706	-	6 052	9 581	129 339	6,69	0,04
8601-0104-0103	7 143	219	60	102 722	110 084	-	6 052	9 291	125 427	6,69	0,04
8601-0104-0104	7 143	219	60	87 856	95 218	-	6 052	8 102	109 372	6,69	0,04
8601-0104-0105	8 000	224	63	69 769	77 993	-	6 645	6 771	91 409	7,41	0,05
8601-0104-0106	15 523	329	99	138 179	154 031	-	12 097	13 290	179 418	14,05	0,07
8601-0104-0107	8 857	229	65	86 672	95 758	-	7 238	8 240	111 236	8,12	0,05

Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0201 - Качалка "Рыбка"
 8601-0104-0202 - Качалка "Ванька-встанька"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0201	-	-	-	101 606	101 606	-	-	8 128	109 734		
8601-0104-0202	-	-	-	111 863	111 863	-	-	8 949	120 812		

Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0301 - Балансир, тип 1

8601-0104-0302 - Балансир, тип 2

8601-0104-0303 - Балансир, тип 3

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0301	30 580	1 187	274	25 465	57 232	-	33 044	7 222	97 498	26,17	0,21
8601-0104-0302	13 862	479	115	12 649	26 990	-	14 357	3 308	44 655	12,03	0,09
8601-0104-0303	14 916	539	127	13 056	28 511	-	15 703	3 537	47 751	12,88	0,10

Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0401 - Качели двойные, металлические

8601-0104-0402 - Качели одинарные, металлические

8601-0104-0403 - Диван-качели

8601-0104-0404 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки

8601-0104-0405 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки

8601-0104-0406 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой

8601-0104-0407 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой

8601-0104-0408 - Качели "Лепесток"

8601-0104-0409 - Качели "Кораблик"

8601-0104-0410 - Качели подвесные "Гнездо"

8601-0104-0411 - Качели "Диван"

8601-0104-0412 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0401	12 933	410	102	205 035	218 378	-	11 550	18 394	248 322	11,89	0,08
8601-0104-0402	8 451	271	66	115 306	124 028	-	7 591	10 530	142 149	7,88	0,05
8601-0104-0403	8 451	271	66	140 963	149 685	-	7 591	12 582	169 858	7,88	0,05
8601-0104-0404	11 769	358	90	114 336	126 463	-	10 015	10 918	147 396	11,09	0,07
8601-0104-0405	11 769	358	90	146 789	158 916	-	10 015	13 514	182 445	11,09	0,07
8601-0104-0406	19 333	479	114	143 691	163 503	-	15 251	14 300	193 054	16,89	0,08
8601-0104-0407	19 904	482	115	160 534	180 920	-	15 646	15 725	212 291	17,37	0,09
8601-0104-0408	8 146	271	66	161 718	170 135	-	7 371	14 200	191 706	7,53	0,05
8601-0104-0409	8 146	271	66	177 230	185 647	-	7 371	15 441	208 459	7,53	0,05
8601-0104-0410	11 769	358	90	418 627	430 754	-	10 015	35 262	476 031	11,09	0,07
8601-0104-0411	8 737	272	67	132 812	141 821	-	7 788	11 969	161 578	8,12	0,05
8601-0104-0412	9 574	279	70	175 207	185 060	-	8 359	15 474	208 893	8,72	0,05

Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0501 - Качалка на пружине "Весы"
 8601-0104-0502 - Качалка на пружине "Лошадка"
 8601-0104-0503 - Качалка на пружине "Машинка"
 8601-0104-0504 - Качалка на пружине "Мотоцикл"
 8601-0104-0505 - Качалка на пружине "Вертолет"
 8601-0104-0506 - Качалка на пружине "Балансир"
 8601-0104-0507 - Качалка на пружине "Петушок"
 8601-0104-0508 - Качалка на пружине "Осьминог"
 8601-0104-0509 - Качалка на пружине "Лодка"
 8601-0104-0510 - Качалка на пружине "Вертолетик"
 8601-0104-0511 - Качалка на пружине "Кабриолет"
 8601-0104-0512 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0513 - Качалка на пружине "Черепашка"

8601-0104-0514 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0515 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0516 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0517 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0518 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0501	5 524	495	142	55 231	61 250	-	4 932	5 295	71 477	5,11	0,10
8601-0104-0502	4 712	1 028	305	47 607	53 347	-	4 054	4 592	61 993	4,35	0,20
8601-0104-0503	5 524	495	142	55 228	61 247	-	4 932	5 294	71 473	5,11	0,10
8601-0104-0504	4 406	1 175	349	41 155	46 736	-	3 724	4 037	54 497	4,13	0,23
8601-0104-0505	3 349	747	231	48 503	52 599	-	2 778	4 430	59 807	3,14	0,15
8601-0104-0506	8 036	1 718	524	81 314	91 068	-	6 724	7 823	105 615	7,65	0,34
8601-0104-0507	3 425	760	234	37 742	41 927	-	2 831	3 581	48 339	3,21	0,15
8601-0104-0508	5 524	495	142	105 960	111 979	-	4 932	9 353	126 264	5,11	0,10
8601-0104-0509	6 228	315	82	117 859	124 402	-	4 649	10 324	139 375	5,63	0,06
8601-0104-0510	6 799	318	84	117 856	124 973	-	5 045	10 401	140 419	6,10	0,06
8601-0104-0511	7 656	323	86	117 886	125 865	-	5 638	10 520	142 023	6,82	0,06
8601-0104-0512	5 657	311	81	95 414	101 382	-	4 254	8 451	114 087	5,15	0,06
8601-0104-0513	5 942	313	81	117 843	124 098	-	4 452	10 284	138 834	5,39	0,06
8601-0104-0514	5 657	311	81	117 842	123 810	-	4 254	10 245	138 309	5,15	0,06
8601-0104-0515	5 086	308	79	95 439	100 833	-	3 859	8 375	113 067	4,67	0,06
8601-0104-0516	5 371	310	80	117 839	123 520	-	4 057	10 206	137 783	4,91	0,06
8601-0104-0517	5 657	311	81	117 842	123 810	-	4 254	10 245	138 309	5,15	0,06
8601-0104-0518	6 228	315	82	95 427	101 970	-	4 649	8 530	115 149	5,63	0,06

Группа 6 Домики, юрты, беседки

Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением

8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини -верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0101	15 213	549	171	415 196	430 958	-	12 200	35 453	478 611	13,79	0,13
8601-0106-0102	87 568	3 358	1 404	297 168	388 094	-	76 782	37 190	502 066	80,82	1,06
8601-0106-0103	12 716	465	153	250 419	263 600	-	10 502	21 928	296 030	11,53	0,11
8601-0106-0104	14 860	450	147	333 013	348 323	-	11 824	28 812	388 959	13,23	0,11
8601-0106-0105	12 716	465	153	250 419	263 600	-	10 502	21 928	296 030	11,53	0,11
8601-0106-0106	16 857	529	182	445 246	462 632	-	13 593	38 098	514 323	15,09	0,14
8601-0106-0107	10 841	386	118	166 801	178 028	-	8 812	14 947	201 787	9,77	0,09
8601-0106-0108	18 478	674	227	508 614	527 766	-	15 069	43 427	586 262	16,82	0,17
8601-0106-0109	14 222	511	174	325 220	339 953	-	11 755	28 137	379 845	12,89	0,13
8601-0106-0110	14 304	515	176	299 614	314 433	-	11 830	26 101	352 364	12,97	0,13

Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0201 - Беседка в виде юрты

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0201	18 286	832	277	861 762	880 880	-	17 741	71 890	970 511	15,38	0,22

Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0301 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью

8601-0106-0302 - Беседка со скамейками

8601-0106-0303 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната

8601-0106-0304 - Беседка летняя с крышей из профнастила

8601-0106-0305 - Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0301	12 625	645	162	106 429	119 699	-	10 220	10 394	140 313	13,26	0,12
8601-0106-0302	-	-	-	195 104	195 104	-	-	15 608	210 712		
8601-0106-0303	11 669	3 309	1 011	193 669	208 647	-	9 602	17 460	235 709	10,93	0,64
8601-0106-0304	10 373	4 113	1 267	270 013	284 499	-	8 600	23 448	316 547	9,34	0,80
8601-0106-0305	5 248	89	24	201 924	207 261	-	5 135	16 992	229 388	4,50	0,02

Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0401 - Веранда "Звездапад"

8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"

8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"

8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"

8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"

8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"

8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0401	66 710	2 541	941	1 677 236	1 746 487	-	57 908	144 352	1 948 747	57,92	0,66
8601-0106-0402	62 140	2 514	928	1 677 203	1 741 857	-	54 746	143 728	1 940 331	54,11	0,65
8601-0106-0403	65 567	2 534	937	1 677 079	1 745 180	-	57 118	144 184	1 946 482	56,97	0,66
8601-0106-0404	142 142	5 528	2 063	2 581 220	2 728 890	-	124 341	228 258	3 081 489	123,00	1,45
8601-0106-0405	143 856	5 538	2 067	2 581 332	2 730 726	-	125 527	228 500	3 084 753	124,43	1,46
8601-0106-0406	66 710	2 541	941	1 677 236	1 746 487	-	57 908	144 352	1 948 747	57,92	0,66
8601-0106-0407	143 856	5 538	2 067	2 581 332	2 730 726	-	125 527	228 500	3 084 753	124,43	1,46

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"

8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "

8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"

8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"

8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"

8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"

8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька

8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0109-0301	3 445	206	49	70 005	73 656	-	3 201	6 149	83 006	3,37	0,04
8601-0109-0302	3 468	206	49	39 229	42 903	-	3 222	3 690	49 815	3,39	0,04
8601-0109-0303	21 518	634	194	209 162	231 314	-	17 184	19 880	268 378	18,61	0,14
8601-0109-0304	11 669	288	87	111 919	123 876	-	8 861	10 619	143 356	10,20	0,06
8601-0109-0305	10 804	298	90	110 124	121 226	-	8 416	10 371	140 013	9,42	0,06
8601-0109-0306	20 951	557	171	283 334	304 842	-	16 392	25 699	346 933	18,09	0,12
8601-0109-0307	10 957	312	95	77 541	88 810	-	8 336	7 772	104 918	9,48	0,07
8601-0109-0308	16 139	464	141	83 768	100 371	-	12 765	9 051	122 187	14,00	0,10
8601-0109-0309	12 136	312	96	80 734	93 182	-	9 409	8 207	110 798	10,50	0,07
8601-0109-0310	10 804	298	90	91 439	102 541	-	8 416	8 877	119 834	9,42	0,06
8601-0109-0311	30 783	912	275	320 928	352 623	-	24 418	30 163	407 204	26,79	0,20

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0110 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0111 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)

8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0113-0101	29 391	1 158	341	547 951	578 500	-	23 816	48 185	650 501	25,81	0,24
8601-0113-0102	56 750	2 056	638	1 131 891	1 190 697	-	46 930	99 010	1 336 637	48,28	0,44
8601-0113-0103	30 949	1 152	340	620 141	652 242	-	24 737	54 158	731 137	27,17	0,24
8601-0113-0104	25 026	921	270	343 481	369 428	-	19 920	31 148	420 496	22,04	0,19
8601-0113-0105	31 810	1 079	326	534 449	567 338	-	25 402	47 419	640 159	27,55	0,23
8601-0113-0106	49 385	1 760	524	1 020 096	1 071 241	-	39 175	88 833	1 199 249	43,14	0,37
8601-0113-0107	69 896	2 384	742	1 562 076	1 634 356	-	56 883	135 299	1 826 538	59,53	0,52
8601-0113-0108	85 457	2 797	905	2 200 884	2 289 138	-	71 034	188 814	2 548 986	71,23	0,62
8601-0113-0109	33 807	1 150	354	812 174	847 131	-	27 342	69 958	944 431	28,97	0,25
8601-0113-0110	58 286	2 275	708	1 464 377	1 524 938	-	49 313	125 940	1 700 191	49,37	0,49
8601-0113-0111	24 582	808	248	513 758	539 148	-	19 650	44 704	603 502	21,12	0,17
8601-0113-0112	47 507	1 721	522	874 555	923 783	-	38 343	76 970	1 039 096	41,01	0,37
8601-0113-0113	55 931	1 961	630	1 359 094	1 416 986	-	47 068	117 124	1 581 178	46,64	0,43
8601-0113-0114	56 746	2 109	659	1 868 635	1 927 490	-	47 359	157 988	2 132 837	48,04	0,46

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0201-0101 - Детский спортивный комплекс (3,400 м x 3,540 м x 2,175 м)

8601-0201-0102 - Детский спортивный комплекс (3,480 м x 3,540 м x 2,175 м)

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (4,105 м x 1,720 м x 2,065 м)

8601-0201-0104 - Гимнастический комплекс (для детей младших классов)

8601-0201-0105 - Гимнастический комплекс (для детей старших классов)

8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс силовой

8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом

8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс (разборный)

8601-0201-0109 - Детский спортивный комплекс (2,66 м x 2,66 м x 2,2 м)

8601-0201-0110 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0117 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0118 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0201-0101	12 317	3 720	1 135	242 277	258 314	-	9 794	21 449	289 557	11,94	0,72
8601-0201-0102	17 703	3 928	1 198	246 454	268 085	-	14 532	22 609	305 226	16,82	0,76
8601-0201-0103	17 119	3 498	1 064	186 831	207 448	-	14 037	17 719	239 204	16,35	0,68
8601-0201-0104	19 314	6 429	1 979	337 719	363 462	-	15 942	30 352	409 756	17,72	1,25
8601-0201-0105	18 985	6 187	1 904	279 721	304 893	-	15 663	25 644	346 200	17,46	1,21
8601-0201-0106	19 384	5 163	1 582	247 023	271 570	-	15 957	23 002	310 529	18,15	1,01
8601-0201-0107	19 314	6 429	1 979	316 203	341 946	-	15 942	28 631	386 519	17,72	1,25
8601-0201-0108	12 286	2 040	617	127 943	142 269	-	10 028	12 184	164 481	11,91	0,40
8601-0201-0109	20 463	854	281	490 391	511 708	-	16 841	42 284	570 833	17,55	0,20
8601-0201-0110	14 701	581	191	351 548	366 830	-	12 117	30 316	409 263	12,51	0,13
8601-0201-0111	19 528	813	263	386 796	407 137	-	16 008	33 852	456 997	16,82	0,19
8601-0201-0112	8 507	360	115	220 702	229 569	-	7 144	18 937	255 650	7,26	0,08
8601-0201-0113	27 226	758	274	397 126	425 110	-	20 941	35 684	481 735	22,99	0,20
8601-0201-0114	28 689	884	295	335 298	364 871	-	22 663	31 003	418 537	24,41	0,21
8601-0201-0115	40 678	1 149	380	476 297	518 124	-	31 660	43 983	593 767	34,60	0,27
8601-0201-0116	35 299	12 742	3 927	421 033	469 074	-	29 191	39 861	538 126	32,07	2,49
8601-0201-0117	19 316	7 881	2 434	516 632	543 829	-	15 472	44 744	604 045	16,92	5,62
8601-0201-0118	19 621	6 494	2 001	455 735	481 850	-	15 478	39 786	537 114	17,42	7,05
8601-0201-0119	28 448	9 763	3 012	631 428	669 639	-	22 458	55 368	747 465	24,92	11,08

Группа 2 Турники, перекладины**Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):**

8601-0202-0101 - Турник разновысокий
 8601-0202-0102 - Двухсекционный турник с лестницей
 8601-0202-0103 - Турник с лавочкой
 8601-0202-0104 - Турник одинарный
 8601-0202-0105 - Турник двойной
 8601-0202-0106 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0202-0101	5 046	319	78	116 017	121 382	-	4 436	10 065	135 883	4,83	0,06
8601-0202-0102	5 046	319	78	124 698	130 063	-	4 436	10 760	145 259	4,83	0,06
8601-0202-0103	13 499	4 569	1 407	224 706	242 774	-	10 680	20 276	273 730	12,08	4,29
8601-0202-0104	4 291	1 657	511	77 966	83 914	-	3 434	6 988	94 336	3,85	1,00
8601-0202-0105	6 822	2 553	787	129 056	138 431	-	5 439	11 510	155 380	6,09	1,86
8601-0202-0106	4 401	1 738	536	88 651	94 790	-	3 526	7 865	106 181	3,94	1,02

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0203-0101 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)
 8601-0203-0102 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)
 8601-0203-0103 - Рукоход двухуровневый
 8601-0203-0104 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0203-0101	14 180	534	131	156 409	171 123	-	12 611	14 699	198 433	12,44	0,10
8601-0203-0102	11 548	3 771	1 163	330 988	346 307	-	9 081	28 431	383 819	10,11	4,82
8601-0203-0103	16 127	6 932	2 141	327 565	350 624	-	12 983	29 089	392 696	14,14	4,07
8601-0203-0104	26 176	10 032	3 096	574 501	610 709	-	20 868	50 526	682 103	23,05	8,08

Группа 4 Гимнастические стенки**Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):**

8601-0204-0201 - Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)

8601-0204-0202 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0201	20 064	4 979	1 469	223 536	248 579	-	16 784	21 229	286 592	19,02	0,95
8601-0204-0202	5 718	2 275	703	160 306	168 299	-	4 568	13 829	186 696	4,99	1,80

Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:

8601-0204-0301 - Лестница спортивная (1,08 м х 2,8 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0301	10 162	991	236	77 890	89 043	-	8 810	7 828	105 681	10,21	0,17

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):**

8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом

8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами

8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"

8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"

8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0207-0301	5 110	231	58	47 851	53 192	-	4 427	4 610	62 229	4,66	0,04
8601-0207-0302	6 625	289	74	51 762	58 676	-	5 616	5 143	69 435	6,06	0,05
8601-0207-0303	4 810	277	69	61 969	67 056	-	4 212	5 701	76 969	4,53	0,05
8601-0207-0304	9 089	463	108	92 550	102 102	-	9 028	8 890	120 020	8,09	0,08
8601-0207-0305	9 031	401	104	152 989	162 421	-	7 709	13 610	183 740	8,37	0,08

Группа 8 Комплекс для тенниса**Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):**

8601-0208-0101 - Теннисный стол без сетки

8601-0208-0102 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0101	8 709	423	137	114 639	123 771	-	6 589	10 429	140 789	8,22	0,10
8601-0208-0102	5 110	268	96	137 170	142 548	-	3 909	11 717	158 174	4,80	0,07

Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0201	3 474	916	279	104 404	108 794	-	2 922	8 937	120 653	3,17	0,18
8601-0208-0202	5 699	1 358	450	73 830	80 887	-	4 775	6 853	92 515	5,15	0,30

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0209-0101 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0103 - Стойка стритбол

8601-0209-0104 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0209-0101	8 872	2 591	784	179 140	190 603	-	7 214	15 825	213 642	8,10	0,50
8601-0209-0102	8 142	2 054	617	87 057	97 253	-	6 595	8 308	112 156	7,53	0,40
8601-0209-0103	7 703	1 732	516	86 913	96 348	-	6 224	8 206	110 778	7,18	0,33
8601-0209-0104	8 427	2 056	617	143 545	154 028	-	6 793	12 866	173 687	7,76	0,40
8601-0209-0105	14 128	2 523	741	76 325	92 976	-	11 363	8 347	112 686	13,35	0,48
8601-0209-0106	16 855	4 111	1 235	200 003	220 969	-	13 586	18 764	253 319	15,53	0,79
8601-0209-0107	19 135	5 298	1 604	385 468	409 901	-	15 561	34 037	459 499	17,38	1,03

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):**

8601-0210-0101 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0102 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0210-0101	10 545	2 053	593	127 286	139 884	-	8 768	11 892	160 544	10,17	0,39
8601-0210-0102	6 129	2 056	654	86 974	95 159	-	5 166	8 026	108 351	5,41	0,42
8601-0210-0103	7 121	2 715	861	53 973	63 809	-	6 002	5 585	75 396	6,21	0,55

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0213-0101 - Брусья-лабиринт, марка 1

8601-0213-0102 - Брусья-лабиринт, марка 2

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0101	9 460	3 225	966	78 074	90 759	-	7 896	7 892	106 547	8,58	0,63
8601-0213-0102	8 345	3 503	1 063	85 521	97 369	-	6 987	8 348	112 704	7,38	0,68

Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0201	1 297	145	37	83 332	84 774	-	1 071	6 868	92 713	1,26	0,03

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0215-0101 - Вышка судейская (2,26x1,0x0,68)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0215-0101	4 468	351	86	80 951	85 770	-	3 809	7 166	96 745	4,20	0,06

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"
 8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"
 8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"
 8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"
 8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"
 8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"
 8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"
 8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0117 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0118 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0101	9 086	2 391	716	167 189	178 666	-	7 399	14 885	200 950	8,32	0,46
8601-0216-0102	7 316	1 715	505	131 527	140 558	-	6 032	11 727	158 317	6,89	0,33
8601-0216-0103	4 323	1 491	461	93 779	99 593	-	3 539	8 251	111 383	3,82	0,29
8601-0216-0104	9 674	1 914	565	136 318	147 906	-	7 878	12 463	168 247	9,21	0,37
8601-0216-0105	9 570	2 305	688	178 959	190 834	-	7 773	15 889	214 496	8,85	0,44
8601-0216-0106	9 297	3 253	1 006	196 902	209 452	-	7 585	17 363	234 400	8,17	0,64
8601-0216-0107	6 987	1 473	430	142 691	151 151	-	5 753	12 552	169 456	6,63	0,28
8601-0216-0108	12 965	2 620	757	184 313	199 898	-	10 740	16 851	227 489	12,43	0,50
8601-0216-0109	9 394	2 384	712	192 827	204 605	-	7 668	16 982	229 255	8,70	0,46
8601-0216-0110	9 102	2 169	646	178 897	190 168	-	7 420	15 807	213 395	8,47	0,42
8601-0216-0111	4 569	1 359	421	123 942	129 870	-	3 680	10 684	144 234	4,03	0,27
8601-0216-0112	6 728	1 178	338	131 284	139 190	-	5 511	11 576	156 277	6,43	0,22
8601-0216-0113	8 268	1 764	520	137 729	147 761	-	6 758	12 362	166 881	7,80	0,34
8601-0216-0114	7 751	1 930	572	146 999	156 680	-	6 378	13 045	176 103	7,24	0,37
8601-0216-0115	13 720	2 038	607	127 123	142 881	-	12 442	12 426	167 749	12,46	0,39
8601-0216-0116	5 251	1 224	375	84 441	90 916	-	4 261	7 614	102 791	4,84	0,24
8601-0216-0117	3 470	172	41	75 609	79 251	-	3 249	6 600	89 100	3,18	0,71
8601-0216-0118	8 131	288	71	208 013	216 432	-	6 901	17 867	241 200	7,34	3,45

Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0201 - Тренажер "Гимнастический лежак"

8601-0216-0202 - Упор для отжиманий

8601-0216-0203 - Лавка с упорами

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0201	3 840	1 041	316	71 783	76 664	-	3 313	6 398	86 375	3,37	0,20
8601-0216-0202	1 810	110	26	18 772	20 692	-	1 932	1 810	24 434	1,63	0,02
8601-0216-0203	2 987	206	49	81 371	84 564	-	2 872	6 995	94 431	2,87	0,04

Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0301 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0301	18 676	7 393	2 274	664 431	690 500	-	15 834	56 507	762 841	16,42	1,44

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0301-0101 - Столик "Якорь"

8601-0301-0102 - Столик (1,950 м x 1,180 м x 0,800 м)

8601-0301-0103 - Столик детский

8601-0301-0104 - Столик "Солнышко"

8601-0301-0105 - Стол (1,796x1,640x0,810)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0301-0101	-	-	-	95 082	95 082	-	-	7 607	102 689		
8601-0301-0102	-	-	-	80 866	80 866	-	-	6 469	87 335		
8601-0301-0103	-	-	-	76 476	76 476	-	-	6 118	82 594		
8601-0301-0104	-	-	-	92 529	92 529	-	-	7 402	99 931		
8601-0301-0105	-	-	-	196 619	196 619	-	-	15 730	212 349		

Группа 2 Скамьи

Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки

8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом

8601-0302-0303 - Скамья со спинкой

8601-0302-0304 - Скамья-пешка

8601-0302-0305 - Скамья радиусная

8601-0302-0306 - Скамья антивандальная

8601-0302-0307 - Скамья без спинки

8601-0302-0308 - Скамья дворовая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0301	5 600	198	53	40 144	45 942	-	4 914	4 068	54 924	4,83	0,04
8601-0302-0302	5 600	198	53	63 252	69 050	-	4 914	5 917	79 881	4,83	0,04

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0303	5 600	198	53	77 115	82 913	-	4 914	7 026	94 853	4,83	0,04
8601-0302-0304	1 607	118	28	29 064	30 789	-	1 793	2 607	35 189	1,40	0,02
8601-0302-0305	1 977	175	42	66 325	68 477	-	2 113	5 647	76 237	1,77	0,03
8601-0302-0306	1 977	175	42	48 381	50 533	-	2 113	4 212	56 858	1,77	0,03
8601-0302-0307	1 607	118	28	48 563	50 288	-	1 793	4 166	56 247	1,40	0,02
8601-0302-0308	1 977	175	42	40 095	42 247	-	2 113	3 549	47 909	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

- 8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"
 8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"
 8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"
 8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"
 8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"
 8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением
 8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездопад"
 8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0401	2 348	233	57	56 839	59 420	-	2 433	4 948	66 801	2,15	0,04
8601-0302-0402	1 977	175	42	69 958	72 110	-	2 113	5 938	80 161	1,77	0,03

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0403	1 977	175	42	33 969	36 121	-	2 113	3 059	41 293	1,77	0,03
8601-0302-0404	2 348	233	57	70 810	73 391	-	2 433	6 066	81 890	2,15	0,04
8601-0302-0405	1 977	175	42	55 997	58 149	-	2 113	4 821	65 083	1,77	0,03
8601-0302-0406	1 977	175	42	18 976	21 128	-	2 113	1 859	25 100	1,77	0,03
8601-0302-0407	1 977	175	42	16 090	18 242	-	2 113	1 628	21 983	1,77	0,03
8601-0302-0408	1 977	175	42	24 042	26 194	-	2 113	2 265	30 572	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 1
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 2
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench
8601-0302-0504 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0508 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0509 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0501	1 714	10	5	321 132	322 856	-	1 186	25 923	349 965	1,43	0,00

Окончание таблицы 8601-0302-05

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0502	571	3	2	237 299	237 873	-	395	19 061	257 329	0,48	0,00
8601-0302-0503	1 714	10	5	493 732	495 456	-	1 186	39 731	536 373	1,43	0,00
8601-0302-0504	4 125	1 006	273	572 683	577 814	-	3 729	46 523	628 066	3,92	0,20
8601-0302-0505	571	3	2	532 184	532 758	-	395	42 652	575 805	0,48	0,00
8601-0302-0506	857	5	2	492 038	492 900	-	593	39 479	532 972	0,71	0,00
8601-0302-0507	857	5	2	564 056	564 918	-	593	45 241	610 752	0,71	0,00
8601-0302-0508	1 714	10	5	534 402	536 126	-	1 186	42 985	580 297	1,43	0,00
8601-0302-0509	857	5	2	491 501	492 363	-	593	39 436	532 392	0,71	0,00

Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0601 - Скамья, модель: Element 1
 8601-0302-0602 - Скамья, модель: Element 2
 8601-0302-0603 - Скамья, модель: Element 3
 8601-0302-0604 - Скамья, модель: Element 4
 8601-0302-0605 - Скамья, модель: Element 5
 8601-0302-0606 - Скамья, модель: Element 6

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0601	-	-	-	79 893	79 893	-	-	6 391	86 284		
8601-0302-0602	-	-	-	135 269	135 269	-	-	10 822	146 091		

Окончание таблицы 8601-0302-06

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0603	3 886	188	48	258 959	263 033	-	3 729	21 341	288 103	3,41	0,04
8601-0302-0604	-	-	-	256 086	256 086	-	-	20 487	276 573		
8601-0302-0605	3 886	188	48	358 253	362 327	-	3 729	29 284	395 340	3,41	0,04
8601-0302-0606	3 886	188	48	655 664	659 738	-	3 729	53 077	716 544	3,41	0,04

Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0701 - Скамейка из гранита с деревянным настилом, модель "Евро"

8601-0302-0702 - Скамейка из мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель "Классик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0701	1 428	8	4	81 135	82 571	-	988	6 685	90 244	1,19	0,00
8601-0302-0702	3 142	19	9	132 328	135 489	-	2 174	11 013	148 676	2,62	0,01

Группа 3 Урны

Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0201	-	-	-	18 471	18 471	-	-	1 478	19 949		
8601-0303-0202	1 405	79	17	24 319	25 803	-	1 612	2 193	29 608	1,20	0,01
8601-0303-0203	-	-	-	24 124	24 124	-	-	1 930	26 054		
8601-0303-0204	100	31	8	27 490	27 621	-	85	2 216	29 922	0,11	0,01
8601-0303-0205	-	-	-	10 656	10 656	-	-	852	11 508		
8601-0303-0206	-	-	-	23 755	23 755	-	-	1 900	25 655		
8601-0303-0207	-	-	-	32 302	32 302	-	-	2 584	34 886		

Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0301	1 737	108	25	13 716	15 561	-	1 878	1 395	18 834	1,55	0,02
8601-0303-0302	1 737	108	25	18 816	20 661	-	1 878	1 803	24 342	1,55	0,02

Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0401	-	-	-	143 215	143 215	-	-	11 457	154 672		
8601-0303-0402	-	-	-	143 215	143 215	-	-	11 457	154 672		
8601-0303-0403	-	-	-	143 614	143 614	-	-	11 489	155 103		
8601-0303-0404	-	-	-	163 573	163 573	-	-	13 086	176 659		

Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0501 - Урна из гранита, модель: Малая

8601-0303-0502 - Урна из гранита, модель: Большая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0501	-	-	-	39 135	39 135	-	-	3 131	42 266		
8601-0303-0502	-	-	-	52 541	52 541	-	-	4 203	56 744		

Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0601 - Урна одинарная с пепельницей

8601-0303-0602 - Урна двойная с пепельницей

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0601	840	13	3	80 295	81 148	-	582	6 538	88 268	0,64	0,00
8601-0303-0602	840	13	3	171 965	172 818	-	582	13 872	187 272	0,64	0,00

Группа 4 Арки

Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0101	9 711	2 201	744	18 777	30 689	-	10 419	3 289	44 397	8,71	0,49
8601-0304-0102	9 824	2 203	745	21 728	33 755	-	10 510	3 541	47 806	8,81	0,49
8601-0304-0103	9 955	2 204	746	24 440	36 599	-	10 615	3 777	50 991	8,92	0,49
8601-0304-0104	14 380	2 461	814	49 321	66 162	-	15 646	6 545	88 353	12,64	0,54

Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0201 - Арка металлическая декоративная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0201	3 448	181	45	72 692	76 321	-	3 283	6 368	85 972	3,08	0,03

Группа 6 Вазоны**Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный "Береке"

8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"

8601-0306-0103 - Вазон "Ромашка"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0101	-	-	-	51 921	51 921	-	-	4 154	56 075		
8601-0306-0102	-	-	-	51 940	51 940	-	-	4 155	56 095		
8601-0306-0103	-	-	-	28 782	28 782	-	-	2 303	31 085		

Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon

8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna

8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня, модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня, модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня, модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня, модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня, модель: Alma
 8601-0306-0212 - Вазон из мраморного камня, модель: Astana
 8601-0306-0213 - Вазон из мраморного камня с деревянным настилом: Островок

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0201	-	-	-	265 979	265 979	-	-	21 278	287 257		
8601-0306-0202	-	-	-	204 756	204 756	-	-	16 380	221 136		
8601-0306-0203	-	-	-	81 538	81 538	-	-	6 523	88 061		
8601-0306-0204	-	-	-	204 754	204 754	-	-	16 380	221 134		
8601-0306-0205	-	-	-	490 816	490 816	-	-	39 265	530 081		
8601-0306-0206	-	-	-	371 245	371 245	-	-	29 700	400 945		
8601-0306-0207	-	-	-	318 206	318 206	-	-	25 456	343 662		
8601-0306-0208	-	-	-	390 386	390 386	-	-	31 231	421 617		
8601-0306-0209	-	-	-	430 540	430 540	-	-	34 443	464 983		
8601-0306-0211	-	-	-	285 497	285 497	-	-	22 840	308 337		
8601-0306-0212	-	-	-	678 358	678 358	-	-	54 269	732 627		
8601-0306-0213	-	-	-	661 008	661 008	-	-	52 881	713 889		

Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida one
 8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida three

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0301	-	-	-	198 566	198 566	-	-	15 885	214 451		
8601-0306-0302	-	-	-	215 146	215 146	-	-	17 212	232 358		
8601-0306-0303	-	-	-	248 304	248 304	-	-	19 864	268 168		

Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита

8601-0306-0401 - Вазон, модель: ДПК-1

8601-0306-0402 - Вазон, модель: ДПК-2

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0401	-	-	-	102 627	102 627	-	-	8 210	110 837		
8601-0306-0402	-	-	-	138 610	138 610	-	-	11 089	149 699		

Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0501 - Вазон из травертина, модель: Львиный зев

8601-0306-0502 - Вазон из белоснежного мрамора, модель: Лаура

8601-0306-0503 - Вазон из златолита желтого, модель: Грань

8601-0306-0504 - Вазон из златолита желтого, модель: Кувшин

8601-0306-0505 - Вазон из змеевика, модель: Куба

8601-0306-0506 - Вазон из гранита, модель: Палермо

8601-0306-0507 - Вазон из травертина, модель: Луна

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0501	-	-	-	31 991	31 991	-	-	2 559	34 550		
8601-0306-0502	-	-	-	56 651	56 651	-	-	4 532	61 183		
8601-0306-0503	-	-	-	82 308	82 308	-	-	6 585	88 893		
8601-0306-0504	-	-	-	81 369	81 369	-	-	6 510	87 879		
8601-0306-0505	-	-	-	102 884	102 884	-	-	8 231	111 115		
8601-0306-0506	-	-	-	62 083	62 083	-	-	4 967	67 050		
8601-0306-0507	-	-	-	71 410	71 410	-	-	5 713	77 123		

Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0601 - Камень гладкий из мрамора, модель: Bi Tas

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0601	-	-	-	347 861	347 861	-	-	27 829	375 690		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок

Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров

8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров

8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.

8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.

8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.

8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.

8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0101	4 381	335	86	172 325	177 041	-	3 983	14 482	195 506	4,32	0,06
8601-0307-0102	3 668	316	85	184 378	188 362	-	2 927	15 303	206 592	3,83	0,06
8601-0307-0103	15 702	8 297	2 570	211 073	235 072	-	13 231	19 864	268 167	13,37	1,62
8601-0307-0104	22 013	12 374	3 835	236 317	270 704	-	18 580	23 143	312 427	18,51	2,42
8601-0307-0105	24 905	13 765	4 266	260 369	299 039	-	21 000	25 603	345 642	21,03	2,69
8601-0307-0106	31 333	17 841	5 531	285 611	334 785	-	26 433	28 897	390 115	26,30	3,49
8601-0307-0107	3 693	244	62	100 449	104 386	-	3 406	8 623	116 415	3,63	0,05

Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0201 - Стойки для сушки белья

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0201	1 145	629	192	31 978	33 752	-	983	2 779	37 514	0,97	0,12

Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0301 - Секция для сушки белья

8601-0307-0302 - Секция для сушки ковров

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0301	3 678	2 278	701	39 045	45 001	-	3 143	3 852	51 996	3,03	0,44
8601-0307-0302	4 043	2 547	784	44 227	50 817	-	3 452	4 342	58 611	3,32	0,50

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)
 8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)

8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)

8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)

8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0308-0101	13 285	7 088	1 909	507 211	527 584	-	11 470	43 124	582 178	11,16	1,15
8601-0308-0102	9 576	5 931	1 566	402 116	417 623	-	8 319	34 075	460 017	8,02	0,92
8601-0308-0103	15 062	7 370	2 017	372 318	394 750	-	12 965	32 617	440 332	12,52	1,23
8601-0308-0104	10 547	6 313	1 669	318 926	335 786	-	9 153	27 595	372 534	8,92	0,99
8601-0308-0105	9 388	5 704	1 508	287 807	302 899	-	8 149	24 884	335 932	7,88	0,89
8601-0308-0106	15 062	7 370	2 017	372 452	394 884	-	12 965	32 628	440 477	12,52	1,23
8601-0308-0107	9 388	5 704	1 508	287 807	302 899	-	8 149	24 884	335 932	7,88	0,89
8601-0308-0108	18 512	7 805	2 208	381 843	408 160	-	15 871	33 922	457 953	15,16	1,38
8601-0308-0109	14 686	6 916	1 902	320 510	342 112	-	12 627	28 379	383 118	12,24	1,17
8601-0308-0110	10 547	6 313	1 669	265 845	282 705	-	9 153	23 349	315 207	8,92	0,99
8601-0308-0111	15 015	7 313	2 003	372 450	394 778	-	12 923	32 616	440 317	12,48	1,22
8601-0308-0112	10 594	6 370	1 683	318 928	335 892	-	9 195	27 607	372 694	8,95	1,00
8601-0308-0113	9 388	5 704	1 508	287 807	302 899	-	8 149	24 884	335 932	7,88	0,89
8601-0308-0114	15 062	7 370	2 017	411 979	434 411	-	12 965	35 790	483 166	12,52	1,23
8601-0308-0115	12 230	6 481	1 749	347 521	366 232	-	10 563	30 144	406 939	10,21	1,05
8601-0308-0116	9 388	5 704	1 508	298 942	314 034	-	8 149	25 775	347 958	7,88	0,89
8601-0308-0117	15 062	7 370	2 017	411 979	434 411	-	12 965	35 790	483 166	12,52	1,23
8601-0308-0118	12 277	6 538	1 763	347 523	366 338	-	10 605	30 155	407 098	10,24	1,06
8601-0308-0119	9 388	5 704	1 508	298 907	313 999	-	8 149	25 772	347 920	7,88	0,89
8601-0308-0120	14 921	7 200	1 974	411 971	434 092	-	12 838	35 754	482 684	12,41	1,21
8601-0308-0121	12 183	6 424	1 734	347 519	366 126	-	10 521	30 132	406 779	10,17	1,04
8601-0308-0122	9 388	5 704	1 508	298 907	313 999	-	8 149	25 772	347 920	7,88	0,89
8601-0308-0123	9 388	5 704	1 508	305 908	321 000	-	8 149	26 332	355 481	7,88	0,89

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные**Группа 2 Зонты теневые****Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0402-0101 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0101	2 185	109	26	47 419	49 713	-	2 262	4 158	56 133	1,97	0,02

Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0201	1 850	107	25	70 943	72 900	-	1 957	5 989	80 846	1,68	0,02
8601-0402-0202	1 850	107	25	61 665	63 622	-	1 957	5 246	70 825	1,68	0,02

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01

8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02

8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03

8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19
 8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 22
 8601-0501-0121 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплу- атация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0101	39 721	1 370	301	1 240 226	1 281 317	-	30 214	104 922	1 416 453	34,06	0,21
8601-0501-0102	55 479	1 762	403	1 001 809	1 059 050	-	41 933	88 079	1 189 062	47,22	0,28
8601-0501-0103	30 074	1 104	223	1 033 561	1 064 739	-	22 362	86 968	1 174 069	25,71	0,15
8601-0501-0104	58 699	18 707	12 114	1 686 452	1 763 858	-	51 699	145 245	1 960 802	46,81	10,69
8601-0501-0105	57 336	11 236	7 061	1 333 041	1 401 613	-	45 972	115 807	1 563 392	47,11	6,20
8601-0501-0106	42 874	1 381	297	1 135 481	1 179 736	-	31 473	96 897	1 308 106	36,60	0,20
8601-0501-0107	51 137	1 603	347	1 664 920	1 717 660	-	37 268	140 394	1 895 322	43,64	0,24
8601-0501-0108	30 189	1 077	220	1 790 558	1 821 824	-	23 782	147 648	1 993 254	25,67	0,15
8601-0501-0109	13 504	625	137	1 327 582	1 341 711	-	10 670	108 190	1 460 571	11,93	0,10
8601-0501-0111	27 060	1 434	398	1 120 072	1 148 566	-	20 843	93 553	1 262 962	22,65	0,27

Окончание таблицы 8601-0501-01

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0112	25 824	1 374	386	982 086	1 009 284	-	19 369	82 292	1 110 945	21,62	0,26
8601-0501-0113	81 003	2 383	533	1 726 867	1 810 253	-	57 457	149 417	2 017 127	69,47	0,36
8601-0501-0114	44 605	1 770	351	1 726 581	1 772 956	-	32 638	144 448	1 950 042	38,09	0,24
8601-0501-0115	38 926	1 183	262	1 270 381	1 310 490	-	27 944	107 075	1 445 509	33,35	0,18
8601-0501-0116	42 475	1 913	536	869 899	914 287	-	31 743	75 682	1 021 712	35,82	0,36
8601-0501-0117	38 865	12 511	3 867	1 000 230	1 051 606	-	30 045	86 532	1 168 183	33,11	2,44
8601-0501-0118	39 753	1 316	295	1 022 106	1 063 175	-	30 232	87 473	1 180 880	34,09	0,21
8601-0501-0119	48 979	1 574	354	1 494 627	1 545 180	-	36 698	126 550	1 708 428	42,03	0,25
8601-0501-0120	19 062	1 022	232	1 721 969	1 742 053	-	16 575	140 690	1 899 318	16,80	0,17
8601-0501-0121	18 763	1 020	231	1 274 521	1 294 304	-	16 334	104 851	1 415 489	16,53	0,17

Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0501-0201 - Остановочный комплекс 20

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0201	-	-	-	792 759	792 759	-	-	63 421	856 180		

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

- 8601-0601-0101 - Декоративный забор "Национальный стиль"
- 8601-0601-0102 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
- 8601-0601-0103 - Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
- 8601-0601-0104 - Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
- 8601-0601-0105 - Декоративное сплошное ограждение "Классика"
- 8601-0601-0106 - Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
- 8601-0601-0107 - Декоративное сплошное ограждение "Восток"
- 8601-0601-0108 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
- 8601-0601-0109 - Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
- 8601-0601-0110 - Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
- 8601-0601-0111 - Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
- 8601-0601-0112 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
- 8601-0601-0113 - Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
- 8601-0601-0114 - Декоративное сплошное ограждение "Греция"
- 8601-0601-0115 - Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
- 8601-0601-0116 - Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
- 8601-0601-0117 - Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
- 8601-0601-0118 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
- 8601-0601-0119 - Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
- 8601-0601-0120 - Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
- 8601-0601-0121 - Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
- 8601-0601-0122 - Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
- 8601-0601-0123 - Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0601-0101	1 582	2 876	1 066	7 769	12 227	-	3 112	1 227	16 566	1,53	0,58
8601-0601-0102	1 872	1 564	638	4 965	8 401	-	2 710	889	12 000	1,75	0,35
8601-0601-0103	1 872	1 564	638	4 965	8 401	-	2 710	889	12 000	1,75	0,35
8601-0601-0104	1 872	1 564	638	4 944	8 380	-	2 710	887	11 977	1,75	0,35
8601-0601-0105	1 872	1 564	638	4 977	8 413	-	2 710	890	12 013	1,75	0,35
8601-0601-0106	1 872	1 564	638	4 982	8 418	-	2 710	890	12 018	1,75	0,35
8601-0601-0107	1 872	1 564	638	4 992	8 428	-	2 710	891	12 029	1,75	0,35
8601-0601-0108	1 872	1 564	638	4 969	8 405	-	2 710	889	12 004	1,75	0,35
8601-0601-0109	1 872	1 564	638	4 958	8 394	-	2 710	888	11 992	1,75	0,35
8601-0601-0110	1 872	1 564	638	4 980	8 416	-	2 710	890	12 016	1,75	0,35
8601-0601-0111	1 872	1 564	638	3 793	7 229	-	2 710	795	10 734	1,75	0,35
8601-0601-0112	1 872	1 564	638	4 944	8 380	-	2 710	887	11 977	1,75	0,35
8601-0601-0113	1 872	1 564	638	4 982	8 418	-	2 710	890	12 018	1,75	0,35
8601-0601-0114	1 872	1 564	638	4 996	8 432	-	2 710	891	12 033	1,75	0,35
8601-0601-0115	1 872	1 564	638	4 965	8 401	-	2 710	889	12 000	1,75	0,35
8601-0601-0116	1 872	1 564	638	4 944	8 380	-	2 710	887	11 977	1,75	0,35
8601-0601-0117	1 872	1 564	638	4 977	8 413	-	2 710	890	12 013	1,75	0,35
8601-0601-0118	1 872	1 564	638	4 958	8 394	-	2 710	888	11 992	1,75	0,35
8601-0601-0119	1 872	1 564	638	4 984	8 420	-	2 710	890	12 020	1,75	0,35
8601-0601-0120	1 872	1 564	638	4 965	8 401	-	2 710	889	12 000	1,75	0,35
8601-0601-0121	1 872	1 564	638	4 944	8 380	-	2 710	887	11 977	1,75	0,35
8601-0601-0122	1 872	1 564	638	4 965	8 401	-	2 710	889	12 000	1,75	0,35
8601-0601-0123	1 872	1 564	638	4 977	8 413	-	2 710	890	12 013	1,75	0,35

Группа 2 Ограды и ограждения металлические

Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0101	-	-	-	43 138	43 138	-	-	3 451	46 589		

Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0201	4 338	2 291	814	38 494	45 123	-	5 834	4 077	55 034	3,38	0,44

Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0301 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0302 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0303 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0304 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0305 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0301	13 657	5 337	1 812	28 159	47 153	-	14 395	4 924	66 472	10,73	0,98
8601-0602-0302	14 374	6 316	2 141	33 005	53 695	-	14 674	5 470	73 839	11,09	1,17
8601-0602-0303	16 045	6 792	2 295	40 661	63 498	-	16 069	6 365	85 932	12,37	1,25
8601-0602-0304	13 408	5 250	1 785	34 431	53 089	-	14 204	5 383	72 676	10,54	0,97
8601-0602-0305	13 424	5 987	2 036	39 445	58 856	-	13 946	5 824	78 626	10,36	1,11

Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0401 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.11

8601-0602-0402 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.15

8601-0602-0403 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м

8601-0602-0404 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0405 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м

8601-0602-0406 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0401	10 288	380	98	50 299	60 967	-	7 393	5 469	73 829	9,41	0,07
8601-0602-0402	12 505	423	109	62 861	75 789	-	8 931	6 778	91 498	11,36	0,07
8601-0602-0403	21 825	583	156	116 927	139 335	-	15 393	12 378	167 106	19,47	0,10

Окончание таблицы 8601-0602-04

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0404	20 398	559	149	108 616	129 573	-	14 404	11 518	155 495	18,24	0,10
8601-0602-0405	13 831	451	117	70 176	84 458	-	9 851	7 545	101 854	12,57	0,08
8601-0602-0406	12 115	423	108	60 124	72 662	-	8 660	6 506	87 828	11,08	0,07

Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0501 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
8601-0602-0502 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
8601-0602-0503 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
8601-0602-0504 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
8601-0602-0505 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
8601-0602-0506 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0501	1 200	71	34	16 893	18 164	-	1 303	1 557	21 024	1,06	0,03
8601-0602-0502	1 200	71	34	17 737	19 008	-	1 303	1 625	21 936	1,06	0,03
8601-0602-0503	1 200	71	34	19 954	21 225	-	1 303	1 802	24 330	1,06	0,03
8601-0602-0504	1 200	71	34	18 583	19 854	-	1 303	1 693	22 850	1,06	0,03
8601-0602-0505	1 200	71	34	18 583	19 854	-	1 303	1 693	22 850	1,06	0,03
8601-0602-0506	1 200	71	34	17 737	19 008	-	1 303	1 625	21 936	1,06	0,03

Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0601 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0602 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м

8601-0602-0603 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м

8601-0602-0604 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,23 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0601	4 367	7 774	2 636	25 513	37 654	-	5 171	3 426	46 251	4,12	1,40
8601-0602-0602	5 368	11 550	3 927	32 456	49 374	-	6 808	4 495	60 677	4,98	2,08
8601-0602-0603	3 106	3 992	1 344	15 196	22 294	-	3 354	2 052	27 700	3,02	0,72
8601-0602-0604	3 314	3 997	1 345	18 606	25 917	-	3 498	2 353	31 768	3,21	0,72

Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0701 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х 2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0701	11 314	408	105	40 304	52 026	-	8 105	4 810	64 941	10,41	0,07

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические

Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0101	17 679	951	297	91 300	109 930	-	12 817	9 820	132 567	16,65	0,20
8601-0605-0102	23 492	1 224	398	127 161	151 877	-	16 898	13 502	182 277	21,97	0,26
8601-0605-0103	27 230	1 385	456	149 636	178 251	-	19 517	15 821	213 589	25,39	0,30

Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0202 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0203 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0204 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0205 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0206 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0207 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0208 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0201	23 827	5 211	1 914	107 476	136 514	-	30 319	13 347	180 180	17,96	1,05
8601-0605-0202	23 827	5 211	1 914	112 675	141 713	-	30 319	13 763	185 795	17,96	1,05
8601-0605-0203	23 827	5 211	1 914	117 831	146 869	-	30 319	14 175	191 363	17,96	1,05
8601-0605-0204	23 827	5 211	1 914	128 143	157 181	-	30 319	15 000	202 500	17,96	1,05
8601-0605-0205	23 827	5 211	1 914	128 068	157 106	-	30 319	14 994	202 419	17,96	1,05
8601-0605-0206	23 827	5 211	1 914	130 158	159 196	-	30 319	15 161	204 676	17,96	1,05
8601-0605-0207	23 827	5 211	1 914	137 425	166 463	-	30 319	15 743	212 525	17,96	1,05
8601-0605-0208	23 827	5 211	1 914	140 589	169 627	-	30 319	15 996	215 942	17,96	1,05

Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м x 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0301	47 526	2 417	854	278 418	328 361	-	33 795	28 972	391 128	43,96	0,56

Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0401	10 798	158	57	58 886	69 842	-	12 753	6 608	89 203	8,01	0,04
8601-0605-0402	10 798	158	57	59 818	70 774	-	12 753	6 682	90 209	8,01	0,04
8601-0605-0403	10 798	158	57	61 229	72 185	-	12 753	6 795	91 733	8,01	0,04
8601-0605-0404	10 798	158	57	62 896	73 852	-	12 753	6 928	93 533	8,01	0,04

Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0501	12 040	647	178	55 116	67 803	-	8 844	6 132	82 779	11,49	0,12
8601-0605-0502	13 858	704	196	65 314	79 876	-	10 111	7 199	97 186	13,16	0,13
8601-0605-0503	15 587	757	212	74 931	91 275	-	11 314	8 207	110 796	14,74	0,14

Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0601	23 214	1 109	343	121 981	146 304	-	16 668	13 038	176 010	21,72	0,23

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки**

Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0702-0101	4 785	1 236	380	86 477	92 498	-	4 022	7 722	104 242	4,42	0,24
8601-0702-0102	4 347	914	280	41 116	46 377	-	3 650	4 002	54 029	4,07	0,18

Группа 3 Покрытия площадок

Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм)

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм)

Измеритель: м2

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0703-0101	716	244	73	3 392	4 352	-	747	408	5 507	0,69	0,05
8601-0703-0102	840	440	126	4 093	5 373	-	913	503	6 789	0,82	0,09
8601-0703-0103	41	3	2	3 589	3 633	-	40	294	3 967	0,04	0,00
8601-0703-0104	41	3	2	4 615	4 659	-	40	376	5 075	0,04	0,00

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0801-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0801-0101	533 198	40 622	16 390	1 309 052	1 882 872	-	466 680	187 964	2 537 516	442,44	10,60

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров

Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0802-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0802-0101	349 717	26 534	10 711	861 246	1 237 497	-	306 156	123 492	1 667 145	290,12	6,93

Группа 3 Ворота хоккейные

Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные (1,83 x1,12 x1,22)

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой) (1,96x0,87x1,3)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0803-0102	-	-	-	133 801	133 801	-	-	10 704	144 505		
8601-0803-0103	-	-	-	105 637	105 637	-	-	8 451	114 088		

Группа 5 Ворота футбольные

Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0805-0101 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0805-0101	5 625	1 854	572	106 314	113 793	-	4 734	9 482	128 009	5,08	0,36
8601-0805-0102	6 794	2 713	839	158 047	167 554	-	5 725	13 862	187 141	6,01	0,53

Группа 6 Ворота гандбольные

Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0806-0101 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0806-0101	6 611	2 579	797	148 569	157 759	-	5 570	13 066	176 395	5,87	0,51

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные**

Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0903-0101	2 464	152	37	82 255	84 871	-	2 440	6 985	94 296	2,33	0,03

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-1001-0101 - Вешалка (2,2x0,7x0,5)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-1001-0101	4 255	1 630	502	131 537	137 422	-	3 403	11 266	152 091	3,82	1,00

Сборник цен на малые архитектурные формы для Мангистауской области**Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.****Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок****Группа 1 Карусели****Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):**

8601-0101-0101 - Карусель - качалка

8601-0101-0102 - Карусель (4 сидения)

8601-0101-0103 - Карусель (без сидений), большая

8601-0101-0104 - Карусель с сидениями, шестиместная

8601-0101-0105 - Карусель "Ромашка"

8601-0101-0106 - Карусель с рулем

8601-0101-0107 - Карусель (без сидений), малая

8601-0101-0108 - Карусель "Волчок"

8601-0101-0109 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0101-0101	8 541	2 659	984	117 851	129 051	-	7 062	10 889	147 002	5,48	0,48
8601-0101-0102	11 146	2 529	931	170 889	184 564	-	9 049	15 489	209 102	7,64	0,46
8601-0101-0103	12 269	4 267	1 577	244 829	261 365	-	10 215	21 726	293 306	7,87	0,76
8601-0101-0104	12 816	4 593	1 699	263 410	280 819	-	10 676	23 320	314 815	8,18	0,82
8601-0101-0105	12 915	4 652	1 721	325 421	342 988	-	10 760	28 300	382 048	8,24	0,83
8601-0101-0106	14 803	5 777	2 139	278 770	299 350	-	12 351	24 936	336 637	9,34	1,03
8601-0101-0107	10 282	3 083	1 137	229 980	243 345	-	8 540	20 151	272 036	6,71	0,55
8601-0101-0108	12 792	3 578	1 318	143 816	160 186	-	10 397	13 647	184 230	8,14	0,64
8601-0101-0109	10 978	2 831	1 041	127 333	141 142	-	8 954	12 008	162 104	7,09	0,51

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):**

8601-0102-0101 - Горка «Мини»
 8601-0102-0102 - Горка «Стандарт»
 8601-0102-0103 - Горка «Дино»
 8601-0102-0104 - Горка «Кит»
 8601-0102-0105 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0106 - Машинка с горкой
 8601-0102-0107 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0108 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0109 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0110 - Горка «Теремок-1»
 8601-0102-0111 - Горка «Теремок-2»
 8601-0102-0112 - Горка «Теремок-3»

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0101	8 869	311	97	206 827	216 007	-	7 336	17 867	241 210	5,95	0,05
8601-0102-0102	8 869	311	97	427 307	436 487	-	7 336	35 506	479 329	5,95	0,05
8601-0102-0103	9 645	315	99	300 674	310 634	-	7 873	25 481	343 988	6,43	0,06
8601-0102-0104	8 480	309	96	307 864	316 653	-	7 067	25 898	349 618	5,72	0,05
8601-0102-0105	8 092	307	95	252 911	261 310	-	6 799	21 449	289 558	5,48	0,05
8601-0102-0106	8 092	307	95	555 195	563 594	-	6 799	45 631	616 024	5,48	0,05
8601-0102-0107	15 281	553	175	544 589	560 423	-	12 132	45 804	618 359	10,40	0,10
8601-0102-0108	10 522	424	132	158 796	169 742	-	8 660	14 272	192 674	7,23	0,07
8601-0102-0109	30 313	838	304	584 253	615 404	-	24 134	51 163	690 701	19,32	0,16
8601-0102-0110	31 203	755	284	374 028	405 986	-	24 785	34 462	465 233	19,55	0,15
8601-0102-0111	28 168	651	253	461 957	490 776	-	22 711	41 079	554 566	17,38	0,13
8601-0102-0112	25 187	638	245	354 604	380 429	-	20 676	32 088	433 193	15,54	0,13

Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0201	28 184	786	362	41 102	70 072	-	24 394	7 557	102 023	18,80	0,21

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0101 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0102 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0101	5 814	348	104	1 282 320	1 288 482	-	5 312	103 504	1 397 298	4,21	0,06
8601-0103-0102	5 814	348	104	917 391	923 553	-	5 312	74 309	1 003 174	4,21	0,06

Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

8601-0103-0202 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0203 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0204 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0201	5 902	222	65	39 681	45 805	-	5 227	4 083	55 115	4,36	0,04
8601-0103-0202	6 959	1 845	674	103 421	112 225	-	6 258	9 479	127 962	4,61	0,33
8601-0103-0203	12 176	442	137	82 924	95 542	-	10 314	8 468	114 324	8,62	0,08
8601-0103-0204	8 260	262	80	71 097	79 619	-	7 328	6 956	93 903	5,51	0,04

Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0303 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0301	9 432	2 750	1 023	107 433	119 615	-	7 646	10 181	137 442	6,50	0,49
8601-0103-0302	7 284	1 461	542	113 178	121 923	-	5 832	10 220	137 975	5,25	0,26
8601-0103-0303	18 345	384	145	179 090	197 819	-	14 468	16 983	229 270	11,52	0,08

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):**

8601-0104-0101 - Качалка "Балансир"

8601-0104-0102 - Качалка-балансир "Большая"

8601-0104-0103 - Качалка-балансир "Средняя"

8601-0104-0104 - Качалка-балансир "Малая"

8601-0104-0105 - Качалка-балансир "Одинарная"

8601-0104-0106 - Качалка-балансир "Двойная"

8601-0104-0107 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0101	9 712	238	80	94 542	104 492	-	8 227	9 018	121 737	6,69	0,04
8601-0104-0102	9 712	238	80	106 384	116 334	-	8 227	9 965	134 526	6,69	0,04
8601-0104-0103	9 712	238	80	102 756	112 706	-	8 227	9 675	130 608	6,69	0,04
8601-0104-0104	9 712	238	80	87 889	97 839	-	8 227	8 485	114 551	6,69	0,04
8601-0104-0105	10 877	244	83	69 800	80 921	-	9 032	7 196	97 149	7,41	0,05
8601-0104-0106	21 104	361	131	138 229	159 694	-	16 442	14 091	190 227	14,05	0,07
8601-0104-0107	12 041	250	86	86 705	98 996	-	9 838	8 707	117 541	8,12	0,05

Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0201 - Качалка "Рыбка"

8601-0104-0202 - Качалка "Ванька-встанька"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0201	-	-	-	101 627	101 627	-	-	8 130	109 757		
8601-0104-0202	-	-	-	111 884	111 884	-	-	8 951	120 835		

Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0301 - Балансир, тип 1

8601-0104-0302 - Балансир, тип 2

8601-0104-0303 - Балансир, тип 3

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0301	41 572	1 277	362	24 518	67 367	-	44 908	8 982	121 257	26,17	0,21
8601-0104-0302	18 846	517	152	12 306	31 669	-	19 513	4 095	55 277	12,03	0,09
8601-0104-0303	20 279	580	168	12 648	33 507	-	21 341	4 388	59 236	12,88	0,10

Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0401 - Качели двойные, металлические

8601-0104-0402 - Качели одинарные, металлические

8601-0104-0403 - Диван-качели

8601-0104-0404 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки

8601-0104-0405 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки

8601-0104-0406 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой

8601-0104-0407 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой

8601-0104-0408 - Качели "Лепесток"

8601-0104-0409 - Качели "Кораблик"

8601-0104-0410 - Качели подвесные "Гнездо"

8601-0104-0411 - Качели "Диван"

8601-0104-0412 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0401	17 583	443	134	205 088	223 114	-	15 699	19 105	257 918	11,89	0,08
8601-0104-0402	11 490	292	88	115 335	127 117	-	10 317	10 995	148 429	7,88	0,05
8601-0104-0403	11 490	292	88	140 999	152 781	-	10 317	13 048	176 146	7,88	0,05
8601-0104-0404	16 001	388	119	114 366	130 755	-	13 613	11 549	155 917	11,09	0,07
8601-0104-0405	16 001	388	119	146 822	163 211	-	13 613	14 146	190 970	11,09	0,07
8601-0104-0406	26 289	516	150	143 711	170 516	-	20 734	15 300	206 550	16,89	0,08
8601-0104-0407	27 065	520	152	160 557	188 142	-	21 271	16 753	226 166	17,37	0,09
8601-0104-0408	11 075	292	88	161 745	173 112	-	10 018	14 650	197 780	7,53	0,05
8601-0104-0409	11 075	292	88	177 255	188 622	-	10 018	15 891	214 531	7,53	0,05
8601-0104-0410	16 001	388	119	418 667	435 056	-	13 613	35 894	484 563	11,09	0,07
8601-0104-0411	11 878	294	89	132 838	145 010	-	10 586	12 448	168 044	8,12	0,05
8601-0104-0412	13 016	302	93	175 246	188 564	-	11 361	15 994	215 919	8,72	0,05

Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0501 - Качалка на пружине "Весы"
 8601-0104-0502 - Качалка на пружине "Лошадка"
 8601-0104-0503 - Качалка на пружине "Машинка"
 8601-0104-0504 - Качалка на пружине "Мотоцикл"
 8601-0104-0505 - Качалка на пружине "Вертолет"
 8601-0104-0506 - Качалка на пружине "Балансир"
 8601-0104-0507 - Качалка на пружине "Петушок"
 8601-0104-0508 - Качалка на пружине "Осьминог"
 8601-0104-0509 - Качалка на пружине "Лодка"
 8601-0104-0510 - Качалка на пружине "Вертолетик"
 8601-0104-0511 - Качалка на пружине "Кабриолет"
 8601-0104-0512 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0513 - Качалка на пружине "Черепашка"

8601-0104-0514 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0515 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0516 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0517 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0518 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0501	7 511	541	187	55 260	63 312	-	6 700	5 601	75 613	5,11	0,10
8601-0104-0502	6 408	1 128	402	47 628	55 164	-	5 504	4 853	65 521	4,35	0,20
8601-0104-0503	7 511	541	187	55 257	63 309	-	6 700	5 601	75 610	5,11	0,10
8601-0104-0504	5 992	1 290	461	41 177	48 459	-	5 054	4 281	57 794	4,13	0,23
8601-0104-0505	4 554	823	305	48 522	53 899	-	3 771	4 614	62 284	3,14	0,15
8601-0104-0506	10 930	1 890	692	81 344	94 164	-	9 129	8 263	111 556	7,65	0,34
8601-0104-0507	4 657	837	309	37 754	43 248	-	3 843	3 767	50 858	3,21	0,15
8601-0104-0508	7 511	541	187	105 992	114 044	-	6 700	9 660	130 404	5,11	0,10
8601-0104-0509	8 468	341	109	117 894	126 703	-	6 319	10 642	143 664	5,63	0,06
8601-0104-0510	9 245	345	111	117 892	127 482	-	6 857	10 747	145 086	6,10	0,06
8601-0104-0511	10 409	351	114	117 924	128 684	-	7 662	10 908	147 254	6,82	0,06
8601-0104-0512	7 692	337	106	95 437	103 466	-	5 782	8 740	117 988	5,15	0,06
8601-0104-0513	8 080	339	107	117 876	126 295	-	6 051	10 588	142 934	5,39	0,06
8601-0104-0514	7 692	337	106	117 875	125 904	-	5 782	10 535	142 221	5,15	0,06
8601-0104-0515	6 916	334	104	95 466	102 716	-	5 245	8 637	116 598	4,67	0,06
8601-0104-0516	7 304	335	105	117 872	125 511	-	5 514	10 482	141 507	4,91	0,06
8601-0104-0517	7 692	337	106	117 875	125 904	-	5 782	10 535	142 221	5,15	0,06
8601-0104-0518	8 468	341	109	95 453	104 262	-	6 319	8 846	119 427	5,63	0,06

Группа 6 Домики, юрты, беседки

Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением

8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини -верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0101	20 683	604	226	415 287	436 574	-	16 581	36 252	489 407	13,79	0,13
8601-0106-0102	119 087	3 806	1 852	297 225	420 118	-	104 369	41 959	566 446	80,82	1,06
8601-0106-0103	17 290	515	203	250 468	268 273	-	14 274	22 604	305 151	11,53	0,11
8601-0106-0104	20 202	497	194	333 078	353 777	-	16 070	29 588	399 435	13,23	0,11
8601-0106-0105	17 290	515	203	250 468	268 273	-	14 274	22 604	305 151	11,53	0,11
8601-0106-0106	22 919	587	241	445 318	468 824	-	18 475	38 984	526 283	15,09	0,14
8601-0106-0107	14 739	425	156	166 833	181 997	-	11 977	15 518	209 492	9,77	0,09
8601-0106-0108	25 124	747	299	508 731	534 602	-	20 481	44 407	599 490	16,82	0,17
8601-0106-0109	19 337	567	229	325 270	345 174	-	15 977	28 892	390 043	12,89	0,13
8601-0106-0110	19 448	571	232	299 665	319 684	-	16 080	26 861	362 625	12,97	0,13

Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0201 - Беседка в виде юрты

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0201	24 858	922	366	861 886	887 666	-	24 106	72 942	984 714	15,38	0,22

Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0301 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью

8601-0106-0302 - Беседка со скамейками

8601-0106-0303 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната

8601-0106-0304 - Беседка летняя с крышей из профнастила

8601-0106-0305 - Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0301	17 171	697	214	106 500	124 368	-	13 893	11 061	149 322	13,26	0,12
8601-0106-0302	-	-	-	195 152	195 152	-	-	15 612	210 764		
8601-0106-0303	15 869	3 641	1 335	193 712	213 222	-	13 030	18 100	244 352	10,93	0,64
8601-0106-0304	14 107	4 529	1 672	270 052	288 688	-	11 660	24 028	324 376	9,34	0,80
8601-0106-0305	7 135	97	32	202 021	209 253	-	6 980	17 299	233 532	4,50	0,02

Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"

8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"

8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"

8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"

8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"

8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"

8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0401	90 722	2 841	1 241	1 677 768	1 771 331	-	78 719	148 004	1 998 054	57,92	0,66
8601-0106-0402	84 512	2 810	1 224	1 677 723	1 765 045	-	74 422	147 157	1 986 624	54,11	0,65
8601-0106-0403	89 170	2 834	1 237	1 677 577	1 769 581	-	77 645	147 778	1 995 004	56,97	0,66
8601-0106-0404	193 310	6 187	2 721	2 582 080	2 781 577	-	169 028	236 048	3 186 653	123,00	1,45
8601-0106-0405	195 639	6 198	2 728	2 582 215	2 784 052	-	170 639	236 375	3 191 066	124,43	1,46
8601-0106-0406	90 722	2 841	1 241	1 677 768	1 771 331	-	78 719	148 004	1 998 054	57,92	0,66
8601-0106-0407	195 639	6 198	2 728	2 582 215	2 784 052	-	170 639	236 375	3 191 066	124,43	1,46

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"

8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "

8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"

8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"

8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"

8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"

8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька

8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0109-0301	4 684	222	65	70 032	74 938	-	4 351	6 343	85 632	3,37	0,04
8601-0109-0302	4 716	223	65	39 244	44 183	-	4 379	3 885	52 447	3,39	0,04
8601-0109-0303	29 258	696	256	209 224	239 178	-	23 359	21 003	283 540	18,61	0,14
8601-0109-0304	15 865	316	114	111 960	128 141	-	12 044	11 215	151 400	10,20	0,06
8601-0109-0305	14 689	326	118	110 155	125 170	-	11 439	10 929	147 538	9,42	0,06
8601-0109-0306	28 486	612	226	283 401	312 499	-	22 282	26 782	361 563	18,09	0,12
8601-0109-0307	14 897	342	125	77 566	92 805	-	11 330	8 331	112 466	9,48	0,07
8601-0109-0308	21 944	509	186	83 806	106 259	-	17 351	9 889	133 499	14,00	0,10
8601-0109-0309	16 499	343	126	80 760	97 602	-	12 790	8 831	119 223	10,50	0,07
8601-0109-0310	14 689	326	118	91 466	106 481	-	11 439	9 434	127 354	9,42	0,06
8601-0109-0311	41 855	1 000	363	321 011	363 866	-	33 192	31 765	428 823	26,79	0,20

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0110 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0111 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)

8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0113-0101	39 967	1 267	450	548 027	589 261	-	32 375	49 731	671 367	25,81	0,24
8601-0113-0102	77 175	2 260	842	1 132 228	1 211 663	-	63 799	102 037	1 377 499	48,28	0,44
8601-0113-0103	42 085	1 261	448	620 285	663 631	-	33 626	55 781	753 038	27,17	0,24
8601-0113-0104	34 030	1 008	357	343 592	378 630	-	27 078	32 457	438 165	22,04	0,19
8601-0113-0105	43 254	1 183	431	534 578	579 015	-	34 531	49 084	662 630	27,55	0,23
8601-0113-0106	67 152	1 928	691	1 020 343	1 089 423	-	53 252	91 414	1 234 089	43,14	0,37
8601-0113-0107	95 047	2 621	979	1 562 385	1 660 053	-	77 327	138 990	1 876 370	59,53	0,52
8601-0113-0108	116 213	3 086	1 194	2 201 412	2 320 711	-	96 570	193 382	2 610 663	71,23	0,62
8601-0113-0109	45 971	1 263	467	812 349	859 583	-	37 168	71 740	968 491	28,97	0,25
8601-0113-0110	79 269	2 501	934	1 464 665	1 546 435	-	67 041	129 078	1 742 554	49,37	0,49
8601-0113-0111	33 426	887	327	513 875	548 188	-	26 711	45 992	620 891	21,12	0,17
8601-0113-0112	64 601	1 888	689	874 754	941 243	-	52 123	79 469	1 072 835	41,01	0,37
8601-0113-0113	76 064	2 161	831	1 359 389	1 437 614	-	63 989	120 128	1 621 731	46,64	0,43
8601-0113-0114	77 171	2 320	869	1 868 974	1 948 465	-	64 384	161 028	2 173 877	48,04	0,46

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0201-0101 - Детский спортивный комплекс (3,400 м x 3,540 м x 2,175 м)

8601-0201-0102 - Детский спортивный комплекс (3,480 м x 3,540 м x 2,175 м)

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (4,105 м x 1,720 м x 2,065 м)

8601-0201-0104 - Гимнастический комплекс (для детей младших классов)

8601-0201-0105 - Гимнастический комплекс (для детей старших классов)

8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс силовой

8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом

8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс (разборный)

8601-0201-0109 - Детский спортивный комплекс (2,66 м x 2,66 м x 2,2 м)

8601-0201-0110 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0117 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0118 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0201-0101	16 752	4 093	1 498	242 324	263 169	-	13 288	22 117	298 574	11,94	0,72
8601-0201-0102	24 076	4 321	1 581	246 508	274 905	-	19 729	23 571	318 205	16,82	0,76
8601-0201-0103	23 281	3 848	1 405	186 881	214 010	-	19 059	18 646	251 715	16,35	0,68
8601-0201-0104	26 266	7 079	2 612	337 793	371 138	-	21 625	31 421	424 184	17,72	1,25
8601-0201-0105	25 818	6 813	2 513	279 792	312 423	-	21 248	26 694	360 365	17,46	1,21
8601-0201-0106	26 361	5 683	2 088	247 088	279 132	-	21 656	24 063	324 851	18,15	1,01
8601-0201-0107	26 266	7 079	2 612	316 277	349 622	-	21 625	29 700	400 947	17,72	1,25
8601-0201-0108	16 709	2 242	814	127 975	146 926	-	13 620	12 844	173 390	11,91	0,40
8601-0201-0109	27 828	944	371	490 495	519 267	-	22 894	43 373	585 534	17,55	0,20
8601-0201-0110	19 992	642	252	351 621	372 255	-	16 471	31 098	419 824	12,51	0,13
8601-0201-0111	26 557	897	347	386 884	414 338	-	21 761	34 888	470 987	16,82	0,19
8601-0201-0112	11 569	397	152	220 750	232 716	-	9 712	19 394	261 822	7,26	0,08
8601-0201-0113	37 018	846	362	397 184	435 048	-	28 464	37 081	500 593	22,99	0,20
8601-0201-0114	39 010	979	389	335 382	375 371	-	30 807	32 494	438 672	24,41	0,21
8601-0201-0115	55 308	1 271	502	476 404	532 983	-	43 036	46 082	622 101	34,60	0,27
8601-0201-0116	48 005	14 033	5 184	421 155	483 193	-	39 589	41 823	564 605	32,07	2,49
8601-0201-0117	26 269	8 682	3 213	516 702	551 653	-	20 974	45 810	618 437	16,92	5,62
8601-0201-0118	26 682	7 152	2 641	455 806	489 640	-	20 994	40 851	551 485	17,42	7,05
8601-0201-0119	38 686	10 753	3 977	631 532	680 971	-	30 457	56 914	768 342	24,92	11,08

Группа 2 Турники, перекладины**Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):**

8601-0202-0101 - Турник разновысокий
 8601-0202-0102 - Двухсекционный турник с лестницей
 8601-0202-0103 - Турник с лавочкой
 8601-0202-0104 - Турник одинарный
 8601-0202-0105 - Турник двойной
 8601-0202-0106 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0202-0101	6 861	345	102	116 071	123 277	-	6 028	10 344	139 649	4,83	0,06
8601-0202-0102	6 861	345	102	124 748	131 954	-	6 028	11 039	149 021	4,83	0,06
8601-0202-0103	18 357	5 031	1 857	224 700	248 088	-	14 485	21 006	283 579	12,08	4,29
8601-0202-0104	5 836	1 825	674	77 964	85 625	-	4 655	7 222	97 502	3,85	1,00
8601-0202-0105	9 277	2 812	1 039	129 052	141 141	-	7 375	11 881	160 397	6,09	1,86
8601-0202-0106	5 985	1 914	707	88 649	96 548	-	4 781	8 106	109 435	3,94	1,02

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0203-0101 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)
 8601-0203-0102 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)
 8601-0203-0103 - Рукоход двухуровневый
 8601-0203-0104 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0203-0101	19 276	576	173	156 452	176 304	-	17 137	15 475	208 916	12,44	0,10
8601-0203-0102	15 704	4 153	1 536	331 023	350 880	-	12 317	29 056	392 253	10,11	4,82
8601-0203-0103	21 932	7 636	2 827	327 627	357 195	-	17 597	29 983	404 775	14,14	4,07
8601-0203-0104	35 598	11 049	4 087	574 591	621 238	-	28 294	51 963	701 495	23,05	8,08

Группа 4 Гимнастические стенки**Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):**

8601-0204-0201 - Шведская стенка (2,140 м x 1,830 м x 2,425 м)

8601-0204-0202 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0201	27 288	5 461	1 939	223 588	256 337	-	22 784	22 330	301 451	19,02	0,95
8601-0204-0202	7 776	2 506	928	160 327	170 609	-	6 192	14 144	190 945	4,99	1,80

Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:

8601-0204-0301 - Лестница спортивная (1,08 м x 2,8 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0301	13 822	1 067	311	77 921	92 810	-	11 973	8 383	113 166	10,21	0,17

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):**

8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом

8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами

8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"

8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"

8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0207-0301	6 947	249	77	47 868	55 064	-	6 016	4 886	65 966	4,66	0,04
8601-0207-0302	9 008	313	97	51 786	61 107	-	7 633	5 499	74 239	6,06	0,05
8601-0207-0303	6 540	299	91	61 991	68 830	-	5 724	5 964	80 518	4,53	0,05
8601-0207-0304	12 356	498	143	92 591	105 445	-	12 268	9 417	127 130	8,09	0,08
8601-0207-0305	12 279	435	137	153 024	165 738	-	10 477	14 097	190 312	8,37	0,08

Группа 8 Комплекс для тенниса**Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):**

8601-0208-0101 - Теннисный стол без сетки

8601-0208-0102 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0101	11 841	467	181	114 680	126 988	-	8 955	10 875	146 818	8,22	0,10
8601-0208-0102	6 948	299	126	137 205	144 452	-	5 312	11 981	161 745	4,80	0,07

Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0201	4 724	1 007	368	104 413	110 144	-	3 966	9 129	123 239	3,17	0,18
8601-0208-0202	7 751	1 505	594	73 848	83 104	-	6 481	7 167	96 752	5,15	0,30

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0209-0101 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0103 - Стойка стритбол

8601-0209-0104 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0209-0101	12 066	2 848	1 034	179 166	194 080	-	9 789	16 310	220 179	8,10	0,50
8601-0209-0102	11 072	2 256	814	87 076	100 404	-	8 951	8 748	118 103	7,53	0,40
8601-0209-0103	10 476	1 901	682	86 929	99 306	-	8 449	8 620	116 375	7,18	0,33
8601-0209-0104	11 460	2 258	815	143 566	157 284	-	9 220	13 320	179 824	7,76	0,40
8601-0209-0105	19 213	2 766	978	76 354	98 333	-	15 431	9 101	122 865	13,35	0,48
8601-0209-0106	22 921	4 516	1 630	200 045	227 482	-	18 440	19 674	265 596	15,53	0,79
8601-0209-0107	26 022	5 825	2 117	385 522	417 369	-	21 116	35 079	473 564	17,38	1,03

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):**

8601-0210-0101 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0102 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0210-0101	14 341	2 247	782	127 301	143 889	-	11 907	12 464	168 260	10,17	0,39
8601-0210-0102	8 335	2 270	863	86 996	97 601	-	7 007	8 369	112 977	5,41	0,42
8601-0210-0103	9 685	2 998	1 136	54 001	66 684	-	8 139	5 986	80 809	6,21	0,55

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0213-0101 - Брусья-лабиринт, марка 1

8601-0213-0102 - Брусья-лабиринт, марка 2

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0101	12 867	3 542	1 276	78 145	94 554	-	10 712	8 421	113 687	8,58	0,63
8601-0213-0102	11 351	3 851	1 403	85 583	100 785	-	9 473	8 821	119 079	7,38	0,68

Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0201	1 764	157	48	83 361	85 282	-	1 455	6 939	93 676	1,26	0,03

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0215-0101 - Вышка судейская (2,26x1,0x0,68)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0215-0101	6 078	379	113	80 964	87 421	-	5 177	7 408	100 006	4,20	0,06

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"
 8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"
 8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"
 8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"
 8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"
 8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"
 8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"
 8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0117 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0118 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0101	12 356	2 626	945	167 218	182 200	-	10 041	15 379	207 620	8,32	0,46
8601-0216-0102	9 950	1 880	666	131 550	143 380	-	8 188	12 125	163 693	6,89	0,33
8601-0216-0103	5 878	1 643	609	93 803	101 324	-	4 799	8 490	114 613	3,82	0,29
8601-0216-0104	13 156	2 099	746	136 346	151 601	-	10 697	12 984	175 282	9,21	0,37
8601-0216-0105	13 014	2 530	908	178 989	194 533	-	10 550	16 407	221 490	8,85	0,44
8601-0216-0106	12 642	3 583	1 329	196 953	213 178	-	10 286	17 877	241 341	8,17	0,64
8601-0216-0107	9 503	1 614	567	142 712	153 829	-	7 812	12 931	174 572	6,63	0,28
8601-0216-0108	17 633	2 868	1 000	184 353	204 854	-	14 583	17 555	236 992	12,43	0,50
8601-0216-0109	12 775	2 617	940	192 858	208 250	-	10 408	17 493	236 151	8,70	0,46
8601-0216-0110	12 378	2 380	852	178 926	193 684	-	10 073	16 301	220 058	8,47	0,42
8601-0216-0111	6 212	1 497	555	123 964	131 673	-	4 993	10 933	147 599	4,03	0,27
8601-0216-0112	9 150	1 289	446	131 302	141 741	-	7 485	11 938	161 164	6,43	0,22
8601-0216-0113	11 244	1 934	686	137 754	150 932	-	9 176	12 809	172 917	7,80	0,34
8601-0216-0114	10 541	2 118	755	147 024	159 683	-	8 658	13 467	181 808	7,24	0,37
8601-0216-0115	18 654	2 237	801	127 150	148 041	-	16 898	13 195	178 134	12,46	0,39
8601-0216-0116	7 141	1 347	496	84 465	92 953	-	5 784	7 899	106 636	4,84	0,24
8601-0216-0117	4 718	185	54	75 627	80 530	-	4 416	6 796	91 742	3,18	0,71
8601-0216-0118	11 055	311	94	208 051	219 417	-	9 381	18 304	247 102	7,34	3,45

Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0201 - Тренажер "Гимнастический лежак"

8601-0216-0202 - Упор для отжиманий

8601-0216-0203 - Лавка с упорами

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0201	5 222	1 145	417	71 798	78 165	-	4 497	6 613	89 275	3,37	0,20
8601-0216-0202	2 461	119	34	18 779	21 359	-	2 625	1 919	25 903	1,63	0,02
8601-0216-0203	4 062	222	65	81 403	85 687	-	3 902	7 167	96 756	2,87	0,04

Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0301 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0301	25 398	8 140	3 002	664 505	698 043	-	21 470	57 561	777 074	16,42	1,44

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0301-0101 - Столик "Якорь"

8601-0301-0102 - Столик (1,950 м x 1,180 м x 0,800 м)

8601-0301-0103 - Столик детский

8601-0301-0104 - Столик "Солнышко"

8601-0301-0105 - Стол (1,796x1,640x0,810)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0301-0101	-	-	-	95 094	95 094	-	-	7 608	102 702		
8601-0301-0102	-	-	-	80 878	80 878	-	-	6 470	87 348		
8601-0301-0103	-	-	-	76 487	76 487	-	-	6 119	82 606		
8601-0301-0104	-	-	-	92 546	92 546	-	-	7 404	99 950		
8601-0301-0105	-	-	-	196 668	196 668	-	-	15 733	212 401		

Группа 2 Скамьи

Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

- 8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки
 8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом
 8601-0302-0303 - Скамья со спинкой
 8601-0302-0304 - Скамья-пешка
 8601-0302-0305 - Скамья радиусная
 8601-0302-0306 - Скамья антивандальная
 8601-0302-0307 - Скамья без спинки
 8601-0302-0308 - Скамья дворовая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0301	7 612	215	70	40 160	47 987	-	6 679	4 373	59 039	4,83	0,04
8601-0302-0302	7 612	215	70	63 277	71 104	-	6 679	6 223	84 006	4,83	0,04

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0303	7 612	215	70	77 145	84 972	-	6 679	7 332	98 983	4,83	0,04
8601-0302-0304	2 184	127	36	29 075	31 386	-	2 437	2 706	36 529	1,40	0,02
8601-0302-0305	2 689	189	56	66 345	69 223	-	2 871	5 768	77 862	1,77	0,03
8601-0302-0306	2 689	189	56	48 400	51 278	-	2 871	4 332	58 481	1,77	0,03
8601-0302-0307	2 184	127	36	48 578	50 889	-	2 437	4 266	57 592	1,40	0,02
8601-0302-0308	2 689	189	56	40 111	42 989	-	2 871	3 669	49 529	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"

8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"

8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"

8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"

8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"

8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением

8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездопад"

8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0401	3 193	251	76	56 855	60 299	-	3 305	5 088	68 692	2,15	0,04
8601-0302-0402	2 689	189	56	69 970	72 848	-	2 871	6 058	81 777	1,77	0,03

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0403	2 689	189	56	33 981	36 859	-	2 871	3 178	42 908	1,77	0,03
8601-0302-0404	3 193	251	76	70 827	74 271	-	3 305	6 206	83 782	2,15	0,04
8601-0302-0405	2 689	189	56	56 009	58 887	-	2 871	4 941	66 699	1,77	0,03
8601-0302-0406	2 689	189	56	18 986	21 864	-	2 871	1 979	26 714	1,77	0,03
8601-0302-0407	2 689	189	56	16 101	18 979	-	2 871	1 748	23 598	1,77	0,03
8601-0302-0408	2 689	189	56	24 053	26 931	-	2 871	2 384	32 186	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 1
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 2
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench
8601-0302-0504 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0508 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0509 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0501	2 329	12	6	334 554	336 895	-	1 611	27 080	365 586	1,43	0,00

Окончание таблицы 8601-0302-05

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0502	776	4	2	247 220	248 000	-	537	19 883	268 420	0,48	0,00
8601-0302-0503	2 329	12	6	514 362	516 703	-	1 611	41 465	559 779	1,43	0,00
8601-0302-0504	5 612	1 093	360	595 453	602 158	-	5 063	48 578	655 799	3,92	0,20
8601-0302-0505	776	4	2	554 416	555 196	-	537	44 459	600 192	0,48	0,00
8601-0302-0506	1 165	6	3	512 598	513 769	-	806	41 166	555 741	0,71	0,00
8601-0302-0507	1 165	6	3	587 639	588 810	-	806	47 169	636 785	0,71	0,00
8601-0302-0508	2 329	12	6	556 742	559 083	-	1 611	44 856	605 550	1,43	0,00
8601-0302-0509	1 165	6	3	512 038	513 209	-	806	41 121	555 136	0,71	0,00

Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0601 - Скамья, модель: Element 1
8601-0302-0602 - Скамья, модель: Element 2
8601-0302-0603 - Скамья, модель: Element 3
8601-0302-0604 - Скамья, модель: Element 4
8601-0302-0605 - Скамья, модель: Element 5
8601-0302-0606 - Скамья, модель: Element 6

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0601	-	-	-	79 908	79 908	-	-	6 393	86 301		
8601-0302-0602	-	-	-	135 295	135 295	-	-	10 824	146 119		

Окончание таблицы 8601-0302-06

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0603	5 283	203	63	269 660	275 146	-	5 067	22 417	302 630	3,41	0,04
8601-0302-0604	-	-	-	256 139	256 139	-	-	20 491	276 630		
8601-0302-0605	5 283	203	63	373 106	378 592	-	5 067	30 693	414 352	3,41	0,04
8601-0302-0606	5 283	203	63	682 908	688 394	-	5 067	55 477	748 938	3,41	0,04

Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0701 - Скамейка из гранита с деревянным настилом, модель "Евро"

8601-0302-0702 - Скамейка из мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель "Классик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0701	1 941	10	5	81 163	83 114	-	1 343	6 757	91 214	1,19	0,00
8601-0302-0702	4 270	21	12	132 352	136 643	-	2 954	11 168	150 765	2,62	0,01

Группа 3 Урны

Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0201	-	-	-	18 476	18 476	-	-	1 478	19 954		
8601-0303-0202	1 909	85	23	24 322	26 316	-	2 190	2 280	30 786	1,20	0,01
8601-0303-0203	-	-	-	24 126	24 126	-	-	1 930	26 056		
8601-0303-0204	136	34	10	27 491	27 661	-	116	2 222	29 999	0,11	0,01
8601-0303-0205	-	-	-	10 658	10 658	-	-	853	11 511		
8601-0303-0206	-	-	-	23 765	23 765	-	-	1 901	25 666		
8601-0303-0207	-	-	-	32 325	32 325	-	-	2 586	34 911		

Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0301	2 362	116	33	13 724	16 202	-	2 552	1 500	20 254	1,55	0,02
8601-0303-0302	2 362	116	33	18 827	21 305	-	2 552	1 909	25 766	1,55	0,02

Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0401	-	-	-	149 199	149 199	-	-	11 936	161 135		
8601-0303-0402	-	-	-	149 199	149 199	-	-	11 936	161 135		
8601-0303-0403	-	-	-	149 622	149 622	-	-	11 970	161 592		
8601-0303-0404	-	-	-	170 405	170 405	-	-	13 632	184 037		

Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0501 - Урна из гранита, модель: Малая

8601-0303-0502 - Урна из гранита, модель: Большая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0501	-	-	-	39 134	39 134	-	-	3 131	42 265		
8601-0303-0502	-	-	-	52 539	52 539	-	-	4 203	56 742		

Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0601 - Урна одинарная с пепельницей

8601-0303-0602 - Урна двойная с пепельницей

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0601	1 143	14	4	80 309	81 466	-	791	6 581	88 838	0,64	0,00
8601-0303-0602	1 143	14	4	171 996	173 153	-	791	13 916	187 860	0,64	0,00

Группа 4 Арки

Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0101	13 205	2 436	982	20 001	35 642	-	14 132	3 982	53 756	8,71	0,49
8601-0304-0102	13 360	2 437	983	22 993	38 790	-	14 257	4 244	57 291	8,81	0,49
8601-0304-0103	13 537	2 439	984	25 742	41 718	-	14 399	4 489	60 606	8,92	0,49
8601-0304-0104	19 552	2 718	1 074	52 274	74 544	-	21 235	7 662	103 441	12,64	0,54

Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0201 - Арка металлическая декоративная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0201	4 688	196	60	72 704	77 588	-	4 461	6 564	88 613	3,08	0,03

Группа 6 Вазоны**Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный "Береке"

8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"

8601-0306-0103 - Вазон "Ромашка"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0101	-	-	-	51 955	51 955	-	-	4 156	56 111		
8601-0306-0102	-	-	-	51 977	51 977	-	-	4 158	56 135		
8601-0306-0103	-	-	-	28 793	28 793	-	-	2 303	31 096		

Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon

8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna

8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня, модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня, модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня, модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня, модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня, модель: Alma
 8601-0306-0212 - Вазон из мраморного камня, модель: Astana
 8601-0306-0213 - Вазон из мраморного камня с деревянным настилом: Островок

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0201	-	-	-	277 092	277 092	-	-	22 167	299 259		
8601-0306-0202	-	-	-	213 315	213 315	-	-	17 065	230 380		
8601-0306-0203	-	-	-	84 938	84 938	-	-	6 795	91 733		
8601-0306-0204	-	-	-	213 327	213 327	-	-	17 066	230 393		
8601-0306-0205	-	-	-	511 318	511 318	-	-	40 905	552 223		
8601-0306-0206	-	-	-	386 767	386 767	-	-	30 941	417 708		
8601-0306-0207	-	-	-	331 503	331 503	-	-	26 520	358 023		
8601-0306-0208	-	-	-	406 716	406 716	-	-	32 537	439 253		
8601-0306-0209	-	-	-	448 539	448 539	-	-	35 883	484 422		
8601-0306-0211	-	-	-	297 428	297 428	-	-	23 794	321 222		
8601-0306-0212	-	-	-	706 663	706 663	-	-	56 533	763 196		
8601-0306-0213	-	-	-	688 590	688 590	-	-	55 087	743 677		

Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida one
 8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida three

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0301	-	-	-	206 860	206 860	-	-	16 549	223 409		
8601-0306-0302	-	-	-	224 136	224 136	-	-	17 931	242 067		
8601-0306-0303	-	-	-	258 684	258 684	-	-	20 695	279 379		

Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита

8601-0306-0401 - Вазон, модель: ДПК-1

8601-0306-0402 - Вазон, модель: ДПК-2

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0401	-	-	-	102 648	102 648	-	-	8 212	110 860		
8601-0306-0402	-	-	-	138 643	138 643	-	-	11 091	149 734		

Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0501 - Вазон из травертина, модель: Львиный зев

8601-0306-0502 - Вазон из белоснежного мрамора, модель: Лаура

8601-0306-0503 - Вазон из златолита желтого, модель: Грань

8601-0306-0504 - Вазон из златолита желтого, модель: Кувшин

8601-0306-0505 - Вазон из змеевика, модель: Куба

8601-0306-0506 - Вазон из гранита, модель: Палермо

8601-0306-0507 - Вазон из травертина, модель: Луна

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0501	-	-	-	32 016	32 016	-	-	2 561	34 577		
8601-0306-0502	-	-	-	56 686	56 686	-	-	4 535	61 221		
8601-0306-0503	-	-	-	82 347	82 347	-	-	6 588	88 935		
8601-0306-0504	-	-	-	81 418	81 418	-	-	6 513	87 931		
8601-0306-0505	-	-	-	102 934	102 934	-	-	8 235	111 169		
8601-0306-0506	-	-	-	62 152	62 152	-	-	4 972	67 124		
8601-0306-0507	-	-	-	71 492	71 492	-	-	5 719	77 211		

Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0601 - Камень гладкий из мрамора, модель: Bi Tas

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0601	-	-	-	362 419	362 419	-	-	28 994	391 413		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок

Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров

8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров

8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.
 8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.
 8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.
 8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.
 8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0101	5 957	363	114	172 416	178 736	-	5 413	14 732	198 881	4,32	0,06
8601-0307-0102	4 989	343	112	184 492	189 824	-	3 978	15 504	209 306	3,83	0,06
8601-0307-0103	21 354	9 142	3 393	211 155	241 651	-	17 922	20 766	280 339	13,37	1,62
8601-0307-0104	29 937	13 634	5 063	236 435	280 006	-	25 161	24 413	329 580	18,51	2,42
8601-0307-0105	33 869	15 167	5 631	260 502	309 538	-	28 441	27 038	365 017	21,03	2,69
8601-0307-0106	42 611	19 659	7 301	285 781	348 051	-	35 795	30 708	414 554	26,30	3,49
8601-0307-0107	5 021	264	82	100 548	105 833	-	4 629	8 837	119 299	3,63	0,05

Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0201 - Стойки для сушки белья

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0201	1 557	692	253	31 987	34 236	-	1 332	2 845	38 413	0,97	0,12

Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0301 - Секция для сушки белья

8601-0307-0302 - Секция для сушки ковров

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0301	5 002	2 509	925	39 072	46 583	-	4 255	4 067	54 905	3,03	0,44
8601-0307-0302	5 499	2 805	1 035	44 253	52 557	-	4 673	4 578	61 808	3,32	0,50

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)
 8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)

8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)

8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)

8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строители й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0308-0101	18 068	7 685	2 519	506 873	532 626	-	15 545	43 854	592 025	11,16	1,15
8601-0308-0102	13 024	6 419	2 066	401 894	421 337	-	11 269	34 608	467 214	8,02	0,92
8601-0308-0103	20 486	8 001	2 662	371 981	400 468	-	17 575	33 443	451 486	12,52	1,23
8601-0308-0104	14 344	6 834	2 202	318 646	339 824	-	12 400	28 178	380 402	8,92	0,99
8601-0308-0105	12 768	6 174	1 990	287 584	306 526	-	11 040	25 405	342 971	7,88	0,89
8601-0308-0106	20 486	8 001	2 662	372 114	400 601	-	17 575	33 454	451 630	12,52	1,23
8601-0308-0107	12 768	6 174	1 990	287 584	306 526	-	11 040	25 405	342 971	7,88	0,89
8601-0308-0108	25 179	8 497	2 913	381 505	415 181	-	21 521	34 936	471 638	15,16	1,38
8601-0308-0109	19 975	7 511	2 510	320 169	347 655	-	17 118	29 182	393 955	12,24	1,17
8601-0308-0110	14 344	6 834	2 202	265 563	286 741	-	12 400	23 931	323 072	8,92	0,99
8601-0308-0111	20 422	7 940	2 643	372 112	400 474	-	17 518	33 439	451 431	12,48	1,22
8601-0308-0112	14 408	6 895	2 221	318 648	339 951	-	12 457	28 193	380 601	8,95	1,00
8601-0308-0113	12 768	6 174	1 990	287 584	306 526	-	11 040	25 405	342 971	7,88	0,89
8601-0308-0114	20 486	8 001	2 662	411 641	440 128	-	17 575	36 616	494 319	12,52	1,23
8601-0308-0115	16 634	7 028	2 307	347 242	370 904	-	14 316	30 818	416 038	10,21	1,05
8601-0308-0116	12 768	6 174	1 990	298 719	317 661	-	11 040	26 296	354 997	7,88	0,89
8601-0308-0117	20 486	8 001	2 662	411 641	440 128	-	17 575	36 616	494 319	12,52	1,23
8601-0308-0118	16 698	7 089	2 326	347 244	371 031	-	14 373	30 832	416 236	10,24	1,06
8601-0308-0119	12 768	6 174	1 990	298 684	317 626	-	11 040	26 293	354 959	7,88	0,89
8601-0308-0120	20 294	7 817	2 605	411 633	439 744	-	17 404	36 572	493 720	12,41	1,21
8601-0308-0121	16 570	6 966	2 288	347 239	370 775	-	14 259	30 803	415 837	10,17	1,04
8601-0308-0122	12 768	6 174	1 990	298 684	317 626	-	11 040	26 293	354 959	7,88	0,89
8601-0308-0123	12 768	6 174	1 990	305 685	324 627	-	11 040	26 853	362 520	7,88	0,89

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные**Группа 2 Зонты теневые****Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0402-0101 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0101	2 970	117	34	47 433	50 520	-	3 074	4 288	57 882	1,97	0,02

Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0201	2 515	115	33	70 966	73 596	-	2 659	6 100	82 355	1,68	0,02
8601-0402-0202	2 515	115	33	61 683	64 313	-	2 659	5 358	72 330	1,68	0,02

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01

8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02

8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03

8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19
 8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 22
 8601-0501-0121 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0101	54 004	1 479	397	1 240 462	1 295 945	-	41 068	106 961	1 443 974	34,06	0,21
8601-0501-0102	75 420	1 908	532	1 001 996	1 079 324	-	56 992	90 905	1 227 221	47,22	0,28
8601-0501-0103	40 890	1 191	294	1 033 742	1 075 823	-	30 398	88 498	1 194 719	25,71	0,15
8601-0501-0104	79 818	22 592	15 984	1 686 711	1 789 121	-	69 948	148 726	2 007 795	46,81	10,69
8601-0501-0105	77 956	13 504	9 317	1 333 297	1 424 757	-	62 301	118 965	1 606 023	47,11	6,20
8601-0501-0106	58 289	1 493	392	1 135 724	1 195 506	-	42 780	99 063	1 337 349	36,60	0,20
8601-0501-0107	69 522	1 734	458	1 665 199	1 736 455	-	50 655	142 969	1 930 079	43,64	0,24
8601-0501-0108	41 045	1 161	291	1 790 823	1 833 029	-	32 326	149 228	2 014 583	25,67	0,15
8601-0501-0109	18 361	674	180	1 327 775	1 346 810	-	14 503	108 905	1 470 218	11,93	0,10
8601-0501-0111	36 792	1 572	526	1 120 219	1 158 583	-	28 324	94 953	1 281 860	22,65	0,27

Окончание таблицы 8601-0501-01

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0112	35 112	1 507	509	982 191	1 018 810	-	26 322	83 611	1 128 743	21,62	0,26
8601-0501-0113	110 127	2 582	703	1 727 186	1 839 895	-	78 099	153 440	2 071 434	69,47	0,36
8601-0501-0114	60 645	1 909	463	1 726 854	1 789 408	-	44 364	146 702	1 980 474	38,09	0,24
8601-0501-0115	52 921	1 281	345	1 270 500	1 324 702	-	37 983	109 015	1 471 700	33,35	0,18
8601-0501-0116	57 751	2 097	708	870 034	929 882	-	43 140	77 842	1 050 864	35,82	0,36
8601-0501-0117	52 848	13 782	5 105	1 000 390	1 067 020	-	40 748	88 621	1 196 389	33,11	2,44
8601-0501-0118	54 048	1 422	389	1 022 343	1 077 813	-	41 093	89 512	1 208 418	34,09	0,21
8601-0501-0119	66 591	1 702	467	1 494 911	1 563 204	-	49 881	129 047	1 742 132	42,03	0,25
8601-0501-0120	25 920	1 102	306	1 722 096	1 749 118	-	22 528	141 732	1 913 378	16,80	0,17
8601-0501-0121	25 513	1 099	305	1 274 704	1 301 316	-	22 201	105 881	1 429 398	16,53	0,17

Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0501-0201 - Остановочный комплекс 20

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0201	-	-	-	792 875	792 875	-	-	63 430	856 305		

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0601-0101	- Декоративный забор "Национальный стиль"
8601-0601-0102	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
8601-0601-0103	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
8601-0601-0104	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
8601-0601-0105	- Декоративное сплошное ограждение "Классика"
8601-0601-0106	- Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
8601-0601-0107	- Декоративное сплошное ограждение "Восток"
8601-0601-0108	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
8601-0601-0109	- Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
8601-0601-0110	- Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0111	- Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0112	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
8601-0601-0113	- Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
8601-0601-0114	- Декоративное сплошное ограждение "Греция"
8601-0601-0115	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0116	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0117	- Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
8601-0601-0118	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
8601-0601-0119	- Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
8601-0601-0120	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0121	- Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
8601-0601-0122	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0123	- Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0601-0101	2 152	3 209	1 407	7 937	13 298	-	4 183	1 398	18 879	1,53	0,58
8601-0601-0102	2 546	1 765	842	4 993	9 304	-	3 657	1 037	13 998	1,75	0,35
8601-0601-0103	2 546	1 765	842	4 993	9 304	-	3 657	1 037	13 998	1,75	0,35
8601-0601-0104	2 546	1 765	842	4 969	9 280	-	3 657	1 035	13 972	1,75	0,35
8601-0601-0105	2 546	1 765	842	5 006	9 317	-	3 657	1 038	14 012	1,75	0,35
8601-0601-0106	2 546	1 765	842	5 013	9 324	-	3 657	1 038	14 019	1,75	0,35
8601-0601-0107	2 546	1 765	842	5 024	9 335	-	3 657	1 039	14 031	1,75	0,35
8601-0601-0108	2 546	1 765	842	4 998	9 309	-	3 657	1 037	14 003	1,75	0,35
8601-0601-0109	2 546	1 765	842	4 984	9 295	-	3 657	1 036	13 988	1,75	0,35
8601-0601-0110	2 546	1 765	842	5 011	9 322	-	3 657	1 038	14 017	1,75	0,35
8601-0601-0111	2 546	1 765	842	3 814	8 125	-	3 657	943	12 725	1,75	0,35
8601-0601-0112	2 546	1 765	842	4 969	9 280	-	3 657	1 035	13 972	1,75	0,35
8601-0601-0113	2 546	1 765	842	5 013	9 324	-	3 657	1 038	14 019	1,75	0,35
8601-0601-0114	2 546	1 765	842	5 028	9 339	-	3 657	1 040	14 036	1,75	0,35
8601-0601-0115	2 546	1 765	842	4 993	9 304	-	3 657	1 037	13 998	1,75	0,35
8601-0601-0116	2 546	1 765	842	4 969	9 280	-	3 657	1 035	13 972	1,75	0,35
8601-0601-0117	2 546	1 765	842	5 006	9 317	-	3 657	1 038	14 012	1,75	0,35
8601-0601-0118	2 546	1 765	842	4 984	9 295	-	3 657	1 036	13 988	1,75	0,35
8601-0601-0119	2 546	1 765	842	5 015	9 326	-	3 657	1 039	14 022	1,75	0,35
8601-0601-0120	2 546	1 765	842	4 993	9 304	-	3 657	1 037	13 998	1,75	0,35
8601-0601-0121	2 546	1 765	842	4 969	9 280	-	3 657	1 035	13 972	1,75	0,35
8601-0601-0122	2 546	1 765	842	4 993	9 304	-	3 657	1 037	13 998	1,75	0,35
8601-0601-0123	2 546	1 765	842	5 006	9 317	-	3 657	1 038	14 012	1,75	0,35

Группа 2 Ограды и ограждения металлические

Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0101	-	-	-	43 151	43 151	-	-	3 452	46 603		

Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0201	5 900	2 545	1 074	38 562	47 007	-	7 896	4 392	59 295	3,38	0,44

Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0301 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0302 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0303 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0304 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0305 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0301	18 580	5 911	2 391	28 892	53 383	-	19 511	5 832	78 726	10,73	0,98
8601-0602-0302	19 551	6 995	2 826	34 093	60 639	-	19 875	6 441	86 955	11,09	1,17
8601-0602-0303	21 824	7 521	3 028	44 044	73 389	-	21 768	7 613	102 770	12,37	1,25
8601-0602-0304	18 240	5 815	2 355	34 484	58 539	-	19 252	6 223	84 014	10,54	0,97
8601-0602-0305	18 259	6 632	2 687	39 499	64 390	-	18 888	6 662	89 940	10,36	1,11

Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0401 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.11

8601-0602-0402 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.15

8601-0602-0403 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м

8601-0602-0404 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0405 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м

8601-0602-0406 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0401	13 993	413	129	50 360	64 766	-	10 052	5 985	80 803	9,41	0,07
8601-0602-0402	17 008	460	144	62 924	80 392	-	12 143	7 403	99 938	11,36	0,07
8601-0602-0403	29 680	636	205	116 995	147 311	-	20 928	13 459	181 698	19,47	0,10

Окончание таблицы 8601-0602-04

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0404	27 740	610	196	108 683	137 033	-	19 584	12 529	169 146	18,24	0,10
8601-0602-0405	18 812	491	154	70 237	89 540	-	13 395	8 235	111 170	12,57	0,08
8601-0602-0406	16 479	460	143	60 184	77 123	-	11 777	7 112	96 012	11,08	0,07

Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0501 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
8601-0602-0502 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
8601-0602-0503 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
8601-0602-0504 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
8601-0602-0505 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
8601-0602-0506 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0501	1 631	82	44	16 938	18 651	-	1 770	1 634	22 055	1,06	0,03
8601-0602-0502	1 631	82	44	17 783	19 496	-	1 770	1 701	22 967	1,06	0,03
8601-0602-0503	1 631	82	44	20 000	21 713	-	1 770	1 879	25 362	1,06	0,03
8601-0602-0504	1 631	82	44	18 628	20 341	-	1 770	1 769	23 880	1,06	0,03
8601-0602-0505	1 631	82	44	18 628	20 341	-	1 770	1 769	23 880	1,06	0,03
8601-0602-0506	1 631	82	44	17 783	19 496	-	1 770	1 701	22 967	1,06	0,03

Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0601 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0602 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м

8601-0602-0603 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м

8601-0602-0604 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,23 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0601	5 940	8 597	3 479	25 501	40 038	-	6 956	3 760	50 754	4,12	1,40
8601-0602-0602	7 301	12 775	5 181	32 417	52 493	-	9 145	4 931	66 569	4,98	2,08
8601-0602-0603	4 225	4 412	1 774	15 221	23 858	-	4 522	2 270	30 650	3,02	0,72
8601-0602-0604	4 507	4 417	1 775	18 620	27 544	-	4 718	2 581	34 843	3,21	0,72

Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0701 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0701	15 390	445	138	40 929	56 764	-	11 022	5 423	73 209	10,41	0,07

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические

Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0101	24 056	1 049	391	91 037	116 142	-	17 430	10 686	144 258	16,65	0,20
8601-0605-0102	31 966	1 355	525	126 902	160 223	-	22 981	14 656	197 860	21,97	0,26
8601-0605-0103	37 052	1 535	602	149 380	187 967	-	26 543	17 161	231 671	25,39	0,30

Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0202 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0203 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0204 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0205 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0206 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0207 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0208 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0201	32 408	5 812	2 526	107 628	145 848	-	41 147	14 960	201 955	17,96	1,05
8601-0605-0202	32 408	5 812	2 526	112 837	151 057	-	41 147	15 376	207 580	17,96	1,05
8601-0605-0203	32 408	5 812	2 526	117 998	156 218	-	41 147	15 789	213 154	17,96	1,05
8601-0605-0204	32 408	5 812	2 526	128 320	166 540	-	41 147	16 615	224 302	17,96	1,05
8601-0605-0205	32 408	5 812	2 526	128 233	166 453	-	41 147	16 608	224 208	17,96	1,05
8601-0605-0206	32 408	5 812	2 526	130 330	168 550	-	41 147	16 776	226 473	17,96	1,05
8601-0605-0207	32 408	5 812	2 526	137 609	175 829	-	41 147	17 358	234 334	17,96	1,05
8601-0605-0208	32 408	5 812	2 526	140 787	179 007	-	41 147	17 612	237 766	17,96	1,05

Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м x 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0301	64 670	2 696	1 127	278 175	345 541	-	45 962	31 320	422 823	43,96	0,56

Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0401	14 683	177	76	59 018	73 878	-	17 340	7 297	98 515	8,01	0,04
8601-0605-0402	14 683	177	76	59 951	74 811	-	17 340	7 372	99 523	8,01	0,04
8601-0605-0403	14 683	177	76	61 364	76 224	-	17 340	7 485	101 049	8,01	0,04
8601-0605-0404	14 683	177	76	63 035	77 895	-	17 340	7 619	102 854	8,01	0,04

Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0501	16 382	707	235	54 847	71 936	-	12 028	6 717	90 681	11,49	0,12
8601-0605-0502	18 856	771	258	65 046	84 673	-	13 751	7 874	106 298	13,16	0,13
8601-0605-0503	21 208	829	279	74 663	96 700	-	15 388	8 967	121 055	14,74	0,14

Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0601	31 588	1 224	453	121 717	154 529	-	22 670	14 176	191 375	21,72	0,23

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки**

Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0702-0101	6 507	1 360	502	86 505	94 372	-	5 458	7 986	107 816	4,42	0,24
8601-0702-0102	5 911	1 005	370	41 140	48 056	-	4 956	4 241	57 253	4,07	0,18

Группа 3 Покрытия площадок

Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм)

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм)

Измеритель: м2

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0703-0101	974	267	97	3 394	4 635	-	1 013	452	6 100	0,69	0,05
8601-0703-0102	1 142	479	166	4 096	5 717	-	1 237	556	7 510	0,82	0,09
8601-0703-0103	56	4	2	3 589	3 649	-	55	296	4 000	0,04	0,00
8601-0703-0104	56	4	2	4 615	4 675	-	55	378	5 108	0,04	0,00

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0801-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0801-0101	724 965	45 792	21 627	1 319 031	2 089 788	-	633 946	217 899	2 941 633	442,44	10,60

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров

Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0802-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0802-0101	475 495	29 913	14 133	867 746	1 373 154	-	415 890	143 124	1 932 168	290,12	6,93

Группа 3 Ворота хоккейные

Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные (1,83 x1,12 x1,22)

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой) (1,96x0,87x1,3)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0803-0102	-	-	-	133 814	133 814	-	-	10 705	144 519		
8601-0803-0103	-	-	-	105 650	105 650	-	-	8 452	114 102		

Группа 5 Ворота футбольные

Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0805-0101 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0805-0101	7 650	2 041	755	106 360	116 051	-	6 421	9 798	132 270	5,08	0,36
8601-0805-0102	9 239	2 989	1 108	158 118	170 346	-	7 762	14 249	192 357	6,01	0,53

Группа 6 Ворота гандбольные

Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0806-0101 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0806-0101	8 991	2 841	1 053	148 610	160 442	-	7 552	13 440	181 434	5,87	0,51

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные**

Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0903-0101	3 351	164	49	82 270	85 785	-	3 316	7 128	96 229	2,33	0,03

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-1001-0101 - Вешалка (2,2x0,7x0,5)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-1001-0101	5 787	1 795	663	131 554	139 136	-	4 613	11 500	155 249	3,82	1,00

Сборник цен на малые архитектурные формы для Туркестанской области
Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.
Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок
Группа 1 Карусели
Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):

8601-0101-0101 - Карусель - качалка
 8601-0101-0102 - Карусель (4 сидения)
 8601-0101-0103 - Карусель (без сидений), большая
 8601-0101-0104 - Карусель с сидениями, шестиместная
 8601-0101-0105 - Карусель "Ромашка"
 8601-0101-0106 - Карусель с рулем
 8601-0101-0107 - Карусель (без сидений), малая
 8601-0101-0108 - Карусель "Волчок"
 8601-0101-0109 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0101-0101	6 409	2 498	758	117 064	125 971	-	5 314	10 503	141 788	5,48	0,48
8601-0101-0102	8 365	2 373	717	169 727	180 465	-	6 804	14 982	202 251	7,64	0,46
8601-0101-0103	9 208	4 009	1 214	243 649	256 866	-	7 688	21 164	285 718	7,87	0,76
8601-0101-0104	9 618	4 316	1 308	262 225	276 159	-	8 035	22 736	306 930	8,18	0,82
8601-0101-0105	9 692	4 371	1 325	324 235	338 298	-	8 098	27 712	374 108	8,24	0,83
8601-0101-0106	11 109	5 430	1 647	277 569	294 108	-	9 298	24 272	327 678	9,34	1,03
8601-0101-0107	7 716	2 895	875	228 817	239 428	-	6 425	19 668	265 521	6,71	0,55
8601-0101-0108	9 600	3 361	1 015	142 604	155 565	-	7 821	13 071	176 457	8,14	0,64
8601-0101-0109	8 239	2 657	802	126 145	137 041	-	6 735	11 502	155 278	7,09	0,51

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):**

8601-0102-0101 - Горка «Мини»
 8601-0102-0102 - Горка «Стандарт»
 8601-0102-0103 - Горка «Дино»
 8601-0102-0104 - Горка «Кит»
 8601-0102-0105 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0106 - Машинка с горкой
 8601-0102-0107 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0108 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0109 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0110 - Горка «Теремок-1»
 8601-0102-0111 - Горка «Теремок-2»
 8601-0102-0112 - Горка «Теремок-3»

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0101	6 656	291	75	206 163	213 110	-	5 507	17 489	236 106	5,95	0,05
8601-0102-0102	6 656	291	75	426 621	433 568	-	5 507	35 126	474 201	5,95	0,05
8601-0102-0103	7 238	295	76	299 999	307 532	-	5 910	25 075	338 517	6,43	0,06
8601-0102-0104	6 364	290	74	307 187	313 841	-	5 305	25 532	344 678	5,72	0,05
8601-0102-0105	6 073	288	73	252 250	258 611	-	5 104	21 097	284 812	5,48	0,05
8601-0102-0106	6 073	288	73	554 472	560 833	-	5 104	45 275	611 212	5,48	0,05
8601-0102-0107	11 468	518	135	543 228	555 214	-	9 108	45 146	609 468	10,40	0,10
8601-0102-0108	7 897	398	101	157 807	166 102	-	6 501	13 808	186 411	7,23	0,07
8601-0102-0109	22 751	775	235	582 563	606 089	-	18 119	49 937	674 145	19,32	0,16
8601-0102-0110	23 419	695	219	372 692	396 806	-	18 608	33 233	448 647	19,55	0,15
8601-0102-0111	21 142	597	195	460 926	482 665	-	17 051	39 977	539 693	17,38	0,13
8601-0102-0112	18 905	586	189	353 592	373 083	-	15 524	31 089	419 696	15,54	0,13

Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0201	21 153	715	278	40 807	62 675	-	18 315	6 479	87 469	18,80	0,21

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0101 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0102 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0101	4 363	328	80	1 281 448	1 286 139	-	3 989	103 210	1 393 338	4,21	0,06
8601-0103-0102	4 363	328	80	916 540	921 231	-	3 989	74 018	999 238	4,21	0,06

Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

8601-0103-0202 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0203 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0204 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0201	4 430	209	50	39 233	43 872	-	3 924	3 824	51 620	4,36	0,04
8601-0103-0202	5 222	1 737	519	103 146	110 105	-	4 706	9 185	123 996	4,61	0,33
8601-0103-0203	9 139	415	106	81 845	91 399	-	7 744	7 931	107 074	8,62	0,08
8601-0103-0204	6 200	247	61	70 529	76 976	-	5 502	6 598	89 076	5,51	0,04

Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0303 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0301	7 078	2 583	788	106 893	116 554	-	5 752	9 784	132 090	6,50	0,49
8601-0103-0302	5 467	1 371	418	112 657	119 495	-	4 385	9 910	133 790	5,25	0,26
8601-0103-0303	13 769	353	112	178 415	192 537	-	10 862	16 272	219 671	11,52	0,08

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):**

8601-0104-0101 - Качалка "Балансир"

8601-0104-0102 - Качалка-балансир "Большая"

8601-0104-0103 - Качалка-балансир "Средняя"

8601-0104-0104 - Качалка-балансир "Малая"

8601-0104-0105 - Качалка-балансир "Одинарная"
 8601-0104-0106 - Качалка-балансир "Двойная"
 8601-0104-0107 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0101	7 289	222	61	94 185	101 696	-	6 176	8 630	116 502	6,69	0,04
8601-0104-0102	7 289	222	61	106 022	113 533	-	6 176	9 577	129 286	6,69	0,04
8601-0104-0103	7 289	222	61	102 398	109 909	-	6 176	9 287	125 372	6,69	0,04
8601-0104-0104	7 289	222	61	87 532	95 043	-	6 176	8 098	109 317	6,69	0,04
8601-0104-0105	8 163	227	64	69 445	77 835	-	6 781	6 769	91 385	7,41	0,05
8601-0104-0106	15 839	335	101	137 693	153 867	-	12 342	13 297	179 506	14,05	0,07
8601-0104-0107	9 037	232	66	86 348	95 617	-	7 385	8 240	111 242	8,12	0,05

Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0201 - Качалка "Рыбка"
 8601-0104-0202 - Качалка "Ванька-встанька"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0201	-	-	-	101 609	101 609	-	-	8 129	109 738		
8601-0104-0202	-	-	-	111 865	111 865	-	-	8 949	120 814		

Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0301 - Балансир, тип 1

8601-0104-0302 - Балансир, тип 2

8601-0104-0303 - Балансир, тип 3

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0301	31 200	1 206	279	24 732	57 138	-	33 711	7 268	98 117	26,17	0,21
8601-0104-0302	14 144	487	117	12 357	26 988	-	14 648	3 331	44 967	12,03	0,09
8601-0104-0303	15 220	547	129	12 724	28 491	-	16 020	3 561	48 072	12,88	0,10

Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0401 - Качели двойные, металлические

8601-0104-0402 - Качели одинарные, металлические

8601-0104-0403 - Диван-качели

8601-0104-0404 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки

8601-0104-0405 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки

8601-0104-0406 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой

8601-0104-0407 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой

8601-0104-0408 - Качели "Лепесток"

8601-0104-0409 - Качели "Кораблик"

8601-0104-0410 - Качели подвесные "Гнездо"

8601-0104-0411 - Качели "Диван"

8601-0104-0412 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0401	13 197	417	103	204 467	218 081	-	11 785	18 389	248 255	11,89	0,08
8601-0104-0402	8 624	275	68	114 926	123 825	-	7 745	10 526	142 096	7,88	0,05
8601-0104-0403	8 624	275	68	140 584	149 483	-	7 745	12 578	169 806	7,88	0,05
8601-0104-0404	12 009	364	91	113 709	126 082	-	10 219	10 904	147 205	11,09	0,07
8601-0104-0405	12 009	364	91	146 162	158 535	-	10 219	13 500	182 254	11,09	0,07
8601-0104-0406	19 729	485	116	142 796	163 010	-	15 563	14 286	192 859	16,89	0,08
8601-0104-0407	20 312	489	117	159 639	180 440	-	15 966	15 712	212 118	17,37	0,09
8601-0104-0408	8 312	275	68	161 338	169 925	-	7 521	14 196	191 642	7,53	0,05
8601-0104-0409	8 312	275	68	176 848	185 435	-	7 521	15 436	208 392	7,53	0,05
8601-0104-0410	12 009	364	91	418 001	430 374	-	10 219	35 247	475 840	11,09	0,07
8601-0104-0411	8 915	277	68	132 431	141 623	-	7 947	11 966	161 536	8,12	0,05
8601-0104-0412	9 769	284	72	174 826	184 879	-	8 529	15 473	208 881	8,72	0,05

Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0501 - Качалка на пружине "Весы"
 8601-0104-0502 - Качалка на пружине "Лошадка"
 8601-0104-0503 - Качалка на пружине "Машинка"
 8601-0104-0504 - Качалка на пружине "Мотоцикл"
 8601-0104-0505 - Качалка на пружине "Вертолет"
 8601-0104-0506 - Качалка на пружине "Балансир"
 8601-0104-0507 - Качалка на пружине "Петушок"
 8601-0104-0508 - Качалка на пружине "Осьминог"
 8601-0104-0509 - Качалка на пружине "Лодка"
 8601-0104-0510 - Качалка на пружине "Вертолетик"
 8601-0104-0511 - Качалка на пружине "Кабриолет"
 8601-0104-0512 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0513 - Качалка на пружине "Черепашка"

8601-0104-0514 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0515 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0516 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0517 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0518 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0501	5 637	505	144	54 375	60 517	-	5 032	5 244	70 793	5,11	0,10
8601-0104-0502	4 810	1 060	309	46 745	52 615	-	4 137	4 540	61 292	4,35	0,20
8601-0104-0503	5 637	505	144	54 373	60 515	-	5 032	5 244	70 791	5,11	0,10
8601-0104-0504	4 497	1 213	355	40 292	46 002	-	3 800	3 984	53 786	4,13	0,23
8601-0104-0505	3 418	773	235	48 344	52 535	-	2 835	4 430	59 800	3,14	0,15
8601-0104-0506	8 203	1 773	533	80 241	90 217	-	6 862	7 766	104 845	7,65	0,34
8601-0104-0507	3 496	787	238	37 581	41 864	-	2 889	3 580	48 333	3,21	0,15
8601-0104-0508	5 637	505	144	105 105	111 247	-	5 032	9 302	125 581	5,11	0,10
8601-0104-0509	6 355	319	84	117 002	123 676	-	4 744	10 274	138 694	5,63	0,06
8601-0104-0510	6 938	323	85	117 001	124 262	-	5 148	10 353	139 763	6,10	0,06
8601-0104-0511	7 812	328	88	117 029	125 169	-	5 752	10 474	141 395	6,82	0,06
8601-0104-0512	5 773	316	82	94 557	100 646	-	4 341	8 399	113 386	5,15	0,06
8601-0104-0513	6 064	318	83	116 987	123 369	-	4 543	10 233	138 145	5,39	0,06
8601-0104-0514	5 773	316	82	116 985	123 074	-	4 341	10 193	137 608	5,15	0,06
8601-0104-0515	5 190	313	80	94 582	100 085	-	3 938	8 322	112 345	4,67	0,06
8601-0104-0516	5 481	314	81	116 983	122 778	-	4 140	10 153	137 071	4,91	0,06
8601-0104-0517	5 773	316	82	116 985	123 074	-	4 341	10 193	137 608	5,15	0,06
8601-0104-0518	6 355	319	84	94 570	101 244	-	4 744	8 479	114 467	5,63	0,06

Группа 6 Домики, юрты, беседки

Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением

8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини -верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0101	15 522	557	174	414 260	430 339	-	12 448	35 423	478 210	13,79	0,13
8601-0106-0102	89 375	3 389	1 427	296 324	389 088	-	78 363	37 396	504 847	80,82	1,06
8601-0106-0103	12 976	471	156	249 794	263 241	-	10 716	21 917	295 874	11,53	0,11
8601-0106-0104	15 161	456	149	332 389	348 006	-	12 064	28 806	388 876	13,23	0,11
8601-0106-0105	12 976	471	156	249 794	263 241	-	10 716	21 917	295 874	11,53	0,11
8601-0106-0106	17 200	535	185	444 623	462 358	-	13 870	38 098	514 326	15,09	0,14
8601-0106-0107	11 061	392	120	166 173	177 626	-	8 991	14 929	201 546	9,77	0,09
8601-0106-0108	18 855	683	230	507 681	527 219	-	15 376	43 408	586 003	16,82	0,17
8601-0106-0109	14 512	517	177	324 595	339 624	-	11 995	28 130	379 749	12,89	0,13
8601-0106-0110	14 596	521	178	298 988	314 105	-	12 072	26 094	352 271	12,97	0,13

Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0201 - Беседка в виде юрты

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0201	18 656	845	282	861 777	881 278	-	18 098	71 950	971 326	15,38	0,22

Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0301 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью

8601-0106-0302 - Беседка со скамейками

8601-0106-0303 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната

8601-0106-0304 - Беседка летняя с крышей из профнастила

8601-0106-0305 - Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0301	12 887	655	164	104 713	118 255	-	10 431	10 295	138 981	13,26	0,12
8601-0106-0302	-	-	-	195 109	195 109	-	-	15 609	210 718		
8601-0106-0303	11 910	3 425	1 028	192 706	208 041	-	9 798	17 427	235 266	10,93	0,64
8601-0106-0304	10 587	4 261	1 287	269 357	284 205	-	8 774	23 438	316 417	9,34	0,80
8601-0106-0305	5 356	90	25	201 936	207 382	-	5 241	17 010	229 633	4,50	0,02

Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0401 - Веранда "Звездапад"

8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"

8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"

8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"

8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"

8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"

8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0401	68 098	2 574	956	1 675 416	1 746 088	-	59 111	144 416	1 949 615	57,92	0,66
8601-0106-0402	63 437	2 546	943	1 675 371	1 741 354	-	55 886	143 779	1 941 019	54,11	0,65
8601-0106-0403	66 932	2 567	953	1 675 247	1 744 746	-	58 305	144 244	1 947 295	56,97	0,66
8601-0106-0404	145 103	5 598	2 096	2 577 551	2 728 252	-	126 926	228 414	3 083 592	123,00	1,45
8601-0106-0405	146 851	5 608	2 101	2 577 674	2 730 133	-	128 135	228 661	3 086 929	124,43	1,46
8601-0106-0406	68 098	2 574	956	1 675 416	1 746 088	-	59 111	144 416	1 949 615	57,92	0,66
8601-0106-0407	146 851	5 608	2 101	2 577 674	2 730 133	-	128 135	228 661	3 086 929	124,43	1,46

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"

8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "

8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"

8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"

8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"

8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"

8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька

8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0109-0301	3 516	209	50	69 569	73 294	-	3 266	6 125	82 685	3,37	0,04
8601-0109-0302	3 539	210	50	38 792	42 541	-	3 288	3 666	49 495	3,39	0,04
8601-0109-0303	21 960	643	197	207 905	230 508	-	17 537	19 844	267 889	18,61	0,14
8601-0109-0304	11 907	293	88	111 291	123 491	-	9 042	10 603	143 136	10,20	0,06
8601-0109-0305	11 025	302	91	109 496	120 823	-	8 588	10 353	139 764	9,42	0,06
8601-0109-0306	21 380	565	174	282 238	304 183	-	16 728	25 673	346 584	18,09	0,12
8601-0109-0307	11 180	317	96	76 912	88 409	-	8 506	7 753	104 668	9,48	0,07
8601-0109-0308	16 470	471	143	82 824	99 765	-	13 026	9 023	121 814	14,00	0,10
8601-0109-0309	12 384	317	97	80 105	92 806	-	9 602	8 193	110 601	10,50	0,07
8601-0109-0310	11 025	302	91	90 811	102 138	-	8 588	8 858	119 584	9,42	0,06
8601-0109-0311	31 415	925	279	319 045	351 385	-	24 919	30 104	406 408	26,79	0,20

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0110 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0111 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)

8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0113-0101	29 998	1 174	347	545 435	576 607	-	24 308	48 073	648 988	25,81	0,24
8601-0113-0102	57 926	2 082	649	1 128 143	1 188 151	-	47 902	98 884	1 334 937	48,28	0,44
8601-0113-0103	31 587	1 168	345	617 634	650 389	-	25 246	54 051	729 686	27,17	0,24
8601-0113-0104	25 542	934	275	341 443	367 919	-	20 330	31 060	419 309	22,04	0,19
8601-0113-0105	32 465	1 093	332	532 255	565 813	-	25 925	47 339	639 077	27,55	0,23
8601-0113-0106	50 401	1 784	532	1 016 339	1 068 524	-	39 981	88 680	1 197 185	43,14	0,37
8601-0113-0107	71 340	2 414	754	1 557 695	1 631 449	-	58 058	135 161	1 824 668	59,53	0,52
8601-0113-0108	87 229	2 830	920	2 196 528	2 286 587	-	72 507	188 728	2 547 822	71,23	0,62
8601-0113-0109	34 504	1 165	360	809 985	845 654	-	27 906	69 885	943 445	28,97	0,25
8601-0113-0110	59 500	2 303	719	1 460 305	1 522 108	-	50 339	125 796	1 698 243	49,37	0,49
8601-0113-0111	25 088	818	252	512 190	538 096	-	20 054	44 652	602 802	21,12	0,17
8601-0113-0112	48 487	1 743	530	871 101	921 331	-	39 134	76 837	1 037 302	41,01	0,37
8601-0113-0113	57 094	1 984	640	1 355 967	1 415 045	-	48 045	117 047	1 580 137	46,64	0,43
8601-0113-0114	57 924	2 135	670	1 864 867	1 924 926	-	48 342	157 861	2 131 129	48,04	0,46

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0201-0101 - Детский спортивный комплекс (3,400 м x 3,540 м x 2,175 м)

8601-0201-0102 - Детский спортивный комплекс (3,480 м x 3,540м x 2,175 м)

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (4,105 м x 1,720 м x 2,065 м)

8601-0201-0104 - Гимнастический комплекс (для детей младших классов)

8601-0201-0105 - Гимнастический комплекс (для детей старших классов)

8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс силовой

8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом

8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс (разборный)

8601-0201-0109 - Детский спортивный комплекс (2,66 м x 2,66 м x 2,2 м)

8601-0201-0110 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0117 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0118 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0201-0101	12 572	3 851	1 153	241 163	257 586	-	9 993	21 406	288 985	11,94	0,72
8601-0201-0102	18 070	4 064	1 217	245 120	267 254	-	14 830	22 567	304 651	16,82	0,76
8601-0201-0103	17 474	3 619	1 082	185 501	206 594	-	14 325	17 674	238 593	16,35	0,68
8601-0201-0104	19 713	6 661	2 011	336 589	362 963	-	16 266	30 338	409 567	17,72	1,25
8601-0201-0105	19 378	6 410	1 935	278 592	304 380	-	15 982	25 629	345 991	17,46	1,21
8601-0201-0106	19 785	5 346	1 607	245 683	270 814	-	16 282	22 968	310 064	18,15	1,01
8601-0201-0107	19 713	6 661	2 011	315 074	341 448	-	16 266	28 617	386 331	17,72	1,25
8601-0201-0108	12 541	2 108	627	126 949	141 598	-	10 234	12 147	163 979	11,91	0,40
8601-0201-0109	20 887	864	285	488 984	510 735	-	17 190	42 234	570 159	17,55	0,20
8601-0201-0110	15 006	588	194	350 609	366 203	-	12 368	30 286	408 857	12,51	0,13
8601-0201-0111	19 933	823	267	385 387	406 143	-	16 339	33 799	456 281	16,82	0,19
8601-0201-0112	8 684	365	117	220 077	229 126	-	7 292	18 913	255 331	7,26	0,08
8601-0201-0113	27 783	766	279	396 184	424 733	-	21 369	35 688	481 790	22,99	0,20
8601-0201-0114	29 279	895	299	333 885	364 059	-	23 129	30 975	418 163	24,41	0,21
8601-0201-0115	41 510	1 163	386	474 413	517 086	-	32 309	43 952	593 347	34,60	0,27
8601-0201-0116	36 029	13 203	3 991	419 093	468 325	-	29 783	39 849	537 957	32,07	2,49
8601-0201-0117	19 715	8 170	2 474	515 816	543 701	-	15 784	44 759	604 244	16,92	5,62
8601-0201-0118	20 025	6 731	2 033	454 824	481 580	-	15 791	39 790	537 161	17,42	7,05
8601-0201-0119	29 034	10 120	3 061	630 277	669 431	-	22 911	55 387	747 729	24,92	11,08

Группа 2 Турники, перекладины**Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):**

8601-0202-0101 - Турник разновысокий
 8601-0202-0102 - Двухсекционный турник с лестницей
 8601-0202-0103 - Турник с лавочкой
 8601-0202-0104 - Турник одинарный
 8601-0202-0105 - Турник двойной
 8601-0202-0106 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0202-0101	5 149	324	79	115 232	120 705	-	4 526	10 018	135 249	4,83	0,06
8601-0202-0102	5 149	324	79	123 914	129 387	-	4 526	10 713	144 626	4,83	0,06
8601-0202-0103	13 777	4 734	1 430	224 019	242 530	-	10 896	20 274	273 700	12,08	4,29
8601-0202-0104	4 380	1 717	519	77 736	83 833	-	3 503	6 987	94 323	3,85	1,00
8601-0202-0105	6 962	2 646	800	128 711	138 319	-	5 549	11 509	155 377	6,09	1,86
8601-0202-0106	4 492	1 801	544	88 420	94 713	-	3 598	7 865	106 176	3,94	1,02

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0203-0101 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)
 8601-0203-0102 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)
 8601-0203-0103 - Рукоход двухуровневый
 8601-0203-0104 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0203-0101	14 466	542	133	155 623	170 631	-	12 864	14 680	198 175	12,44	0,10
8601-0203-0102	11 786	3 909	1 182	330 527	346 222	-	9 265	28 439	383 926	10,11	4,82
8601-0203-0103	16 460	7 186	2 176	326 863	350 509	-	13 244	29 100	392 853	14,14	4,07
8601-0203-0104	26 716	10 398	3 146	573 343	610 457	-	21 289	50 540	682 286	23,05	8,08

Группа 4 Гимнастические стенки**Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):**

8601-0204-0201 - Шведская стенка (2,140 м x 1,830 м x 2,425 м)

8601-0204-0202 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0201	20 480	5 139	1 493	219 714	245 333	-	17 127	20 997	283 457	19,02	0,95
8601-0204-0202	5 836	2 358	714	160 073	168 267	-	4 660	13 834	186 761	4,99	1,80

Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:

8601-0204-0301 - Лестница спортивная (1,08 м x 2,8 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0301	10 373	1 007	240	74 884	86 264	-	8 991	7 620	102 875	10,21	0,17

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):**

8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом

8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами

8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"

8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"

8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0207-0301	5 214	234	59	47 380	52 828	-	4 517	4 588	61 933	4,66	0,04
8601-0207-0302	6 760	294	75	51 133	58 187	-	5 730	5 113	69 030	6,06	0,05
8601-0207-0303	4 908	281	70	61 339	66 528	-	4 298	5 666	76 492	4,53	0,05
8601-0207-0304	9 273	470	110	91 922	101 665	-	9 210	8 870	119 745	8,09	0,08
8601-0207-0305	9 216	408	105	152 046	161 670	-	7 866	13 563	183 099	8,37	0,08

Группа 8 Комплекс для тенниса**Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):**

8601-0208-0101 - Теннисный стол без сетки

8601-0208-0102 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0101	8 887	429	139	113 767	123 083	-	6 723	10 384	140 190	8,22	0,10
8601-0208-0102	5 214	272	97	136 736	142 222	-	3 989	11 697	157 908	4,80	0,07

Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0201	3 545	948	284	104 084	108 577	-	2 981	8 925	120 483	3,17	0,18
8601-0208-0202	5 816	1 401	457	73 510	80 727	-	4 872	6 848	92 447	5,15	0,30

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0209-0101 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0103 - Стойка стритбол

8601-0209-0104 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0209-0101	9 055	2 680	796	178 021	189 756	-	7 361	15 769	212 886	8,10	0,50
8601-0209-0102	8 309	2 123	627	85 941	96 373	-	6 729	8 248	111 350	7,53	0,40
8601-0209-0103	7 862	1 788	525	85 799	95 449	-	6 350	8 144	109 943	7,18	0,33
8601-0209-0104	8 601	2 124	627	142 429	153 154	-	6 931	12 807	172 892	7,76	0,40
8601-0209-0105	14 419	2 602	753	74 105	91 126	-	11 595	8 218	110 939	13,35	0,48
8601-0209-0106	17 201	4 249	1 255	197 772	219 222	-	13 861	18 647	251 730	15,53	0,79
8601-0209-0107	19 529	5 481	1 630	383 231	408 241	-	15 877	33 929	458 047	17,38	1,03

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):**

8601-0210-0101 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0102 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0210-0101	10 763	2 115	602	125 067	137 945	-	8 947	11 751	158 643	10,17	0,39
8601-0210-0102	6 255	2 127	664	86 648	95 030	-	5 270	8 024	108 324	5,41	0,42
8601-0210-0103	7 268	2 811	875	53 643	63 722	-	6 123	5 588	75 433	6,21	0,55

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0213-0101 - Брусья-лабиринт, марка 1

8601-0213-0102 - Брусья-лабиринт, марка 2

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0101	9 656	3 330	982	76 055	89 041	-	8 057	7 768	104 866	8,58	0,63
8601-0213-0102	8 518	3 622	1 080	84 088	96 228	-	7 128	8 268	111 624	7,38	0,68

Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0201	1 324	148	37	82 898	84 370	-	1 093	6 837	92 300	1,26	0,03

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0215-0101 - Вышка судейская (2,26x1,0x0,68)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0215-0101	4 561	356	87	79 847	84 764	-	3 888	7 092	95 744	4,20	0,06

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"
 8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"
 8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"
 8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"
 8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"
 8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"
 8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"
 8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0117 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0118 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0101	9 273	2 470	727	165 781	177 524	-	7 549	14 806	199 879	8,32	0,46
8601-0216-0102	7 467	1 769	513	130 123	139 359	-	6 155	11 641	157 155	6,89	0,33
8601-0216-0103	4 411	1 544	469	93 493	99 448	-	3 610	8 245	111 303	3,82	0,29
8601-0216-0104	9 873	1 974	574	134 756	146 603	-	8 038	12 371	167 012	9,21	0,37
8601-0216-0105	9 767	2 380	699	177 500	189 647	-	7 931	15 806	213 384	8,85	0,44
8601-0216-0106	9 487	3 368	1 023	196 328	209 183	-	7 737	17 354	234 274	8,17	0,64
8601-0216-0107	7 132	1 518	437	141 289	149 939	-	5 871	12 465	168 275	6,63	0,28
8601-0216-0108	13 233	2 699	770	181 512	197 444	-	10 959	16 672	225 075	12,43	0,50
8601-0216-0109	9 587	2 462	724	191 368	203 417	-	7 824	16 899	228 140	8,70	0,46
8601-0216-0110	9 289	2 239	656	177 438	188 966	-	7 571	15 723	212 260	8,47	0,42
8601-0216-0111	4 662	1 407	427	123 655	129 724	-	3 754	10 678	144 156	4,03	0,27
8601-0216-0112	6 867	1 213	344	129 884	137 964	-	5 624	11 487	155 075	6,43	0,22
8601-0216-0113	8 439	1 820	528	136 273	146 532	-	6 896	12 274	165 702	7,80	0,34
8601-0216-0114	7 911	1 993	581	145 594	155 498	-	6 508	12 960	174 966	7,24	0,37
8601-0216-0115	14 000	2 105	617	126 540	142 645	-	12 694	12 427	167 766	12,46	0,39
8601-0216-0116	5 359	1 266	382	83 998	90 623	-	4 348	7 598	102 569	4,84	0,24
8601-0216-0117	3 541	175	42	75 283	78 999	-	3 315	6 585	88 899	3,18	0,71
8601-0216-0118	8 298	292	73	207 357	215 947	-	7 043	17 839	240 829	7,34	3,45

Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0201 - Тренажер "Гимнастический лежак"

8601-0216-0202 - Упор для отжиманий

8601-0216-0203 - Лавка с упорами

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0201	3 919	1 076	321	71 340	76 335	-	3 381	6 377	86 093	3,37	0,20
8601-0216-0202	1 847	112	26	18 636	20 595	-	1 971	1 805	24 371	1,63	0,02
8601-0216-0203	3 048	209	50	80 935	84 192	-	2 930	6 970	94 092	2,87	0,04

Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0301 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0301	19 062	7 658	2 311	663 073	689 793	-	16 155	56 476	762 424	16,42	1,44

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0301-0101 - Столик "Якорь"

8601-0301-0102 - Столик (1,950 м x 1,180 м x 0,800 м)

8601-0301-0103 - Столик детский

8601-0301-0104 - Столик "Солнышко"

8601-0301-0105 - Стол (1,796x1,640x0,810)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0301-0101	-	-	-	95 083	95 083	-	-	7 607	102 690		
8601-0301-0102	-	-	-	80 867	80 867	-	-	6 469	87 336		
8601-0301-0103	-	-	-	76 477	76 477	-	-	6 118	82 595		
8601-0301-0104	-	-	-	92 530	92 530	-	-	7 402	99 932		
8601-0301-0105	-	-	-	196 624	196 624	-	-	15 730	212 354		

Группа 2 Скамьи

Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки

8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом

8601-0302-0303 - Скамья со спинкой

8601-0302-0304 - Скамья-пешка

8601-0302-0305 - Скамья радиусная

8601-0302-0306 - Скамья антивандальная

8601-0302-0307 - Скамья без спинки

8601-0302-0308 - Скамья дворовая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0301	5 713	201	54	39 818	45 732	-	5 014	4 060	54 806	4,83	0,04
8601-0302-0302	5 713	201	54	62 926	68 840	-	5 014	5 908	79 762	4,83	0,04

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0303	5 713	201	54	76 790	82 704	-	5 014	7 017	94 735	4,83	0,04
8601-0302-0304	1 639	120	28	28 901	30 660	-	1 829	2 599	35 088	1,40	0,02
8601-0302-0305	2 018	178	43	65 998	68 194	-	2 156	5 628	75 978	1,77	0,03
8601-0302-0306	2 018	178	43	48 055	50 251	-	2 156	4 193	56 600	1,77	0,03
8601-0302-0307	1 639	120	28	48 400	50 159	-	1 829	4 159	56 147	1,40	0,02
8601-0302-0308	2 018	178	43	39 768	41 964	-	2 156	3 530	47 650	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"
 8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"
 8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"
 8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"
 8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"
 8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением
 8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездопад"
 8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0401	2 396	236	58	56 348	58 980	-	2 482	4 917	66 379	2,15	0,04
8601-0302-0402	2 018	178	43	69 631	71 827	-	2 156	5 919	79 902	1,77	0,03

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0403	2 018	178	43	33 642	35 838	-	2 156	3 040	41 034	1,77	0,03
8601-0302-0404	2 396	236	58	70 319	72 951	-	2 482	6 035	81 468	2,15	0,04
8601-0302-0405	2 018	178	43	55 669	57 865	-	2 156	4 802	64 823	1,77	0,03
8601-0302-0406	2 018	178	43	18 648	20 844	-	2 156	1 840	24 840	1,77	0,03
8601-0302-0407	2 018	178	43	15 763	17 959	-	2 156	1 609	21 724	1,77	0,03
8601-0302-0408	2 018	178	43	23 715	25 911	-	2 156	2 245	30 312	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 1
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 2
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench
8601-0302-0504 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0508 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0509 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0501	1 748	10	5	321 139	322 897	-	1 209	25 928	350 034	1,43	0,00

Окончание таблицы 8601-0302-05

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0502	583	3	2	237 304	237 890	-	403	19 063	257 356	0,48	0,00
8601-0302-0503	1 748	10	5	493 741	495 499	-	1 209	39 737	536 445	1,43	0,00
8601-0302-0504	4 211	1 020	277	570 162	575 393	-	3 806	46 336	625 535	3,92	0,20
8601-0302-0505	583	3	2	532 193	532 779	-	403	42 655	575 837	0,48	0,00
8601-0302-0506	874	5	2	492 048	492 927	-	605	39 483	533 015	0,71	0,00
8601-0302-0507	874	5	2	564 069	564 948	-	605	45 244	610 797	0,71	0,00
8601-0302-0508	1 748	10	5	534 413	536 171	-	1 209	42 990	580 370	1,43	0,00
8601-0302-0509	874	5	2	491 510	492 389	-	605	39 440	532 434	0,71	0,00

Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0601 - Скамья, модель: Element 1
 8601-0302-0602 - Скамья, модель: Element 2
 8601-0302-0603 - Скамья, модель: Element 3
 8601-0302-0604 - Скамья, модель: Element 4
 8601-0302-0605 - Скамья, модель: Element 5
 8601-0302-0606 - Скамья, модель: Element 6

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0601	-	-	-	79 894	79 894	-	-	6 392	86 286		
8601-0302-0602	-	-	-	135 271	135 271	-	-	10 822	146 093		

Окончание таблицы 8601-0302-06

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0603	3 966	191	49	258 635	262 792	-	3 805	21 328	287 925	3,41	0,04
8601-0302-0604	-	-	-	256 093	256 093	-	-	20 487	276 580		
8601-0302-0605	3 966	191	49	357 929	362 086	-	3 805	29 271	395 162	3,41	0,04
8601-0302-0606	3 966	191	49	655 341	659 498	-	3 805	53 064	716 367	3,41	0,04

Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0701 - Скамейка из гранита с деревянным настилом, модель "Евро"

8601-0302-0702 - Скамейка из мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель "Классик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0701	1 457	8	4	81 138	82 603	-	1 008	6 689	90 300	1,19	0,00
8601-0302-0702	3 204	19	9	132 332	135 555	-	2 217	11 022	148 794	2,62	0,01

Группа 3 Урны

Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0201	-	-	-	18 471	18 471	-	-	1 478	19 949		
8601-0303-0202	1 433	80	18	24 267	25 780	-	1 644	2 194	29 618	1,20	0,01
8601-0303-0203	-	-	-	24 125	24 125	-	-	1 930	26 055		
8601-0303-0204	102	32	8	27 392	27 526	-	87	2 209	29 822	0,11	0,01
8601-0303-0205	-	-	-	10 657	10 657	-	-	853	11 510		
8601-0303-0206	-	-	-	23 756	23 756	-	-	1 900	25 656		
8601-0303-0207	-	-	-	32 304	32 304	-	-	2 584	34 888		

Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0301	1 773	109	25	13 578	15 460	-	1 916	1 390	18 766	1,55	0,02
8601-0303-0302	1 773	109	25	18 679	20 561	-	1 916	1 798	24 275	1,55	0,02

Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0401	-	-	-	143 219	143 219	-	-	11 458	154 677		
8601-0303-0402	-	-	-	143 219	143 219	-	-	11 458	154 677		
8601-0303-0403	-	-	-	143 618	143 618	-	-	11 489	155 107		
8601-0303-0404	-	-	-	163 577	163 577	-	-	13 086	176 663		

Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0501 - Урна из гранита, модель: Малая

8601-0303-0502 - Урна из гранита, модель: Большая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0501	-	-	-	39 135	39 135	-	-	3 131	42 266		
8601-0303-0502	-	-	-	52 539	52 539	-	-	4 203	56 742		

Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0601 - Урна одинарная с пепельницей

8601-0303-0602 - Урна двойная с пепельницей

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0601	858	13	3	79 427	80 298	-	594	6 471	87 363	0,64	0,00
8601-0303-0602	858	13	3	171 099	171 970	-	594	13 805	186 369	0,64	0,00

Группа 4 Арки

Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0101	9 911	2 216	756	18 538	30 665	-	10 629	3 304	44 598	8,71	0,49
8601-0304-0102	10 027	2 217	757	21 491	33 735	-	10 722	3 557	48 014	8,81	0,49
8601-0304-0103	10 160	2 219	758	24 204	36 583	-	10 829	3 793	51 205	8,92	0,49
8601-0304-0104	14 674	2 480	827	48 837	65 991	-	15 962	6 556	88 509	12,64	0,54

Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0201 - Арка металлическая декоративная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0201	3 518	184	46	72 371	76 073	-	3 349	6 354	85 776	3,08	0,03

Группа 6 Вазоны**Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный "Береке"

8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"

8601-0306-0103 - Вазон "Ромашка"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0101	-	-	-	51 924	51 924	-	-	4 154	56 078		
8601-0306-0102	-	-	-	51 943	51 943	-	-	4 155	56 098		
8601-0306-0103	-	-	-	28 783	28 783	-	-	2 303	31 086		

Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon

8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna

8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня, модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня, модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня, модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня, модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня, модель: Alma
 8601-0306-0212 - Вазон из мраморного камня, модель: Astana
 8601-0306-0213 - Вазон из мраморного камня с деревянным настилом: Островок

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0201	-	-	-	265 984	265 984	-	-	21 279	287 263		
8601-0306-0202	-	-	-	204 760	204 760	-	-	16 381	221 141		
8601-0306-0203	-	-	-	81 538	81 538	-	-	6 523	88 061		
8601-0306-0204	-	-	-	204 761	204 761	-	-	16 381	221 142		
8601-0306-0205	-	-	-	490 826	490 826	-	-	39 266	530 092		
8601-0306-0206	-	-	-	371 254	371 254	-	-	29 700	400 954		
8601-0306-0207	-	-	-	318 213	318 213	-	-	25 457	343 670		
8601-0306-0208	-	-	-	390 397	390 397	-	-	31 232	421 629		
8601-0306-0209	-	-	-	430 550	430 550	-	-	34 444	464 994		
8601-0306-0211	-	-	-	285 504	285 504	-	-	22 840	308 344		
8601-0306-0212	-	-	-	678 365	678 365	-	-	54 269	732 634		
8601-0306-0213	-	-	-	661 015	661 015	-	-	52 881	713 896		

Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida one
 8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida three

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0301	-	-	-	198 569	198 569	-	-	15 886	214 455		
8601-0306-0302	-	-	-	215 150	215 150	-	-	17 212	232 362		
8601-0306-0303	-	-	-	248 309	248 309	-	-	19 865	268 174		

Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита

8601-0306-0401 - Вазон, модель: ДПК-1

8601-0306-0402 - Вазон, модель: ДПК-2

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0401	-	-	-	102 630	102 630	-	-	8 210	110 840		
8601-0306-0402	-	-	-	138 613	138 613	-	-	11 089	149 702		

Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0501 - Вазон из травертина, модель: Львиный зев

8601-0306-0502 - Вазон из белоснежного мрамора, модель: Лаура

8601-0306-0503 - Вазон из златолита желтого, модель: Грань

8601-0306-0504 - Вазон из златолита желтого, модель: Кувшин

8601-0306-0505 - Вазон из змеевика, модель: Куба

8601-0306-0506 - Вазон из гранита, модель: Палермо

8601-0306-0507 - Вазон из травертина, модель: Луна

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0501	-	-	-	31 993	31 993	-	-	2 559	34 552		
8601-0306-0502	-	-	-	56 655	56 655	-	-	4 532	61 187		
8601-0306-0503	-	-	-	82 312	82 312	-	-	6 585	88 897		
8601-0306-0504	-	-	-	81 374	81 374	-	-	6 510	87 884		
8601-0306-0505	-	-	-	102 890	102 890	-	-	8 231	111 121		
8601-0306-0506	-	-	-	62 091	62 091	-	-	4 967	67 058		
8601-0306-0507	-	-	-	71 419	71 419	-	-	5 714	77 133		

Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0601 - Камень гладкий из мрамора, модель: Bi Tas

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0601	-	-	-	347 873	347 873	-	-	27 830	375 703		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок

Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров

8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров

8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.

8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.

8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.

8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.

8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0101	4 471	340	88	171 595	176 406	-	4 065	14 438	194 909	4,32	0,06
8601-0307-0102	3 745	320	86	183 527	187 592	-	2 987	15 246	205 825	3,83	0,06
8601-0307-0103	16 026	8 602	2 612	210 406	235 034	-	13 496	19 882	268 412	13,37	1,62
8601-0307-0104	22 467	12 829	3 897	235 502	270 798	-	18 951	23 180	312 929	18,51	2,42
8601-0307-0105	25 418	14 271	4 335	259 422	299 111	-	21 421	25 643	346 175	21,03	2,69
8601-0307-0106	31 979	18 499	5 621	284 517	334 995	-	26 962	28 957	390 914	26,30	3,49
8601-0307-0107	3 769	247	63	99 968	103 984	-	3 476	8 597	116 057	3,63	0,05

Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0201 - Стойки для сушки белья

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0201	1 169	651	195	31 783	33 603	-	1 003	2 768	37 374	0,97	0,12

Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0301 - Секция для сушки белья

8601-0307-0302 - Секция для сушки ковров

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0301	3 754	2 361	712	38 650	44 765	-	3 205	3 838	51 808	3,03	0,44
8601-0307-0302	4 127	2 639	797	43 829	50 595	-	3 521	4 329	58 445	3,32	0,50

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)
 8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)

8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)

8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)

8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0308-0101	13 561	7 141	1 940	505 785	526 487	-	11 702	43 055	581 244	11,16	1,15
8601-0308-0102	9 775	5 972	1 591	401 157	416 904	-	8 487	34 031	459 422	8,02	0,92
8601-0308-0103	15 375	7 425	2 050	370 893	393 693	-	13 228	32 554	439 475	12,52	1,23
8601-0308-0104	10 766	6 359	1 696	317 733	334 858	-	9 337	27 536	371 731	8,92	0,99
8601-0308-0105	9 583	5 743	1 533	286 847	302 173	-	8 314	24 839	335 326	7,88	0,89
8601-0308-0106	15 375	7 425	2 050	371 027	393 827	-	13 228	32 564	439 619	12,52	1,23
8601-0308-0107	9 583	5 743	1 533	286 847	302 173	-	8 314	24 839	335 326	7,88	0,89
8601-0308-0108	18 897	7 865	2 244	380 418	407 180	-	16 193	33 870	457 243	15,16	1,38
8601-0308-0109	14 992	6 968	1 933	319 084	341 044	-	12 883	28 314	382 241	12,24	1,17
8601-0308-0110	10 766	6 359	1 696	264 651	281 776	-	9 337	23 289	314 402	8,92	0,99
8601-0308-0111	15 327	7 368	2 035	371 024	393 719	-	13 185	32 552	439 456	12,48	1,22
8601-0308-0112	10 814	6 416	1 711	317 735	334 965	-	9 381	27 548	371 894	8,95	1,00
8601-0308-0113	9 583	5 743	1 533	286 847	302 173	-	8 314	24 839	335 326	7,88	0,89
8601-0308-0114	15 375	7 425	2 050	410 552	433 352	-	13 228	35 726	482 306	12,52	1,23
8601-0308-0115	12 485	6 528	1 777	346 329	365 342	-	10 777	30 090	406 209	10,21	1,05
8601-0308-0116	9 583	5 743	1 533	297 982	313 308	-	8 314	25 730	347 352	7,88	0,89
8601-0308-0117	15 375	7 425	2 050	410 552	433 352	-	13 228	35 726	482 306	12,52	1,23
8601-0308-0118	12 532	6 585	1 792	346 331	365 448	-	10 820	30 101	406 369	10,24	1,06
8601-0308-0119	9 583	5 743	1 533	297 948	313 274	-	8 314	25 727	347 315	7,88	0,89
8601-0308-0120	15 231	7 254	2 006	410 546	433 031	-	13 099	35 690	481 820	12,41	1,21
8601-0308-0121	12 437	6 471	1 762	346 326	365 234	-	10 734	30 077	406 045	10,17	1,04
8601-0308-0122	9 583	5 743	1 533	297 948	313 274	-	8 314	25 727	347 315	7,88	0,89
8601-0308-0123	9 583	5 743	1 533	304 949	320 275	-	8 314	26 287	354 876	7,88	0,89

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные**Группа 2 Зонты теневые****Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0402-0101 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0101	2 229	110	26	47 297	49 636	-	2 308	4 156	56 100	1,97	0,02

Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0201	1 888	108	25	70 823	72 819	-	1 996	5 985	80 800	1,68	0,02
8601-0402-0202	1 888	108	25	61 544	63 540	-	1 996	5 243	70 779	1,68	0,02

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01

8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02

8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03

8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19
 8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 22
 8601-0501-0121 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплу- атация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0101	40 533	1 475	306	1 238 696	1 280 704	-	30 831	104 923	1 416 458	34,06	0,21
8601-0501-0102	56 608	1 898	410	1 000 643	1 059 149	-	42 784	88 155	1 190 088	47,22	0,28
8601-0501-0103	30 687	1 227	226	1 032 395	1 064 309	-	22 818	86 970	1 174 097	25,71	0,15
8601-0501-0104	59 905	19 082	12 302	1 685 460	1 764 447	-	52 718	145 373	1 962 538	46,81	10,69
8601-0501-0105	58 514	11 485	7 171	1 332 247	1 402 246	-	46 891	115 931	1 565 068	47,11	6,20
8601-0501-0106	43 751	1 511	302	1 134 295	1 179 557	-	32 115	96 934	1 308 606	36,60	0,20
8601-0501-0107	52 181	1 755	353	1 663 539	1 717 475	-	38 027	140 440	1 895 942	43,64	0,24
8601-0501-0108	30 804	1 182	224	1 789 570	1 821 556	-	24 265	147 666	1 993 487	25,67	0,15
8601-0501-0109	13 780	670	139	1 326 557	1 341 007	-	10 888	108 152	1 460 047	11,93	0,10
8601-0501-0111	27 613	1 522	405	1 119 183	1 148 318	-	21 267	93 567	1 263 152	22,65	0,27

Окончание таблицы 8601-0501-01

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0112	26 352	1 460	392	981 195	1 009 007	-	19 764	82 302	1 111 073	21,62	0,26
8601-0501-0113	82 664	2 605	541	1 724 926	1 810 195	-	58 633	149 506	2 018 334	69,47	0,36
8601-0501-0114	45 513	1 974	356	1 724 640	1 772 127	-	33 302	144 434	1 949 863	38,09	0,24
8601-0501-0115	39 723	1 293	266	1 269 400	1 310 416	-	28 515	107 114	1 446 045	33,35	0,18
8601-0501-0116	43 346	2 026	545	868 787	914 159	-	32 391	75 724	1 022 274	35,82	0,36
8601-0501-0117	39 668	12 966	3 930	999 048	1 051 682	-	30 654	86 587	1 168 923	33,11	2,44
8601-0501-0118	40 566	1 409	300	1 020 589	1 062 564	-	30 849	87 473	1 180 886	34,09	0,21
8601-0501-0119	49 982	1 690	360	1 492 908	1 544 580	-	37 447	126 562	1 708 589	42,03	0,25
8601-0501-0120	19 453	1 067	236	1 720 235	1 740 755	-	16 913	140 613	1 898 281	16,80	0,17
8601-0501-0121	19 147	1 065	235	1 272 799	1 293 011	-	16 667	104 774	1 414 452	16,53	0,17

Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0501-0201 - Остановочный комплекс 20

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0201	-	-	-	792 767	792 767	-	-	63 421	856 188		

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

- 8601-0601-0101 - Декоративный забор "Национальный стиль"
- 8601-0601-0102 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
- 8601-0601-0103 - Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
- 8601-0601-0104 - Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
- 8601-0601-0105 - Декоративное сплошное ограждение "Классика"
- 8601-0601-0106 - Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
- 8601-0601-0107 - Декоративное сплошное ограждение "Восток"
- 8601-0601-0108 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
- 8601-0601-0109 - Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
- 8601-0601-0110 - Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
- 8601-0601-0111 - Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
- 8601-0601-0112 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
- 8601-0601-0113 - Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
- 8601-0601-0114 - Декоративное сплошное ограждение "Греция"
- 8601-0601-0115 - Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
- 8601-0601-0116 - Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
- 8601-0601-0117 - Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
- 8601-0601-0118 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
- 8601-0601-0119 - Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
- 8601-0601-0120 - Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
- 8601-0601-0121 - Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
- 8601-0601-0122 - Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
- 8601-0601-0123 - Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0601-0101	1 615	2 894	1 084	7 788	12 297	-	3 172	1 238	16 707	1,53	0,58
8601-0601-0102	1 911	1 575	649	4 967	8 453	-	2 762	897	12 112	1,75	0,35
8601-0601-0103	1 911	1 575	649	4 967	8 453	-	2 762	897	12 112	1,75	0,35
8601-0601-0104	1 911	1 575	649	4 946	8 432	-	2 762	896	12 090	1,75	0,35
8601-0601-0105	1 911	1 575	649	4 979	8 465	-	2 762	898	12 125	1,75	0,35
8601-0601-0106	1 911	1 575	649	4 985	8 471	-	2 762	899	12 132	1,75	0,35
8601-0601-0107	1 911	1 575	649	4 994	8 480	-	2 762	899	12 141	1,75	0,35
8601-0601-0108	1 911	1 575	649	4 971	8 457	-	2 762	898	12 117	1,75	0,35
8601-0601-0109	1 911	1 575	649	4 959	8 445	-	2 762	897	12 104	1,75	0,35
8601-0601-0110	1 911	1 575	649	4 983	8 469	-	2 762	898	12 129	1,75	0,35
8601-0601-0111	1 911	1 575	649	3 794	7 280	-	2 762	803	10 845	1,75	0,35
8601-0601-0112	1 911	1 575	649	4 946	8 432	-	2 762	896	12 090	1,75	0,35
8601-0601-0113	1 911	1 575	649	4 985	8 471	-	2 762	899	12 132	1,75	0,35
8601-0601-0114	1 911	1 575	649	4 998	8 484	-	2 762	900	12 146	1,75	0,35
8601-0601-0115	1 911	1 575	649	4 967	8 453	-	2 762	897	12 112	1,75	0,35
8601-0601-0116	1 911	1 575	649	4 946	8 432	-	2 762	896	12 090	1,75	0,35
8601-0601-0117	1 911	1 575	649	4 979	8 465	-	2 762	898	12 125	1,75	0,35
8601-0601-0118	1 911	1 575	649	4 959	8 445	-	2 762	897	12 104	1,75	0,35
8601-0601-0119	1 911	1 575	649	4 986	8 472	-	2 762	899	12 133	1,75	0,35
8601-0601-0120	1 911	1 575	649	4 967	8 453	-	2 762	897	12 112	1,75	0,35
8601-0601-0121	1 911	1 575	649	4 946	8 432	-	2 762	896	12 090	1,75	0,35
8601-0601-0122	1 911	1 575	649	4 967	8 453	-	2 762	897	12 112	1,75	0,35
8601-0601-0123	1 911	1 575	649	4 979	8 465	-	2 762	898	12 125	1,75	0,35

Группа 2 Ограды и ограждения металлические

Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0101	-	-	-	43 138	43 138	-	-	3 451	46 589		

Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0201	4 428	2 305	828	38 259	44 992	-	5 952	4 076	55 020	3,38	0,44

Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0301 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0302 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0303 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0304 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0305 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0301	13 942	5 431	1 842	27 095	46 468	-	14 687	4 892	66 047	10,73	0,98
8601-0602-0302	14 673	6 431	2 177	31 706	52 810	-	14 971	5 422	73 203	11,09	1,17
8601-0602-0303	16 379	6 922	2 333	38 244	61 545	-	16 394	6 235	84 174	12,37	1,25
8601-0602-0304	13 687	5 341	1 814	34 177	53 205	-	14 492	5 416	73 113	10,54	0,97
8601-0602-0305	13 703	6 092	2 070	39 188	58 983	-	14 228	5 857	79 068	10,36	1,11

Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0401 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.11

8601-0602-0402 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.15

8601-0602-0403 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м

8601-0602-0404 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0405 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м

8601-0602-0406 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0401	10 503	397	99	49 709	60 609	-	7 547	5 452	73 608	9,41	0,07
8601-0602-0402	12 766	443	111	62 270	75 479	-	9 117	6 768	91 364	11,36	0,07
8601-0602-0403	22 279	611	158	116 334	139 224	-	15 713	12 395	167 332	19,47	0,10

Окончание таблицы 8601-0602-04

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0404	20 823	586	151	108 024	129 433	-	14 703	11 531	155 667	18,24	0,10
8601-0602-0405	14 120	475	119	69 584	84 179	-	10 056	7 539	101 774	12,57	0,08
8601-0602-0406	12 368	446	110	59 533	72 347	-	8 841	6 495	87 683	11,08	0,07

Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0501 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
8601-0602-0502 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
8601-0602-0503 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
8601-0602-0504 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
8601-0602-0505 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
8601-0602-0506 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0501	1 225	72	34	16 802	18 099	-	1 330	1 554	20 983	1,06	0,03
8601-0602-0502	1 225	72	34	17 647	18 944	-	1 330	1 622	21 896	1,06	0,03
8601-0602-0503	1 225	72	34	19 864	21 161	-	1 330	1 799	24 290	1,06	0,03
8601-0602-0504	1 225	72	34	18 492	19 789	-	1 330	1 690	22 809	1,06	0,03
8601-0602-0505	1 225	72	34	18 492	19 789	-	1 330	1 690	22 809	1,06	0,03
8601-0602-0506	1 225	72	34	17 647	18 944	-	1 330	1 622	21 896	1,06	0,03

Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

- 8601-0602-0601 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м
 8601-0602-0602 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м
 8601-0602-0603 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м
 8601-0602-0604 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,23 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0601	4 458	7 825	2 680	24 864	37 147	-	5 270	3 393	45 810	4,12	1,40
8601-0602-0602	5 479	11 625	3 991	31 784	48 888	-	6 938	4 466	60 292	4,98	2,08
8601-0602-0603	3 171	4 019	1 366	14 582	21 772	-	3 419	2 015	27 206	3,02	0,72
8601-0602-0604	3 383	4 025	1 368	17 982	25 390	-	3 566	2 316	31 272	3,21	0,72

Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):

- 8601-0602-0701 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х 2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0701	11 551	433	106	41 234	53 218	-	8 274	4 919	66 411	10,41	0,07

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические

Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0101	18 051	987	301	90 255	109 293	-	13 085	9 790	132 168	16,65	0,20
8601-0605-0102	23 986	1 270	405	126 111	151 367	-	17 252	13 490	182 109	21,97	0,26
8601-0605-0103	27 803	1 438	464	148 584	177 825	-	19 926	15 820	213 571	25,39	0,30

Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0202 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0203 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0204 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0205 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0206 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0207 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0208 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0201	24 329	5 262	1 946	107 008	136 599	-	30 947	13 404	180 950	17,96	1,05
8601-0605-0202	24 329	5 262	1 946	112 208	141 799	-	30 947	13 820	186 566	17,96	1,05
8601-0605-0203	24 329	5 262	1 946	117 365	146 956	-	30 947	14 232	192 135	17,96	1,05
8601-0605-0204	24 329	5 262	1 946	127 679	157 270	-	30 947	15 057	203 274	17,96	1,05
8601-0605-0205	24 329	5 262	1 946	127 601	157 192	-	30 947	15 051	203 190	17,96	1,05
8601-0605-0206	24 329	5 262	1 946	129 693	159 284	-	30 947	15 218	205 449	17,96	1,05
8601-0605-0207	24 329	5 262	1 946	136 960	166 551	-	30 947	15 800	213 298	17,96	1,05
8601-0605-0208	24 329	5 262	1 946	140 127	169 718	-	30 947	16 053	216 718	17,96	1,05

Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м x 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0301	48 525	2 500	868	277 348	328 373	-	34 504	29 030	391 907	43,96	0,56

Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0401	11 021	164	58	58 416	69 601	-	13 016	6 609	89 226	8,01	0,04
8601-0605-0402	11 021	164	58	59 348	70 533	-	13 016	6 684	90 233	8,01	0,04
8601-0605-0403	11 021	164	58	60 758	71 943	-	13 016	6 797	91 756	8,01	0,04
8601-0605-0404	11 021	164	58	62 427	73 612	-	13 016	6 930	93 558	8,01	0,04

Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0501	12 293	676	181	54 076	67 045	-	9 029	6 086	82 160	11,49	0,12
8601-0605-0502	14 149	738	199	64 273	79 160	-	10 322	7 159	96 641	13,16	0,13
8601-0605-0503	15 914	796	215	73 888	90 598	-	11 551	8 172	110 321	14,74	0,14

Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0601	23 702	1 161	349	120 932	145 795	-	17 017	13 025	175 837	21,72	0,23

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки**

Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0702-0101	4 884	1 278	386	86 090	92 252	-	4 104	7 708	104 064	4,42	0,24
8601-0702-0102	4 437	944	285	40 731	46 112	-	3 725	3 987	53 824	4,07	0,18

Группа 3 Покрытия площадок

Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм)

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм)

Измеритель: м2

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0703-0101	731	246	74	3 392	4 369	-	762	410	5 541	0,69	0,05
8601-0703-0102	857	442	128	4 093	5 392	-	931	506	6 829	0,82	0,09
8601-0703-0103	42	3	2	3 589	3 634	-	41	294	3 969	0,04	0,00
8601-0703-0104	42	3	2	4 615	4 660	-	41	376	5 077	0,04	0,00

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0801-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0801-0101	544 124	40 914	16 658	1 305 367	1 890 405	-	476 195	189 328	2 555 928	442,44	10,60

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров

Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0802-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0802-0101	356 885	26 725	10 885	858 849	1 242 459	-	312 400	124 389	1 679 248	290,12	6,93

Группа 3 Ворота хоккейные

Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные (1,83 x1,12 x1,22)

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой) (1,96x0,87x1,3)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0803-0102	-	-	-	133 802	133 802	-	-	10 704	144 506		
8601-0803-0103	-	-	-	105 639	105 639	-	-	8 451	114 090		

Группа 5 Ворота футбольные

Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0805-0101 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0805-0101	5 742	1 919	581	105 925	113 586	-	4 830	9 473	127 889	5,08	0,36
8601-0805-0102	6 935	2 811	853	157 655	167 401	-	5 840	13 859	187 100	6,01	0,53

Группа 6 Ворота гандбольные

Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0806-0101 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0806-0101	6 748	2 671	810	148 175	157 594	-	5 683	13 062	176 339	5,87	0,51

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные**

Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0903-0101	2 515	155	38	82 010	84 680	-	2 489	6 974	94 143	2,33	0,03

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-1001-0101 - Вешалка (2,2x0,7x0,5)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-1001-0101	4 343	1 690	510	131 308	137 341	-	3 471	11 265	152 077	3,82	1,00

Сборник цен на малые архитектурные формы для Павлодарской области
Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.
Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок
Группа 1 Карусели
Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):

8601-0101-0101 - Карусель - качалка
 8601-0101-0102 - Карусель (4 сидения)
 8601-0101-0103 - Карусель (без сидений), большая
 8601-0101-0104 - Карусель с сидениями, шестиместная
 8601-0101-0105 - Карусель "Ромашка"
 8601-0101-0106 - Карусель с рулем
 8601-0101-0107 - Карусель (без сидений), малая
 8601-0101-0108 - Карусель "Волчок"
 8601-0101-0109 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0101-0101	6 143	2 408	731	117 746	126 297	-	5 096	10 511	141 904	5,48	0,48
8601-0101-0102	8 017	2 292	692	170 761	181 070	-	6 525	15 008	202 603	7,64	0,46
8601-0101-0103	8 824	3 865	1 172	244 678	257 367	-	7 374	21 179	285 920	7,87	0,76
8601-0101-0104	9 217	4 159	1 262	263 253	276 629	-	7 707	22 747	307 083	8,18	0,82
8601-0101-0105	9 288	4 213	1 279	325 263	338 764	-	7 768	27 723	374 255	8,24	0,83
8601-0101-0106	10 646	5 231	1 590	278 594	294 471	-	8 919	24 271	327 661	9,34	1,03
8601-0101-0107	7 395	2 793	845	229 849	240 037	-	6 162	19 696	265 895	6,71	0,55
8601-0101-0108	9 200	3 242	980	143 631	156 073	-	7 500	13 086	176 659	8,14	0,64
8601-0101-0109	7 896	2 566	774	127 175	137 637	-	6 458	11 528	155 623	7,09	0,51

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):**

8601-0102-0101 - Горка «Мини»
 8601-0102-0102 - Горка «Стандарт»
 8601-0102-0103 - Горка «Дино»
 8601-0102-0104 - Горка «Кит»
 8601-0102-0105 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0106 - Машинка с горкой
 8601-0102-0107 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0108 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0109 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0110 - Горка «Теремок-1»
 8601-0102-0111 - Горка «Теремок-2»
 8601-0102-0112 - Горка «Теремок-3»

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0101	6 379	286	72	206 774	213 439	-	5 278	17 497	236 214	5,95	0,05
8601-0102-0102	6 379	286	72	427 229	433 894	-	5 278	35 134	474 306	5,95	0,05
8601-0102-0103	6 937	289	74	300 608	307 834	-	5 665	25 080	338 579	6,43	0,06
8601-0102-0104	6 099	284	71	307 796	314 179	-	5 085	25 541	344 805	5,72	0,05
8601-0102-0105	5 820	283	70	252 861	258 964	-	4 892	21 108	284 964	5,48	0,05
8601-0102-0106	5 820	283	70	555 075	561 178	-	4 892	45 286	611 356	5,48	0,05
8601-0102-0107	10 990	508	130	544 445	555 943	-	8 730	45 174	609 847	10,40	0,10
8601-0102-0108	7 568	390	98	158 724	166 682	-	6 231	13 833	186 746	7,23	0,07
8601-0102-0109	21 801	762	226	584 086	606 649	-	17 364	49 921	673 934	19,32	0,16
8601-0102-0110	22 441	683	211	373 916	397 040	-	17 831	33 190	448 061	19,55	0,15
8601-0102-0111	20 259	588	188	461 842	482 689	-	16 339	39 922	538 950	17,38	0,13
8601-0102-0112	18 114	577	182	354 509	373 200	-	14 875	31 046	419 121	15,54	0,13

Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0201	20 269	694	269	40 366	61 329	-	17 551	6 310	85 190	18,80	0,21

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0101 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0102 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0101	4 181	321	77	1 282 205	1 286 707	-	3 823	103 242	1 393 772	4,21	0,06
8601-0103-0102	4 181	321	77	917 299	921 801	-	3 823	74 050	999 674	4,21	0,06

Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

8601-0103-0202 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0203 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0204 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0201	4 245	205	48	39 658	44 108	-	3 761	3 830	51 699	4,36	0,04
8601-0103-0202	5 004	1 673	501	103 380	110 057	-	4 512	9 166	123 735	4,61	0,33
8601-0103-0203	8 757	407	102	82 638	91 802	-	7 421	7 938	107 161	8,62	0,08
8601-0103-0204	5 940	242	59	70 843	77 025	-	5 271	6 584	88 880	5,51	0,04

Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0303 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0301	6 783	2 489	760	107 365	116 637	-	5 516	9 772	131 925	6,50	0,49
8601-0103-0302	5 239	1 323	403	113 134	119 696	-	4 204	9 912	133 812	5,25	0,26
8601-0103-0303	13 194	347	108	179 026	192 567	-	10 408	16 238	219 213	11,52	0,08

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):**

8601-0104-0101 - Качалка "Балансир"

8601-0104-0102 - Качалка-балансир "Большая"

8601-0104-0103 - Качалка-балансир "Средняя"

8601-0104-0104 - Качалка-балансир "Малая"

8601-0104-0105 - Качалка-балансир "Одинарная"

8601-0104-0106 - Качалка-балансир "Двойная"

8601-0104-0107 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0101	6 985	218	59	94 504	101 707	-	5 918	8 610	116 235	6,69	0,04
8601-0104-0102	6 985	218	59	106 339	113 542	-	5 918	9 557	129 017	6,69	0,04
8601-0104-0103	6 985	218	59	102 717	109 920	-	5 918	9 267	125 105	6,69	0,04
8601-0104-0104	6 985	218	59	87 851	95 054	-	5 918	8 078	109 050	6,69	0,04
8601-0104-0105	7 822	223	61	69 764	77 809	-	6 498	6 745	91 052	7,41	0,05
8601-0104-0106	15 177	328	97	138 171	153 676	-	11 827	13 240	178 743	14,05	0,07
8601-0104-0107	8 660	228	64	86 667	95 555	-	7 077	8 211	110 843	8,12	0,05

Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0201 - Качалка "Рыбка"

8601-0104-0202 - Качалка "Ванька-встанька"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0201	-	-	-	101 606	101 606	-	-	8 128	109 734		
8601-0104-0202	-	-	-	111 863	111 863	-	-	8 949	120 812		

Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0301 - Балансир, тип 1

8601-0104-0302 - Балансир, тип 2

8601-0104-0303 - Балансир, тип 3

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0301	29 896	1 182	269	26 605	57 683	-	32 305	7 199	97 187	26,17	0,21
8601-0104-0302	13 553	477	113	13 131	27 161	-	14 037	3 296	44 494	12,03	0,09
8601-0104-0303	14 583	536	125	13 590	28 709	-	15 352	3 525	47 586	12,88	0,10

Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0401 - Качели двойные, металлические

8601-0104-0402 - Качели одинарные, металлические

8601-0104-0403 - Диван-качели

8601-0104-0404 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки

8601-0104-0405 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки

8601-0104-0406 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой

8601-0104-0407 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой

8601-0104-0408 - Качели "Лепесток"

8601-0104-0409 - Качели "Кораблик"

8601-0104-0410 - Качели подвесные "Гнездо"

8601-0104-0411 - Качели "Диван"

8601-0104-0412 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0401	12 645	409	100	205 021	218 075	-	11 294	18 350	247 719	11,89	0,08
8601-0104-0402	8 263	270	65	115 297	123 830	-	7 422	10 500	141 752	7,88	0,05
8601-0104-0403	8 263	270	65	140 953	149 486	-	7 422	12 553	169 461	7,88	0,05
8601-0104-0404	11 508	357	88	114 320	126 185	-	9 793	10 878	146 856	11,09	0,07
8601-0104-0405	11 508	357	88	146 773	158 638	-	9 793	13 474	181 905	11,09	0,07
8601-0104-0406	18 909	477	112	143 375	162 761	-	14 917	14 214	191 892	16,89	0,08
8601-0104-0407	19 468	481	113	160 217	180 166	-	15 303	15 638	211 107	17,37	0,09
8601-0104-0408	7 965	270	65	161 708	169 943	-	7 207	14 172	191 322	7,53	0,05
8601-0104-0409	7 965	270	65	177 220	185 455	-	7 207	15 413	208 075	7,53	0,05
8601-0104-0410	11 508	357	88	418 611	430 476	-	9 793	35 222	475 491	11,09	0,07
8601-0104-0411	8 543	271	66	132 803	141 617	-	7 615	11 939	161 171	8,12	0,05
8601-0104-0412	9 361	278	69	175 197	184 836	-	8 173	15 441	208 450	8,72	0,05

Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0501 - Качалка на пружине "Весы"
 8601-0104-0502 - Качалка на пружине "Лошадка"
 8601-0104-0503 - Качалка на пружине "Машинка"
 8601-0104-0504 - Качалка на пружине "Мотоцикл"
 8601-0104-0505 - Качалка на пружине "Вертолет"
 8601-0104-0506 - Качалка на пружине "Балансир"
 8601-0104-0507 - Качалка на пружине "Петушок"
 8601-0104-0508 - Качалка на пружине "Осьминог"
 8601-0104-0509 - Качалка на пружине "Лодка"
 8601-0104-0510 - Качалка на пружине "Вертолетик"
 8601-0104-0511 - Качалка на пружине "Кабриолет"
 8601-0104-0512 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0513 - Качалка на пружине "Черепашка"

8601-0104-0514 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0515 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0516 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0517 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0518 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0501	5 403	494	139	55 208	61 105	-	4 823	5 274	71 202	5,11	0,10
8601-0104-0502	4 609	1 025	299	47 578	53 212	-	3 966	4 574	61 752	4,35	0,20
8601-0104-0503	5 403	494	139	55 206	61 103	-	4 823	5 274	71 200	5,11	0,10
8601-0104-0504	4 309	1 172	342	41 124	46 605	-	3 643	4 020	54 268	4,13	0,23
8601-0104-0505	3 275	745	227	48 495	52 515	-	2 717	4 419	59 651	3,14	0,15
8601-0104-0506	7 861	1 714	514	81 276	90 851	-	6 578	7 794	105 223	7,65	0,34
8601-0104-0507	3 349	758	230	37 732	41 839	-	2 769	3 569	48 177	3,21	0,15
8601-0104-0508	5 403	494	139	105 938	111 835	-	4 823	9 333	125 991	5,11	0,10
8601-0104-0509	6 091	314	81	117 836	124 241	-	4 548	10 303	139 092	5,63	0,06
8601-0104-0510	6 649	317	82	117 834	124 800	-	4 934	10 379	140 113	6,10	0,06
8601-0104-0511	7 487	322	85	117 863	125 672	-	5 514	10 495	141 681	6,82	0,06
8601-0104-0512	5 533	310	79	95 392	101 235	-	4 161	8 432	113 828	5,15	0,06
8601-0104-0513	5 812	312	80	117 821	123 945	-	4 355	10 264	138 564	5,39	0,06
8601-0104-0514	5 533	310	79	117 819	123 662	-	4 161	10 226	138 049	5,15	0,06
8601-0104-0515	4 974	307	78	95 417	100 698	-	3 775	8 358	112 831	4,67	0,06
8601-0104-0516	5 254	309	78	117 817	123 380	-	3 968	10 188	137 536	4,91	0,06
8601-0104-0517	5 533	310	79	117 819	123 662	-	4 161	10 226	138 049	5,15	0,06
8601-0104-0518	6 091	314	81	95 405	101 810	-	4 548	8 509	114 867	5,63	0,06

Группа 6 Домики, юрты, беседки

Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением

8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини -верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0101	14 875	547	168	415 172	430 594	-	11 930	35 402	477 926	13,79	0,13
8601-0106-0102	85 644	3 340	1 377	297 146	386 130	-	75 100	36 898	498 128	80,82	1,06
8601-0106-0103	12 435	463	151	250 403	263 301	-	10 271	21 886	295 458	11,53	0,11
8601-0106-0104	14 529	448	144	332 996	347 973	-	11 562	28 763	388 298	13,23	0,11
8601-0106-0105	12 435	463	151	250 403	263 301	-	10 271	21 886	295 458	11,53	0,11
8601-0106-0106	16 483	527	179	445 230	462 240	-	13 293	38 043	513 576	15,09	0,14
8601-0106-0107	10 600	385	116	166 785	177 770	-	8 617	14 911	201 298	9,77	0,09
8601-0106-0108	18 069	671	222	508 589	527 329	-	14 736	43 365	585 430	16,82	0,17
8601-0106-0109	13 907	509	170	325 204	339 620	-	11 496	28 089	379 205	12,89	0,13
8601-0106-0110	13 987	512	172	299 597	314 096	-	11 569	26 053	351 718	12,97	0,13

Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0201 - Беседка в виде юрты

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0201	17 876	827	272	861 762	880 465	-	17 344	71 825	969 634	15,38	0,22

Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0301 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью

8601-0106-0302 - Беседка со скамейками

8601-0106-0303 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната

8601-0106-0304 - Беседка летняя с крышей из профнастила

8601-0106-0305 - Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0301	12 350	643	159	106 386	119 379	-	9 998	10 350	139 727	13,26	0,12
8601-0106-0302	-	-	-	195 104	195 104	-	-	15 608	210 712		
8601-0106-0303	11 412	3 300	992	193 616	208 328	-	9 393	17 418	235 139	10,93	0,64
8601-0106-0304	10 144	4 101	1 242	269 960	284 205	-	8 413	23 409	316 027	9,34	0,80
8601-0106-0305	5 130	88	24	201 924	207 142	-	5 020	16 973	229 135	4,50	0,02

Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0401 - Веранда "Звездапад"

8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"

8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"

8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"

8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"

8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"

8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0401	65 238	2 530	922	1 677 210	1 744 978	-	56 634	144 129	1 945 741	57,92	0,66
8601-0106-0402	60 772	2 503	910	1 677 176	1 740 451	-	53 543	143 520	1 937 514	54,11	0,65
8601-0106-0403	64 122	2 523	919	1 677 052	1 743 697	-	55 861	143 965	1 943 523	56,97	0,66
8601-0106-0404	139 008	5 504	2 022	2 581 172	2 725 684	-	121 605	227 783	3 075 072	123,00	1,45
8601-0106-0405	140 683	5 514	2 027	2 581 285	2 727 482	-	122 764	228 020	3 078 266	124,43	1,46
8601-0106-0406	65 238	2 530	922	1 677 210	1 744 978	-	56 634	144 129	1 945 741	57,92	0,66
8601-0106-0407	140 683	5 514	2 027	2 581 285	2 727 482	-	122 764	228 020	3 078 266	124,43	1,46

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"

8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "

8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"

8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"

8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"

8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"

8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька

8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0109-0301	3 369	205	48	69 993	73 567	-	3 131	6 136	82 834	3,37	0,04
8601-0109-0302	3 392	206	49	39 218	42 816	-	3 151	3 677	49 644	3,39	0,04
8601-0109-0303	21 042	632	190	209 130	230 804	-	16 805	19 809	267 418	18,61	0,14
8601-0109-0304	11 410	287	85	111 902	123 599	-	8 664	10 581	142 844	10,20	0,06
8601-0109-0305	10 564	297	88	110 108	120 969	-	8 230	10 336	139 535	9,42	0,06
8601-0109-0306	20 486	555	168	283 305	304 346	-	16 030	25 630	346 006	18,09	0,12
8601-0109-0307	10 714	311	93	77 525	88 550	-	8 152	7 736	104 438	9,48	0,07
8601-0109-0308	15 782	462	138	83 743	99 987	-	12 482	8 998	121 467	14,00	0,10
8601-0109-0309	11 866	311	94	80 718	92 895	-	9 201	8 168	110 264	10,50	0,07
8601-0109-0310	10 564	297	88	91 423	102 284	-	8 230	8 841	119 355	9,42	0,06
8601-0109-0311	30 101	908	269	320 879	351 888	-	23 879	30 061	405 828	26,79	0,20

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0110 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0111 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)

8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0113-0101	28 745	1 154	334	547 885	577 784	-	23 294	48 086	649 164	25,81	0,24
8601-0113-0102	55 504	2 049	626	1 131 793	1 189 346	-	45 902	98 820	1 334 068	48,28	0,44
8601-0113-0103	30 268	1 148	333	620 076	651 492	-	24 193	54 055	729 740	27,17	0,24
8601-0113-0104	24 475	918	265	343 428	368 821	-	19 482	31 064	419 367	22,04	0,19
8601-0113-0105	31 108	1 075	320	534 392	566 575	-	24 844	47 314	638 733	27,55	0,23
8601-0113-0106	48 296	1 754	514	1 019 998	1 070 048	-	38 314	88 669	1 197 031	43,14	0,37
8601-0113-0107	68 359	2 376	727	1 561 962	1 632 697	-	55 635	135 067	1 823 399	59,53	0,52
8601-0113-0108	83 580	2 788	887	2 200 770	2 287 138	-	69 479	188 529	2 545 146	71,23	0,62
8601-0113-0109	33 062	1 146	347	812 116	846 324	-	26 742	69 845	942 911	28,97	0,25
8601-0113-0110	57 010	2 268	694	1 464 271	1 523 549	-	48 237	125 743	1 697 529	49,37	0,49
8601-0113-0111	24 040	805	243	513 717	538 562	-	19 218	44 622	602 402	21,12	0,17
8601-0113-0112	46 462	1 715	512	874 465	922 642	-	37 502	76 812	1 036 956	41,01	0,37
8601-0113-0113	54 705	1 954	617	1 359 012	1 415 671	-	46 039	116 937	1 578 647	46,64	0,43
8601-0113-0114	55 502	2 102	646	1 868 537	1 926 141	-	46 324	157 797	2 130 262	48,04	0,46

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0201-0101 - Детский спортивный комплекс (3,400 м x 3,540 м x 2,175 м)

8601-0201-0102 - Детский спортивный комплекс (3,480 м x 3,540 м x 2,175 м)

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (4,105 м x 1,720 м x 2,065 м)

8601-0201-0104 - Гимнастический комплекс (для детей младших классов)

8601-0201-0105 - Гимнастический комплекс (для детей старших классов)

8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс силовой

8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом

8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс (разборный)

8601-0201-0109 - Детский спортивный комплекс (2,66 м x 2,66 м x 2,2 м)

8601-0201-0110 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0117 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0118 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0201-0101	12 047	3 710	1 113	242 218	257 975	-	9 582	21 405	288 962	11,94	0,72
8601-0201-0102	17 314	3 917	1 175	246 387	267 618	-	14 215	22 547	304 380	16,82	0,76
8601-0201-0103	16 742	3 489	1 044	186 769	207 000	-	13 730	17 658	238 388	16,35	0,68
8601-0201-0104	18 888	6 412	1 941	337 634	362 934	-	15 595	30 282	408 811	17,72	1,25
8601-0201-0105	18 566	6 171	1 867	279 638	304 375	-	15 322	25 576	345 273	17,46	1,21
8601-0201-0106	18 957	5 149	1 552	246 945	271 051	-	15 609	22 933	309 593	18,15	1,01
8601-0201-0107	18 888	6 412	1 941	316 118	341 418	-	15 595	28 561	385 574	17,72	1,25
8601-0201-0108	12 016	2 034	605	127 902	141 952	-	9 809	12 141	163 902	11,91	0,40
8601-0201-0109	20 015	851	275	490 355	511 221	-	16 474	42 216	569 911	17,55	0,20
8601-0201-0110	14 379	579	188	351 523	366 481	-	11 852	30 267	408 600	12,51	0,13
8601-0201-0111	19 100	810	258	386 760	406 670	-	15 658	33 786	456 114	16,82	0,19
8601-0201-0112	8 321	359	113	220 686	229 366	-	6 988	18 908	255 262	7,26	0,08
8601-0201-0113	26 624	755	269	397 101	424 480	-	20 479	35 597	480 556	22,99	0,20
8601-0201-0114	28 056	881	289	335 261	364 198	-	22 165	30 909	417 272	24,41	0,21
8601-0201-0115	39 778	1 145	373	476 248	517 171	-	30 962	43 851	591 984	34,60	0,27
8601-0201-0116	34 521	12 708	3 852	420 871	468 100	-	28 556	39 732	536 388	32,07	2,49
8601-0201-0117	18 891	7 860	2 388	516 541	543 292	-	15 137	44 674	603 103	16,92	5,62
8601-0201-0118	19 189	6 477	1 963	455 654	481 320	-	15 142	39 717	536 179	17,42	7,05
8601-0201-0119	27 822	9 737	2 955	631 312	668 871	-	21 969	55 267	746 107	24,92	11,08

Группа 2 Турники, перекладины**Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):**

8601-0202-0101 - Турник разновысокий
 8601-0202-0102 - Двухсекционный турник с лестницей
 8601-0202-0103 - Турник с лавочкой
 8601-0202-0104 - Турник одинарный
 8601-0202-0105 - Турник двойной
 8601-0202-0106 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0202-0101	4 935	318	76	115 995	121 248	-	4 338	10 047	135 633	4,83	0,06
8601-0202-0102	4 935	318	76	124 677	129 930	-	4 338	10 741	145 009	4,83	0,06
8601-0202-0103	13 202	4 556	1 380	224 690	242 448	-	10 448	20 232	273 128	12,08	4,29
8601-0202-0104	4 197	1 653	501	77 961	83 811	-	3 359	6 974	94 144	3,85	1,00
8601-0202-0105	6 671	2 546	772	129 048	138 265	-	5 321	11 487	155 073	6,09	1,86
8601-0202-0106	4 304	1 733	525	88 646	94 683	-	3 450	7 851	105 984	3,94	1,02

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0203-0101 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)
 8601-0203-0102 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)
 8601-0203-0103 - Рукоход двухуровневый
 8601-0203-0104 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0203-0101	13 864	532	128	156 387	170 783	-	12 329	14 649	197 761	12,44	0,10
8601-0203-0102	11 294	3 761	1 141	330 943	345 998	-	8 884	28 391	383 273	10,11	4,82
8601-0203-0103	15 772	6 913	2 100	327 485	350 170	-	12 702	29 030	391 902	14,14	4,07
8601-0203-0104	25 600	10 004	3 037	574 382	609 986	-	20 415	50 432	680 833	23,05	8,08

Группа 4 Гимнастические стенки**Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):**

8601-0204-0201 - Шведская стенка (2,140 м x 1,830 м x 2,425 м)

8601-0204-0202 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0201	19 626	4 965	1 441	223 393	247 984	-	16 420	21 152	285 556	19,02	0,95
8601-0204-0202	5 592	2 269	689	160 280	168 141	-	4 469	13 809	186 419	4,99	1,80

Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:

8601-0204-0301 - Лестница спортивная (1,08 м x 2,8 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0301	9 942	987	232	77 803	88 732	-	8 619	7 788	105 139	10,21	0,17

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):**

8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом

8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами

8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"

8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"

8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0207-0301	4 996	230	57	47 839	53 065	-	4 329	4 592	61 986	4,66	0,04
8601-0207-0302	6 478	288	72	51 746	58 512	-	5 492	5 120	69 124	6,06	0,05
8601-0207-0303	4 703	276	67	61 952	66 931	-	4 119	5 684	76 734	4,53	0,05
8601-0207-0304	8 886	461	106	92 534	101 881	-	8 827	8 857	119 565	8,09	0,08
8601-0207-0305	8 831	400	102	152 965	162 196	-	7 538	13 579	183 313	8,37	0,08

Группа 8 Комплекс для тенниса**Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):**

8601-0208-0101 - Теннисный стол без сетки

8601-0208-0102 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0101	8 517	421	134	114 616	123 554	-	6 444	10 400	140 398	8,22	0,10
8601-0208-0102	4 997	266	94	137 159	142 422	-	3 823	11 700	157 945	4,80	0,07

Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0201	3 397	913	274	104 389	108 699	-	2 859	8 925	120 483	3,17	0,18
8601-0208-0202	5 574	1 353	441	73 812	80 739	-	4 672	6 833	92 244	5,15	0,30

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0209-0101 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0103 - Стойка стритбол

8601-0209-0104 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0209-0101	8 677	2 584	769	179 087	190 348	-	7 058	15 792	213 198	8,10	0,50
8601-0209-0102	7 963	2 048	605	87 010	97 021	-	6 452	8 278	111 751	7,53	0,40
8601-0209-0103	7 534	1 727	507	86 869	96 130	-	6 088	8 177	110 395	7,18	0,33
8601-0209-0104	8 242	2 050	606	143 497	153 789	-	6 645	12 835	173 269	7,76	0,40
8601-0209-0105	13 818	2 516	727	76 245	92 579	-	11 116	8 296	111 991	13,35	0,48
8601-0209-0106	16 484	4 099	1 211	199 908	220 491	-	13 290	18 702	252 483	15,53	0,79
8601-0209-0107	18 714	5 283	1 573	385 361	409 358	-	15 222	33 966	458 546	17,38	1,03

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):**

8601-0210-0101 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0102 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0210-0101	10 315	2 047	581	127 210	139 572	-	8 578	11 852	160 002	10,17	0,39
8601-0210-0102	5 994	2 050	641	86 949	94 993	-	5 054	8 004	108 051	5,41	0,42
8601-0210-0103	6 965	2 707	844	53 942	63 614	-	5 873	5 559	75 046	6,21	0,55

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0213-0101 - Брусья-лабиринт, марка 1

8601-0213-0102 - Брусья-лабиринт, марка 2

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0101	9 254	3 216	948	78 003	90 473	-	7 726	7 856	106 055	8,58	0,63
8601-0213-0102	8 163	3 493	1 043	85 459	97 115	-	6 837	8 316	112 268	7,38	0,68

Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0201	1 269	145	36	83 321	84 735	-	1 048	6 863	92 646	1,26	0,03

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0215-0101 - Вышка судейская (2,26x1,0x0,68)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0215-0101	4 371	350	84	80 920	85 641	-	3 726	7 149	96 516	4,20	0,06

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"
 8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"
 8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"
 8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"
 8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"
 8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"
 8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"
 8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0117 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0118 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0101	8 887	2 384	702	167 131	178 402	-	7 238	14 851	200 491	8,32	0,46
8601-0216-0102	7 156	1 710	495	131 476	140 342	-	5 901	11 699	157 942	6,89	0,33
8601-0216-0103	4 227	1 487	452	93 761	99 475	-	3 462	8 235	111 172	3,82	0,29
8601-0216-0104	9 462	1 908	554	136 261	147 631	-	7 707	12 427	167 765	9,21	0,37
8601-0216-0105	9 360	2 298	675	178 901	190 559	-	7 604	15 853	214 016	8,85	0,44
8601-0216-0106	9 091	3 244	987	196 863	209 198	-	7 420	17 329	233 947	8,17	0,64
8601-0216-0107	6 835	1 468	421	142 642	150 945	-	5 628	12 526	169 099	6,63	0,28
8601-0216-0108	12 682	2 612	743	184 218	199 512	-	10 507	16 802	226 821	12,43	0,50
8601-0216-0109	9 188	2 377	699	192 768	204 333	-	7 501	16 947	228 781	8,70	0,46
8601-0216-0110	8 902	2 162	633	178 840	189 904	-	7 259	15 773	212 936	8,47	0,42
8601-0216-0111	4 468	1 356	413	123 925	129 749	-	3 600	10 668	144 017	4,03	0,27
8601-0216-0112	6 581	1 175	332	131 237	138 993	-	5 392	11 551	155 936	6,43	0,22
8601-0216-0113	8 087	1 759	510	137 676	147 522	-	6 612	12 331	166 465	7,80	0,34
8601-0216-0114	7 581	1 925	561	146 945	156 451	-	6 240	13 015	175 706	7,24	0,37
8601-0216-0115	13 415	2 032	595	127 093	142 540	-	12 167	12 377	167 084	12,46	0,39
8601-0216-0116	5 136	1 221	368	84 421	90 778	-	4 168	7 596	102 542	4,84	0,24
8601-0216-0117	3 393	171	40	75 601	79 165	-	3 177	6 587	88 929	3,18	0,71
8601-0216-0118	7 951	287	70	207 995	216 233	-	6 749	17 839	240 821	7,34	3,45

Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0201 - Тренажер "Гимнастический лежак"

8601-0216-0202 - Упор для отжиманий

8601-0216-0203 - Лавка с упорами

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0201	3 755	1 038	310	71 764	76 557	-	3 241	6 384	86 182	3,37	0,20
8601-0216-0202	1 770	110	25	18 769	20 649	-	1 889	1 803	24 341	1,63	0,02
8601-0216-0203	2 922	205	48	81 360	84 487	-	2 808	6 984	94 279	2,87	0,04

Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0301 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0301	18 264	7 372	2 231	664 332	689 968	-	15 489	56 437	761 894	16,42	1,44

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0301-0101 - Столик "Якорь"

8601-0301-0102 - Столик (1,950 м x 1,180 м x 0,800 м)

8601-0301-0103 - Столик детский

8601-0301-0104 - Столик "Солнышко"

8601-0301-0105 - Стол (1,796x1,640x0,810)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0301-0101	-	-	-	95 082	95 082	-	-	7 607	102 689		
8601-0301-0102	-	-	-	80 866	80 866	-	-	6 469	87 335		
8601-0301-0103	-	-	-	76 476	76 476	-	-	6 118	82 594		
8601-0301-0104	-	-	-	92 529	92 529	-	-	7 402	99 931		
8601-0301-0105	-	-	-	196 619	196 619	-	-	15 730	212 349		

Группа 2 Скамьи

Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

- 8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки
8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом
8601-0302-0303 - Скамья со спинкой
8601-0302-0304 - Скамья-пешка
8601-0302-0305 - Скамья радиусная
8601-0302-0306 - Скамья антивандальная
8601-0302-0307 - Скамья без спинки
8601-0302-0308 - Скамья дворовая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0301	5 475	197	52	40 136	45 808	-	4 805	4 049	54 662	4,83	0,04
8601-0302-0302	5 475	197	52	63 244	68 916	-	4 805	5 898	79 619	4,83	0,04

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0303	5 475	197	52	77 107	82 779	-	4 805	7 007	94 591	4,83	0,04
8601-0302-0304	1 571	118	27	29 060	30 749	-	1 753	2 600	35 102	1,40	0,02
8601-0302-0305	1 934	175	42	66 317	68 426	-	2 066	5 639	76 131	1,77	0,03
8601-0302-0306	1 934	175	42	48 373	50 482	-	2 066	4 204	56 752	1,77	0,03
8601-0302-0307	1 571	118	27	48 559	50 248	-	1 753	4 160	56 161	1,40	0,02
8601-0302-0308	1 934	175	42	40 087	42 196	-	2 066	3 541	47 803	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"

8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"

8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"

8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"

8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"

8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением

8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездопад"

8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0401	2 296	232	56	56 827	59 355	-	2 379	4 939	66 673	2,15	0,04
8601-0302-0402	1 934	175	42	69 951	72 060	-	2 066	5 930	80 056	1,77	0,03

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0403	1 934	175	42	33 962	36 071	-	2 066	3 051	41 188	1,77	0,03
8601-0302-0404	2 296	232	56	70 799	73 327	-	2 379	6 056	81 762	2,15	0,04
8601-0302-0405	1 934	175	42	55 989	58 098	-	2 066	4 813	64 977	1,77	0,03
8601-0302-0406	1 934	175	42	18 968	21 077	-	2 066	1 851	24 994	1,77	0,03
8601-0302-0407	1 934	175	42	16 082	18 191	-	2 066	1 621	21 878	1,77	0,03
8601-0302-0408	1 934	175	42	24 034	26 143	-	2 066	2 257	30 466	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 1
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 2
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench
8601-0302-0504 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0508 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0509 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0501	1 675	10	5	321 132	322 817	-	1 159	25 918	349 894	1,43	0,00

Окончание таблицы 8601-0302-05

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0502	558	3	2	237 299	237 860	-	386	19 060	257 306	0,48	0,00
8601-0302-0503	1 675	10	5	493 732	495 417	-	1 159	39 726	536 302	1,43	0,00
8601-0302-0504	4 036	1 002	267	572 334	577 372	-	3 649	46 482	627 503	3,92	0,20
8601-0302-0505	558	3	2	532 184	532 745	-	386	42 650	575 781	0,48	0,00
8601-0302-0506	838	5	2	492 038	492 881	-	580	39 477	532 938	0,71	0,00
8601-0302-0507	838	5	2	564 056	564 899	-	580	45 238	610 717	0,71	0,00
8601-0302-0508	1 675	10	5	534 402	536 087	-	1 159	42 980	580 226	1,43	0,00
8601-0302-0509	838	5	2	491 501	492 344	-	580	39 434	532 358	0,71	0,00

Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0601 - Скамья, модель: Element 1
 8601-0302-0602 - Скамья, модель: Element 2
 8601-0302-0603 - Скамья, модель: Element 3
 8601-0302-0604 - Скамья, модель: Element 4
 8601-0302-0605 - Скамья, модель: Element 5
 8601-0302-0606 - Скамья, модель: Element 6

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0601	-	-	-	79 893	79 893	-	-	6 391	86 284		
8601-0302-0602	-	-	-	135 269	135 269	-	-	10 822	146 091		

Окончание таблицы 8601-0302-06

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0603	3 799	187	47	258 951	262 937	-	3 646	21 327	287 910	3,41	0,04
8601-0302-0604	-	-	-	256 086	256 086	-	-	20 487	276 573		
8601-0302-0605	3 799	187	47	358 245	362 231	-	3 646	29 270	395 147	3,41	0,04
8601-0302-0606	3 799	187	47	655 657	659 643	-	3 646	53 063	716 352	3,41	0,04

Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0701 - Скамейка из гранита с деревянным настилом, модель "Евро"

8601-0302-0702 - Скамейка из мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель "Классик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0701	1 396	8	4	81 135	82 539	-	966	6 680	90 185	1,19	0,00
8601-0302-0702	3 071	18	9	132 328	135 417	-	2 125	11 003	148 545	2,62	0,01

Группа 3 Урны

Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0201	-	-	-	18 471	18 471	-	-	1 478	19 949		
8601-0303-0202	1 373	79	17	24 318	25 770	-	1 576	2 188	29 534	1,20	0,01
8601-0303-0203	-	-	-	24 124	24 124	-	-	1 930	26 054		
8601-0303-0204	98	31	8	27 488	27 617	-	83	2 216	29 916	0,11	0,01
8601-0303-0205	-	-	-	10 656	10 656	-	-	852	11 508		
8601-0303-0206	-	-	-	23 755	23 755	-	-	1 900	25 655		
8601-0303-0207	-	-	-	32 302	32 302	-	-	2 584	34 886		

Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0301	1 699	107	24	13 712	15 518	-	1 836	1 388	18 742	1,55	0,02
8601-0303-0302	1 699	107	24	18 812	20 618	-	1 836	1 796	24 250	1,55	0,02

Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0401	-	-	-	143 215	143 215	-	-	11 457	154 672		
8601-0303-0402	-	-	-	143 215	143 215	-	-	11 457	154 672		
8601-0303-0403	-	-	-	143 614	143 614	-	-	11 489	155 103		
8601-0303-0404	-	-	-	163 573	163 573	-	-	13 086	176 659		

Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0501 - Урна из гранита, модель: Малая

8601-0303-0502 - Урна из гранита, модель: Большая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0501	-	-	-	39 157	39 157	-	-	3 133	42 290		
8601-0303-0502	-	-	-	52 572	52 572	-	-	4 206	56 778		

Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0601 - Урна одинарная с пепельницей

8601-0303-0602 - Урна двойная с пепельницей

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0601	822	13	3	80 261	81 096	-	569	6 533	88 198	0,64	0,00
8601-0303-0602	822	13	3	171 932	172 767	-	569	13 867	187 203	0,64	0,00

Группа 4 Арки

Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0101	9 496	2 194	730	19 003	30 693	-	10 190	3 271	44 154	8,71	0,49
8601-0304-0102	9 607	2 195	731	21 958	33 760	-	10 279	3 523	47 562	8,81	0,49
8601-0304-0103	9 734	2 197	732	24 675	36 606	-	10 382	3 759	50 747	8,92	0,49
8601-0304-0104	14 060	2 453	798	49 733	66 246	-	15 300	6 524	88 070	12,64	0,54

Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0201 - Арка металлическая декоративная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0201	3 372	180	45	72 684	76 236	-	3 210	6 356	85 802	3,08	0,03

Группа 6 Вазоны**Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный "Береке"

8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"

8601-0306-0103 - Вазон "Ромашка"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0101	-	-	-	51 921	51 921	-	-	4 154	56 075		
8601-0306-0102	-	-	-	51 940	51 940	-	-	4 155	56 095		
8601-0306-0103	-	-	-	28 782	28 782	-	-	2 303	31 085		

Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon

8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna

8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня, модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня, модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня, модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня, модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня, модель: Alma
 8601-0306-0212 - Вазон из мраморного камня, модель: Astana
 8601-0306-0213 - Вазон из мраморного камня с деревянным настилом: Островок

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0201	-	-	-	265 979	265 979	-	-	21 278	287 257		
8601-0306-0202	-	-	-	204 756	204 756	-	-	16 380	221 136		
8601-0306-0203	-	-	-	81 538	81 538	-	-	6 523	88 061		
8601-0306-0204	-	-	-	204 754	204 754	-	-	16 380	221 134		
8601-0306-0205	-	-	-	490 816	490 816	-	-	39 265	530 081		
8601-0306-0206	-	-	-	371 245	371 245	-	-	29 700	400 945		
8601-0306-0207	-	-	-	318 206	318 206	-	-	25 456	343 662		
8601-0306-0208	-	-	-	390 386	390 386	-	-	31 231	421 617		
8601-0306-0209	-	-	-	430 540	430 540	-	-	34 443	464 983		
8601-0306-0211	-	-	-	285 497	285 497	-	-	22 840	308 337		
8601-0306-0212	-	-	-	678 358	678 358	-	-	54 269	732 627		
8601-0306-0213	-	-	-	661 008	661 008	-	-	52 881	713 889		

Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida one
 8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida three

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0301	-	-	-	198 566	198 566	-	-	15 885	214 451		
8601-0306-0302	-	-	-	215 146	215 146	-	-	17 212	232 358		
8601-0306-0303	-	-	-	248 304	248 304	-	-	19 864	268 168		

Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита

8601-0306-0401 - Вазон, модель: ДПК-1

8601-0306-0402 - Вазон, модель: ДПК-2

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0401	-	-	-	102 627	102 627	-	-	8 210	110 837		
8601-0306-0402	-	-	-	138 610	138 610	-	-	11 089	149 699		

Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0501 - Вазон из травертина, модель: Львиный зев

8601-0306-0502 - Вазон из белоснежного мрамора, модель: Лаура

8601-0306-0503 - Вазон из златолита желтого, модель: Грань

8601-0306-0504 - Вазон из златолита желтого, модель: Кувшин

8601-0306-0505 - Вазон из змеевика, модель: Куба

8601-0306-0506 - Вазон из гранита, модель: Палермо

8601-0306-0507 - Вазон из травертина, модель: Луна

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0501	-	-	-	31 991	31 991	-	-	2 559	34 550		
8601-0306-0502	-	-	-	56 651	56 651	-	-	4 532	61 183		
8601-0306-0503	-	-	-	82 308	82 308	-	-	6 585	88 893		
8601-0306-0504	-	-	-	81 369	81 369	-	-	6 510	87 879		
8601-0306-0505	-	-	-	102 884	102 884	-	-	8 231	111 115		
8601-0306-0506	-	-	-	62 083	62 083	-	-	4 967	67 050		
8601-0306-0507	-	-	-	71 410	71 410	-	-	5 713	77 123		

Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0601 - Камень гладкий из мрамора, модель: Bi Tas

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0601	-	-	-	347 861	347 861	-	-	27 829	375 690		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок

Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров

8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров

8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.
 8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.
 8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.
 8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.
 8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0101	4 285	334	85	172 310	176 929	-	3 896	14 466	195 291	4,32	0,06
8601-0307-0102	3 589	315	83	184 360	188 264	-	2 863	15 290	206 417	3,83	0,06
8601-0307-0103	15 355	8 275	2 521	210 985	234 615	-	12 944	19 805	267 364	13,37	1,62
8601-0307-0104	21 526	12 341	3 762	236 188	270 055	-	18 177	23 059	311 291	18,51	2,42
8601-0307-0105	24 354	13 728	4 184	260 225	298 307	-	20 545	25 508	344 360	21,03	2,69
8601-0307-0106	30 640	17 793	5 425	285 427	333 860	-	25 860	28 778	388 498	26,30	3,49
8601-0307-0107	3 612	243	61	100 439	104 294	-	3 331	8 610	116 235	3,63	0,05

Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0201 - Стойки для сушки белья

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0201	1 120	627	188	31 968	33 715	-	962	2 774	37 451	0,97	0,12

Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0301 - Секция для сушки белья

8601-0307-0302 - Секция для сушки ковров

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0301	3 597	2 272	687	39 016	44 885	-	3 075	3 837	51 797	3,03	0,44
8601-0307-0302	3 954	2 540	769	44 195	50 689	-	3 378	4 325	58 392	3,32	0,50

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)
 8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)

8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)

8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)

8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0308-0101	12 996	7 086	1 872	506 688	526 770	-	11 224	43 040	581 034	11,16	1,15
8601-0308-0102	9 367	5 932	1 535	401 755	417 054	-	8 140	34 016	459 210	8,02	0,92
8601-0308-0103	14 735	7 367	1 978	371 795	393 897	-	12 687	32 527	439 111	12,52	1,23
8601-0308-0104	10 317	6 313	1 637	318 484	335 114	-	8 956	27 526	371 596	8,92	0,99
8601-0308-0105	9 184	5 704	1 479	287 446	302 334	-	7 975	24 825	335 134	7,88	0,89
8601-0308-0106	14 735	7 367	1 978	371 929	394 031	-	12 687	32 537	439 255	12,52	1,23
8601-0308-0107	9 184	5 704	1 479	287 446	302 334	-	7 975	24 825	335 134	7,88	0,89
8601-0308-0108	18 112	7 799	2 165	381 321	407 232	-	15 531	33 821	456 584	15,16	1,38
8601-0308-0109	14 368	6 912	1 865	319 987	341 267	-	12 356	28 290	381 913	12,24	1,17
8601-0308-0110	10 317	6 313	1 637	265 403	282 033	-	8 956	23 279	314 268	8,92	0,99
8601-0308-0111	14 689	7 310	1 964	371 927	393 926	-	12 646	32 526	439 098	12,48	1,22
8601-0308-0112	10 363	6 369	1 651	318 486	335 218	-	8 998	27 537	371 753	8,95	1,00
8601-0308-0113	9 184	5 704	1 479	287 446	302 334	-	7 975	24 825	335 134	7,88	0,89
8601-0308-0114	14 735	7 367	1 978	411 456	433 558	-	12 687	35 700	481 945	12,52	1,23
8601-0308-0115	11 965	6 480	1 715	347 080	365 525	-	10 336	30 069	405 930	10,21	1,05
8601-0308-0116	9 184	5 704	1 479	298 581	313 469	-	7 975	25 716	347 160	7,88	0,89
8601-0308-0117	14 735	7 367	1 978	411 456	433 558	-	12 687	35 700	481 945	12,52	1,23
8601-0308-0118	12 011	6 537	1 729	347 082	365 630	-	10 378	30 081	406 089	10,24	1,06
8601-0308-0119	9 184	5 704	1 479	298 547	313 435	-	7 975	25 713	347 123	7,88	0,89
8601-0308-0120	14 598	7 197	1 936	411 448	433 243	-	12 563	35 664	481 470	12,41	1,21
8601-0308-0121	11 919	6 423	1 701	347 077	365 419	-	10 295	30 057	405 771	10,17	1,04
8601-0308-0122	9 184	5 704	1 479	298 547	313 435	-	7 975	25 713	347 123	7,88	0,89
8601-0308-0123	9 184	5 704	1 479	305 547	320 435	-	7 975	26 273	354 683	7,88	0,89

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные**Группа 2 Зонты теневые****Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0402-0101 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0101	2 136	108	25	47 416	49 660	-	2 211	4 150	56 021	1,97	0,02

Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0201	1 809	106	25	70 940	72 855	-	1 913	5 981	80 749	1,68	0,02
8601-0402-0202	1 809	106	25	61 663	63 578	-	1 913	5 239	70 730	1,68	0,02

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01

8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02

8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03

8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19
 8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 22
 8601-0501-0121 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0101	38 839	1 366	295	1 239 864	1 280 069	-	29 544	104 769	1 414 382	34,06	0,21
8601-0501-0102	54 239	1 757	396	1 001 502	1 057 498	-	40 997	87 880	1 186 375	47,22	0,28
8601-0501-0103	29 408	1 101	218	1 033 263	1 063 772	-	21 868	86 851	1 172 491	25,71	0,15
8601-0501-0104	57 400	18 505	11 869	1 686 166	1 762 071	-	50 572	145 011	1 957 654	46,81	10,69
8601-0501-0105	56 059	11 119	6 918	1 332 795	1 399 973	-	44 959	115 595	1 560 527	47,11	6,20
8601-0501-0106	41 920	1 378	291	1 135 142	1 178 440	-	30 773	96 737	1 305 950	36,60	0,20
8601-0501-0107	49 998	1 599	341	1 664 530	1 716 127	-	36 438	140 205	1 892 770	43,64	0,24
8601-0501-0108	29 520	1 074	216	1 790 276	1 820 870	-	23 254	147 530	1 991 654	25,67	0,15
8601-0501-0109	13 206	623	134	1 327 450	1 341 279	-	10 435	108 137	1 459 851	11,93	0,10
8601-0501-0111	26 462	1 430	391	1 119 745	1 147 637	-	20 383	93 442	1 261 462	22,65	0,27

Окончание таблицы 8601-0501-01

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0112	25 254	1 370	378	981 759	1 008 383	-	18 943	82 186	1 109 512	21,62	0,26
8601-0501-0113	79 196	2 378	522	1 726 351	1 807 925	-	56 177	149 128	2 013 230	69,47	0,36
8601-0501-0114	43 618	1 766	344	1 726 083	1 771 467	-	31 917	144 271	1 947 655	38,09	0,24
8601-0501-0115	38 058	1 180	257	1 270 124	1 309 362	-	27 321	106 935	1 443 618	33,35	0,18
8601-0501-0116	41 534	1 908	526	869 486	912 928	-	31 040	75 517	1 019 485	35,82	0,36
8601-0501-0117	38 000	12 477	3 794	1 000 083	1 050 560	-	29 385	86 396	1 166 341	33,11	2,44
8601-0501-0118	38 870	1 312	289	1 021 752	1 061 934	-	29 561	87 320	1 178 815	34,09	0,21
8601-0501-0119	47 890	1 570	347	1 494 220	1 543 680	-	35 883	126 365	1 705 928	42,03	0,25
8601-0501-0120	18 643	1 019	228	1 721 775	1 741 437	-	16 210	140 612	1 898 259	16,80	0,17
8601-0501-0121	18 350	1 017	227	1 274 327	1 293 694	-	15 974	104 773	1 414 441	16,53	0,17

Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0501-0201 - Остановочный комплекс 20

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0201	-	-	-	792 759	792 759	-	-	63 421	856 180		

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

- 8601-0601-0101 - Декоративный забор "Национальный стиль"
- 8601-0601-0102 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
- 8601-0601-0103 - Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
- 8601-0601-0104 - Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
- 8601-0601-0105 - Декоративное сплошное ограждение "Классика"
- 8601-0601-0106 - Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
- 8601-0601-0107 - Декоративное сплошное ограждение "Восток"
- 8601-0601-0108 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
- 8601-0601-0109 - Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
- 8601-0601-0110 - Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
- 8601-0601-0111 - Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
- 8601-0601-0112 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
- 8601-0601-0113 - Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
- 8601-0601-0114 - Декоративное сплошное ограждение "Греция"
- 8601-0601-0115 - Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
- 8601-0601-0116 - Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
- 8601-0601-0117 - Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
- 8601-0601-0118 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
- 8601-0601-0119 - Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
- 8601-0601-0120 - Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
- 8601-0601-0121 - Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
- 8601-0601-0122 - Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
- 8601-0601-0123 - Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0601-0101	1 548	2 872	1 046	7 769	12 189	-	3 049	1 219	16 457	1,53	0,58
8601-0601-0102	1 830	1 560	626	4 965	8 355	-	2 651	880	11 886	1,75	0,35
8601-0601-0103	1 830	1 560	626	4 965	8 355	-	2 651	880	11 886	1,75	0,35
8601-0601-0104	1 830	1 560	626	4 944	8 334	-	2 651	879	11 864	1,75	0,35
8601-0601-0105	1 830	1 560	626	4 977	8 367	-	2 651	881	11 899	1,75	0,35
8601-0601-0106	1 830	1 560	626	4 982	8 372	-	2 651	882	11 905	1,75	0,35
8601-0601-0107	1 830	1 560	626	4 992	8 382	-	2 651	883	11 916	1,75	0,35
8601-0601-0108	1 830	1 560	626	4 969	8 359	-	2 651	881	11 891	1,75	0,35
8601-0601-0109	1 830	1 560	626	4 958	8 348	-	2 651	880	11 879	1,75	0,35
8601-0601-0110	1 830	1 560	626	4 980	8 370	-	2 651	882	11 903	1,75	0,35
8601-0601-0111	1 830	1 560	626	3 793	7 183	-	2 651	787	10 621	1,75	0,35
8601-0601-0112	1 830	1 560	626	4 944	8 334	-	2 651	879	11 864	1,75	0,35
8601-0601-0113	1 830	1 560	626	4 982	8 372	-	2 651	882	11 905	1,75	0,35
8601-0601-0114	1 830	1 560	626	4 996	8 386	-	2 651	883	11 920	1,75	0,35
8601-0601-0115	1 830	1 560	626	4 965	8 355	-	2 651	880	11 886	1,75	0,35
8601-0601-0116	1 830	1 560	626	4 944	8 334	-	2 651	879	11 864	1,75	0,35
8601-0601-0117	1 830	1 560	626	4 977	8 367	-	2 651	881	11 899	1,75	0,35
8601-0601-0118	1 830	1 560	626	4 958	8 348	-	2 651	880	11 879	1,75	0,35
8601-0601-0119	1 830	1 560	626	4 984	8 374	-	2 651	882	11 907	1,75	0,35
8601-0601-0120	1 830	1 560	626	4 965	8 355	-	2 651	880	11 886	1,75	0,35
8601-0601-0121	1 830	1 560	626	4 944	8 334	-	2 651	879	11 864	1,75	0,35
8601-0601-0122	1 830	1 560	626	4 965	8 355	-	2 651	880	11 886	1,75	0,35
8601-0601-0123	1 830	1 560	626	4 977	8 367	-	2 651	881	11 899	1,75	0,35

Группа 2 Ограды и ограждения металлические

Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0101	-	-	-	43 138	43 138	-	-	3 451	46 589		

Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0201	4 243	2 288	798	38 230	44 761	-	5 709	4 038	54 508	3,38	0,44

Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0301 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0302 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0303 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0304 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0305 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0301	13 362	5 330	1 777	27 554	46 246	-	14 087	4 827	65 160	10,73	0,98
8601-0602-0302	14 063	6 308	2 100	32 285	52 656	-	14 361	5 361	72 378	11,09	1,17
8601-0602-0303	15 698	6 783	2 251	39 827	62 308	-	15 726	6 243	84 277	12,37	1,25
8601-0602-0304	13 118	5 244	1 750	34 226	52 588	-	13 900	5 319	71 807	10,54	0,97
8601-0602-0305	13 133	5 980	1 997	39 182	58 295	-	13 648	5 755	77 698	10,36	1,11

Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0401 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.11

8601-0602-0402 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.15

8601-0602-0403 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м

8601-0602-0404 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0405 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м

8601-0602-0406 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0401	10 064	379	96	50 274	60 717	-	7 232	5 436	73 385	9,41	0,07
8601-0602-0402	12 232	422	107	62 834	75 488	-	8 736	6 738	90 962	11,36	0,07
8601-0602-0403	21 343	582	153	116 894	138 819	-	15 054	12 310	166 183	19,47	0,10

Окончание таблицы 8601-0602-04

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0404	19 949	558	146	108 585	129 092	-	14 087	11 454	154 633	18,24	0,10
8601-0602-0405	13 530	450	115	70 148	84 128	-	9 636	7 501	101 265	12,57	0,08
8601-0602-0406	11 852	422	106	60 097	72 371	-	8 473	6 468	87 312	11,08	0,07

Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0501 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
8601-0602-0502 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
8601-0602-0503 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
8601-0602-0504 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
8601-0602-0505 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
8601-0602-0506 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0501	1 173	71	33	16 897	18 141	-	1 274	1 553	20 968	1,06	0,03
8601-0602-0502	1 173	71	33	17 741	18 985	-	1 274	1 621	21 880	1,06	0,03
8601-0602-0503	1 173	71	33	19 958	21 202	-	1 274	1 798	24 274	1,06	0,03
8601-0602-0504	1 173	71	33	18 587	19 831	-	1 274	1 688	22 793	1,06	0,03
8601-0602-0505	1 173	71	33	18 587	19 831	-	1 274	1 688	22 793	1,06	0,03
8601-0602-0506	1 173	71	33	17 741	18 985	-	1 274	1 621	21 880	1,06	0,03

Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0601 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0602 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м

8601-0602-0603 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м

8601-0602-0604 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,23 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0601	4 272	7 765	2 585	25 382	37 419	-	5 064	3 399	45 882	4,12	1,40
8601-0602-0602	5 252	11 536	3 851	32 285	49 073	-	6 668	4 459	60 200	4,98	2,08
8601-0602-0603	3 039	3 987	1 318	15 129	22 155	-	3 283	2 035	27 473	3,02	0,72
8601-0602-0604	3 242	3 992	1 319	18 519	25 753	-	3 424	2 334	31 511	3,21	0,72

Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0701 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0701	11 069	407	103	41 387	52 863	-	7 930	4 863	65 656	10,41	0,07

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические

Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0101	17 305	948	291	91 075	109 328	-	12 546	9 750	131 624	16,65	0,20
8601-0605-0102	22 995	1 220	390	126 928	151 143	-	16 541	13 415	181 099	21,97	0,26
8601-0605-0103	26 654	1 380	447	149 398	177 432	-	19 105	15 723	212 260	25,39	0,30

Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0202 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0203 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0204 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0205 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0206 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0207 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0208 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0201	23 307	5 202	1 877	107 470	135 979	-	29 663	13 251	178 893	17,96	1,05
8601-0605-0202	23 307	5 202	1 877	112 669	141 178	-	29 663	13 667	184 508	17,96	1,05
8601-0605-0203	23 307	5 202	1 877	117 825	146 334	-	29 663	14 080	190 077	17,96	1,05
8601-0605-0204	23 307	5 202	1 877	128 138	156 647	-	29 663	14 905	201 215	17,96	1,05
8601-0605-0205	23 307	5 202	1 877	128 062	156 571	-	29 663	14 899	201 133	17,96	1,05
8601-0605-0206	23 307	5 202	1 877	130 152	158 661	-	29 663	15 066	203 390	17,96	1,05
8601-0605-0207	23 307	5 202	1 877	137 419	165 928	-	29 663	15 647	211 238	17,96	1,05
8601-0605-0208	23 307	5 202	1 877	140 583	169 092	-	29 663	15 900	214 655	17,96	1,05

Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м x 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0301	46 522	2 409	838	278 152	327 083	-	33 083	28 813	388 979	43,96	0,56

Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0401	10 559	158	56	58 880	69 597	-	12 471	6 565	88 633	8,01	0,04
8601-0605-0402	10 559	158	56	59 812	70 529	-	12 471	6 640	89 640	8,01	0,04
8601-0605-0403	10 559	158	56	61 223	71 940	-	12 471	6 753	91 164	8,01	0,04
8601-0605-0404	10 559	158	56	62 890	73 607	-	12 471	6 886	92 964	8,01	0,04

Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0501	11 785	645	175	54 900	67 330	-	8 657	6 079	82 066	11,49	0,12
8601-0605-0502	13 564	702	192	65 095	79 361	-	9 897	7 141	96 399	13,16	0,13
8601-0605-0503	15 256	754	208	74 710	90 720	-	11 075	8 144	109 939	14,74	0,14

Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0601	22 723	1 106	337	121 750	145 579	-	16 316	12 952	174 847	21,72	0,23

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки**

Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0702-0101	4 679	1 233	373	86 460	92 372	-	3 934	7 704	104 010	4,42	0,24
8601-0702-0102	4 251	911	275	41 102	46 264	-	3 570	3 987	53 821	4,07	0,18

Группа 3 Покрытия площадок

Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм)

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм)

Измеритель: м2

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0703-0101	700	244	72	3 392	4 336	-	730	405	5 471	0,69	0,05
8601-0703-0102	821	440	124	4 093	5 354	-	893	500	6 747	0,82	0,09
8601-0703-0103	41	3	2	3 589	3 633	-	40	294	3 967	0,04	0,00
8601-0703-0104	41	3	2	4 615	4 659	-	40	376	5 075	0,04	0,00

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0801-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0801-0101	521 366	40 474	16 074	1 285 768	1 847 608	-	456 374	184 319	2 488 301	442,44	10,60

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров

Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0802-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0802-0101	341 957	26 437	10 504	846 070	1 214 464	-	299 396	121 109	1 634 969	290,12	6,93

Группа 3 Ворота хоккейные

Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные (1,83 x1,12 x1,22)

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой) (1,96x0,87x1,3)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0803-0102	-	-	-	133 801	133 801	-	-	10 704	144 505		
8601-0803-0103	-	-	-	105 637	105 637	-	-	8 451	114 088		

Группа 5 Ворота футбольные

Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0805-0101 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0805-0101	5 501	1 849	561	106 291	113 641	-	4 630	9 462	127 733	5,08	0,36
8601-0805-0102	6 644	2 706	823	158 016	167 366	-	5 600	13 837	186 803	6,01	0,53

Группа 6 Ворота гандбольные

Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0806-0101 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0806-0101	6 465	2 572	782	148 540	157 577	-	5 448	13 042	176 067	5,87	0,51

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные**

Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0903-0101	2 410	152	37	82 250	84 812	-	2 386	6 976	94 174	2,33	0,03

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-1001-0101 - Вешалка (2,2x0,7x0,5)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-1001-0101	4 161	1 626	493	131 517	137 304	-	3 329	11 251	151 884	3,82	1,00

Сборник цен на малые архитектурные формы для Северо-Казахстанской области**Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.****Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок****Группа 1 Карусели****Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):**

8601-0101-0101 - Карусель - качалка

8601-0101-0102 - Карусель (4 сидения)

8601-0101-0103 - Карусель (без сидений), большая

8601-0101-0104 - Карусель с сидениями, шестиместная

8601-0101-0105 - Карусель "Ромашка"

8601-0101-0106 - Карусель с рулем

8601-0101-0107 - Карусель (без сидений), малая

8601-0101-0108 - Карусель "Волчок"

8601-0101-0109 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0101-0101	6 424	2 427	742	118 594	127 445	-	5 313	10 621	143 379	5,48	0,48
8601-0101-0102	8 385	2 310	702	172 043	182 738	-	6 808	15 164	204 710	7,64	0,46
8601-0101-0103	9 229	3 895	1 188	245 967	259 091	-	7 685	21 342	288 118	7,87	0,76
8601-0101-0104	9 640	4 192	1 280	264 543	278 375	-	8 032	22 913	309 320	8,18	0,82
8601-0101-0105	9 715	4 246	1 296	326 553	340 514	-	8 095	27 889	376 498	8,24	0,83
8601-0101-0106	11 135	5 272	1 612	279 889	296 296	-	9 292	24 447	330 035	9,34	1,03
8601-0101-0107	7 734	2 815	856	231 132	241 681	-	6 425	19 848	267 954	6,71	0,55
8601-0101-0108	9 622	3 267	993	144 908	157 797	-	7 822	13 250	178 869	8,14	0,64
8601-0101-0109	8 258	2 585	784	128 453	139 296	-	6 736	11 683	157 715	7,09	0,51

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):**

8601-0102-0101 - Горка «Мини»
 8601-0102-0102 - Горка «Стандарт»
 8601-0102-0103 - Горка «Дино»
 8601-0102-0104 - Горка «Кит»
 8601-0102-0105 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0106 - Машинка с горкой
 8601-0102-0107 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0108 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0109 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0110 - Горка «Теремок-1»
 8601-0102-0111 - Горка «Теремок-2»
 8601-0102-0112 - Горка «Теремок-3»

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0101	6 672	287	73	207 521	214 480	-	5 519	17 600	237 599	5,95	0,05
8601-0102-0102	6 672	287	73	427 976	434 935	-	5 519	35 236	475 690	5,95	0,05
8601-0102-0103	7 256	291	75	301 355	308 902	-	5 923	25 186	340 011	6,43	0,06
8601-0102-0104	6 380	286	72	308 543	315 209	-	5 317	25 642	346 168	5,72	0,05
8601-0102-0105	6 088	284	71	253 608	259 980	-	5 115	21 208	286 303	5,48	0,05
8601-0102-0106	6 088	284	71	555 823	562 195	-	5 115	45 385	612 695	5,48	0,05
8601-0102-0107	11 496	511	132	545 939	557 946	-	9 127	45 366	612 439	10,40	0,10
8601-0102-0108	7 916	392	99	159 844	168 152	-	6 515	13 973	188 640	7,23	0,07
8601-0102-0109	22 804	767	230	585 955	609 526	-	18 156	50 215	677 897	19,32	0,16
8601-0102-0110	23 474	688	214	375 415	399 577	-	18 646	33 458	451 681	19,55	0,15
8601-0102-0111	21 191	592	190	462 970	484 753	-	17 086	40 147	541 986	17,38	0,13
8601-0102-0112	18 948	581	185	355 634	375 163	-	15 555	31 257	421 975	15,54	0,13

Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0201	21 196	699	272	40 781	62 676	-	18 346	6 482	87 504	18,80	0,21

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0101 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0102 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0101	4 373	323	78	1 283 141	1 287 837	-	3 996	103 347	1 395 180	4,21	0,06
8601-0103-0102	4 373	323	78	918 234	922 930	-	3 996	74 154	1 001 080	4,21	0,06

Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

8601-0103-0202 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0203 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0204 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0201	4 440	206	49	40 176	44 822	-	3 932	3 900	52 654	4,36	0,04
8601-0103-0202	5 234	1 686	508	103 680	110 600	-	4 708	9 225	124 533	4,61	0,33
8601-0103-0203	9 159	409	103	83 969	93 537	-	7 759	8 104	109 400	8,62	0,08
8601-0103-0204	6 213	243	60	71 589	78 045	-	5 512	6 685	90 242	5,51	0,04

Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0303 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0301	7 095	2 508	771	107 957	117 560	-	5 752	9 865	133 177	6,50	0,49
8601-0103-0302	5 479	1 333	409	113 724	120 536	-	4 387	9 994	134 917	5,25	0,26
8601-0103-0303	13 801	350	109	179 776	193 927	-	10 884	16 385	221 196	11,52	0,08

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):**

8601-0104-0101 - Качалка "Балансир"

8601-0104-0102 - Качалка-балансир "Большая"

8601-0104-0103 - Качалка-балансир "Средняя"

8601-0104-0104 - Качалка-балансир "Малая"

8601-0104-0105 - Качалка-балансир "Одинарная"
 8601-0104-0106 - Качалка-балансир "Двойная"
 8601-0104-0107 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0101	7 306	219	60	94 900	102 425	-	6 188	8 689	117 302	6,69	0,04
8601-0104-0102	7 306	219	60	106 735	114 260	-	6 188	9 636	130 084	6,69	0,04
8601-0104-0103	7 306	219	60	103 112	110 637	-	6 188	9 346	126 171	6,69	0,04
8601-0104-0104	7 306	219	60	88 247	95 772	-	6 188	8 157	110 117	6,69	0,04
8601-0104-0105	8 182	224	62	70 161	78 567	-	6 794	6 829	92 190	7,41	0,05
8601-0104-0106	15 875	330	99	138 766	154 971	-	12 368	13 387	180 726	14,05	0,07
8601-0104-0107	9 058	229	65	87 064	96 351	-	7 401	8 300	112 052	8,12	0,05

Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0201 - Качалка "Рыбка"
 8601-0104-0202 - Качалка "Ванька-встанька"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0201	-	-	-	101 608	101 608	-	-	8 129	109 737		
8601-0104-0202	-	-	-	111 863	111 863	-	-	8 949	120 812		

Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0301 - Балансир, тип 1

8601-0104-0302 - Балансир, тип 2

8601-0104-0303 - Балансир, тип 3

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0301	31 271	1 186	273	26 611	59 068	-	33 782	7 428	100 278	26,17	0,21
8601-0104-0302	14 175	479	114	13 121	27 775	-	14 678	3 396	45 849	12,03	0,09
8601-0104-0303	15 254	538	127	13 583	29 375	-	16 054	3 634	49 063	12,88	0,10

Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0401 - Качели двойные, металлические

8601-0104-0402 - Качели одинарные, металлические

8601-0104-0403 - Диван-качели

8601-0104-0404 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки

8601-0104-0405 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки

8601-0104-0406 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой

8601-0104-0407 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой

8601-0104-0408 - Качели "Лепесток"

8601-0104-0409 - Качели "Кораблик"

8601-0104-0410 - Качели подвесные "Гнездо"

8601-0104-0411 - Качели "Диван"

8601-0104-0412 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0401	13 227	411	101	205 704	219 342	-	11 810	18 492	249 644	11,89	0,08
8601-0104-0402	8 643	271	66	115 751	124 665	-	7 761	10 594	143 020	7,88	0,05
8601-0104-0403	8 643	271	66	141 409	150 323	-	7 761	12 647	170 731	7,88	0,05
8601-0104-0404	12 037	359	89	115 069	127 465	-	10 241	11 016	148 722	11,09	0,07
8601-0104-0405	12 037	359	89	147 522	159 918	-	10 241	13 613	183 772	11,09	0,07
8601-0104-0406	19 774	479	113	144 060	164 313	-	15 596	14 393	194 302	16,89	0,08
8601-0104-0407	20 358	483	115	160 902	181 743	-	16 000	15 819	213 562	17,37	0,09
8601-0104-0408	8 331	271	66	162 165	170 767	-	7 536	14 264	192 567	7,53	0,05
8601-0104-0409	8 331	271	66	177 676	186 278	-	7 536	15 505	209 319	7,53	0,05
8601-0104-0410	12 037	359	89	419 361	431 757	-	10 241	35 360	477 358	11,09	0,07
8601-0104-0411	8 935	273	67	133 259	142 467	-	7 963	12 034	162 464	8,12	0,05
8601-0104-0412	9 791	279	70	175 655	185 725	-	8 546	15 542	209 813	8,72	0,05

Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0501 - Качалка на пружине "Весы"
 8601-0104-0502 - Качалка на пружине "Лошадка"
 8601-0104-0503 - Качалка на пружине "Машинка"
 8601-0104-0504 - Качалка на пружине "Мотоцикл"
 8601-0104-0505 - Качалка на пружине "Вертолет"
 8601-0104-0506 - Качалка на пружине "Балансир"
 8601-0104-0507 - Качалка на пружине "Петушок"
 8601-0104-0508 - Качалка на пружине "Осьминог"
 8601-0104-0509 - Качалка на пружине "Лодка"
 8601-0104-0510 - Качалка на пружине "Вертолетик"
 8601-0104-0511 - Качалка на пружине "Кабриолет"
 8601-0104-0512 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0513 - Качалка на пружине "Черепашка"

8601-0104-0514 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0515 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0516 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0517 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0518 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0501	5 651	497	141	56 224	62 372	-	5 041	5 393	72 806	5,11	0,10
8601-0104-0502	4 821	1 032	303	48 597	54 450	-	4 141	4 687	63 278	4,35	0,20
8601-0104-0503	5 651	497	141	56 222	62 370	-	5 041	5 393	72 804	5,11	0,10
8601-0104-0504	4 507	1 181	347	42 145	47 833	-	3 802	4 131	55 766	4,13	0,23
8601-0104-0505	3 425	751	230	48 690	52 866	-	2 837	4 456	60 159	3,14	0,15
8601-0104-0506	8 221	1 727	521	82 549	92 497	-	6 867	7 949	107 313	7,65	0,34
8601-0104-0507	3 503	764	233	37 922	42 189	-	2 891	3 606	48 686	3,21	0,15
8601-0104-0508	5 651	497	141	106 954	113 102	-	5 041	9 451	127 594	5,11	0,10
8601-0104-0509	6 371	315	82	118 854	125 540	-	4 754	10 424	140 718	5,63	0,06
8601-0104-0510	6 955	319	83	118 852	126 126	-	5 158	10 503	141 787	6,10	0,06
8601-0104-0511	7 831	324	86	118 881	127 036	-	5 764	10 624	143 424	6,82	0,06
8601-0104-0512	5 786	312	80	96 409	102 507	-	4 350	8 549	115 406	5,15	0,06
8601-0104-0513	6 079	314	81	118 839	125 232	-	4 552	10 383	140 167	5,39	0,06
8601-0104-0514	5 786	312	80	118 837	124 935	-	4 350	10 343	139 628	5,15	0,06
8601-0104-0515	5 202	309	79	96 434	101 945	-	3 946	8 471	114 362	4,67	0,06
8601-0104-0516	5 494	310	79	118 835	124 639	-	4 148	10 303	139 090	4,91	0,06
8601-0104-0517	5 786	312	80	118 837	124 935	-	4 350	10 343	139 628	5,15	0,06
8601-0104-0518	6 371	315	82	96 422	103 108	-	4 754	8 629	116 491	5,63	0,06

Группа 6 Домики, юрты, беседки

Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением

8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини -верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0101	15 558	550	170	416 293	432 401	-	12 473	35 590	480 464	13,79	0,13
8601-0106-0102	89 557	3 365	1 396	298 152	391 074	-	78 490	37 565	507 129	80,82	1,06
8601-0106-0103	13 005	466	153	251 150	264 621	-	10 737	22 029	297 387	11,53	0,11
8601-0106-0104	15 196	451	146	333 744	349 391	-	12 089	28 918	390 398	13,23	0,11
8601-0106-0105	13 005	466	153	251 150	264 621	-	10 737	22 029	297 387	11,53	0,11
8601-0106-0106	17 239	530	181	445 977	463 746	-	13 897	38 211	515 854	15,09	0,14
8601-0106-0107	11 087	387	118	167 531	179 005	-	9 010	15 041	203 056	9,77	0,09
8601-0106-0108	18 898	675	225	509 711	529 284	-	15 405	43 575	588 264	16,82	0,17
8601-0106-0109	14 544	512	173	325 951	341 007	-	12 018	28 242	381 267	12,89	0,13
8601-0106-0110	14 628	515	175	300 344	315 487	-	12 095	26 207	353 789	12,97	0,13

Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0201 - Беседка в виде юрты

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0201	18 699	832	276	861 766	881 297	-	18 134	71 954	971 385	15,38	0,22

Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0301 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью

8601-0106-0302 - Беседка со скамейками

8601-0106-0303 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната

8601-0106-0304 - Беседка летняя с крышей из профнастила

8601-0106-0305 - Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0301	12 916	646	161	108 432	121 994	-	10 451	10 596	143 041	13,26	0,12
8601-0106-0302	-	-	-	195 104	195 104	-	-	15 608	210 712		
8601-0106-0303	11 936	3 325	1 006	194 751	210 012	-	9 802	17 585	237 399	10,93	0,64
8601-0106-0304	10 611	4 134	1 260	270 731	285 476	-	8 772	23 540	317 788	9,34	0,80
8601-0106-0305	5 366	89	24	201 927	207 382	-	5 250	17 011	229 643	4,50	0,02

Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"

8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"

8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"

8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"

8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"

8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"

8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0401	68 240	2 550	935	1 679 506	1 750 296	-	59 213	144 761	1 954 270	57,92	0,66
8601-0106-0402	63 568	2 523	923	1 679 473	1 745 564	-	55 980	144 124	1 945 668	54,11	0,65
8601-0106-0403	67 072	2 543	932	1 679 338	1 748 953	-	58 405	144 589	1 951 947	56,97	0,66
8601-0106-0404	145 405	5 547	2 051	2 585 743	2 736 695	-	127 143	229 107	3 092 945	123,00	1,45
8601-0106-0405	147 157	5 558	2 056	2 585 856	2 738 571	-	128 355	229 354	3 096 280	124,43	1,46
8601-0106-0406	68 240	2 550	935	1 679 506	1 750 296	-	59 213	144 761	1 954 270	57,92	0,66
8601-0106-0407	147 157	5 558	2 056	2 585 856	2 738 571	-	128 355	229 354	3 096 280	124,43	1,46

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"

8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "

8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"

8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"

8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"

8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"

8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька

8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0109-0301	3 524	206	49	70 512	74 242	-	3 273	6 201	83 716	3,37	0,04
8601-0109-0302	3 548	207	49	39 736	43 491	-	3 295	3 743	50 529	3,39	0,04
8601-0109-0303	22 010	636	193	210 627	233 273	-	17 573	20 068	270 914	18,61	0,14
8601-0109-0304	11 935	289	86	112 652	124 876	-	9 061	10 715	144 652	10,20	0,06
8601-0109-0305	11 050	298	89	110 857	122 205	-	8 606	10 465	141 276	9,42	0,06
8601-0109-0306	21 429	558	170	284 613	306 600	-	16 763	25 869	349 232	18,09	0,12
8601-0109-0307	11 207	313	94	78 273	89 793	-	8 524	7 865	106 182	9,48	0,07
8601-0109-0308	16 508	465	140	84 865	101 838	-	13 053	9 191	124 082	14,00	0,10
8601-0109-0309	12 412	313	95	81 466	94 191	-	9 622	8 305	112 118	10,50	0,07
8601-0109-0310	11 050	298	89	92 169	103 517	-	8 606	8 970	121 093	9,42	0,06
8601-0109-0311	31 486	914	273	323 120	355 520	-	24 969	30 439	410 928	26,79	0,20

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0110 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0111 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)

8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0113-0101	30 067	1 161	339	550 872	582 100	-	24 356	48 516	654 972	25,81	0,24
8601-0113-0102	58 059	2 063	635	1 136 278	1 196 400	-	47 997	99 552	1 343 949	48,28	0,44
8601-0113-0103	31 660	1 155	338	623 064	655 879	-	25 297	54 494	735 670	27,17	0,24
8601-0113-0104	25 601	924	269	345 856	372 381	-	20 371	31 420	424 172	22,04	0,19
8601-0113-0105	32 540	1 082	325	537 007	570 629	-	25 978	47 729	644 336	27,55	0,23
8601-0113-0106	50 518	1 765	521	1 024 482	1 076 765	-	40 063	89 346	1 206 174	43,14	0,37
8601-0113-0107	71 505	2 393	738	1 567 193	1 641 091	-	58 175	135 941	1 835 207	59,53	0,52
8601-0113-0108	87 429	2 809	900	2 206 006	2 296 244	-	72 653	189 512	2 558 409	71,23	0,62
8601-0113-0109	34 584	1 154	352	814 732	850 470	-	27 963	70 275	948 708	28,97	0,25
8601-0113-0110	59 635	2 284	704	1 469 146	1 531 065	-	50 437	126 520	1 708 022	49,37	0,49
8601-0113-0111	25 146	810	247	515 594	541 550	-	20 095	44 932	606 577	21,12	0,17
8601-0113-0112	48 600	1 726	519	878 588	928 914	-	39 213	77 450	1 045 577	41,01	0,37
8601-0113-0113	57 224	1 969	626	1 362 768	1 421 961	-	48 141	117 608	1 587 710	46,64	0,43
8601-0113-0114	58 057	2 117	655	1 873 040	1 933 214	-	48 438	158 532	2 140 184	48,04	0,46

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0201-0101 - Детский спортивный комплекс (3,400 м x 3,540 м x 2,175 м)

8601-0201-0102 - Детский спортивный комплекс (3,480 м x 3,540м x 2,175 м)

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (4,105 м x 1,720 м x 2,065 м)

8601-0201-0104 - Гимнастический комплекс (для детей младших классов)

8601-0201-0105 - Гимнастический комплекс (для детей старших классов)

8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс силовой

8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом

8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс (разборный)

8601-0201-0109 - Детский спортивный комплекс (2,66 м x 2,66 м x 2,2 м)

8601-0201-0110 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0117 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0118 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0201-0101	12 601	3 739	1 128	243 531	259 871	-	9 997	21 589	291 457	11,94	0,72
8601-0201-0102	18 109	3 948	1 191	247 960	270 017	-	14 841	22 789	307 647	16,82	0,76
8601-0201-0103	17 511	3 516	1 058	188 339	209 366	-	14 337	17 896	241 599	16,35	0,68
8601-0201-0104	19 756	6 462	1 968	338 960	365 178	-	16 268	30 516	411 962	17,72	1,25
8601-0201-0105	19 420	6 219	1 893	280 964	306 603	-	15 984	25 807	348 394	17,46	1,21
8601-0201-0106	19 828	5 190	1 573	248 524	273 542	-	16 291	23 187	313 020	18,15	1,01
8601-0201-0107	19 756	6 462	1 968	317 445	343 663	-	16 268	28 794	388 725	17,72	1,25
8601-0201-0108	12 568	2 049	613	129 077	143 694	-	10 245	12 315	166 254	11,91	0,40
8601-0201-0109	20 936	857	279	492 036	513 829	-	17 224	42 484	573 537	17,55	0,20
8601-0201-0110	15 040	583	190	352 644	368 267	-	12 392	30 453	411 112	12,51	0,13
8601-0201-0111	19 979	816	262	388 441	409 236	-	16 371	34 049	459 656	16,82	0,19
8601-0201-0112	8 704	361	114	221 433	230 498	-	7 306	19 024	256 828	7,26	0,08
8601-0201-0113	27 849	760	273	398 226	426 835	-	21 414	35 860	484 109	22,99	0,20
8601-0201-0114	29 347	887	293	336 948	367 182	-	23 177	31 229	421 588	24,41	0,21
8601-0201-0115	41 608	1 153	378	478 497	521 258	-	32 377	44 291	597 926	34,60	0,27
8601-0201-0116	36 108	12 809	3 906	423 148	472 065	-	29 783	40 148	541 996	32,07	2,49
8601-0201-0117	19 760	7 923	2 421	517 494	545 177	-	15 780	44 877	605 834	16,92	5,62
8601-0201-0118	20 072	6 528	1 990	456 723	483 323	-	15 795	39 929	539 047	17,42	7,05
8601-0201-0119	29 102	9 814	2 996	632 656	671 572	-	22 914	55 559	750 045	24,92	11,08

Группа 2 Турники, перекладины**Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):**

8601-0202-0101 - Турник разновысокий
 8601-0202-0102 - Двухсекционный турник с лестницей
 8601-0202-0103 - Турник с лавочкой
 8601-0202-0104 - Турник одинарный
 8601-0202-0105 - Турник двойной
 8601-0202-0106 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0202-0101	5 161	320	77	116 927	122 408	-	4 535	10 155	137 098	4,83	0,06
8601-0202-0102	5 161	320	77	125 609	131 090	-	4 535	10 850	146 475	4,83	0,06
8601-0202-0103	13 809	4 592	1 399	225 443	243 844	-	10 898	20 379	275 121	12,08	4,29
8601-0202-0104	4 390	1 666	508	78 211	84 267	-	3 502	7 022	94 791	3,85	1,00
8601-0202-0105	6 978	2 566	783	129 424	138 968	-	5 548	11 561	156 077	6,09	1,86
8601-0202-0106	4 502	1 747	533	88 896	95 145	-	3 597	7 899	106 641	3,94	1,02

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0203-0101 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)
 8601-0203-0102 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)
 8601-0203-0103 - Рукоход двухуровневый
 8601-0203-0104 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0203-0101	14 501	534	130	157 318	172 353	-	12 893	14 820	200 066	12,44	0,10
8601-0203-0102	11 814	3 791	1 157	331 483	347 088	-	9 267	28 508	384 863	10,11	4,82
8601-0203-0103	16 498	6 969	2 130	328 303	351 770	-	13 239	29 201	394 210	14,14	4,07
8601-0203-0104	26 778	10 084	3 079	575 736	612 598	-	21 287	50 711	684 596	23,05	8,08

Группа 4 Гимнастические стенки**Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):**

8601-0204-0201 - Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)

8601-0204-0202 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0201	20 527	5 001	1 461	227 889	253 417	-	17 140	21 645	292 202	19,02	0,95
8601-0204-0202	5 849	2 287	699	160 552	168 688	-	4 659	13 868	187 215	4,99	1,80

Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:

8601-0204-0301 - Лестница спортивная (1,08 м х 2,8 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0301	10 398	991	235	81 346	92 735	-	9 008	8 139	109 882	10,21	0,17

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):**

- 8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом
8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами
8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"
8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"
8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0207-0301	5 226	231	58	48 400	53 857	-	4 526	4 671	63 054	4,66	0,04
8601-0207-0302	6 776	289	73	52 494	59 559	-	5 742	5 224	70 525	6,06	0,05
8601-0207-0303	4 920	277	68	62 700	67 897	-	4 306	5 776	77 979	4,53	0,05
8601-0207-0304	9 295	463	108	93 284	103 042	-	9 229	8 982	121 253	8,09	0,08
8601-0207-0305	9 237	402	103	154 085	163 724	-	7 882	13 728	185 334	8,37	0,08

Группа 8 Комплекс для тенниса**Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):**

- 8601-0208-0101 - Теннисный стол без сетки
8601-0208-0102 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0101	8 908	424	136	115 657	124 989	-	6 736	10 538	142 263	8,22	0,10
8601-0208-0102	5 227	268	95	137 677	143 172	-	3 996	11 773	158 941	4,80	0,07

Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0201	3 553	920	277	104 766	109 239	-	2 984	8 978	121 201	3,17	0,18
8601-0208-0202	5 831	1 364	447	74 192	81 387	-	4 876	6 901	93 164	5,15	0,30

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0209-0101 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0103 - Стойка стритбол

8601-0209-0104 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0209-0101	9 076	2 603	779	180 400	192 079	-	7 364	15 955	215 398	8,10	0,50
8601-0209-0102	8 329	2 063	613	88 321	98 713	-	6 734	8 436	113 883	7,53	0,40
8601-0209-0103	7 881	1 739	514	88 178	97 798	-	6 356	8 332	112 486	7,18	0,33
8601-0209-0104	8 621	2 065	614	144 806	155 492	-	6 936	12 994	175 422	7,76	0,40
8601-0209-0105	14 453	2 534	737	78 856	95 843	-	11 609	8 596	116 048	13,35	0,48
8601-0209-0106	17 242	4 130	1 228	202 526	223 898	-	13 873	19 022	256 793	15,53	0,79
8601-0209-0107	19 575	5 324	1 595	387 987	412 886	-	15 886	34 302	463 074	17,38	1,03

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):**

8601-0210-0101 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0102 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0210-0101	10 788	2 061	589	129 818	142 667	-	8 958	12 130	163 755	10,17	0,39
8601-0210-0102	6 270	2 066	650	87 332	95 668	-	5 272	8 075	109 015	5,41	0,42
8601-0210-0103	7 286	2 729	856	54 328	64 343	-	6 124	5 637	76 104	6,21	0,55

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0213-0101 - Брусья-лабиринт, марка 1

8601-0213-0102 - Брусья-лабиринт, марка 2

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0101	9 678	3 241	961	80 404	93 323	-	8 058	8 110	109 491	8,58	0,63
8601-0213-0102	8 538	3 520	1 057	87 160	99 218	-	7 127	8 508	114 853	7,38	0,68

Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0201	1 327	146	36	83 840	85 313	-	1 095	6 913	93 321	1,26	0,03

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0215-0101 - Вышка судейская (2,26x1,0x0,68)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0215-0101	4 571	351	85	82 220	87 142	-	3 894	7 283	98 319	4,20	0,06

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"
 8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"
 8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"
 8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"
 8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"
 8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"
 8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"
 8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0117 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0118 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0101	9 295	2 402	712	168 786	180 483	-	7 554	15 043	203 080	8,32	0,46
8601-0216-0102	7 485	1 722	502	133 127	142 334	-	6 161	11 880	160 375	6,89	0,33
8601-0216-0103	4 422	1 499	459	94 103	100 024	-	3 611	8 291	111 926	3,82	0,29
8601-0216-0104	9 897	1 922	562	138 100	149 919	-	8 048	12 637	170 604	9,21	0,37
8601-0216-0105	9 790	2 315	684	180 618	192 723	-	7 938	16 053	216 714	8,85	0,44
8601-0216-0106	9 509	3 270	1 001	197 550	210 329	-	7 739	17 445	235 513	8,17	0,64
8601-0216-0107	7 149	1 479	427	144 292	152 920	-	5 877	12 704	171 501	6,63	0,28
8601-0216-0108	13 265	2 630	753	187 518	203 413	-	10 972	17 151	231 536	12,43	0,50
8601-0216-0109	9 610	2 394	709	194 487	206 491	-	7 830	17 146	231 467	8,70	0,46
8601-0216-0110	9 311	2 178	642	180 556	192 045	-	7 578	15 970	215 593	8,47	0,42
8601-0216-0111	4 673	1 367	418	124 266	130 306	-	3 756	10 725	144 787	4,03	0,27
8601-0216-0112	6 884	1 183	336	132 886	140 953	-	5 631	11 727	158 311	6,43	0,22
8601-0216-0113	8 459	1 772	517	139 390	149 621	-	6 903	12 522	169 046	7,80	0,34
8601-0216-0114	7 930	1 939	569	148 598	158 467	-	6 514	13 198	178 179	7,24	0,37
8601-0216-0115	14 032	2 047	603	127 784	143 863	-	12 712	12 526	169 101	12,46	0,39
8601-0216-0116	5 372	1 231	373	84 948	91 551	-	4 351	7 672	103 574	4,84	0,24
8601-0216-0117	3 549	172	41	75 990	79 711	-	3 322	6 643	89 676	3,18	0,71
8601-0216-0118	8 317	288	71	208 775	217 380	-	7 057	17 955	242 392	7,34	3,45

Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0201 - Тренажер "Гимнастический лежак"

8601-0216-0202 - Упор для отжиманий

8601-0216-0203 - Лавка с упорами

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0201	3 927	1 046	314	72 286	77 259	-	3 383	6 451	87 093	3,37	0,20
8601-0216-0202	1 852	110	26	18 932	20 894	-	1 975	1 830	24 699	1,63	0,02
8601-0216-0203	3 056	206	49	81 881	85 143	-	2 936	7 046	95 125	2,87	0,04

Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0301 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0301	19 104	7 431	2 262	665 929	692 464	-	16 152	56 689	765 305	16,42	1,44

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0301-0101 - Столик "Якорь"

8601-0301-0102 - Столик (1,950 м x 1,180 м x 0,800 м)

8601-0301-0103 - Столик детский

8601-0301-0104 - Столик "Солнышко"

8601-0301-0105 - Стол (1,796x1,640x0,810)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0301-0101	-	-	-	95 083	95 083	-	-	7 607	102 690		
8601-0301-0102	-	-	-	80 867	80 867	-	-	6 469	87 336		
8601-0301-0103	-	-	-	76 478	76 478	-	-	6 118	82 596		
8601-0301-0104	-	-	-	92 531	92 531	-	-	7 402	99 933		
8601-0301-0105	-	-	-	196 620	196 620	-	-	15 730	212 350		

Группа 2 Скамьи

Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки

8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом

8601-0302-0303 - Скамья со спинкой

8601-0302-0304 - Скамья-пешка

8601-0302-0305 - Скамья радиусная

8601-0302-0306 - Скамья антивандальная

8601-0302-0307 - Скамья без спинки

8601-0302-0308 - Скамья дворовая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0301	5 726	198	52	40 526	46 450	-	5 024	4 118	55 592	4,83	0,04
8601-0302-0302	5 726	198	52	63 635	69 559	-	5 024	5 967	80 550	4,83	0,04

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0303	5 726	198	52	77 497	83 421	-	5 024	7 076	95 521	4,83	0,04
8601-0302-0304	1 643	118	27	29 255	31 016	-	1 833	2 628	35 477	1,40	0,02
8601-0302-0305	2 023	176	42	66 707	68 906	-	2 160	5 685	76 751	1,77	0,03
8601-0302-0306	2 023	176	42	48 763	50 962	-	2 160	4 250	57 372	1,77	0,03
8601-0302-0307	1 643	118	27	48 754	50 515	-	1 833	4 188	56 536	1,40	0,02
8601-0302-0308	2 023	176	42	40 478	42 677	-	2 160	3 587	48 424	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"
 8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"
 8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"
 8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"
 8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"
 8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением
 8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездопад"
 8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0401	2 402	233	57	57 413	60 048	-	2 487	5 003	67 538	2,15	0,04
8601-0302-0402	2 023	176	42	70 341	72 540	-	2 160	5 976	80 676	1,77	0,03

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0403	2 023	176	42	34 352	36 551	-	2 160	3 097	41 808	1,77	0,03
8601-0302-0404	2 402	233	57	71 384	74 019	-	2 487	6 120	82 626	2,15	0,04
8601-0302-0405	2 023	176	42	56 379	58 578	-	2 160	4 859	65 597	1,77	0,03
8601-0302-0406	2 023	176	42	19 358	21 557	-	2 160	1 897	25 614	1,77	0,03
8601-0302-0407	2 023	176	42	16 473	18 672	-	2 160	1 667	22 499	1,77	0,03
8601-0302-0408	2 023	176	42	24 425	26 624	-	2 160	2 303	31 087	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 1
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 2
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench
8601-0302-0504 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0508 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0509 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0501	1 752	10	5	321 134	322 896	-	1 212	25 929	350 037	1,43	0,00

Окончание таблицы 8601-0302-05

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0502	584	3	2	237 300	237 887	-	404	19 063	257 354	0,48	0,00
8601-0302-0503	1 752	10	5	493 733	495 495	-	1 212	39 737	536 444	1,43	0,00
8601-0302-0504	4 221	1 008	271	575 317	580 546	-	3 809	46 748	631 103	3,92	0,20
8601-0302-0505	584	3	2	532 186	532 773	-	404	42 654	575 831	0,48	0,00
8601-0302-0506	876	5	2	492 040	492 921	-	606	39 482	533 009	0,71	0,00
8601-0302-0507	876	5	2	564 058	564 939	-	606	45 244	610 789	0,71	0,00
8601-0302-0508	1 752	10	5	534 404	536 166	-	1 212	42 990	580 368	1,43	0,00
8601-0302-0509	876	5	2	491 504	492 385	-	606	39 439	532 430	0,71	0,00

Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0601 - Скамья, модель: Element 1
8601-0302-0602 - Скамья, модель: Element 2
8601-0302-0603 - Скамья, модель: Element 3
8601-0302-0604 - Скамья, модель: Element 4
8601-0302-0605 - Скамья, модель: Element 5
8601-0302-0606 - Скамья, модель: Element 6

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0601	-	-	-	79 893	79 893	-	-	6 391	86 284		
8601-0302-0602	-	-	-	135 269	135 269	-	-	10 822	146 091		

Окончание таблицы 8601-0302-06

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0603	3 974	188	48	259 342	263 504	-	3 812	21 385	288 701	3,41	0,04
8601-0302-0604	-	-	-	256 087	256 087	-	-	20 487	276 574		
8601-0302-0605	3 974	188	48	358 636	362 798	-	3 812	29 329	395 939	3,41	0,04
8601-0302-0606	3 974	188	48	656 047	660 209	-	3 812	53 122	717 143	3,41	0,04

Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0701 - Скамейка из гранита с деревянным настилом, модель "Евро"

8601-0302-0702 - Скамейка из мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель "Классик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0701	1 460	8	4	81 135	82 603	-	1 010	6 689	90 302	1,19	0,00
8601-0302-0702	3 212	19	9	132 329	135 560	-	2 222	11 023	148 805	2,62	0,01

Группа 3 Урны

Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0201	-	-	-	18 471	18 471	-	-	1 478	19 949		
8601-0303-0202	1 436	79	17	24 381	25 896	-	1 648	2 204	29 748	1,20	0,01
8601-0303-0203	-	-	-	24 125	24 125	-	-	1 930	26 055		
8601-0303-0204	102	31	8	27 601	27 734	-	87	2 226	30 047	0,11	0,01
8601-0303-0205	-	-	-	10 657	10 657	-	-	853	11 510		
8601-0303-0206	-	-	-	23 756	23 756	-	-	1 900	25 656		
8601-0303-0207	-	-	-	32 304	32 304	-	-	2 584	34 888		

Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0301	1 777	108	25	13 876	15 761	-	1 920	1 414	19 095	1,55	0,02
8601-0303-0302	1 777	108	25	18 977	20 862	-	1 920	1 823	24 605	1,55	0,02

Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0401	-	-	-	143 216	143 216	-	-	11 457	154 673		
8601-0303-0402	-	-	-	143 216	143 216	-	-	11 457	154 673		
8601-0303-0403	-	-	-	143 614	143 614	-	-	11 489	155 103		
8601-0303-0404	-	-	-	163 573	163 573	-	-	13 086	176 659		

Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0501 - Урна из гранита, модель: Малая

8601-0303-0502 - Урна из гранита, модель: Большая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0501	-	-	-	39 134	39 134	-	-	3 131	42 265		
8601-0303-0502	-	-	-	52 539	52 539	-	-	4 203	56 742		

Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0601 - Урна одинарная с пепельницей

8601-0303-0602 - Урна двойная с пепельницей

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0601	860	13	3	79 998	80 871	-	595	6 517	87 983	0,64	0,00
8601-0303-0602	860	13	3	171 669	172 542	-	595	13 851	186 988	0,64	0,00

Группа 4 Арки

Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0101	9 932	2 212	740	19 672	31 816	-	10 631	3 396	45 843	8,71	0,49
8601-0304-0102	10 048	2 214	741	22 630	34 892	-	10 724	3 649	49 265	8,81	0,49
8601-0304-0103	10 181	2 215	742	25 350	37 746	-	10 831	3 886	52 463	8,92	0,49
8601-0304-0104	14 706	2 473	809	51 286	68 465	-	15 974	6 755	91 194	12,64	0,54

Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0201 - Арка металлическая декоративная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0201	3 527	181	45	73 067	76 775	-	3 356	6 410	86 541	3,08	0,03

Группа 6 Вазоны**Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный "Береке"

8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"

8601-0306-0103 - Вазон "Ромашка"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0101	-	-	-	51 925	51 925	-	-	4 154	56 079		
8601-0306-0102	-	-	-	51 944	51 944	-	-	4 156	56 100		
8601-0306-0103	-	-	-	28 783	28 783	-	-	2 303	31 086		

Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon

8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna

8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня, модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня, модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня, модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня, модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня, модель: Alma
 8601-0306-0212 - Вазон из мраморного камня, модель: Astana
 8601-0306-0213 - Вазон из мраморного камня с деревянным настилом: Островок

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0201	-	-	-	265 980	265 980	-	-	21 278	287 258		
8601-0306-0202	-	-	-	204 757	204 757	-	-	16 381	221 138		
8601-0306-0203	-	-	-	81 538	81 538	-	-	6 523	88 061		
8601-0306-0204	-	-	-	204 755	204 755	-	-	16 380	221 135		
8601-0306-0205	-	-	-	490 818	490 818	-	-	39 265	530 083		
8601-0306-0206	-	-	-	371 246	371 246	-	-	29 700	400 946		
8601-0306-0207	-	-	-	318 207	318 207	-	-	25 457	343 664		
8601-0306-0208	-	-	-	390 388	390 388	-	-	31 231	421 619		
8601-0306-0209	-	-	-	430 542	430 542	-	-	34 443	464 985		
8601-0306-0211	-	-	-	285 498	285 498	-	-	22 840	308 338		
8601-0306-0212	-	-	-	678 359	678 359	-	-	54 269	732 628		
8601-0306-0213	-	-	-	661 010	661 010	-	-	52 881	713 891		

Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida one
 8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida three

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0301	-	-	-	198 566	198 566	-	-	15 885	214 451		
8601-0306-0302	-	-	-	215 146	215 146	-	-	17 212	232 358		
8601-0306-0303	-	-	-	248 305	248 305	-	-	19 864	268 169		

Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита

8601-0306-0401 - Вазон, модель: ДПК-1

8601-0306-0402 - Вазон, модель: ДПК-2

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0401	-	-	-	102 627	102 627	-	-	8 210	110 837		
8601-0306-0402	-	-	-	138 610	138 610	-	-	11 089	149 699		

Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0501 - Вазон из травертина, модель: Львиный зев

8601-0306-0502 - Вазон из белоснежного мрамора, модель: Лаура

8601-0306-0503 - Вазон из златолита желтого, модель: Грань

8601-0306-0504 - Вазон из златолита желтого, модель: Кувшин

8601-0306-0505 - Вазон из змеевика, модель: Куба

8601-0306-0506 - Вазон из гранита, модель: Палермо

8601-0306-0507 - Вазон из травертина, модель: Луна

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0501	-	-	-	31 991	31 991	-	-	2 559	34 550		
8601-0306-0502	-	-	-	56 652	56 652	-	-	4 532	61 184		
8601-0306-0503	-	-	-	82 309	82 309	-	-	6 585	88 894		
8601-0306-0504	-	-	-	81 370	81 370	-	-	6 510	87 880		
8601-0306-0505	-	-	-	102 885	102 885	-	-	8 231	111 116		
8601-0306-0506	-	-	-	62 084	62 084	-	-	4 967	67 051		
8601-0306-0507	-	-	-	71 411	71 411	-	-	5 713	77 124		

Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0601 - Камень гладкий из мрамора, модель: Bi Tas

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0601	-	-	-	347 864	347 864	-	-	27 829	375 693		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок

Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров

8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров

8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.

8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.

8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.

8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.

8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0101	4 481	336	86	173 199	178 016	-	4 072	14 567	196 655	4,32	0,06
8601-0307-0102	3 753	317	84	185 397	189 467	-	2 992	15 397	207 856	3,83	0,06
8601-0307-0103	16 062	8 341	2 556	211 768	236 171	-	13 483	19 972	269 626	13,37	1,62
8601-0307-0104	22 518	12 440	3 814	237 144	272 102	-	18 930	23 283	314 315	18,51	2,42
8601-0307-0105	25 476	13 838	4 242	261 335	300 649	-	21 398	25 764	347 811	21,03	2,69
8601-0307-0106	32 051	17 937	5 501	286 710	336 698	-	26 930	29 090	392 718	26,30	3,49
8601-0307-0107	3 777	244	62	101 028	105 049	-	3 482	8 682	117 213	3,63	0,05

Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0201 - Стойки для сушки белья

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0201	1 171	632	191	32 198	34 001	-	1 002	2 800	37 803	0,97	0,12

Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0301 - Секция для сушки белья

8601-0307-0302 - Секция для сушки ковров

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0301	3 763	2 290	697	39 482	45 535	-	3 201	3 899	52 635	3,03	0,44
8601-0307-0302	4 136	2 560	780	44 661	51 357	-	3 516	4 390	59 263	3,32	0,50

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)
 8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)

8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)

8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)

8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0308-0101	13 592	7 150	1 899	507 982	528 724	-	11 697	43 234	583 655	11,16	1,15
8601-0308-0102	9 797	5 986	1 557	402 612	418 395	-	8 480	34 150	461 025	8,02	0,92
8601-0308-0103	15 410	7 433	2 006	373 091	395 934	-	13 224	32 733	441 891	12,52	1,23
8601-0308-0104	10 791	6 370	1 660	319 560	336 721	-	9 331	27 684	373 736	8,92	0,99
8601-0308-0105	9 605	5 756	1 500	288 302	303 663	-	8 308	24 958	336 929	7,88	0,89
8601-0308-0106	15 410	7 433	2 006	373 224	396 067	-	13 224	32 743	442 034	12,52	1,23
8601-0308-0107	9 605	5 756	1 500	288 302	303 663	-	8 308	24 958	336 929	7,88	0,89
8601-0308-0108	18 940	7 868	2 196	382 616	409 424	-	16 192	34 049	459 665	15,16	1,38
8601-0308-0109	15 026	6 974	1 892	321 282	343 282	-	12 879	28 493	384 654	12,24	1,17
8601-0308-0110	10 791	6 370	1 660	266 479	283 640	-	9 331	23 438	316 409	8,92	0,99
8601-0308-0111	15 362	7 376	1 992	373 221	395 959	-	13 181	32 731	441 871	12,48	1,22
8601-0308-0112	10 839	6 427	1 674	319 562	336 828	-	9 374	27 696	373 898	8,95	1,00
8601-0308-0113	9 605	5 756	1 500	288 302	303 663	-	8 308	24 958	336 929	7,88	0,89
8601-0308-0114	15 410	7 433	2 006	412 750	435 593	-	13 224	35 905	484 722	12,52	1,23
8601-0308-0115	12 513	6 538	1 739	348 155	367 206	-	10 772	30 238	408 216	10,21	1,05
8601-0308-0116	9 605	5 756	1 500	299 438	314 799	-	8 308	25 849	348 956	7,88	0,89
8601-0308-0117	15 410	7 433	2 006	412 750	435 593	-	13 224	35 905	484 722	12,52	1,23
8601-0308-0118	12 561	6 596	1 754	348 158	367 315	-	10 815	30 250	408 380	10,24	1,06
8601-0308-0119	9 605	5 756	1 500	299 404	314 765	-	8 308	25 846	348 919	7,88	0,89
8601-0308-0120	15 266	7 261	1 963	412 744	435 271	-	13 095	35 869	484 235	12,41	1,21
8601-0308-0121	12 465	6 481	1 725	348 153	367 099	-	10 729	30 226	408 054	10,17	1,04
8601-0308-0122	9 605	5 756	1 500	299 404	314 765	-	8 308	25 846	348 919	7,88	0,89
8601-0308-0123	9 605	5 756	1 500	306 404	321 765	-	8 308	26 406	356 479	7,88	0,89

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные**Группа 2 Зонты теневые****Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0402-0101 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0101	2 234	109	26	47 564	49 907	-	2 312	4 178	56 397	1,97	0,02

Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0201	1 892	107	25	71 088	73 087	-	2 000	6 007	81 094	1,68	0,02
8601-0402-0202	1 892	107	25	61 809	63 808	-	2 000	5 265	71 073	1,68	0,02

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01

8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02

8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03

8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19
 8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 22
 8601-0501-0121 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплу- атация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0101	40 621	1 372	299	1 241 349	1 283 342	-	30 892	105 139	1 419 373	34,06	0,21
8601-0501-0102	56 731	1 766	401	1 002 673	1 061 170	-	42 871	88 323	1 192 364	47,22	0,28
8601-0501-0103	30 758	1 106	221	1 034 377	1 066 241	-	22 866	87 129	1 176 236	25,71	0,15
8601-0501-0104	60 037	18 692	12 044	1 687 107	1 765 836	-	52 629	145 477	1 963 942	46,81	10,69
8601-0501-0105	58 635	11 229	7 020	1 333 578	1 403 442	-	46 869	116 025	1 566 336	47,11	6,20
8601-0501-0106	43 844	1 384	296	1 136 269	1 181 497	-	32 179	97 094	1 310 770	36,60	0,20
8601-0501-0107	52 294	1 606	345	1 665 854	1 719 754	-	38 103	140 629	1 898 486	43,64	0,24
8601-0501-0108	30 875	1 079	219	1 791 217	1 823 171	-	24 316	147 799	1 995 286	25,67	0,15
8601-0501-0109	13 812	626	136	1 328 581	1 343 019	-	10 910	108 314	1 462 243	11,93	0,10
8601-0501-0111	27 675	1 439	396	1 120 466	1 149 580	-	21 306	93 671	1 264 557	22,65	0,27

Окончание таблицы 8601-0501-01

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0112	26 411	1 378	384	982 476	1 010 265	-	19 800	82 405	1 112 470	21,62	0,26
8601-0501-0113	82 833	2 390	530	1 728 255	1 813 478	-	58 744	149 778	2 022 000	69,47	0,36
8601-0501-0114	45 619	1 773	349	1 727 943	1 775 335	-	33 372	144 697	1 953 404	38,09	0,24
8601-0501-0115	39 806	1 186	260	1 271 068	1 312 060	-	28 570	107 250	1 447 880	33,35	0,18
8601-0501-0116	43 438	1 920	533	870 394	915 752	-	32 449	75 856	1 024 057	35,82	0,36
8601-0501-0117	39 749	12 577	3 846	1 001 495	1 053 821	-	30 653	86 758	1 171 232	33,11	2,44
8601-0501-0118	40 654	1 318	293	1 023 238	1 065 210	-	30 911	87 690	1 183 811	34,09	0,21
8601-0501-0119	50 088	1 577	352	1 495 893	1 547 558	-	37 521	126 806	1 711 885	42,03	0,25
8601-0501-0120	19 498	1 024	231	1 723 663	1 744 185	-	16 947	140 891	1 902 023	16,80	0,17
8601-0501-0121	19 191	1 021	230	1 276 227	1 296 439	-	16 701	105 051	1 418 191	16,53	0,17

Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0501-0201 - Остановочный комплекс 20

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0201	-	-	-	792 772	792 772	-	-	63 422	856 194		

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

- 8601-0601-0101 - Декоративный забор "Национальный стиль"
- 8601-0601-0102 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
- 8601-0601-0103 - Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
- 8601-0601-0104 - Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
- 8601-0601-0105 - Декоративное сплошное ограждение "Классика"
- 8601-0601-0106 - Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
- 8601-0601-0107 - Декоративное сплошное ограждение "Восток"
- 8601-0601-0108 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
- 8601-0601-0109 - Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
- 8601-0601-0110 - Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
- 8601-0601-0111 - Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
- 8601-0601-0112 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
- 8601-0601-0113 - Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
- 8601-0601-0114 - Декоративное сплошное ограждение "Греция"
- 8601-0601-0115 - Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
- 8601-0601-0116 - Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
- 8601-0601-0117 - Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
- 8601-0601-0118 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
- 8601-0601-0119 - Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
- 8601-0601-0120 - Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
- 8601-0601-0121 - Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
- 8601-0601-0122 - Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
- 8601-0601-0123 - Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0601-0101	1 618	2 904	1 061	7 772	12 294	-	3 149	1 235	16 678	1,53	0,58
8601-0601-0102	1 914	1 577	635	4 968	8 459	-	2 751	897	12 107	1,75	0,35
8601-0601-0103	1 914	1 577	635	4 968	8 459	-	2 751	897	12 107	1,75	0,35
8601-0601-0104	1 914	1 577	635	4 947	8 438	-	2 751	895	12 084	1,75	0,35
8601-0601-0105	1 914	1 577	635	4 980	8 471	-	2 751	898	12 120	1,75	0,35
8601-0601-0106	1 914	1 577	635	4 986	8 477	-	2 751	898	12 126	1,75	0,35
8601-0601-0107	1 914	1 577	635	4 995	8 486	-	2 751	899	12 136	1,75	0,35
8601-0601-0108	1 914	1 577	635	4 972	8 463	-	2 751	897	12 111	1,75	0,35
8601-0601-0109	1 914	1 577	635	4 960	8 451	-	2 751	896	12 098	1,75	0,35
8601-0601-0110	1 914	1 577	635	4 984	8 475	-	2 751	898	12 124	1,75	0,35
8601-0601-0111	1 914	1 577	635	3 795	7 286	-	2 751	803	10 840	1,75	0,35
8601-0601-0112	1 914	1 577	635	4 947	8 438	-	2 751	895	12 084	1,75	0,35
8601-0601-0113	1 914	1 577	635	4 986	8 477	-	2 751	898	12 126	1,75	0,35
8601-0601-0114	1 914	1 577	635	4 999	8 490	-	2 751	899	12 140	1,75	0,35
8601-0601-0115	1 914	1 577	635	4 968	8 459	-	2 751	897	12 107	1,75	0,35
8601-0601-0116	1 914	1 577	635	4 947	8 438	-	2 751	895	12 084	1,75	0,35
8601-0601-0117	1 914	1 577	635	4 980	8 471	-	2 751	898	12 120	1,75	0,35
8601-0601-0118	1 914	1 577	635	4 960	8 451	-	2 751	896	12 098	1,75	0,35
8601-0601-0119	1 914	1 577	635	4 988	8 479	-	2 751	898	12 128	1,75	0,35
8601-0601-0120	1 914	1 577	635	4 968	8 459	-	2 751	897	12 107	1,75	0,35
8601-0601-0121	1 914	1 577	635	4 947	8 438	-	2 751	895	12 084	1,75	0,35
8601-0601-0122	1 914	1 577	635	4 968	8 459	-	2 751	897	12 107	1,75	0,35
8601-0601-0123	1 914	1 577	635	4 980	8 471	-	2 751	898	12 120	1,75	0,35

Группа 2 Ограды и ограждения металлические

Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0101	-	-	-	43 138	43 138	-	-	3 451	46 589		

Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0201	4 438	2 314	810	38 704	45 456	-	5 942	4 112	55 510	3,38	0,44

Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0301 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0302 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0303 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0304 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0305 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0301	13 974	5 386	1 803	27 703	47 063	-	14 679	4 939	66 681	10,73	0,98
8601-0602-0302	14 706	6 375	2 130	32 458	53 539	-	14 955	5 480	73 974	11,09	1,17
8601-0602-0303	16 416	6 854	2 283	40 002	63 272	-	16 379	6 372	86 023	12,37	1,25
8601-0602-0304	13 719	5 299	1 776	34 603	53 621	-	14 484	5 448	73 553	10,54	0,97
8601-0602-0305	13 734	6 043	2 026	39 624	59 401	-	14 212	5 889	79 502	10,36	1,11

Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0401 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.11

8601-0602-0402 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.15

8601-0602-0403 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м

8601-0602-0404 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0405 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м

8601-0602-0406 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0401	10 526	381	97	50 859	61 766	-	7 561	5 546	74 873	9,41	0,07
8601-0602-0402	12 794	424	109	63 423	76 641	-	9 134	6 862	92 637	11,36	0,07
8601-0602-0403	22 324	585	155	117 499	140 408	-	15 742	12 492	168 642	19,47	0,10

Окончание таблицы 8601-0602-04

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0404	20 865	561	148	109 187	130 613	-	14 730	11 627	156 970	18,24	0,10
8601-0602-0405	14 151	452	116	70 739	85 342	-	10 076	7 633	103 051	12,57	0,08
8601-0602-0406	12 396	424	108	60 685	73 505	-	8 859	6 589	88 953	11,08	0,07

Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0501 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
8601-0602-0502 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
8601-0602-0503 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
8601-0602-0504 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
8601-0602-0505 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
8601-0602-0506 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0501	1 227	71	33	16 937	18 235	-	1 331	1 565	21 131	1,06	0,03
8601-0602-0502	1 227	71	33	17 782	19 080	-	1 331	1 633	22 044	1,06	0,03
8601-0602-0503	1 227	71	33	19 999	21 297	-	1 331	1 810	24 438	1,06	0,03
8601-0602-0504	1 227	71	33	18 628	19 926	-	1 331	1 701	22 958	1,06	0,03
8601-0602-0505	1 227	71	33	18 628	19 926	-	1 331	1 701	22 958	1,06	0,03
8601-0602-0506	1 227	71	33	17 782	19 080	-	1 331	1 633	22 044	1,06	0,03

Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0601 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0602 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м

8601-0602-0603 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м

8601-0602-0604 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,23 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0601	4 469	7 848	2 623	26 251	38 568	-	5 237	3 504	47 309	4,12	1,40
8601-0602-0602	5 493	11 660	3 907	33 258	50 411	-	6 887	4 584	61 882	4,98	2,08
8601-0602-0603	3 179	4 029	1 337	15 829	23 037	-	3 404	2 115	28 556	3,02	0,72
8601-0602-0604	3 391	4 034	1 339	19 271	26 696	-	3 551	2 420	32 667	3,21	0,72

Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0701 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0701	11 577	409	104	42 238	54 224	-	8 292	5 001	67 517	10,41	0,07

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические

Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0101	18 098	955	295	92 250	111 303	-	13 114	9 953	134 370	16,65	0,20
8601-0605-0102	24 049	1 229	396	128 113	153 391	-	17 290	13 654	184 335	21,97	0,26
8601-0605-0103	27 876	1 391	454	150 590	179 857	-	19 970	15 986	215 813	25,39	0,30

Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0202 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0203 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0204 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0205 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0206 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0207 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0208 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0201	24 382	5 261	1 904	107 777	137 420	-	30 961	13 470	181 851	17,96	1,05
8601-0605-0202	24 382	5 261	1 904	112 975	142 618	-	30 961	13 886	187 465	17,96	1,05
8601-0605-0203	24 382	5 261	1 904	118 131	147 774	-	30 961	14 299	193 034	17,96	1,05
8601-0605-0204	24 382	5 261	1 904	128 444	158 087	-	30 961	15 124	204 172	17,96	1,05
8601-0605-0205	24 382	5 261	1 904	128 369	158 012	-	30 961	15 118	204 091	17,96	1,05
8601-0605-0206	24 382	5 261	1 904	130 459	160 102	-	30 961	15 285	206 348	17,96	1,05
8601-0605-0207	24 382	5 261	1 904	137 725	167 368	-	30 961	15 866	214 195	17,96	1,05
8601-0605-0208	24 382	5 261	1 904	140 891	170 534	-	30 961	16 120	217 615	17,96	1,05

Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м x 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0301	48 655	2 429	850	279 381	330 465	-	34 580	29 204	394 249	43,96	0,56

Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0401	11 044	159	57	59 187	70 390	-	13 043	6 675	90 108	8,01	0,04
8601-0605-0402	11 044	159	57	60 117	71 320	-	13 043	6 749	91 112	8,01	0,04
8601-0605-0403	11 044	159	57	61 529	72 732	-	13 043	6 862	92 637	8,01	0,04
8601-0605-0404	11 044	159	57	63 196	74 399	-	13 043	6 995	94 437	8,01	0,04

Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0501	12 325	649	177	56 063	69 037	-	9 049	6 247	84 333	11,49	0,12
8601-0605-0502	14 186	706	195	66 262	81 154	-	10 345	7 320	98 819	13,16	0,13
8601-0605-0503	15 956	759	210	75 879	92 594	-	11 577	8 334	112 505	14,74	0,14

Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0601	23 765	1 113	341	122 933	147 811	-	17 056	13 189	178 056	21,72	0,23

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки**

Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0702-0101	4 895	1 242	378	86 925	93 062	-	4 106	7 773	104 941	4,42	0,24
8601-0702-0102	4 446	918	278	41 566	46 930	-	3 728	4 053	54 711	4,07	0,18

Группа 3 Покрытия площадок

Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм)

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм)

Измеритель: м2

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0703-0101	732	247	73	3 392	4 371	-	762	411	5 544	0,69	0,05
8601-0703-0102	859	444	125	4 093	5 396	-	930	506	6 832	0,82	0,09
8601-0703-0103	42	3	2	3 589	3 634	-	41	294	3 969	0,04	0,00
8601-0703-0104	42	3	2	4 615	4 660	-	41	376	5 077	0,04	0,00

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0801-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0801-0101	545 373	40 866	16 302	1 276 182	1 862 421	-	476 929	187 148	2 526 498	442,44	10,60

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров

Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0802-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0802-0101	357 703	26 693	10 653	839 671	1 224 067	-	312 882	122 956	1 659 905	290,12	6,93

Группа 3 Ворота хоккейные

Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные (1,83 x1,12 x1,22)

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой) (1,96x0,87x1,3)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0803-0102	-	-	-	133 801	133 801	-	-	10 704	144 505		
8601-0803-0103	-	-	-	105 637	105 637	-	-	8 451	114 088		

Группа 5 Ворота футбольные

Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0805-0101 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0805-0101	5 754	1 863	569	106 759	114 376	-	4 831	9 537	128 744	5,08	0,36
8601-0805-0102	6 950	2 727	835	158 491	168 168	-	5 839	13 921	187 928	6,01	0,53

Группа 6 Ворота гандбольные

Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0806-0101 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0806-0101	6 763	2 592	793	149 012	158 367	-	5 681	13 124	177 172	5,87	0,51

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные**

Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0903-0101	2 521	152	37	82 545	85 218	-	2 494	7 017	94 729	2,33	0,03

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-1001-0101 - Вешалка (2,2x0,7x0,5)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-1001-0101	4 353	1 639	500	131 786	137 778	-	3 471	11 300	152 549	3,82	1,00

Сборник цен на малые архитектурные формы для Восточно-Казахстанской области**Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.****Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок****Группа 1 Карусели****Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):**

8601-0101-0101 - Карусель - качалка

8601-0101-0102 - Карусель (4 сидения)

8601-0101-0103 - Карусель (без сидений), большая

8601-0101-0104 - Карусель с сидениями, шестиместная

8601-0101-0105 - Карусель "Ромашка"

8601-0101-0106 - Карусель с рулем

8601-0101-0107 - Карусель (без сидений), малая

8601-0101-0108 - Карусель "Волчок"

8601-0101-0109 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0101-0101	7 021	2 499	837	117 593	127 113	-	5 826	10 635	143 574	5,48	0,48
8601-0101-0102	9 164	2 379	792	170 503	182 046	-	7 459	15 160	204 665	7,64	0,46
8601-0101-0103	10 087	4 010	1 341	244 442	258 539	-	8 429	21 357	288 325	7,87	0,76
8601-0101-0104	10 536	4 315	1 444	263 021	277 872	-	8 810	22 935	309 617	8,18	0,82
8601-0101-0105	10 617	4 371	1 463	325 032	340 020	-	8 880	27 912	376 812	8,24	0,83
8601-0101-0106	12 169	5 426	1 818	278 378	295 973	-	10 196	24 494	330 663	9,34	1,03
8601-0101-0107	8 453	2 898	966	229 596	240 947	-	7 044	19 839	267 830	6,71	0,55
8601-0101-0108	10 516	3 363	1 121	143 419	157 298	-	8 574	13 270	179 142	8,14	0,64
8601-0101-0109	9 025	2 662	885	126 942	138 629	-	7 383	11 681	157 693	7,09	0,51

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):**

8601-0102-0101 - Горка «Мини»
 8601-0102-0102 - Горка «Стандарт»
 8601-0102-0103 - Горка «Дино»
 8601-0102-0104 - Горка «Кит»
 8601-0102-0105 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0106 - Машинка с горкой
 8601-0102-0107 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0108 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0109 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0110 - Горка «Теремок-1»
 8601-0102-0111 - Горка «Теремок-2»
 8601-0102-0112 - Горка «Теремок-3»

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0101	7 292	296	82	206 599	214 187	-	6 034	17 618	237 839	5,95	0,05
8601-0102-0102	7 292	296	82	427 064	434 652	-	6 034	35 255	475 941	5,95	0,05
8601-0102-0103	7 930	299	84	300 438	308 667	-	6 476	25 211	340 354	6,43	0,06
8601-0102-0104	6 973	294	81	307 627	314 894	-	5 813	25 657	346 364	5,72	0,05
8601-0102-0105	6 654	292	81	252 685	259 631	-	5 592	21 218	286 441	5,48	0,05
8601-0102-0106	6 654	292	81	554 925	561 871	-	5 592	45 397	612 860	5,48	0,05
8601-0102-0107	12 564	526	149	544 109	557 199	-	9 980	45 374	612 553	10,40	0,10
8601-0102-0108	8 651	404	112	158 457	167 512	-	7 124	13 971	188 607	7,23	0,07
8601-0102-0109	24 927	794	259	583 660	609 381	-	19 854	50 339	679 574	19,32	0,16
8601-0102-0110	25 659	714	241	373 566	399 939	-	20 388	33 626	453 953	19,55	0,15
8601-0102-0111	23 164	615	215	461 591	485 370	-	18 683	40 324	544 377	17,38	0,13
8601-0102-0112	20 713	603	209	354 250	375 566	-	17 009	31 406	423 981	15,54	0,13

Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0201	23 174	730	307	39 775	63 679	-	20 067	6 700	90 446	18,80	0,21

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0101 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0102 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0101	4 780	332	88	1 282 005	1 287 117	-	4 371	103 319	1 394 807	4,21	0,06
8601-0103-0102	4 780	332	88	917 090	922 202	-	4 371	74 126	1 000 699	4,21	0,06

Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

8601-0103-0202 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0203 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0204 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0201	4 853	211	55	39 530	44 594	-	4 300	3 912	52 806	4,36	0,04
8601-0103-0202	5 721	1 734	573	103 331	110 786	-	5 158	9 276	125 220	4,61	0,33
8601-0103-0203	10 010	421	117	82 678	93 109	-	8 484	8 127	109 720	8,62	0,08
8601-0103-0204	6 790	250	68	71 024	78 064	-	6 026	6 727	90 817	5,51	0,04

Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0303 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0301	7 754	2 582	870	107 247	117 583	-	6 306	9 911	133 800	6,50	0,49
8601-0103-0302	5 989	1 373	461	113 004	120 366	-	4 806	10 014	135 186	5,25	0,26
8601-0103-0303	15 085	362	123	178 851	194 298	-	11 900	16 496	222 694	11,52	0,08

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):**

8601-0104-0101 - Качалка "Балансир"

8601-0104-0102 - Качалка-балансир "Большая"

8601-0104-0103 - Качалка-балансир "Средняя"

8601-0104-0104 - Качалка-балансир "Малая"

8601-0104-0105 - Качалка-балансир "Одинарная"

8601-0104-0106 - Качалка-балансир "Двойная"

8601-0104-0107 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0101	7 985	226	68	94 414	102 625	-	6 766	8 751	118 142	6,69	0,04
8601-0104-0102	7 985	226	68	106 253	114 464	-	6 766	9 698	130 928	6,69	0,04
8601-0104-0103	7 985	226	68	102 628	110 839	-	6 766	9 408	127 013	6,69	0,04
8601-0104-0104	7 985	226	68	87 762	95 973	-	6 766	8 219	110 958	6,69	0,04
8601-0104-0105	8 942	231	70	69 673	78 846	-	7 428	6 902	93 176	7,41	0,05
8601-0104-0106	17 351	342	111	138 038	155 731	-	13 521	13 540	182 792	14,05	0,07
8601-0104-0107	9 900	237	73	86 577	96 714	-	8 091	8 384	113 189	8,12	0,05

Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0201 - Качалка "Рыбка"

8601-0104-0202 - Качалка "Ванька-встанька"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0201	-	-	-	101 614	101 614	-	-	8 129	109 743		
8601-0104-0202	-	-	-	111 871	111 871	-	-	8 950	120 821		

Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0301 - Балансир, тип 1

8601-0104-0302 - Балансир, тип 2

8601-0104-0303 - Балансир, тип 3

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0301	34 178	1 217	308	27 110	62 505	-	36 932	7 955	107 392	26,17	0,21
8601-0104-0302	15 494	492	129	13 353	29 339	-	16 048	3 631	49 018	12,03	0,09
8601-0104-0303	16 672	552	143	13 831	31 055	-	17 551	3 888	52 494	12,88	0,10

Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0401 - Качели двойные, металлические

8601-0104-0402 - Качели одинарные, металлические

8601-0104-0403 - Диван-качели

8601-0104-0404 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки

8601-0104-0405 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки

8601-0104-0406 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой

8601-0104-0407 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой

8601-0104-0408 - Качели "Лепесток"

8601-0104-0409 - Качели "Кораблик"

8601-0104-0410 - Качели подвесные "Гнездо"

8601-0104-0411 - Качели "Диван"

8601-0104-0412 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0401	14 456	422	114	204 868	219 746	-	12 911	18 613	251 270	11,89	0,08
8601-0104-0402	9 447	278	75	115 191	124 916	-	8 485	10 672	144 073	7,88	0,05
8601-0104-0403	9 447	278	75	140 850	150 575	-	8 485	12 725	171 785	7,88	0,05
8601-0104-0404	13 156	369	101	114 142	127 667	-	11 196	11 109	149 972	11,09	0,07
8601-0104-0405	13 156	369	101	146 595	160 120	-	11 196	13 705	185 021	11,09	0,07
8601-0104-0406	21 612	492	128	143 414	165 518	-	17 049	14 605	197 172	16,89	0,08
8601-0104-0407	22 250	496	129	160 257	183 003	-	17 491	16 040	216 534	17,37	0,09
8601-0104-0408	9 105	278	75	161 602	170 985	-	8 239	14 338	193 562	7,53	0,05
8601-0104-0409	9 105	278	75	177 114	186 497	-	8 239	15 579	210 315	7,53	0,05
8601-0104-0410	13 156	369	101	418 436	431 961	-	11 196	35 453	478 610	11,09	0,07
8601-0104-0411	9 766	280	75	132 696	142 742	-	8 706	12 116	163 564	8,12	0,05
8601-0104-0412	10 701	287	79	175 095	186 083	-	9 343	15 634	211 060	8,72	0,05

Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0501 - Качалка на пружине "Весы"
 8601-0104-0502 - Качалка на пружине "Лошадка"
 8601-0104-0503 - Качалка на пружине "Машинка"
 8601-0104-0504 - Качалка на пружине "Мотоцикл"
 8601-0104-0505 - Качалка на пружине "Вертолет"
 8601-0104-0506 - Качалка на пружине "Балансир"
 8601-0104-0507 - Качалка на пружине "Петушок"
 8601-0104-0508 - Качалка на пружине "Осьминог"
 8601-0104-0509 - Качалка на пружине "Лодка"
 8601-0104-0510 - Качалка на пружине "Вертолетик"
 8601-0104-0511 - Качалка на пружине "Кабриолет"
 8601-0104-0512 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0513 - Качалка на пружине "Черепашка"

8601-0104-0514 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0515 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0516 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0517 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0518 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0501	6 176	512	159	54 962	61 650	-	5 514	5 373	72 537	5,11	0,10
8601-0104-0502	5 269	1 062	342	47 337	53 668	-	4 533	4 656	62 857	4,35	0,20
8601-0104-0503	6 176	512	159	54 959	61 647	-	5 514	5 373	72 534	5,11	0,10
8601-0104-0504	4 926	1 215	392	40 886	47 027	-	4 165	4 095	55 287	4,13	0,23
8601-0104-0505	3 744	773	260	48 461	52 978	-	3 107	4 487	60 572	3,14	0,15
8601-0104-0506	8 986	1 778	588	80 981	91 745	-	7 520	7 941	107 206	7,65	0,34
8601-0104-0507	3 829	786	263	37 696	42 311	-	3 166	3 638	49 115	3,21	0,15
8601-0104-0508	6 176	512	159	105 692	112 380	-	5 514	9 432	127 326	5,11	0,10
8601-0104-0509	6 963	325	92	117 591	124 879	-	5 199	10 406	140 484	5,63	0,06
8601-0104-0510	7 601	328	94	117 589	125 518	-	5 640	10 493	141 651	6,10	0,06
8601-0104-0511	8 559	334	97	117 619	126 512	-	6 303	10 625	143 440	6,82	0,06
8601-0104-0512	6 324	321	90	95 143	101 788	-	4 757	8 524	115 069	5,15	0,06
8601-0104-0513	6 644	323	91	117 575	124 542	-	4 978	10 362	139 882	5,39	0,06
8601-0104-0514	6 324	321	90	117 573	124 218	-	4 757	10 318	139 293	5,15	0,06
8601-0104-0515	5 686	318	89	95 169	101 173	-	4 315	8 439	113 927	4,67	0,06
8601-0104-0516	6 005	319	90	117 571	123 895	-	4 536	10 274	138 705	4,91	0,06
8601-0104-0517	6 324	321	90	117 573	124 218	-	4 757	10 318	139 293	5,15	0,06
8601-0104-0518	6 963	325	92	95 157	102 445	-	5 199	8 612	116 256	5,63	0,06

Группа 6 Домики, юрты, беседки

Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением

8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини -верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0101	17 006	571	192	414 922	432 499	-	13 639	35 691	481 829	13,79	0,13
8601-0106-0102	97 922	3 543	1 575	296 912	398 377	-	85 867	38 740	522 984	80,82	1,06
8601-0106-0103	14 216	485	172	250 232	264 933	-	11 742	22 134	298 809	11,53	0,11
8601-0106-0104	16 611	469	165	332 832	349 912	-	13 218	29 050	392 180	13,23	0,11
8601-0106-0105	14 216	485	172	250 232	264 933	-	11 742	22 134	298 809	11,53	0,11
8601-0106-0106	18 844	552	205	445 068	464 464	-	15 197	38 373	518 034	15,09	0,14
8601-0106-0107	12 118	401	133	166 608	179 127	-	9 852	15 118	204 097	9,77	0,09
8601-0106-0108	20 658	703	254	508 350	529 711	-	16 848	43 725	590 284	16,82	0,17
8601-0106-0109	15 899	533	195	325 034	341 466	-	13 143	28 369	382 978	12,89	0,13
8601-0106-0110	15 991	537	197	299 428	315 956	-	13 227	26 335	355 518	12,97	0,13

Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0201 - Беседка в виде юрты

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0201	20 437	865	311	861 809	883 111	-	19 829	72 235	975 175	15,38	0,22

Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0301 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью

8601-0106-0302 - Беседка со скамейками

8601-0106-0303 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната

8601-0106-0304 - Беседка летняя с крышей из профнастила

8601-0106-0305 - Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0301	14 118	664	182	105 894	120 676	-	11 429	10 568	142 673	13,26	0,12
8601-0106-0302	-	-	-	195 122	195 122	-	-	15 610	210 732		
8601-0106-0303	13 046	3 421	1 134	193 385	209 852	-	10 738	17 647	238 237	10,93	0,64
8601-0106-0304	11 597	4 253	1 421	269 831	285 681	-	9 618	23 624	318 923	9,34	0,80
8601-0106-0305	5 865	92	27	201 962	207 919	-	5 739	17 093	230 751	4,50	0,02

Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"

8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"

8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"

8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"

8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"

8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"

8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0401	74 581	2 662	1 055	1 676 874	1 754 117	-	64 745	145 509	1 964 371	57,92	0,66
8601-0106-0402	69 475	2 634	1 041	1 676 840	1 748 949	-	61 211	144 813	1 954 973	54,11	0,65
8601-0106-0403	73 305	2 655	1 052	1 676 705	1 752 665	-	63 861	145 322	1 961 848	56,97	0,66
8601-0106-0404	158 916	5 794	2 313	2 580 444	2 745 154	-	139 022	230 734	3 114 910	123,00	1,45
8601-0106-0405	160 831	5 805	2 319	2 580 568	2 747 204	-	140 347	231 004	3 118 555	124,43	1,46
8601-0106-0406	74 581	2 662	1 055	1 676 874	1 754 117	-	64 745	145 509	1 964 371	57,92	0,66
8601-0106-0407	160 831	5 805	2 319	2 580 568	2 747 204	-	140 347	231 004	3 118 555	124,43	1,46

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"

8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "

8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"

8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"

8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"

8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"

8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька

8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0109-0301	3 851	212	55	69 871	73 934	-	3 579	6 201	83 714	3,37	0,04
8601-0109-0302	3 878	212	56	39 091	43 181	-	3 603	3 743	50 527	3,39	0,04
8601-0109-0303	24 058	659	217	208 775	233 492	-	19 214	20 216	272 922	18,61	0,14
8601-0109-0304	13 044	299	97	111 729	125 072	-	9 906	10 798	145 776	10,20	0,06
8601-0109-0305	12 078	309	101	109 930	122 317	-	9 409	10 538	142 264	9,42	0,06
8601-0109-0306	23 422	578	192	283 000	307 000	-	18 327	26 026	351 353	18,09	0,12
8601-0109-0307	12 249	324	106	77 345	89 918	-	9 320	7 939	107 177	9,48	0,07
8601-0109-0308	18 043	482	158	83 473	101 998	-	14 272	9 302	125 572	14,00	0,10
8601-0109-0309	13 567	324	108	80 538	94 429	-	10 520	8 396	113 345	10,50	0,07
8601-0109-0310	12 078	309	101	91 244	103 631	-	9 409	9 043	122 083	9,42	0,06
8601-0109-0311	34 415	946	308	320 343	355 704	-	27 301	30 640	413 645	26,79	0,20

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0110 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0111 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)

8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0113-0101	32 866	1 201	382	547 156	581 223	-	26 635	48 629	656 487	25,81	0,24
8601-0113-0102	63 466	2 138	716	1 130 785	1 196 389	-	52 488	99 910	1 348 787	48,28	0,44
8601-0113-0103	34 607	1 195	381	619 374	655 176	-	27 662	54 627	737 465	27,17	0,24
8601-0113-0104	27 983	955	303	342 855	371 793	-	22 275	31 525	425 593	22,04	0,19
8601-0113-0105	35 568	1 120	366	533 779	570 467	-	28 406	47 910	646 783	27,55	0,23
8601-0113-0106	55 220	1 826	587	1 018 956	1 076 002	-	43 808	89 585	1 209 395	43,14	0,37
8601-0113-0107	78 163	2 480	832	1 560 753	1 641 396	-	63 616	136 401	1 841 413	59,53	0,52
8601-0113-0108	95 572	2 916	1 015	2 199 645	2 298 133	-	79 450	190 207	2 567 790	71,23	0,62
8601-0113-0109	37 804	1 195	397	811 521	850 520	-	30 577	70 488	951 585	28,97	0,25
8601-0113-0110	65 191	2 367	794	1 463 142	1 530 700	-	55 159	126 869	1 712 728	49,37	0,49
8601-0113-0111	27 487	839	278	513 286	541 612	-	21 974	45 087	608 673	21,12	0,17
8601-0113-0112	53 124	1 788	585	873 497	928 409	-	42 881	77 703	1 048 993	41,01	0,37
8601-0113-0113	62 555	2 043	706	1 358 174	1 422 772	-	52 647	118 034	1 593 453	46,64	0,43
8601-0113-0114	63 465	2 195	739	1 867 525	1 933 185	-	52 972	158 893	2 145 050	48,04	0,46

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0201-0101 - Детский спортивный комплекс (3,400 м x 3,540 м x 2,175 м)

8601-0201-0102 - Детский спортивный комплекс (3,480 м x 3,540 м x 2,175 м)

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (4,105 м x 1,720 м x 2,065 м)

8601-0201-0104 - Гимнастический комплекс (для детей младших классов)

8601-0201-0105 - Гимнастический комплекс (для детей старших классов)

8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс силовой

8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом

8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс (разборный)

8601-0201-0109 - Детский спортивный комплекс (2,66 м x 2,66 м x 2,2 м)

8601-0201-0110 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0117 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0118 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0201-0101	13 772	3 846	1 273	241 947	259 565	-	10 955	21 642	292 162	11,94	0,72
8601-0201-0102	19 793	4 062	1 344	246 054	269 909	-	16 251	22 893	309 053	16,82	0,76
8601-0201-0103	19 139	3 617	1 194	186 429	209 185	-	15 697	17 991	242 873	16,35	0,68
8601-0201-0104	21 592	6 649	2 220	337 406	365 647	-	17 829	30 678	414 154	17,72	1,25
8601-0201-0105	21 225	6 399	2 136	279 406	307 030	-	17 517	25 964	350 511	17,46	1,21
8601-0201-0106	21 671	5 340	1 775	246 632	273 643	-	17 844	23 319	314 806	18,15	1,01
8601-0201-0107	21 592	6 649	2 220	315 890	344 131	-	17 829	28 957	390 917	17,72	1,25
8601-0201-0108	13 737	2 109	692	127 639	143 485	-	11 214	12 376	167 075	11,91	0,40
8601-0201-0109	22 885	890	315	489 968	513 743	-	18 837	42 606	575 186	17,55	0,20
8601-0201-0110	16 441	606	215	351 267	368 314	-	13 552	30 549	412 415	12,51	0,13
8601-0201-0111	21 839	847	295	386 367	409 053	-	17 904	34 157	461 114	16,82	0,19
8601-0201-0112	9 515	375	129	220 515	230 405	-	7 991	19 072	257 468	7,26	0,08
8601-0201-0113	30 440	794	308	396 838	428 072	-	23 415	36 119	487 606	22,99	0,20
8601-0201-0114	32 078	922	330	334 866	367 866	-	25 343	31 457	424 666	24,41	0,21
8601-0201-0115	45 480	1 198	427	475 719	522 397	-	35 402	44 624	602 423	34,60	0,27
8601-0201-0116	39 464	13 179	4 407	420 502	473 145	-	32 647	40 463	546 255	32,07	2,49
8601-0201-0117	21 596	8 152	2 731	516 428	546 176	-	17 305	45 078	608 559	16,92	5,62
8601-0201-0118	21 936	6 717	2 245	455 494	484 147	-	17 311	40 117	541 575	17,42	7,05
8601-0201-0119	31 805	10 097	3 380	631 135	673 037	-	25 117	55 852	754 006	24,92	11,08

Группа 2 Турники, перекладины**Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):**

8601-0202-0101 - Турник разновысокий
 8601-0202-0102 - Двухсекционный турник с лестницей
 8601-0202-0103 - Турник с лавочкой
 8601-0202-0104 - Турник одинарный
 8601-0202-0105 - Турник двойной
 8601-0202-0106 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0202-0101	5 641	328	87	115 779	121 748	-	4 959	10 137	136 844	4,83	0,06
8601-0202-0102	5 641	328	87	124 460	130 429	-	4 959	10 831	146 219	4,83	0,06
8601-0202-0103	15 092	4 725	1 579	224 517	244 334	-	11 945	20 502	276 781	12,08	4,29
8601-0202-0104	4 798	1 714	573	77 905	84 417	-	3 840	7 061	95 318	3,85	1,00
8601-0202-0105	7 627	2 640	883	128 963	139 230	-	6 083	11 625	156 938	6,09	1,86
8601-0202-0106	4 921	1 797	601	88 590	95 308	-	3 944	7 940	107 192	3,94	1,02

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0203-0101 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)
 8601-0203-0102 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)
 8601-0203-0103 - Рукоход двухуровневый
 8601-0203-0104 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0203-0101	15 849	549	147	156 168	172 566	-	14 095	14 933	201 594	12,44	0,10
8601-0203-0102	12 911	3 900	1 305	330 866	347 677	-	10 157	28 627	386 461	10,11	4,82
8601-0203-0103	18 030	7 170	2 403	327 390	352 590	-	14 521	29 369	396 480	14,14	4,07
8601-0203-0104	29 265	10 375	3 474	574 202	613 842	-	23 340	50 975	688 157	23,05	8,08

Группа 4 Гимнастические стенки**Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):**

8601-0204-0201 - Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)

8601-0204-0202 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0201	22 436	5 144	1 649	222 326	249 906	-	18 772	21 494	290 172	19,02	0,95
8601-0204-0202	6 392	2 353	788	160 249	168 994	-	5 109	13 928	188 031	4,99	1,80

Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:

8601-0204-0301 - Лестница спортивная (1,08 м х 2,8 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0301	11 365	1 018	265	76 920	89 303	-	9 853	7 932	107 088	10,21	0,17

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):**

8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом

8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами

8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"

8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"

8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0207-0301	5 712	237	65	47 703	53 652	-	4 949	4 688	63 289	4,66	0,04
8601-0207-0302	7 406	298	83	51 566	59 270	-	6 278	5 244	70 792	6,06	0,05
8601-0207-0303	5 377	285	77	61 772	67 434	-	4 709	5 771	77 914	4,53	0,05
8601-0207-0304	10 159	475	122	92 359	102 993	-	10 091	9 047	122 131	8,09	0,08
8601-0207-0305	10 096	414	116	152 693	163 203	-	8 618	13 746	185 567	8,37	0,08

Группа 8 Комплекс для тенниса**Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):**

8601-0208-0101 - Теннисный стол без сетки

8601-0208-0102 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0101	9 736	440	154	114 369	124 545	-	7 367	10 553	142 465	8,22	0,10
8601-0208-0102	5 713	280	107	137 040	143 033	-	4 370	11 792	159 195	4,80	0,07

Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0201	3 884	947	313	104 306	109 137	-	3 268	8 992	121 397	3,17	0,18
8601-0208-0202	6 373	1 409	505	73 737	81 519	-	5 341	6 949	93 809	5,15	0,30

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0209-0101 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0103 - Стойка стритбол

8601-0209-0104 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0209-0101	9 920	2 678	879	178 794	191 392	-	8 069	15 957	215 418	8,10	0,50
8601-0209-0102	9 103	2 123	692	86 708	97 934	-	7 376	8 425	113 735	7,53	0,40
8601-0209-0103	8 613	1 789	579	86 562	96 964	-	6 960	8 314	112 238	7,18	0,33
8601-0209-0104	9 422	2 125	693	143 196	154 743	-	7 597	12 987	175 327	7,76	0,40
8601-0209-0105	15 797	2 606	831	75 620	94 023	-	12 708	8 538	115 269	13,35	0,48
8601-0209-0106	18 845	4 249	1 386	199 307	222 401	-	15 193	19 008	256 602	15,53	0,79
8601-0209-0107	21 394	5 477	1 800	384 779	411 650	-	17 403	34 324	463 377	17,38	1,03

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):**

8601-0210-0101 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0102 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0210-0101	11 791	2 120	665	126 573	140 484	-	9 807	12 023	162 314	10,17	0,39
8601-0210-0102	6 853	2 129	733	86 884	95 866	-	5 778	8 132	109 776	5,41	0,42
8601-0210-0103	7 963	2 812	966	53 887	64 662	-	6 714	5 710	77 086	6,21	0,55

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0213-0101 - Брусья-лабиринт, марка 1

8601-0213-0102 - Брусья-лабиринт, марка 2

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0101	10 579	3 334	1 084	77 453	91 366	-	8 833	8 016	108 215	8,58	0,63
8601-0213-0102	9 332	3 622	1 193	85 090	98 044	-	7 816	8 469	114 329	7,38	0,68

Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0201	1 450	150	41	83 200	84 800	-	1 198	6 880	92 878	1,26	0,03

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0215-0101 - Вышка судейская (2,26x1,0x0,68)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0215-0101	4 997	361	96	80 596	85 954	-	4 260	7 217	97 431	4,20	0,06

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"
 8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"
 8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"
 8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"
 8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"
 8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"
 8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"
 8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0117 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0118 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0101	10 159	2 471	803	166 749	179 379	-	8 275	15 012	202 666	8,32	0,46
8601-0216-0102	8 181	1 771	566	131 083	141 035	-	6 746	11 822	159 603	6,89	0,33
8601-0216-0103	4 833	1 543	517	93 702	100 078	-	3 958	8 323	112 359	3,82	0,29
8601-0216-0104	10 817	1 977	634	135 826	148 620	-	8 810	12 594	170 024	9,21	0,37
8601-0216-0105	10 700	2 382	772	178 502	191 584	-	8 693	16 022	216 299	8,85	0,44
8601-0216-0106	10 393	3 365	1 129	196 748	210 506	-	8 482	17 519	236 507	8,17	0,64
8601-0216-0107	7 813	1 521	482	142 246	151 580	-	6 435	12 641	170 656	6,63	0,28
8601-0216-0108	14 498	2 705	850	183 421	200 624	-	12 012	17 011	229 647	12,43	0,50
8601-0216-0109	10 503	2 463	799	192 371	205 337	-	8 576	17 113	231 026	8,70	0,46
8601-0216-0110	10 177	2 241	724	178 439	190 857	-	8 299	15 932	215 088	8,47	0,42
8601-0216-0111	5 107	1 407	472	123 863	130 377	-	4 116	10 759	145 252	4,03	0,27
8601-0216-0112	7 524	1 216	379	130 837	139 577	-	6 164	11 659	157 400	6,43	0,22
8601-0216-0113	9 245	1 822	583	137 269	148 336	-	7 558	12 472	168 366	7,80	0,34
8601-0216-0114	8 667	1 994	642	146 557	157 218	-	7 134	13 148	177 500	7,24	0,37
8601-0216-0115	15 336	2 106	681	126 950	144 392	-	13 909	12 664	170 965	12,46	0,39
8601-0216-0116	5 871	1 267	421	84 310	91 448	-	4 765	7 697	103 910	4,84	0,24
8601-0216-0117	3 879	177	46	75 509	79 565	-	3 632	6 656	89 853	3,18	0,71
8601-0216-0118	9 090	296	80	207 812	217 198	-	7 715	17 993	242 906	7,34	3,45

Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0201 - Тренажер "Гимнастический лежак"

8601-0216-0202 - Упор для отжиманий

8601-0216-0203 - Лавка с упорами

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0201	4 293	1 076	354	71 647	77 016	-	3 705	6 458	87 179	3,37	0,20
8601-0216-0202	2 024	113	29	18 730	20 867	-	2 159	1 842	24 868	1,63	0,02
8601-0216-0203	3 340	212	55	81 240	84 792	-	3 210	7 040	95 042	2,87	0,04

Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0301 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0301	20 879	7 646	2 552	664 047	692 572	-	17 709	56 822	767 103	16,42	1,44

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0301-0101 - Столик "Якорь"

8601-0301-0102 - Столик (1,950 м x 1,180 м x 0,800 м)

8601-0301-0103 - Столик детский

8601-0301-0104 - Столик "Солнышко"

8601-0301-0105 - Стол (1,796x1,640x0,810)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0301-0101	-	-	-	95 086	95 086	-	-	7 607	102 693		
8601-0301-0102	-	-	-	80 870	80 870	-	-	6 470	87 340		
8601-0301-0103	-	-	-	76 480	76 480	-	-	6 118	82 598		
8601-0301-0104	-	-	-	92 535	92 535	-	-	7 403	99 938		
8601-0301-0105	-	-	-	196 638	196 638	-	-	15 731	212 369		

Группа 2 Скамьи

Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

- 8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки
 8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом
 8601-0302-0303 - Скамья со спинкой
 8601-0302-0304 - Скамья-пешка
 8601-0302-0305 - Скамья радиусная
 8601-0302-0306 - Скамья антивандальная
 8601-0302-0307 - Скамья без спинки
 8601-0302-0308 - Скамья дворовая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0301	6 259	204	59	40 043	46 506	-	5 493	4 160	56 159	4,83	0,04
8601-0302-0302	6 259	204	59	63 154	69 617	-	5 493	6 009	81 119	4,83	0,04

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0303	6 259	204	59	77 019	83 482	-	5 493	7 118	96 093	4,83	0,04
8601-0302-0304	1 796	121	31	29 015	30 932	-	2 004	2 635	35 571	1,40	0,02
8601-0302-0305	2 211	180	48	66 225	68 616	-	2 362	5 678	76 656	1,77	0,03
8601-0302-0306	2 211	180	48	48 281	50 672	-	2 362	4 243	57 277	1,77	0,03
8601-0302-0307	1 796	121	31	48 515	50 432	-	2 004	4 195	56 631	1,40	0,02
8601-0302-0308	2 211	180	48	39 993	42 384	-	2 362	3 580	48 326	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"

8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"

8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"

8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"

8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"

8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением

8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездопад"

8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0401	2 625	239	64	56 685	59 549	-	2 720	4 982	67 251	2,15	0,04
8601-0302-0402	2 211	180	48	69 855	72 246	-	2 362	5 969	80 577	1,77	0,03

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0403	2 211	180	48	33 866	36 257	-	2 362	3 090	41 709	1,77	0,03
8601-0302-0404	2 625	239	64	70 656	73 520	-	2 720	6 099	82 339	2,15	0,04
8601-0302-0405	2 211	180	48	55 894	58 285	-	2 362	4 852	65 499	1,77	0,03
8601-0302-0406	2 211	180	48	18 872	21 263	-	2 362	1 890	25 515	1,77	0,03
8601-0302-0407	2 211	180	48	15 987	18 378	-	2 362	1 659	22 399	1,77	0,03
8601-0302-0408	2 211	180	48	23 939	26 330	-	2 362	2 295	30 987	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 1
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 2
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench
8601-0302-0504 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0508 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0509 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0501	1 915	11	5	321 154	323 080	-	1 325	25 952	350 357	1,43	0,00

Окончание таблицы 8601-0302-05

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0502	638	4	2	237 317	237 959	-	442	19 072	257 473	0,48	0,00
8601-0302-0503	1 915	11	5	493 764	495 690	-	1 325	39 761	536 776	1,43	0,00
8601-0302-0504	4 614	1 039	306	572 805	578 458	-	4 172	46 610	629 240	3,92	0,20
8601-0302-0505	638	4	2	532 215	532 857	-	442	42 664	575 963	0,48	0,00
8601-0302-0506	957	5	3	492 069	493 031	-	663	39 496	533 190	0,71	0,00
8601-0302-0507	957	5	3	564 100	565 062	-	663	45 258	610 983	0,71	0,00
8601-0302-0508	1 915	11	5	534 441	536 367	-	1 325	43 015	580 707	1,43	0,00
8601-0302-0509	957	5	3	491 533	492 495	-	663	39 453	532 611	0,71	0,00

Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0601 - Скамья, модель: Element 1
 8601-0302-0602 - Скамья, модель: Element 2
 8601-0302-0603 - Скамья, модель: Element 3
 8601-0302-0604 - Скамья, модель: Element 4
 8601-0302-0605 - Скамья, модель: Element 5
 8601-0302-0606 - Скамья, модель: Element 6

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0601	-	-	-	79 899	79 899	-	-	6 392	86 291		
8601-0302-0602	-	-	-	135 279	135 279	-	-	10 822	146 101		

Окончание таблицы 8601-0302-06

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0603	4 344	194	54	258 864	263 402	-	4 168	21 406	288 976	3,41	0,04
8601-0302-0604	-	-	-	256 106	256 106	-	-	20 488	276 594		
8601-0302-0605	4 344	194	54	358 164	362 702	-	4 168	29 350	396 220	3,41	0,04
8601-0302-0606	4 344	194	54	655 575	660 113	-	4 168	53 142	717 423	3,41	0,04

Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0701 - Скамейка из гранита с деревянным настилом, модель "Евро"

8601-0302-0702 - Скамейка из мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель "Классик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0701	1 596	9	4	81 145	82 750	-	1 104	6 708	90 562	1,19	0,00
8601-0302-0702	3 511	20	10	132 337	135 868	-	2 429	11 064	149 361	2,62	0,01

Группа 3 Урны

Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0201	-	-	-	18 473	18 473	-	-	1 478	19 951		
8601-0303-0202	1 570	81	20	24 303	25 954	-	1 801	2 220	29 975	1,20	0,01
8601-0303-0203	-	-	-	24 125	24 125	-	-	1 930	26 055		
8601-0303-0204	112	32	9	27 453	27 597	-	95	2 215	29 907	0,11	0,01
8601-0303-0205	-	-	-	10 657	10 657	-	-	853	11 510		
8601-0303-0206	-	-	-	23 759	23 759	-	-	1 901	25 660		
8601-0303-0207	-	-	-	32 310	32 310	-	-	2 585	34 895		

Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0301	1 942	110	28	13 674	15 726	-	2 099	1 426	19 251	1,55	0,02
8601-0303-0302	1 942	110	28	18 775	20 827	-	2 099	1 834	24 760	1,55	0,02

Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0401	-	-	-	143 225	143 225	-	-	11 458	154 683		
8601-0303-0402	-	-	-	143 225	143 225	-	-	11 458	154 683		
8601-0303-0403	-	-	-	143 628	143 628	-	-	11 490	155 118		
8601-0303-0404	-	-	-	163 583	163 583	-	-	13 087	176 670		

Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0501 - Урна из гранита, модель: Малая

8601-0303-0502 - Урна из гранита, модель: Большая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0501	-	-	-	39 144	39 144	-	-	3 132	42 276		
8601-0303-0502	-	-	-	52 553	52 553	-	-	4 204	56 757		

Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0601 - Урна одинарная с пепельницей

8601-0303-0602 - Урна двойная с пепельницей

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0601	940	14	3	80 157	81 111	-	650	6 541	88 302	0,64	0,00
8601-0303-0602	940	14	3	171 834	172 788	-	650	13 875	187 313	0,64	0,00

Группа 4 Арки

Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0101	10 856	2 303	835	20 089	33 248	-	11 650	3 592	48 490	8,71	0,49
8601-0304-0102	10 983	2 305	836	23 061	36 349	-	11 752	3 848	51 949	8,81	0,49
8601-0304-0103	11 128	2 307	837	25 793	39 228	-	11 869	4 088	55 185	8,92	0,49
8601-0304-0104	16 074	2 572	913	52 198	70 844	-	17 492	7 067	95 403	12,64	0,54

Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0201 - Арка металлическая декоративная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0201	3 854	186	51	72 591	76 631	-	3 669	6 424	86 724	3,08	0,03

Группа 6 Вазоны**Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный "Береке"

8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"

8601-0306-0103 - Вазон "Ромашка"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0101	-	-	-	51 933	51 933	-	-	4 155	56 088		
8601-0306-0102	-	-	-	51 953	51 953	-	-	4 156	56 109		
8601-0306-0103	-	-	-	28 786	28 786	-	-	2 303	31 089		

Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon

8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna

8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня, модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня, модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня, модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня, модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня, модель: Alma
 8601-0306-0212 - Вазон из мраморного камня, модель: Astana
 8601-0306-0213 - Вазон из мраморного камня с деревянным настилом: Островок

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0201	-	-	-	265 998	265 998	-	-	21 280	287 278		
8601-0306-0202	-	-	-	204 773	204 773	-	-	16 382	221 155		
8601-0306-0203	-	-	-	81 540	81 540	-	-	6 523	88 063		
8601-0306-0204	-	-	-	204 778	204 778	-	-	16 382	221 160		
8601-0306-0205	-	-	-	490 847	490 847	-	-	39 268	530 115		
8601-0306-0206	-	-	-	371 277	371 277	-	-	29 702	400 979		
8601-0306-0207	-	-	-	318 228	318 228	-	-	25 458	343 686		
8601-0306-0208	-	-	-	390 423	390 423	-	-	31 234	421 657		
8601-0306-0209	-	-	-	430 573	430 573	-	-	34 446	465 019		
8601-0306-0211	-	-	-	285 518	285 518	-	-	22 841	308 359		
8601-0306-0212	-	-	-	678 382	678 382	-	-	54 271	732 653		
8601-0306-0213	-	-	-	661 032	661 032	-	-	52 883	713 915		

Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida one
 8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida three

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0301	-	-	-	198 578	198 578	-	-	15 886	214 464		
8601-0306-0302	-	-	-	215 160	215 160	-	-	17 213	232 373		
8601-0306-0303	-	-	-	248 324	248 324	-	-	19 866	268 190		

Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита

8601-0306-0401 - Вазон, модель: ДПК-1

8601-0306-0402 - Вазон, модель: ДПК-2

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0401	-	-	-	102 635	102 635	-	-	8 211	110 846		
8601-0306-0402	-	-	-	138 622	138 622	-	-	11 090	149 712		

Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0501 - Вазон из травертина, модель: Львиный зев

8601-0306-0502 - Вазон из белоснежного мрамора, модель: Лаура

8601-0306-0503 - Вазон из златолита желтого, модель: Грань

8601-0306-0504 - Вазон из златолита желтого, модель: Кувшин

8601-0306-0505 - Вазон из змеевика, модель: Куба

8601-0306-0506 - Вазон из гранита, модель: Палермо

8601-0306-0507 - Вазон из травертина, модель: Луна

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0501	-	-	-	32 001	32 001	-	-	2 560	34 561		
8601-0306-0502	-	-	-	56 664	56 664	-	-	4 533	61 197		
8601-0306-0503	-	-	-	82 322	82 322	-	-	6 586	88 908		
8601-0306-0504	-	-	-	81 388	81 388	-	-	6 511	87 899		
8601-0306-0505	-	-	-	102 903	102 903	-	-	8 232	111 135		
8601-0306-0506	-	-	-	62 109	62 109	-	-	4 969	67 078		
8601-0306-0507	-	-	-	71 440	71 440	-	-	5 715	77 155		

Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0601 - Камень гладкий из мрамора, модель: Bi Tas

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0601	-	-	-	347 900	347 900	-	-	27 832	375 732		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок

Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров

8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров

8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.
 8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.
 8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.
 8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.
 8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0101	4 898	345	97	172 118	177 361	-	4 454	14 545	196 360	4,32	0,06
8601-0307-0102	4 102	326	95	184 139	188 567	-	3 273	15 347	207 187	3,83	0,06
8601-0307-0103	17 553	8 583	2 884	210 924	237 060	-	14 799	20 149	272 008	13,37	1,62
8601-0307-0104	24 609	12 800	4 303	236 151	273 560	-	20 782	23 547	317 889	18,51	2,42
8601-0307-0105	27 842	14 238	4 786	260 171	302 251	-	23 489	26 059	351 799	21,03	2,69
8601-0307-0106	35 028	18 455	6 206	285 398	338 881	-	29 566	29 476	397 923	26,30	3,49
8601-0307-0107	4 129	251	69	100 326	104 706	-	3 808	8 681	117 195	3,63	0,05

Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0201 - Стойки для сушки белья

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0201	1 280	650	215	31 920	33 850	-	1 100	2 796	37 746	0,97	0,12

Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0301 - Секция для сушки белья

8601-0307-0302 - Секция для сушки ковров

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0301	4 112	2 356	786	38 936	45 404	-	3 516	3 914	52 834	3,03	0,44
8601-0307-0302	4 521	2 634	880	44 118	51 273	-	3 862	4 411	59 546	3,32	0,50

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)
 8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)

8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)

8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)

8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0308-0101	14 857	7 363	2 141	506 687	528 907	-	12 832	43 339	585 078	11,16	1,15
8601-0308-0102	10 710	6 160	1 756	401 756	418 626	-	9 307	34 235	462 168	8,02	0,92
8601-0308-0103	16 844	7 659	2 263	371 794	396 297	-	14 504	32 864	443 665	12,52	1,23
8601-0308-0104	11 795	6 555	1 872	318 483	336 833	-	10 240	27 766	374 839	8,92	0,99
8601-0308-0105	10 500	5 924	1 692	287 446	303 870	-	9 118	25 039	338 027	7,88	0,89
8601-0308-0106	16 844	7 659	2 263	371 928	396 431	-	14 504	32 875	443 810	12,52	1,23
8601-0308-0107	10 500	5 924	1 692	287 446	303 870	-	9 118	25 039	338 027	7,88	0,89
8601-0308-0108	20 702	8 118	2 477	381 319	410 139	-	17 753	34 231	462 123	15,16	1,38
8601-0308-0109	16 424	7 187	2 134	319 986	343 597	-	14 125	28 618	386 340	12,24	1,17
8601-0308-0110	11 795	6 555	1 872	265 401	283 751	-	10 240	23 519	317 510	8,92	0,99
8601-0308-0111	16 791	7 600	2 247	371 926	396 317	-	14 457	32 862	443 636	12,48	1,22
8601-0308-0112	11 848	6 614	1 889	318 486	336 948	-	10 287	27 779	375 014	8,95	1,00
8601-0308-0113	10 500	5 924	1 692	287 446	303 870	-	9 118	25 039	338 027	7,88	0,89
8601-0308-0114	16 844	7 659	2 263	411 455	435 958	-	14 504	36 037	486 499	12,52	1,23
8601-0308-0115	13 678	6 734	1 962	347 079	367 491	-	11 817	30 345	409 653	10,21	1,05
8601-0308-0116	10 500	5 924	1 692	298 581	315 005	-	9 118	25 930	350 053	7,88	0,89
8601-0308-0117	16 844	7 659	2 263	411 455	435 958	-	14 504	36 037	486 499	12,52	1,23
8601-0308-0118	13 730	6 793	1 978	347 081	367 604	-	11 864	30 357	409 825	10,24	1,06
8601-0308-0119	10 500	5 924	1 692	298 546	314 970	-	9 118	25 927	350 015	7,88	0,89
8601-0308-0120	16 686	7 482	2 214	411 447	435 615	-	14 362	35 998	485 975	12,41	1,21
8601-0308-0121	13 625	6 675	1 945	347 077	367 377	-	11 770	30 332	409 479	10,17	1,04
8601-0308-0122	10 500	5 924	1 692	298 546	314 970	-	9 118	25 927	350 015	7,88	0,89
8601-0308-0123	10 500	5 924	1 692	305 547	321 971	-	9 118	26 487	357 576	7,88	0,89

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные**Группа 2 Зонты теневые****Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0402-0101 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0101	2 442	112	29	47 384	49 938	-	2 528	4 197	56 663	1,97	0,02

Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0201	2 068	109	28	70 912	73 089	-	2 187	6 022	81 298	1,68	0,02
8601-0402-0202	2 068	109	28	61 633	63 810	-	2 187	5 280	71 277	1,68	0,02

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01

8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02

8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03

8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19
 8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 22
 8601-0501-0121 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплу- атация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0101	44 397	1 381	338	1 239 819	1 285 597	-	33 772	105 550	1 424 919	34,06	0,21
8601-0501-0102	62 004	1 779	453	1 001 504	1 065 287	-	46 866	88 972	1 201 125	47,22	0,28
8601-0501-0103	33 616	1 100	250	1 033 253	1 067 969	-	24 997	87 437	1 180 403	25,71	0,15
8601-0501-0104	65 619	20 039	13 581	1 686 226	1 771 884	-	57 822	146 376	1 976 082	46,81	10,69
8601-0501-0105	64 086	12 007	7 916	1 332 878	1 408 971	-	51 402	116 830	1 577 203	47,11	6,20
8601-0501-0106	47 919	1 385	333	1 135 181	1 184 485	-	35 178	97 573	1 317 236	36,60	0,20
8601-0501-0107	57 154	1 607	390	1 664 582	1 723 343	-	41 654	141 200	1 906 197	43,64	0,24
8601-0501-0108	33 744	1 077	247	1 790 343	1 825 164	-	26 583	148 140	1 999 887	25,67	0,15
8601-0501-0109	15 095	630	153	1 327 321	1 343 046	-	11 928	108 398	1 463 372	11,93	0,10
8601-0501-0111	30 246	1 465	447	1 119 843	1 151 554	-	23 298	93 988	1 268 840	22,65	0,27

Окончание таблицы 8601-0501-01

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0112	28 865	1 403	433	981 841	1 012 109	-	21 652	82 701	1 116 462	21,62	0,26
8601-0501-0113	90 533	2 394	598	1 726 367	1 819 294	-	64 219	150 681	2 034 194	69,47	0,36
8601-0501-0114	49 858	1 760	393	1 726 066	1 777 684	-	36 484	145 133	1 959 301	38,09	0,24
8601-0501-0115	43 505	1 188	293	1 270 109	1 314 802	-	31 233	107 683	1 453 718	33,35	0,18
8601-0501-0116	47 475	1 956	602	869 597	919 028	-	35 481	76 361	1 030 870	35,82	0,36
8601-0501-0117	43 442	12 941	4 339	999 959	1 056 342	-	33 595	87 195	1 177 132	33,11	2,44
8601-0501-0118	44 433	1 329	331	1 021 703	1 067 465	-	33 792	88 101	1 189 358	34,09	0,21
8601-0501-0119	54 744	1 590	397	1 494 171	1 550 505	-	41 018	127 322	1 718 845	42,03	0,25
8601-0501-0120	21 310	1 041	260	1 721 452	1 743 803	-	18 529	140 987	1 903 319	16,80	0,17
8601-0501-0121	20 975	1 039	259	1 274 027	1 296 041	-	18 261	105 144	1 419 446	16,53	0,17

Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0501-0201 - Остановочный комплекс 20

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0201	-	-	-	792 801	792 801	-	-	63 424	856 225		

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0601-0101	- Декоративный забор "Национальный стиль"
8601-0601-0102	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
8601-0601-0103	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
8601-0601-0104	- Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
8601-0601-0105	- Декоративное сплошное ограждение "Классика"
8601-0601-0106	- Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
8601-0601-0107	- Декоративное сплошное ограждение "Восток"
8601-0601-0108	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
8601-0601-0109	- Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
8601-0601-0110	- Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0111	- Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
8601-0601-0112	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
8601-0601-0113	- Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
8601-0601-0114	- Декоративное сплошное ограждение "Греция"
8601-0601-0115	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0116	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
8601-0601-0117	- Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
8601-0601-0118	- Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
8601-0601-0119	- Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
8601-0601-0120	- Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0121	- Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
8601-0601-0122	- Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
8601-0601-0123	- Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0601-0101	1 769	3 031	1 196	7 833	12 633	-	3 486	1 290	17 409	1,53	0,58
8601-0601-0102	2 092	1 654	716	4 975	8 721	-	3 031	940	12 692	1,75	0,35
8601-0601-0103	2 092	1 654	716	4 975	8 721	-	3 031	940	12 692	1,75	0,35
8601-0601-0104	2 092	1 654	716	4 953	8 699	-	3 031	938	12 668	1,75	0,35
8601-0601-0105	2 092	1 654	716	4 987	8 733	-	3 031	941	12 705	1,75	0,35
8601-0601-0106	2 092	1 654	716	4 993	8 739	-	3 031	942	12 712	1,75	0,35
8601-0601-0107	2 092	1 654	716	5 003	8 749	-	3 031	942	12 722	1,75	0,35
8601-0601-0108	2 092	1 654	716	4 979	8 725	-	3 031	940	12 696	1,75	0,35
8601-0601-0109	2 092	1 654	716	4 967	8 713	-	3 031	940	12 684	1,75	0,35
8601-0601-0110	2 092	1 654	716	4 991	8 737	-	3 031	941	12 709	1,75	0,35
8601-0601-0111	2 092	1 654	716	3 800	7 546	-	3 031	846	11 423	1,75	0,35
8601-0601-0112	2 092	1 654	716	4 953	8 699	-	3 031	938	12 668	1,75	0,35
8601-0601-0113	2 092	1 654	716	4 993	8 739	-	3 031	942	12 712	1,75	0,35
8601-0601-0114	2 092	1 654	716	5 007	8 753	-	3 031	943	12 727	1,75	0,35
8601-0601-0115	2 092	1 654	716	4 975	8 721	-	3 031	940	12 692	1,75	0,35
8601-0601-0116	2 092	1 654	716	4 953	8 699	-	3 031	938	12 668	1,75	0,35
8601-0601-0117	2 092	1 654	716	4 987	8 733	-	3 031	941	12 705	1,75	0,35
8601-0601-0118	2 092	1 654	716	4 967	8 713	-	3 031	940	12 684	1,75	0,35
8601-0601-0119	2 092	1 654	716	4 995	8 741	-	3 031	942	12 714	1,75	0,35
8601-0601-0120	2 092	1 654	716	4 975	8 721	-	3 031	940	12 692	1,75	0,35
8601-0601-0121	2 092	1 654	716	4 953	8 699	-	3 031	938	12 668	1,75	0,35
8601-0601-0122	2 092	1 654	716	4 975	8 721	-	3 031	940	12 692	1,75	0,35
8601-0601-0123	2 092	1 654	716	4 987	8 733	-	3 031	941	12 705	1,75	0,35

Группа 2 Ограды и ограждения металлические

Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0101	-	-	-	43 142	43 142	-	-	3 451	46 593		

Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0201	4 850	2 410	914	38 454	45 714	-	6 527	4 179	56 420	3,38	0,44

Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0301 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0302 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0303 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0304 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0305 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0301	15 271	5 582	2 033	28 571	49 424	-	16 103	5 242	70 769	10,73	0,98
8601-0602-0302	16 071	6 604	2 403	33 477	56 152	-	16 415	5 805	78 372	11,09	1,17
8601-0602-0303	17 940	7 098	2 575	41 164	66 202	-	17 976	6 734	90 912	12,37	1,25
8601-0602-0304	14 993	5 492	2 003	34 379	54 864	-	15 890	5 660	76 414	10,54	0,97
8601-0602-0305	15 009	6 262	2 285	39 394	60 665	-	15 601	6 101	82 367	10,36	1,11

Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0401 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.11

8601-0602-0402 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.15

8601-0602-0403 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м

8601-0602-0404 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0405 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м

8601-0602-0406 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0401	11 505	389	110	50 160	62 054	-	8 267	5 626	75 947	9,41	0,07
8601-0602-0402	13 984	432	123	62 726	77 142	-	9 987	6 970	94 099	11,36	0,07
8601-0602-0403	24 400	597	174	116 806	141 803	-	17 210	12 721	171 734	19,47	0,10

Окончание таблицы 8601-0602-04

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0404	22 806	572	167	108 493	131 871	-	16 104	11 838	159 813	18,24	0,10
8601-0602-0405	15 467	460	131	70 041	85 968	-	11 016	7 759	104 743	12,57	0,08
8601-0602-0406	13 549	431	122	59 987	73 967	-	9 686	6 692	90 345	11,08	0,07

Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0501 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
 8601-0602-0502 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
 8601-0602-0503 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
 8601-0602-0504 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
 8601-0602-0505 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
 8601-0602-0506 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0501	1 341	76	38	16 883	18 300	-	1 456	1 580	21 336	1,06	0,03
8601-0602-0502	1 341	76	38	17 727	19 144	-	1 456	1 648	22 248	1,06	0,03
8601-0602-0503	1 341	76	38	19 944	21 361	-	1 456	1 825	24 642	1,06	0,03
8601-0602-0504	1 341	76	38	18 573	19 990	-	1 456	1 716	23 162	1,06	0,03
8601-0602-0505	1 341	76	38	18 573	19 990	-	1 456	1 716	23 162	1,06	0,03
8601-0602-0506	1 341	76	38	17 727	19 144	-	1 456	1 648	22 248	1,06	0,03

Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0601 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0602 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м

8601-0602-0603 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м

8601-0602-0604 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,23 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0601	4 884	8 152	2 958	25 468	38 504	-	5 790	3 544	47 838	4,12	1,40
8601-0602-0602	6 004	12 113	4 406	32 448	50 565	-	7 625	4 655	62 845	4,98	2,08
8601-0602-0603	3 474	4 184	1 508	15 090	22 748	-	3 754	2 120	28 622	3,02	0,72
8601-0602-0604	3 706	4 189	1 510	18 519	26 414	-	3 916	2 426	32 756	3,21	0,72

Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0701 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х 2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0701	12 654	416	117	41 576	54 646	-	9 066	5 097	68 809	10,41	0,07

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические

Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0101	19 782	983	333	91 062	111 827	-	14 341	10 093	136 261	16,65	0,20
8601-0605-0102	26 286	1 267	447	126 932	154 485	-	18 908	13 871	187 264	21,97	0,26
8601-0605-0103	30 469	1 434	512	149 413	181 316	-	21 840	16 252	219 408	25,39	0,30

Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0202 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0203 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0204 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0205 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0206 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0207 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0208 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0201	26 657	5 483	2 148	107 387	139 527	-	33 928	13 876	187 331	17,96	1,05
8601-0605-0202	26 657	5 483	2 148	112 589	144 729	-	33 928	14 293	192 950	17,96	1,05
8601-0605-0203	26 657	5 483	2 148	117 749	149 889	-	33 928	14 705	198 522	17,96	1,05
8601-0605-0204	26 657	5 483	2 148	128 064	160 204	-	33 928	15 531	209 663	17,96	1,05
8601-0605-0205	26 657	5 483	2 148	127 985	160 125	-	33 928	15 524	209 577	17,96	1,05
8601-0605-0206	26 657	5 483	2 148	130 078	162 218	-	33 928	15 692	211 838	17,96	1,05
8601-0605-0207	26 657	5 483	2 148	137 348	169 488	-	33 928	16 273	219 689	17,96	1,05
8601-0605-0208	26 657	5 483	2 148	140 519	172 659	-	33 928	16 527	223 114	17,96	1,05

Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м x 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0301	53 180	2 515	958	278 223	333 918	-	37 818	29 739	401 475	43,96	0,56

Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0401	12 072	165	64	58 790	71 027	-	14 258	6 823	92 108	8,01	0,04
8601-0605-0402	12 072	165	64	59 721	71 958	-	14 258	6 897	93 113	8,01	0,04
8601-0605-0403	12 072	165	64	61 134	73 371	-	14 258	7 010	94 639	8,01	0,04
8601-0605-0404	12 072	165	64	62 803	75 040	-	14 258	7 144	96 442	8,01	0,04

Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0501	13 471	664	200	54 869	69 004	-	9 896	6 312	85 212	11,49	0,12
8601-0605-0502	15 506	722	220	65 068	81 296	-	11 313	7 409	100 018	13,16	0,13
8601-0605-0503	17 440	775	237	74 687	92 902	-	12 660	8 445	114 007	14,74	0,14

Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0601	25 976	1 142	385	121 748	148 866	-	18 651	13 401	180 918	21,72	0,23

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки**

Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0702-0101	5 349	1 279	427	86 365	92 993	-	4 497	7 799	105 289	4,42	0,24
8601-0702-0102	4 859	945	314	41 002	46 806	-	4 081	4 071	54 958	4,07	0,18

Группа 3 Покрытия площадок

Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм)

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм)

Измеритель: м2

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0703-0101	800	255	82	3 393	4 448	-	835	423	5 706	0,69	0,05
8601-0703-0102	939	459	141	4 094	5 492	-	1 021	521	7 034	0,82	0,09
8601-0703-0103	46	4	2	3 589	3 639	-	45	295	3 979	0,04	0,00
8601-0703-0104	46	4	2	4 615	4 665	-	45	377	5 087	0,04	0,00

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0801-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0801-0101	596 174	42 884	18 387	1 327 196	1 966 254	-	521 870	199 050	2 687 174	442,44	10,60

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров

Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0802-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0802-0101	391 022	28 012	12 015	873 081	1 292 115	-	342 363	130 758	1 765 236	290,12	6,93

Группа 3 Ворота хоккейные

Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные (1,83 x1,12 x1,22)

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой) (1,96x0,87x1,3)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0803-0102	-	-	-	133 806	133 806	-	-	10 704	144 510		
8601-0803-0103	-	-	-	105 642	105 642	-	-	8 451	114 093		

Группа 5 Ворота футбольные

Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0805-0101 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0805-0101	6 289	1 918	642	106 211	114 418	-	5 294	9 577	129 289	5,08	0,36
8601-0805-0102	7 595	2 807	942	157 956	168 358	-	6 402	13 981	188 741	6,01	0,53

Группа 6 Ворота гандбольные

Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0806-0101 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0806-0101	7 391	2 668	895	148 466	158 525	-	6 229	13 180	177 934	5,87	0,51

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные**

Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0903-0101	2 755	157	42	82 180	85 092	-	2 727	7 026	94 845	2,33	0,03

Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-1001-0101 - Вешалка (2,2x0,7x0,5)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-1001-0101	4 757	1 686	564	131 476	137 919	-	3 806	11 338	153 063	3,82	1,00

Сборник цен на малые архитектурные формы для г. Шымкент**Раздел 1 Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений. Малые архитектурные формы.****Подраздел 1 Конструкции детских игровых площадок****Группа 1 Карусели****Таблица 8601-0101-01 - Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам):**

8601-0101-0101 - Карусель - качалка

8601-0101-0102 - Карусель (4 сидения)

8601-0101-0103 - Карусель (без сидений), большая

8601-0101-0104 - Карусель с сидениями, шестиместная

8601-0101-0105 - Карусель "Ромашка"

8601-0101-0106 - Карусель с рулем

8601-0101-0107 - Карусель (без сидений), малая

8601-0101-0108 - Карусель "Волчок"

8601-0101-0109 - Карусель "Юла"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0101-0101	6 341	2 498	758	117 138	125 977	-	5 263	10 499	141 739	5,48	0,48
8601-0101-0102	8 276	2 373	717	169 820	180 469	-	6 737	14 976	202 182	7,64	0,46
8601-0101-0103	9 109	4 009	1 214	243 748	256 866	-	7 615	21 158	285 639	7,87	0,76
8601-0101-0104	9 514	4 316	1 308	262 324	276 154	-	7 959	22 729	306 842	8,18	0,82
8601-0101-0105	9 588	4 371	1 325	324 334	338 293	-	8 022	27 705	374 020	8,24	0,83
8601-0101-0106	10 989	5 430	1 647	277 671	294 090	-	9 211	24 264	327 565	9,34	1,03
8601-0101-0107	7 634	2 895	875	228 913	239 442	-	6 363	19 664	265 469	6,71	0,55
8601-0101-0108	9 497	3 361	1 015	142 714	155 572	-	7 745	13 065	176 382	8,14	0,64
8601-0101-0109	8 151	2 657	802	126 249	137 057	-	6 669	11 498	155 224	7,09	0,51

Группа 2 Горки, скаты**Таблица 8601-0102-01 - Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам):**

8601-0102-0101 - Горка «Мини»
 8601-0102-0102 - Горка «Стандарт»
 8601-0102-0103 - Горка «Дино»
 8601-0102-0104 - Горка «Кит»
 8601-0102-0105 - Горка «Слоненок»
 8601-0102-0106 - Машинка с горкой
 8601-0102-0107 - Паровозик с горкой
 8601-0102-0108 - Горка-домик с пластиковым скатом
 8601-0102-0109 - Игровой модуль Горка
 8601-0102-0110 - Горка «Теремок-1»
 8601-0102-0111 - Горка «Теремок-2»
 8601-0102-0112 - Горка «Теремок-3»

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0101	6 585	291	75	206 221	213 097	-	5 449	17 484	236 030	5,95	0,05
8601-0102-0102	6 585	291	75	426 679	433 555	-	5 449	35 120	474 124	5,95	0,05
8601-0102-0103	7 161	295	76	300 057	307 513	-	5 848	25 069	338 430	6,43	0,06
8601-0102-0104	6 297	290	74	307 245	313 832	-	5 250	25 527	344 609	5,72	0,05
8601-0102-0105	6 008	288	73	252 308	258 604	-	5 050	21 092	284 746	5,48	0,05
8601-0102-0106	6 008	288	73	554 530	560 826	-	5 050	45 270	611 146	5,48	0,05
8601-0102-0107	11 346	518	135	543 343	555 207	-	9 012	45 138	609 357	10,40	0,10
8601-0102-0108	7 813	398	101	157 894	166 105	-	6 433	13 803	186 341	7,23	0,07
8601-0102-0109	22 506	775	235	582 581	605 862	-	17 926	49 903	673 691	19,32	0,16
8601-0102-0110	23 167	695	219	372 808	396 670	-	18 409	33 206	448 285	19,55	0,15
8601-0102-0111	20 914	597	195	461 013	482 524	-	16 868	39 951	539 343	17,38	0,13
8601-0102-0112	18 700	586	189	353 679	372 965	-	15 357	31 066	419 388	15,54	0,13

Таблица 8601-0102-02 - Конструкции горок, скатов, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0102-0201 - Горка из бревен

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0102-0201	20 922	715	278	40 810	62 447	-	18 117	6 445	87 009	18,80	0,21

Группа 3 Сетки и конструкции для лазания

Таблица 8601-0103-01 - Модульные конструкции сеток для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0101 - Сетка "Пирамида" большая

8601-0103-0102 - Сетка "Пирамида" малая

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0101	4 317	328	80	1 281 520	1 286 165	-	3 947	103 209	1 393 321	4,21	0,06
8601-0103-0102	4 317	328	80	916 612	921 257	-	3 947	74 016	999 220	4,21	0,06

Таблица 8601-0103-02 - Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0201 - Лестница-лиана

8601-0103-0202 - Лазалка "Бабочка"

8601-0103-0203 - Лазалка "Пирамида"

8601-0103-0204 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0201	4 383	209	50	39 273	43 865	-	3 883	3 820	51 568	4,36	0,04
8601-0103-0202	5 166	1 737	519	103 170	110 073	-	4 659	9 179	123 911	4,61	0,33
8601-0103-0203	9 041	415	106	81 927	91 383	-	7 662	7 924	106 969	8,62	0,08
8601-0103-0204	6 133	247	61	70 569	76 949	-	5 443	6 591	88 983	5,51	0,04

Таблица 8601-0103-03 - Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам):

8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"

8601-0103-0302 - Лазалка разборная "Спираль"

8601-0103-0303 - Лазалка "Жираф"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0103-0301	7 003	2 583	788	106 938	116 524	-	5 697	9 778	131 999	6,50	0,49
8601-0103-0302	5 408	1 371	418	112 700	119 479	-	4 341	9 906	133 726	5,25	0,26
8601-0103-0303	13 621	353	112	178 472	192 446	-	10 745	16 255	219 446	11,52	0,08

Группа 4 Качели, качалки, балансиры**Таблица 8601-0104-01 - Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам):**

8601-0104-0101 - Качалка "Балансир"

8601-0104-0102 - Качалка-балансир "Большая"

8601-0104-0103 - Качалка-балансир "Средняя"

8601-0104-0104 - Качалка-балансир "Малая"

8601-0104-0105 - Качалка-балансир "Одинарная"
 8601-0104-0106 - Качалка-балансир "Двойная"
 8601-0104-0107 - Качалка-балансир "Смешарики"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0101	7 212	222	61	94 201	101 635	-	6 111	8 620	116 366	6,69	0,04
8601-0104-0102	7 212	222	61	106 038	113 472	-	6 111	9 567	129 150	6,69	0,04
8601-0104-0103	7 212	222	61	102 415	109 849	-	6 111	9 277	125 237	6,69	0,04
8601-0104-0104	7 212	222	61	87 549	94 983	-	6 111	8 088	109 182	6,69	0,04
8601-0104-0105	8 076	227	64	69 461	77 764	-	6 709	6 758	91 231	7,41	0,05
8601-0104-0106	15 670	335	101	137 717	153 722	-	12 211	13 275	179 208	14,05	0,07
8601-0104-0107	8 941	232	66	86 364	95 537	-	7 307	8 228	111 072	8,12	0,05

Таблица 8601-0104-02 - Конструкции качалок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0201 - Качалка "Рыбка"
 8601-0104-0202 - Качалка "Ванька-встанька"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0201	-	-	-	101 609	101 609	-	-	8 129	109 738		
8601-0104-0202	-	-	-	111 865	111 865	-	-	8 949	120 814		

Таблица 8601-0104-03 - Конструкции балансиров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов, с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0301 - Балансир, тип 1

8601-0104-0302 - Балансир, тип 2

8601-0104-0303 - Балансир, тип 3

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0301	30 864	1 206	279	25 605	57 675	-	33 353	7 282	98 310	26,17	0,21
8601-0104-0302	13 991	487	117	12 783	27 261	-	14 492	3 340	45 093	12,03	0,09
8601-0104-0303	15 056	547	129	13 167	28 770	-	15 850	3 570	48 190	12,88	0,10

Таблица 8601-0104-04 - Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0401 - Качели двойные, металлические

8601-0104-0402 - Качели одинарные, металлические

8601-0104-0403 - Диван-качели

8601-0104-0404 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки

8601-0104-0405 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки

8601-0104-0406 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой

8601-0104-0407 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой

8601-0104-0408 - Качели "Лепесток"

8601-0104-0409 - Качели "Кораблик"

8601-0104-0410 - Качели подвесные "Гнездо"

8601-0104-0411 - Качели "Диван"

8601-0104-0412 - Качели "Диван" с навесом

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0401	13 056	417	103	204 517	217 990	-	11 660	18 372	248 022	11,89	0,08
8601-0104-0402	8 532	275	68	114 959	123 766	-	7 663	10 514	141 943	7,88	0,05
8601-0104-0403	8 532	275	68	140 617	149 424	-	7 663	12 567	169 654	7,88	0,05
8601-0104-0404	11 881	364	91	113 766	126 011	-	10 111	10 890	147 012	11,09	0,07
8601-0104-0405	11 881	364	91	146 220	158 465	-	10 111	13 486	182 062	11,09	0,07
8601-0104-0406	19 520	485	116	142 932	162 937	-	15 399	14 267	192 603	16,89	0,08
8601-0104-0407	20 097	489	117	159 775	180 361	-	15 798	15 693	211 852	17,37	0,09
8601-0104-0408	8 223	275	68	161 371	169 869	-	7 441	14 185	191 495	7,53	0,05
8601-0104-0409	8 223	275	68	176 882	185 380	-	7 441	15 426	208 247	7,53	0,05
8601-0104-0410	11 881	364	91	418 058	430 303	-	10 111	35 233	475 647	11,09	0,07
8601-0104-0411	8 820	277	68	132 464	141 561	-	7 863	11 954	161 378	8,12	0,05
8601-0104-0412	9 665	284	72	174 860	184 809	-	8 438	15 460	208 707	8,72	0,05

Таблица 8601-0104-05 - Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам):

8601-0104-0501 - Качалка на пружине "Весы"
 8601-0104-0502 - Качалка на пружине "Лошадка"
 8601-0104-0503 - Качалка на пружине "Машинка"
 8601-0104-0504 - Качалка на пружине "Мотоцикл"
 8601-0104-0505 - Качалка на пружине "Вертолет"
 8601-0104-0506 - Качалка на пружине "Балансир"
 8601-0104-0507 - Качалка на пружине "Петушок"
 8601-0104-0508 - Качалка на пружине "Осьминог"
 8601-0104-0509 - Качалка на пружине "Лодка"
 8601-0104-0510 - Качалка на пружине "Вертолетики"
 8601-0104-0511 - Качалка на пружине "Кабриолет"
 8601-0104-0512 - Качалка на пружине "Самолет"
 8601-0104-0513 - Качалка на пружине "Черепашка"

8601-0104-0514 - Качалка на пружине "Утка"
 8601-0104-0515 - Качалка на пружине "Рыбка"
 8601-0104-0516 - Качалка на пружине "Крокодил"
 8601-0104-0517 - Качалка на пружине "Касатка"
 8601-0104-0518 - Качалка на пружине "Гномик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0104-0501	5 577	505	144	54 454	60 536	-	4 980	5 241	70 757	5,11	0,10
8601-0104-0502	4 758	1 060	309	46 827	52 645	-	4 095	4 539	61 279	4,35	0,20
8601-0104-0503	5 577	505	144	54 451	60 533	-	4 980	5 241	70 754	5,11	0,10
8601-0104-0504	4 449	1 213	355	40 372	46 034	-	3 762	3 984	53 780	4,13	0,23
8601-0104-0505	3 381	773	235	48 352	52 506	-	2 806	4 425	59 737	3,14	0,15
8601-0104-0506	8 115	1 773	533	80 340	90 228	-	6 792	7 762	104 782	7,65	0,34
8601-0104-0507	3 458	787	238	37 596	41 841	-	2 860	3 576	48 277	3,21	0,15
8601-0104-0508	5 577	505	144	105 183	111 265	-	4 980	9 300	125 545	5,11	0,10
8601-0104-0509	6 288	319	84	117 080	123 687	-	4 695	10 271	138 653	5,63	0,06
8601-0104-0510	6 864	323	85	117 079	124 266	-	5 094	10 349	139 709	6,10	0,06
8601-0104-0511	7 729	328	88	117 107	125 164	-	5 692	10 468	141 324	6,82	0,06
8601-0104-0512	5 711	316	82	94 635	100 662	-	4 296	8 397	113 355	5,15	0,06
8601-0104-0513	6 000	318	83	117 066	123 384	-	4 495	10 230	138 109	5,39	0,06
8601-0104-0514	5 711	316	82	117 063	123 090	-	4 296	10 191	137 577	5,15	0,06
8601-0104-0515	5 135	313	80	94 660	100 108	-	3 897	8 320	112 325	4,67	0,06
8601-0104-0516	5 423	314	81	117 061	122 798	-	4 096	10 152	137 046	4,91	0,06
8601-0104-0517	5 711	316	82	117 063	123 090	-	4 296	10 191	137 577	5,15	0,06
8601-0104-0518	6 288	319	84	94 649	101 256	-	4 695	8 476	114 427	5,63	0,06

Группа 6 Домики, юрты, беседки

Таблица 8601-0106-01 - Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами
 8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением

8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"
 8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"
 8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"
 8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"
 8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"
 8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини -верандой
 8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом
 8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0101	15 356	557	174	414 346	430 259	-	12 316	35 406	477 981	13,79	0,13
8601-0106-0102	88 393	3 389	1 427	296 401	388 183	-	77 514	37 256	502 953	80,82	1,06
8601-0106-0103	12 836	471	156	249 851	263 158	-	10 602	21 901	295 661	11,53	0,11
8601-0106-0104	14 999	456	149	332 447	347 902	-	11 936	28 787	388 625	13,23	0,11
8601-0106-0105	12 836	471	156	249 851	263 158	-	10 602	21 901	295 661	11,53	0,11
8601-0106-0106	17 015	535	185	444 681	462 231	-	13 722	38 076	514 029	15,09	0,14
8601-0106-0107	10 942	392	120	166 231	177 565	-	8 896	14 917	201 378	9,77	0,09
8601-0106-0108	18 652	683	230	507 767	527 102	-	15 212	43 385	585 699	16,82	0,17
8601-0106-0109	14 355	517	177	324 652	339 524	-	11 867	28 111	379 502	12,89	0,13
8601-0106-0110	14 438	521	178	299 046	314 005	-	11 943	26 076	352 024	12,97	0,13

Таблица 8601-0106-02 - Модульные конструкции беседок с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0201 - Беседка в виде юрты

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0201	18 456	845	282	861 777	881 078	-	17 907	71 919	970 904	15,38	0,22

Таблица 8601-0106-03 - Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0301 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью

8601-0106-0302 - Беседка со скамейками

8601-0106-0303 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната

8601-0106-0304 - Беседка летняя с крышей из профнастила

8601-0106-0305 - Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0301	12 750	655	164	104 864	118 269	-	10 322	10 287	138 878	13,26	0,12
8601-0106-0302	-	-	-	195 109	195 109	-	-	15 609	210 718		
8601-0106-0303	11 782	3 425	1 028	192 799	208 006	-	9 700	17 416	235 122	10,93	0,64
8601-0106-0304	10 473	4 261	1 287	269 424	284 158	-	8 689	23 428	316 275	9,34	0,80
8601-0106-0305	5 298	90	25	201 936	207 324	-	5 184	17 001	229 509	4,50	0,02

Таблица 8601-0106-04 - Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам):

8601-0106-0401 - Веранда "Звездапад"

8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"

8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"

8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"

8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"

8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"

8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0106-0401	67 370	2 574	956	1 675 589	1 745 533	-	58 488	144 322	1 948 343	57,92	0,66
8601-0106-0402	62 759	2 546	943	1 675 544	1 740 849	-	55 297	143 692	1 939 838	54,11	0,65
8601-0106-0403	66 217	2 567	953	1 675 420	1 744 204	-	57 691	144 152	1 946 047	56,97	0,66
8601-0106-0404	143 552	5 598	2 096	2 577 897	2 727 047	-	125 589	228 211	3 080 847	123,00	1,45
8601-0106-0405	145 282	5 608	2 101	2 578 020	2 728 910	-	126 786	228 456	3 084 152	124,43	1,46
8601-0106-0406	67 370	2 574	956	1 675 589	1 745 533	-	58 488	144 322	1 948 343	57,92	0,66
8601-0106-0407	145 282	5 608	2 101	2 578 020	2 728 910	-	126 786	228 456	3 084 152	124,43	1,46

Группа 9 Песочные дворики**Таблица 8601-0109-03 - Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам):**

8601-0109-0301 - Песочница деревянная

8601-0109-0302 - Песочница из фанеры

8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами

8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"

8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "

8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"

8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"

8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"

8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"

8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька

8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0109-0301	3 478	209	50	69 609	73 296	-	3 232	6 122	82 650	3,37	0,04
8601-0109-0302	3 502	210	50	38 832	42 544	-	3 253	3 664	49 461	3,39	0,04
8601-0109-0303	21 723	643	197	208 021	230 387	-	17 350	19 819	267 556	18,61	0,14
8601-0109-0304	11 779	293	88	111 349	123 421	-	8 945	10 589	142 955	10,20	0,06
8601-0109-0305	10 907	302	91	109 553	120 762	-	8 496	10 341	139 599	9,42	0,06
8601-0109-0306	21 150	565	174	282 338	304 053	-	16 549	25 648	346 250	18,09	0,12
8601-0109-0307	11 061	317	96	76 970	88 348	-	8 416	7 741	104 505	9,48	0,07
8601-0109-0308	16 293	471	143	82 911	99 675	-	12 887	9 005	121 567	14,00	0,10
8601-0109-0309	12 251	317	97	80 163	92 731	-	9 499	8 178	110 408	10,50	0,07
8601-0109-0310	10 907	302	91	90 868	102 077	-	8 496	8 846	119 419	9,42	0,06
8601-0109-0311	31 076	925	279	319 218	351 219	-	24 653	30 070	405 942	26,79	0,20

Группа 13 Детские игровые комплексы**Таблица 8601-0113-01 - Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)
 8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)
 8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)
 8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)
 8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)
 8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)
 8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)
 8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)
 8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)
 8601-0113-0110 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)
 8601-0113-0111 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)
 8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)
 8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)

8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0113-0101	29 674	1 174	347	545 666	576 514	-	24 048	48 045	648 607	25,81	0,24
8601-0113-0102	57 299	2 082	649	1 128 489	1 187 870	-	47 388	98 821	1 334 079	48,28	0,44
8601-0113-0103	31 247	1 168	345	617 864	650 279	-	24 977	54 020	729 276	27,17	0,24
8601-0113-0104	25 267	934	275	341 630	367 831	-	20 113	31 036	418 980	22,04	0,19
8601-0113-0105	32 115	1 093	332	532 457	565 665	-	25 648	47 305	638 618	27,55	0,23
8601-0113-0106	49 858	1 784	532	1 016 685	1 068 327	-	39 555	88 631	1 196 513	43,14	0,37
8601-0113-0107	70 569	2 414	754	1 558 099	1 631 082	-	57 436	135 081	1 823 599	59,53	0,52
8601-0113-0108	86 282	2 830	920	2 196 932	2 286 044	-	71 727	188 622	2 546 393	71,23	0,62
8601-0113-0109	34 132	1 165	360	810 187	845 484	-	27 607	69 847	942 938	28,97	0,25
8601-0113-0110	58 853	2 303	719	1 460 680	1 521 836	-	49 797	125 731	1 697 364	49,37	0,49
8601-0113-0111	24 818	818	252	512 334	537 970	-	19 840	44 625	602 435	21,12	0,17
8601-0113-0112	47 964	1 743	530	871 418	921 125	-	38 716	76 787	1 036 628	41,01	0,37
8601-0113-0113	56 473	1 984	640	1 356 256	1 414 713	-	47 528	116 979	1 579 220	46,64	0,43
8601-0113-0114	57 296	2 135	670	1 865 213	1 924 644	-	47 823	157 797	2 130 264	48,04	0,46

Подраздел 2 Спортивные тренажеры, спортивно-игровые комплексы и конструкции**Группа 1 Гимнастические комплексы****Таблица 8601-0201-01 - Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0201-0101 - Детский спортивный комплекс (3,400 м x 3,540 м x 2,175 м)

8601-0201-0102 - Детский спортивный комплекс (3,480 м x 3,540 м x 2,175 м)

8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (4,105 м x 1,720 м x 2,065 м)

8601-0201-0104 - Гимнастический комплекс (для детей младших классов)

8601-0201-0105 - Гимнастический комплекс (для детей старших классов)

8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс силовой

8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом

8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс (разборный)

8601-0201-0109 - Детский спортивный комплекс (2,66 м x 2,66 м x 2,2 м)

8601-0201-0110 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)
 8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом
 8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)
 8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)
 8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)
 8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)
 8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)
 8601-0201-0117 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)
 8601-0201-0118 - Спортивный комплекс (3,000 м х 3,020 м х 2,600 м)
 8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0201-0101	12 438	3 851	1 153	241 271	257 560	-	9 895	21 396	288 851	11,94	0,72
8601-0201-0102	17 876	4 064	1 217	245 248	267 188	-	14 679	22 549	304 416	16,82	0,76
8601-0201-0103	17 286	3 619	1 082	185 628	206 533	-	14 179	17 657	238 369	16,35	0,68
8601-0201-0104	19 501	6 661	2 011	336 704	362 866	-	16 106	30 318	409 290	17,72	1,25
8601-0201-0105	19 169	6 410	1 935	278 706	304 285	-	15 824	25 609	345 718	17,46	1,21
8601-0201-0106	19 572	5 346	1 607	245 814	270 732	-	16 119	22 948	309 799	18,15	1,01
8601-0201-0107	19 501	6 661	2 011	315 188	341 350	-	16 106	28 596	386 052	17,72	1,25
8601-0201-0108	12 406	2 108	627	127 044	141 558	-	10 129	12 135	163 822	11,91	0,40
8601-0201-0109	20 661	864	285	489 114	510 639	-	17 007	42 212	569 858	17,55	0,20
8601-0201-0110	14 843	588	194	350 696	366 127	-	12 235	30 269	408 631	12,51	0,13
8601-0201-0111	19 717	823	267	385 517	406 057	-	16 164	33 778	455 999	16,82	0,19
8601-0201-0112	8 590	365	117	220 134	229 089	-	7 214	18 904	255 207	7,26	0,08
8601-0201-0113	27 484	766	279	396 270	424 520	-	21 142	35 653	481 315	22,99	0,20
8601-0201-0114	28 963	895	299	334 015	363 873	-	22 882	30 940	417 695	24,41	0,21
8601-0201-0115	41 064	1 163	386	474 586	516 813	-	31 965	43 902	592 680	34,60	0,27
8601-0201-0116	35 640	13 203	3 991	419 292	468 135	-	29 492	39 810	537 437	32,07	2,49
8601-0201-0117	19 504	8 170	2 474	515 904	543 578	-	15 633	44 737	603 948	16,92	5,62
8601-0201-0118	19 811	6 731	2 033	454 919	481 461	-	15 638	39 768	536 867	17,42	7,05
8601-0201-0119	28 725	10 120	3 061	630 400	669 245	-	22 690	55 355	747 290	24,92	11,08

Группа 2 Турники, перекладины**Таблица 8601-0202-01 - Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам):**

8601-0202-0101 - Турник разновысокий
 8601-0202-0102 - Двухсекционный турник с лестницей
 8601-0202-0103 - Турник с лавочкой
 8601-0202-0104 - Турник одинарный
 8601-0202-0105 - Турник двойной
 8601-0202-0106 - Турник с кольцами

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0202-0101	5 094	324	79	115 308	120 726	-	4 479	10 016	135 221	4,83	0,06
8601-0202-0102	5 094	324	79	123 990	129 408	-	4 479	10 711	144 598	4,83	0,06
8601-0202-0103	13 630	4 734	1 430	224 121	242 485	-	10 791	20 262	273 538	12,08	4,29
8601-0202-0104	4 333	1 717	519	77 772	83 822	-	3 469	6 983	94 274	3,85	1,00
8601-0202-0105	6 888	2 646	800	128 765	138 299	-	5 495	11 504	155 298	6,09	1,86
8601-0202-0106	4 444	1 801	544	88 457	94 702	-	3 563	7 861	106 126	3,94	1,02

Группа 3 Рукоходы**Таблица 8601-0203-01 - Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0203-0101 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)
 8601-0203-0102 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)
 8601-0203-0103 - Рукоход двухуровневый
 8601-0203-0104 - Рукоход двухуровневый с турником

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0203-0101	14 312	542	133	155 699	170 553	-	12 729	14 663	197 945	12,44	0,10
8601-0203-0102	11 661	3 909	1 182	330 576	346 146	-	9 175	28 426	383 747	10,11	4,82
8601-0203-0103	16 283	7 186	2 176	326 940	350 409	-	13 119	29 082	392 610	14,14	4,07
8601-0203-0104	26 430	10 398	3 146	573 466	610 294	-	21 085	50 510	681 889	23,05	8,08

Группа 4 Гимнастические стенки**Таблица 8601-0204-02 - Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам):**

8601-0204-0201 - Шведская стенка (2,140 м x 1,830 м x 2,425 м)

8601-0204-0202 - Шведская стенка одинарная

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0201	20 260	5 139	1 493	220 110	245 509	-	16 955	20 997	283 461	19,02	0,95
8601-0204-0202	5 773	2 358	714	160 099	168 230	-	4 615	13 828	186 673	4,99	1,80

Таблица 8601-0204-03 - Конструкции спортивных лестниц, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам:

8601-0204-0301 - Лестница спортивная (1,08 м x 2,8 м)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0204-0301	10 262	1 007	240	75 192	86 461	-	8 898	7 629	102 988	10,21	0,17

Группа 7 Бумы, спортивные бревна**Таблица 8601-0207-03 - Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам):**

- 8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом
8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами
8601-0207-0303 - Спортивное бревно-"зигзаг"
8601-0207-0304 - Спортивное бревно-"баланс"
8601-0207-0305 - Бум двойной с арками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0207-0301	5 158	234	59	47 423	52 815	-	4 469	4 583	61 867	4,66	0,04
8601-0207-0302	6 688	294	75	51 191	58 173	-	5 670	5 107	68 950	6,06	0,05
8601-0207-0303	4 856	281	70	61 397	66 534	-	4 253	5 663	76 450	4,53	0,05
8601-0207-0304	9 174	470	110	91 980	101 624	-	9 113	8 859	119 596	8,09	0,08
8601-0207-0305	9 117	408	105	152 133	161 658	-	7 783	13 555	182 996	8,37	0,08

Группа 8 Комплекс для тенниса**Таблица 8601-0208-01 - Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам):**

- 8601-0208-0101 - Теннисный стол без сетки
8601-0208-0102 - Теннисный стол для детей

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0101	8 793	429	139	113 847	123 069	-	6 654	10 378	140 101	8,22	0,10
8601-0208-0102	5 159	272	97	136 776	142 207	-	3 947	11 692	157 846	4,80	0,07

Таблица 8601-0208-02 - Модульные конструкции комплексов для напольного тенниса с подразделением по типам (видам):

8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис

8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0208-0201	3 507	948	284	104 115	108 570	-	2 952	8 922	120 444	3,17	0,18
8601-0208-0202	5 754	1 401	457	73 541	80 696	-	4 824	6 842	92 362	5,15	0,30

Группа 9 Комплекс для баскетбола**Таблица 8601-0209-01 - Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0209-0101 - Стойка баскетбольная со щитом

8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная

8601-0209-0103 - Стойка стритбол

8601-0209-0104 - Стойка баскетбольная для детей

8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)

8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)

8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0209-0101	8 958	2 680	796	178 141	189 779	-	7 288	15 765	212 832	8,10	0,50
8601-0209-0102	8 220	2 123	627	86 059	96 402	-	6 662	8 245	111 309	7,53	0,40
8601-0209-0103	7 778	1 788	525	85 917	95 483	-	6 286	8 142	109 911	7,18	0,33
8601-0209-0104	8 509	2 124	627	142 548	153 181	-	6 861	12 803	172 845	7,76	0,40
8601-0209-0105	14 265	2 602	753	74 338	91 205	-	11 477	8 215	110 897	13,35	0,48
8601-0209-0106	17 017	4 249	1 255	198 009	219 275	-	13 722	18 640	251 637	15,53	0,79
8601-0209-0107	19 320	5 481	1 630	383 471	408 272	-	15 719	33 919	457 910	17,38	1,03

Группа 10 Комплекс для волейбола**Таблица 8601-0210-01 - Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам):**

8601-0210-0101 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м

8601-0210-0102 - Стойки волейбольные с сеткой для детей

8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0210-0101	10 647	2 115	602	125 299	138 061	-	8 856	11 753	158 670	10,17	0,39
8601-0210-0102	6 188	2 127	664	86 682	94 997	-	5 219	8 017	108 233	5,41	0,42
8601-0210-0103	7 190	2 811	875	53 678	63 679	-	6 064	5 579	75 322	6,21	0,55

Группа 13 Брусья**Таблица 8601-0213-01 - Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам:**

8601-0213-0101 - Брусья-лабиринт, марка 1

8601-0213-0102 - Брусья-лабиринт, марка 2

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0101	9 552	3 330	982	76 227	89 109	-	7 977	7 767	104 853	8,58	0,63
8601-0213-0102	8 426	3 622	1 080	84 213	96 261	-	7 060	8 266	111 587	7,38	0,68

Таблица 8601-0213-02 - Модульная конструкция брусьев параллельных

8601-0213-0201 - Брусья параллельные

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0213-0201	1 309	148	37	82 938	84 395	-	1 082	6 838	92 315	1,26	0,03

Группа 15 Вышки судейские**Таблица 8601-0215-01 - Готовые конструкции вышек судейских с подразделением по типоразмерам и видам:**

8601-0215-0101 - Вышка судейская (2,26x1,0x0,68)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0215-0101	4 512	356	87	79 960	84 828	-	3 846	7 094	95 768	4,20	0,06

Группа 16 Уличные тренажеры**Таблица 8601-0216-01 - Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам):**

8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"
 8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"
 8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"
 8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"
 8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"
 8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"
 8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"
 8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"
 8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"
 8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"
 8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"
 8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"
 8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"
 8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"
 8601-0216-0115 - Тренажер детский "Скороход"
 8601-0216-0116 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"
 8601-0216-0117 - Упор для отжиманий двойной
 8601-0216-0118 - Лавка для пресса с брусками

Измеритель: КОМПЛЕКТ

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0101	9 174	2 470	727	165 928	177 572	-	7 474	14 804	199 850	8,32	0,46
8601-0216-0102	7 387	1 769	513	130 269	139 425	-	6 093	11 641	157 159	6,89	0,33
8601-0216-0103	4 364	1 544	469	93 515	99 423	-	3 575	8 240	111 238	3,82	0,29
8601-0216-0104	9 768	1 974	574	134 917	146 659	-	7 957	12 369	166 985	9,21	0,37
8601-0216-0105	9 662	2 380	699	177 652	189 694	-	7 851	15 804	213 349	8,85	0,44
8601-0216-0106	9 385	3 368	1 023	196 373	209 126	-	7 662	17 343	234 131	8,17	0,64
8601-0216-0107	7 055	1 518	437	141 434	150 007	-	5 811	12 465	168 283	6,63	0,28
8601-0216-0108	13 092	2 699	770	181 802	197 593	-	10 848	16 675	225 116	12,43	0,50
8601-0216-0109	9 485	2 462	724	191 520	203 467	-	7 746	16 897	228 110	8,70	0,46
8601-0216-0110	9 190	2 239	656	177 590	189 019	-	7 495	15 721	212 235	8,47	0,42
8601-0216-0111	4 612	1 407	427	123 677	129 696	-	3 718	10 673	144 087	4,03	0,27
8601-0216-0112	6 794	1 213	344	130 028	138 035	-	5 567	11 488	155 090	6,43	0,22
8601-0216-0113	8 348	1 820	528	136 424	146 592	-	6 826	12 273	165 691	7,80	0,34
8601-0216-0114	7 826	1 993	581	145 741	155 560	-	6 443	12 960	174 963	7,24	0,37
8601-0216-0115	13 850	2 105	617	126 594	142 549	-	12 563	12 409	167 521	12,46	0,39
8601-0216-0116	5 302	1 266	382	84 034	90 602	-	4 304	7 592	102 498	4,84	0,24
8601-0216-0117	3 503	175	42	75 313	78 991	-	3 280	6 582	88 853	3,18	0,71
8601-0216-0118	8 210	292	73	207 417	215 919	-	6 968	17 831	240 718	7,34	3,45

Таблица 8601-0216-02 - Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0201 - Тренажер "Гимнастический лежак"

8601-0216-0202 - Упор для отжиманий

8601-0216-0203 - Лавка с упорами

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0201	3 876	1 076	321	71 383	76 335	-	3 347	6 375	86 057	3,37	0,20
8601-0216-0202	1 827	112	26	18 646	20 585	-	1 950	1 803	24 338	1,63	0,02
8601-0216-0203	3 016	209	50	80 976	84 201	-	2 899	6 968	94 068	2,87	0,04

Таблица 8601-0216-03 - Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам):

8601-0216-0301 - Тренажерный комплекс комбинированный

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0216-0301	18 856	7 658	2 311	663 209	689 723	-	15 997	56 458	762 178	16,42	1,44

Подраздел 3 Малые архитектурные формы для парков, скверов, улиц, дворов (скамьи, урны, столы и т.д)**Группа 1 Столы****Таблица 8601-0301-01 - Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0301-0101 - Столик "Якорь"

8601-0301-0102 - Столик (1,950 м x 1,180 м x 0,800 м)

8601-0301-0103 - Столик детский

8601-0301-0104 - Столик "Солнышко"

8601-0301-0105 - Стол (1,796x1,640x0,810)

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0301-0101	-	-	-	95 083	95 083	-	-	7 607	102 690		
8601-0301-0102	-	-	-	80 867	80 867	-	-	6 469	87 336		
8601-0301-0103	-	-	-	76 477	76 477	-	-	6 118	82 595		
8601-0301-0104	-	-	-	92 530	92 530	-	-	7 402	99 932		
8601-0301-0105	-	-	-	196 624	196 624	-	-	15 730	212 354		

Группа 2 Скамьи

Таблица 8601-0302-03 - Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки

8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом

8601-0302-0303 - Скамья со спинкой

8601-0302-0304 - Скамья-пешка

8601-0302-0305 - Скамья радиусная

8601-0302-0306 - Скамья антивандальная

8601-0302-0307 - Скамья без спинки

8601-0302-0308 - Скамья дворовая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0301	5 652	201	54	39 845	45 698	-	4 961	4 053	54 712	4,83	0,04
8601-0302-0302	5 652	201	54	62 954	68 807	-	4 961	5 901	79 669	4,83	0,04

Окончание таблицы 8601-0302-03

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0303	5 652	201	54	76 817	82 670	-	4 961	7 010	94 641	4,83	0,04
8601-0302-0304	1 622	120	28	28 915	30 657	-	1 810	2 597	35 064	1,40	0,02
8601-0302-0305	1 996	178	43	66 026	68 200	-	2 133	5 627	75 960	1,77	0,03
8601-0302-0306	1 996	178	43	48 082	50 256	-	2 133	4 191	56 580	1,77	0,03
8601-0302-0307	1 622	120	28	48 414	50 156	-	1 810	4 157	56 123	1,40	0,02
8601-0302-0308	1 996	178	43	39 795	41 969	-	2 133	3 528	47 630	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-04 - Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"
 8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"
 8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"
 8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"
 8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"
 8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением
 8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездопад"
 8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0401	2 371	236	58	56 389	58 996	-	2 456	4 916	66 368	2,15	0,04
8601-0302-0402	1 996	178	43	69 658	71 832	-	2 133	5 917	79 882	1,77	0,03

Окончание таблицы 8601-0302-04

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0403	1 996	178	43	33 669	35 843	-	2 133	3 038	41 014	1,77	0,03
8601-0302-0404	2 371	236	58	70 360	72 967	-	2 456	6 034	81 457	2,15	0,04
8601-0302-0405	1 996	178	43	55 697	57 871	-	2 133	4 800	64 804	1,77	0,03
8601-0302-0406	1 996	178	43	18 676	20 850	-	2 133	1 839	24 822	1,77	0,03
8601-0302-0407	1 996	178	43	15 790	17 964	-	2 133	1 608	21 705	1,77	0,03
8601-0302-0408	1 996	178	43	23 742	25 916	-	2 133	2 244	30 293	1,77	0,03

Таблица 8601-0302-05 - Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам):

- 8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 1
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 2
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench
8601-0302-0504 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi
8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam
8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota
8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake
8601-0302-0508 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida
8601-0302-0509 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом модель: Armany

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0501	1 729	10	5	286 775	288 514	-	1 197	23 177	312 888	1,43	0,00

Окончание таблицы 8601-0302-05

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0502	576	3	2	211 916	212 495	-	399	17 032	229 926	0,48	0,00
8601-0302-0503	1 729	10	5	440 903	442 642	-	1 197	35 507	479 346	1,43	0,00
8601-0302-0504	4 165	1 020	277	512 422	517 607	-	3 767	41 710	563 084	3,92	0,20
8601-0302-0505	576	3	2	475 235	475 814	-	399	38 097	514 310	0,48	0,00
8601-0302-0506	865	5	2	439 391	440 261	-	598	35 269	476 128	0,71	0,00
8601-0302-0507	865	5	2	503 721	504 591	-	598	40 415	545 604	0,71	0,00
8601-0302-0508	1 729	10	5	477 235	478 974	-	1 197	38 414	518 585	1,43	0,00
8601-0302-0509	865	5	2	438 911	439 781	-	598	35 230	475 609	0,71	0,00

Таблица 8601-0302-06 - Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0601 - Скамья, модель: Element 1
 8601-0302-0602 - Скамья, модель: Element 2
 8601-0302-0603 - Скамья, модель: Element 3
 8601-0302-0604 - Скамья, модель: Element 4
 8601-0302-0605 - Скамья, модель: Element 5
 8601-0302-0606 - Скамья, модель: Element 6

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0601	-	-	-	79 894	79 894	-	-	6 392	86 286		
8601-0302-0602	-	-	-	135 271	135 271	-	-	10 822	146 093		

Окончание таблицы 8601-0302-06

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0603	3 923	191	49	231 220	235 334	-	3 764	19 128	258 226	3,41	0,04
8601-0302-0604	-	-	-	256 093	256 093	-	-	20 487	276 580		
8601-0302-0605	3 923	191	49	319 892	324 006	-	3 764	26 222	353 992	3,41	0,04
8601-0302-0606	3 923	191	49	585 436	589 550	-	3 764	47 465	640 779	3,41	0,04

Таблица 8601-0302-07 - Модульные конструкции скамеек из крошки декоративных камней с подразделением по типам (видам):

8601-0302-0701 - Скамейка из гранита с деревянным настилом, модель "Евро"

8601-0302-0702 - Скамейка из мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель "Классик"

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0302-0701	1 441	8	4	81 138	82 587	-	997	6 687	90 271	1,19	0,00
8601-0302-0702	3 170	19	9	132 332	135 521	-	2 194	11 017	148 732	2,62	0,01

Группа 3 Урны

Таблица 8601-0303-02 - Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)

8601-0303-0202 - Урна на двух стойках

8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)

8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"

8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)

8601-0303-0206 - Урна со вставкой

8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0201	-	-	-	18 471	18 471	-	-	1 478	19 949		
8601-0303-0202	1 418	80	18	24 271	25 769	-	1 627	2 192	29 588	1,20	0,01
8601-0303-0203	-	-	-	24 125	24 125	-	-	1 930	26 055		
8601-0303-0204	101	32	8	27 399	27 532	-	86	2 209	29 827	0,11	0,01
8601-0303-0205	-	-	-	10 657	10 657	-	-	853	11 510		
8601-0303-0206	-	-	-	23 756	23 756	-	-	1 900	25 656		
8601-0303-0207	-	-	-	32 304	32 304	-	-	2 584	34 888		

Таблица 8601-0303-03 - Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная

8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0301	1 754	109	25	13 591	15 454	-	1 896	1 388	18 738	1,55	0,02
8601-0303-0302	1 754	109	25	18 691	20 554	-	1 896	1 796	24 246	1,55	0,02

Таблица 8601-0303-04 - Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem

8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN

8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4

8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Moon

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0401	-	-	-	127 898	127 898	-	-	10 232	138 130		
8601-0303-0402	-	-	-	127 898	127 898	-	-	10 232	138 130		
8601-0303-0403	-	-	-	128 268	128 268	-	-	10 261	138 529		
8601-0303-0404	-	-	-	146 075	146 075	-	-	11 686	157 761		

Таблица 8601-0303-05 - Конструкции урн из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0501 - Урна из гранита, модель: Малая

8601-0303-0502 - Урна из гранита, модель: Большая

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0501	-	-	-	39 154	39 154	-	-	3 132	42 286		
8601-0303-0502	-	-	-	52 568	52 568	-	-	4 205	56 773		

Таблица 8601-0303-06 - Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0303-0601 - Урна одинарная с пепельницей

8601-0303-0602 - Урна двойная с пепельницей

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0303-0601	849	13	3	79 794	80 656	-	588	6 500	87 744	0,64	0,00
8601-0303-0602	849	13	3	171 466	172 328	-	588	13 833	186 749	0,64	0,00

Группа 4 Арки

Таблица 8601-0304-01 - Конструкции арок железобетонных, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0101 - Арка, тип 1

8601-0304-0102 - Арка, тип 2

8601-0304-0103 - Арка, тип 3

8601-0304-0104 - Арка-туннель

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0101	9 803	2 216	756	19 128	31 147	-	10 523	3 334	45 004	8,71	0,49
8601-0304-0102	9 918	2 217	757	22 173	34 308	-	10 615	3 594	48 517	8,81	0,49
8601-0304-0103	10 049	2 219	758	24 972	37 240	-	10 721	3 837	51 798	8,92	0,49
8601-0304-0104	14 515	2 480	827	50 378	67 373	-	15 799	6 654	89 826	12,64	0,54

Таблица 8601-0304-02 - Конструкции арок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0304-0201 - Арка металлическая декоративная

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0304-0201	3 481	184	46	72 398	76 063	-	3 314	6 350	85 727	3,08	0,03

Группа 6 Вазоны**Таблица 8601-0306-01 - Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0306-0101 - Вазон шестигранный "Береке"

8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"

8601-0306-0103 - Вазон "Ромашка"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0101	-	-	-	51 924	51 924	-	-	4 154	56 078		
8601-0306-0102	-	-	-	51 943	51 943	-	-	4 155	56 098		
8601-0306-0103	-	-	-	28 783	28 783	-	-	2 303	31 086		

Таблица 8601-0306-02 - Декоративные изделия из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Moon

8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna

8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Aryn
 8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus
 8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees
 8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня, модель: Artemida
 8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня, модель: Radius
 8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня, модель: Poppy Bowi
 8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня, модель: Atrium
 8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня, модель: Alma
 8601-0306-0212 - Вазон из мраморного камня, модель: Astana
 8601-0306-0213 - Вазон из мраморного камня с деревянным настилом: Островок

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0201	-	-	-	237 533	237 533	-	-	19 003	256 536		
8601-0306-0202	-	-	-	182 863	182 863	-	-	14 629	197 492		
8601-0306-0203	-	-	-	72 807	72 807	-	-	5 825	78 632		
8601-0306-0204	-	-	-	182 886	182 886	-	-	14 631	197 517		
8601-0306-0205	-	-	-	438 316	438 316	-	-	35 065	473 381		
8601-0306-0206	-	-	-	331 553	331 553	-	-	26 524	358 077		
8601-0306-0207	-	-	-	284 170	284 170	-	-	22 734	306 904		
8601-0306-0208	-	-	-	348 660	348 660	-	-	27 893	376 553		
8601-0306-0209	-	-	-	384 496	384 496	-	-	30 760	415 256		
8601-0306-0211	-	-	-	254 963	254 963	-	-	20 397	275 360		
8601-0306-0212	-	-	-	605 743	605 743	-	-	48 459	654 202		
8601-0306-0213	-	-	-	590 252	590 252	-	-	47 220	637 472		

Таблица 8601-0306-03 - Модульные конструкции приствольных решеток из мраморного камня с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida one
 8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida two

8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida three

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0301	-	-	-	177 324	177 324	-	-	14 186	191 510		
8601-0306-0302	-	-	-	192 134	192 134	-	-	15 371	207 505		
8601-0306-0303	-	-	-	221 754	221 754	-	-	17 740	239 494		

Таблица 8601-0306-04 - Декоративные изделия из древесно-полимерного композита

8601-0306-0401 - Вазон, модель: ДПК-1

8601-0306-0402 - Вазон, модель: ДПК-2

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0401	-	-	-	102 630	102 630	-	-	8 210	110 840		
8601-0306-0402	-	-	-	138 613	138 613	-	-	11 089	149 702		

Таблица 8601-0306-05 - Декоративные изделия из крошки декоративных камней, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0501 - Вазон из травертина, модель: Львиный зев

8601-0306-0502 - Вазон из белоснежного мрамора, модель: Лаура

8601-0306-0503 - Вазон из златолита желтого, модель: Грань

8601-0306-0504 - Вазон из златолита желтого, модель: Кувшин

8601-0306-0505 - Вазон из змеевика, модель: Куба

8601-0306-0506 - Вазон из гранита, модель: Палермо

8601-0306-0507 - Вазон из травертина, модель: Луна

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0501	-	-	-	31 993	31 993	-	-	2 559	34 552		
8601-0306-0502	-	-	-	56 655	56 655	-	-	4 532	61 187		
8601-0306-0503	-	-	-	82 312	82 312	-	-	6 585	88 897		
8601-0306-0504	-	-	-	81 374	81 374	-	-	6 510	87 884		
8601-0306-0505	-	-	-	102 890	102 890	-	-	8 231	111 121		
8601-0306-0506	-	-	-	62 091	62 091	-	-	4 967	67 058		
8601-0306-0507	-	-	-	71 419	71 419	-	-	5 714	77 133		

Таблица 8601-0306-06 - Декоративный камень (изделие) из мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0306-0601 - Камень гладкий из мрамора, модель: Bi Tas

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0306-0601	-	-	-	310 694	310 694	-	-	24 856	335 550		

Группа 7 Обустройство хозяйственных площадок

Таблица 8601-0307-01 - Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров

8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров

8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.

8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.

8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.

8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.

8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0101	4 423	340	88	171 649	176 412	-	4 022	14 435	194 869	4,32	0,06
8601-0307-0102	3 704	320	86	183 589	187 613	-	2 956	15 246	205 815	3,83	0,06
8601-0307-0103	15 852	8 602	2 612	210 470	234 924	-	13 370	19 864	268 158	13,37	1,62
8601-0307-0104	22 224	12 829	3 897	235 584	270 637	-	18 775	23 153	312 565	18,51	2,42
8601-0307-0105	25 143	14 271	4 335	259 516	298 930	-	21 221	25 612	345 763	21,03	2,69
8601-0307-0106	31 632	18 499	5 621	284 629	334 760	-	26 712	28 918	390 390	26,30	3,49
8601-0307-0107	3 728	247	63	100 003	103 978	-	3 439	8 593	116 010	3,63	0,05

Таблица 8601-0307-02 - Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0201 - Стойки для сушки белья

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0201	1 156	651	195	31 801	33 608	-	993	2 768	37 369	0,97	0,12

Таблица 8601-0307-03 - Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0307-0301 - Секция для сушки белья

8601-0307-0302 - Секция для сушки ковров

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0307-0301	3 713	2 361	712	38 689	44 763	-	3 176	3 835	51 774	3,03	0,44
8601-0307-0302	4 082	2 639	797	43 868	50 589	-	3 489	4 326	58 404	3,32	0,50

Группа 8 Парковые фонари**Таблица 8601-0308-01 - Модульные конструкции парковых фонарей с подразделением по типам (видам):**

8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)
 8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)
 8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)
 8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)
 8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)
 8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)
 8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)
 8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)
 8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)
 8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)
 8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)
 8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)
 8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)
 8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)
 8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)
 8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)
 8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)
 8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)
 8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)
 8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)

8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)

8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)

8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплуа- тация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0308-0101	13 415	7 141	1 940	505 974	526 530	-	11 592	43 050	581 172	11,16	1,15
8601-0308-0102	9 670	5 972	1 591	401 303	416 945	-	8 408	34 028	459 381	8,02	0,92
8601-0308-0103	15 210	7 425	2 050	371 081	393 716	-	13 102	32 545	439 363	12,52	1,23
8601-0308-0104	10 650	6 359	1 696	317 901	334 910	-	9 250	27 533	371 693	8,92	0,99
8601-0308-0105	9 480	5 743	1 533	286 993	302 216	-	8 236	24 836	335 288	7,88	0,89
8601-0308-0106	15 210	7 425	2 050	371 215	393 850	-	13 102	32 556	439 508	12,52	1,23
8601-0308-0107	9 480	5 743	1 533	286 993	302 216	-	8 236	24 836	335 288	7,88	0,89
8601-0308-0108	18 695	7 865	2 244	380 607	407 167	-	16 038	33 856	457 061	15,16	1,38
8601-0308-0109	14 831	6 968	1 933	319 273	341 072	-	12 760	28 307	382 139	12,24	1,17
8601-0308-0110	10 650	6 359	1 696	264 819	281 828	-	9 250	23 286	314 364	8,92	0,99
8601-0308-0111	15 163	7 368	2 035	371 213	393 744	-	13 059	32 544	439 347	12,48	1,22
8601-0308-0112	10 698	6 416	1 711	317 903	335 017	-	9 293	27 545	371 855	8,95	1,00
8601-0308-0113	9 480	5 743	1 533	286 993	302 216	-	8 236	24 836	335 288	7,88	0,89
8601-0308-0114	15 210	7 425	2 050	410 741	433 376	-	13 102	35 718	482 196	12,52	1,23
8601-0308-0115	12 350	6 528	1 777	346 496	365 374	-	10 675	30 084	406 133	10,21	1,05
8601-0308-0116	9 480	5 743	1 533	298 128	313 351	-	8 236	25 727	347 314	7,88	0,89
8601-0308-0117	15 210	7 425	2 050	410 741	433 376	-	13 102	35 718	482 196	12,52	1,23
8601-0308-0118	12 398	6 585	1 792	346 499	365 482	-	10 718	30 096	406 296	10,24	1,06
8601-0308-0119	9 480	5 743	1 533	298 095	313 318	-	8 236	25 724	347 278	7,88	0,89
8601-0308-0120	15 068	7 254	2 006	410 734	433 056	-	12 974	35 682	481 712	12,41	1,21
8601-0308-0121	12 303	6 471	1 762	346 494	365 268	-	10 632	30 072	405 972	10,17	1,04
8601-0308-0122	9 480	5 743	1 533	298 095	313 318	-	8 236	25 724	347 278	7,88	0,89
8601-0308-0123	9 480	5 743	1 533	305 095	320 318	-	8 236	26 284	354 838	7,88	0,89

Подраздел 4 Навесы, устройства солнцезащитные**Группа 2 Зонты теневые****Таблица 8601-0402-01 - Конструкции зонтов теневых, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

8601-0402-0101 - Зонт теневой "Пальма"

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0101	2 205	110	26	47 306	49 621	-	2 283	4 152	56 056	1,97	0,02

Таблица 8601-0402-02 - Конструкции грибков, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003

8601-0402-0202 - Грибок со столиком

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0402-0201	1 868	108	25	70 831	72 807	-	1 975	5 983	80 765	1,68	0,02
8601-0402-0202	1 868	108	25	61 552	63 528	-	1 975	5 240	70 743	1,68	0,02

Подраздел 5 Автопавильоны, остановки**Группа 1 Остановочные комплексы****Таблица 8601-0501-01 - Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам):**

8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01

8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02

8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03

8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04
 8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05
 8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06
 8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07
 8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08
 8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09
 8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11
 8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12
 8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13
 8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14
 8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15
 8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16
 8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17
 8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18
 8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19
 8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 22
 8601-0501-0121 - Остановочный комплекс 23

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих- строителей, тенге	Эксплу- атация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материал ы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Обору- дован- ие, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих- строителе й, чел.-ч	Затраты труда машини- стов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0101	40 099	1 475	306	1 238 894	1 280 468	-	30 503	104 878	1 415 849	34,06	0,21
8601-0501-0102	56 000	1 898	410	1 000 803	1 058 701	-	42 329	88 082	1 189 112	47,22	0,28
8601-0501-0103	30 359	1 227	226	1 032 551	1 064 137	-	22 576	86 937	1 173 650	25,71	0,15
8601-0501-0104	59 259	19 082	12 302	1 685 601	1 763 942	-	52 245	145 295	1 961 482	46,81	10,69
8601-0501-0105	57 881	11 485	7 171	1 332 360	1 401 726	-	46 440	115 853	1 564 019	47,11	6,20
8601-0501-0106	43 280	1 511	302	1 134 460	1 179 251	-	31 773	96 882	1 307 906	36,60	0,20
8601-0501-0107	51 620	1 755	353	1 663 729	1 717 104	-	37 622	140 378	1 895 104	43,64	0,24
8601-0501-0108	30 475	1 182	224	1 789 709	1 821 366	-	24 008	147 630	1 993 004	25,67	0,15
8601-0501-0109	13 633	670	139	1 326 671	1 340 974	-	10 773	108 140	1 459 887	11,93	0,10
8601-0501-0111	27 318	1 522	405	1 119 320	1 148 160	-	21 044	93 536	1 262 740	22,65	0,27

Окончание таблицы 8601-0501-01

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0112	26 071	1 460	392	981 332	1 008 863	-	19 557	82 274	1 110 694	21,62	0,26
8601-0501-0113	81 771	2 605	541	1 725 186	1 809 562	-	58 005	149 405	2 016 972	69,47	0,36
8601-0501-0114	45 028	1 974	356	1 724 900	1 771 902	-	32 949	144 388	1 949 239	38,09	0,24
8601-0501-0115	39 295	1 293	266	1 269 529	1 310 117	-	28 210	107 066	1 445 393	33,35	0,18
8601-0501-0116	42 881	2 026	545	868 957	913 864	-	32 049	75 673	1 021 586	35,82	0,36
8601-0501-0117	39 236	12 966	3 930	999 177	1 051 379	-	30 350	86 538	1 168 267	33,11	2,44
8601-0501-0118	40 131	1 409	300	1 020 785	1 062 325	-	30 521	87 428	1 180 274	34,09	0,21
8601-0501-0119	49 445	1 690	360	1 493 130	1 544 265	-	37 048	126 505	1 707 818	42,03	0,25
8601-0501-0120	19 245	1 067	236	1 720 416	1 740 728	-	16 734	140 597	1 898 059	16,80	0,17
8601-0501-0121	18 942	1 065	235	1 272 980	1 292 987	-	16 491	104 758	1 414 236	16,53	0,17

Таблица 8601-0501-02 - Конструкции остановочных комплексов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0501-0201 - Остановочный комплекс 20

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0501-0201	-	-	-	792 767	792 767	-	-	63 421	856 188		

Подраздел 6 Ограждения, ограды, ворота, калитки**Группа 1 Ограды и ограждения железобетонные****Таблица 8601-0601-01 - Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):**

- 8601-0601-0101 - Декоративный забор "Национальный стиль"
- 8601-0601-0102 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"
- 8601-0601-0103 - Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой
- 8601-0601-0104 - Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"
- 8601-0601-0105 - Декоративное сплошное ограждение "Классика"
- 8601-0601-0106 - Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"
- 8601-0601-0107 - Декоративное сплошное ограждение "Восток"
- 8601-0601-0108 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"
- 8601-0601-0109 - Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"
- 8601-0601-0110 - Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"
- 8601-0601-0111 - Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"
- 8601-0601-0112 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"
- 8601-0601-0113 - Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"
- 8601-0601-0114 - Декоративное сплошное ограждение "Греция"
- 8601-0601-0115 - Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"
- 8601-0601-0116 - Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"
- 8601-0601-0117 - Декоративное сплошное ограждение "Виноград"
- 8601-0601-0118 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"
- 8601-0601-0119 - Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"
- 8601-0601-0120 - Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"
- 8601-0601-0121 - Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"
- 8601-0601-0122 - Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"
- 8601-0601-0123 - Декоративное сплошное ограждение "Русь"

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0601-0101	1 599	2 894	1 084	7 788	12 281	-	3 153	1 235	16 669	1,53	0,58
8601-0601-0102	1 890	1 575	649	4 967	8 432	-	2 740	894	12 066	1,75	0,35
8601-0601-0103	1 890	1 575	649	4 967	8 432	-	2 740	894	12 066	1,75	0,35
8601-0601-0104	1 890	1 575	649	4 946	8 411	-	2 740	892	12 043	1,75	0,35
8601-0601-0105	1 890	1 575	649	4 979	8 444	-	2 740	895	12 079	1,75	0,35
8601-0601-0106	1 890	1 575	649	4 985	8 450	-	2 740	895	12 085	1,75	0,35
8601-0601-0107	1 890	1 575	649	4 994	8 459	-	2 740	896	12 095	1,75	0,35
8601-0601-0108	1 890	1 575	649	4 971	8 436	-	2 740	894	12 070	1,75	0,35
8601-0601-0109	1 890	1 575	649	4 959	8 424	-	2 740	893	12 057	1,75	0,35
8601-0601-0110	1 890	1 575	649	4 983	8 448	-	2 740	895	12 083	1,75	0,35
8601-0601-0111	1 890	1 575	649	3 794	7 259	-	2 740	800	10 799	1,75	0,35
8601-0601-0112	1 890	1 575	649	4 946	8 411	-	2 740	892	12 043	1,75	0,35
8601-0601-0113	1 890	1 575	649	4 985	8 450	-	2 740	895	12 085	1,75	0,35
8601-0601-0114	1 890	1 575	649	4 998	8 463	-	2 740	896	12 099	1,75	0,35
8601-0601-0115	1 890	1 575	649	4 967	8 432	-	2 740	894	12 066	1,75	0,35
8601-0601-0116	1 890	1 575	649	4 946	8 411	-	2 740	892	12 043	1,75	0,35
8601-0601-0117	1 890	1 575	649	4 979	8 444	-	2 740	895	12 079	1,75	0,35
8601-0601-0118	1 890	1 575	649	4 959	8 424	-	2 740	893	12 057	1,75	0,35
8601-0601-0119	1 890	1 575	649	4 986	8 451	-	2 740	895	12 086	1,75	0,35
8601-0601-0120	1 890	1 575	649	4 967	8 432	-	2 740	894	12 066	1,75	0,35
8601-0601-0121	1 890	1 575	649	4 946	8 411	-	2 740	892	12 043	1,75	0,35
8601-0601-0122	1 890	1 575	649	4 967	8 432	-	2 740	894	12 066	1,75	0,35
8601-0601-0123	1 890	1 575	649	4 979	8 444	-	2 740	895	12 079	1,75	0,35

Группа 2 Ограды и ограждения металлические

Таблица 8601-0602-01 - Конструкции декоративных металлических ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0101	-	-	-	43 138	43 138	-	-	3 451	46 589		

Таблица 8601-0602-02 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0201	4 381	2 305	828	38 292	44 978	-	5 899	4 070	54 947	3,38	0,44

Таблица 8601-0602-03 - Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0301 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12

8601-0602-0302 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16

8601-0602-0303 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20

8601-0602-0304 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12

8601-0602-0305 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0301	13 797	5 431	1 842	27 140	46 368	-	14 553	4 874	65 795	10,73	0,98
8601-0602-0302	14 518	6 431	2 177	31 754	52 703	-	14 834	5 403	72 940	11,09	1,17
8601-0602-0303	16 205	6 922	2 333	38 292	61 419	-	16 244	6 213	83 876	12,37	1,25
8601-0602-0304	13 545	5 341	1 814	34 214	53 100	-	14 360	5 397	72 857	10,54	0,97
8601-0602-0305	13 558	6 092	2 070	39 227	58 877	-	14 098	5 838	78 813	10,36	1,11

Таблица 8601-0602-04 - Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0401 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.11

8601-0602-0402 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.15

8601-0602-0403 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м

8601-0602-0404 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0405 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м

8601-0602-0406 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0401	10 389	397	99	49 782	60 568	-	7 466	5 443	73 477	9,41	0,07
8601-0602-0402	12 628	443	111	62 345	75 416	-	9 019	6 755	91 190	11,36	0,07
8601-0602-0403	22 036	611	158	116 412	139 059	-	15 543	12 368	166 970	19,47	0,10

Окончание таблицы 8601-0602-04

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0404	20 596	586	151	108 102	129 284	-	14 544	11 506	155 334	18,24	0,10
8601-0602-0405	13 967	475	119	69 661	84 103	-	9 948	7 524	101 575	12,57	0,08
8601-0602-0406	12 234	446	110	59 610	72 290	-	8 746	6 483	87 519	11,08	0,07

Таблица 8601-0602-05 - Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0501 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом
 8601-0602-0502 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом
 8601-0602-0503 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом
 8601-0602-0504 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом
 8601-0602-0505 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом
 8601-0602-0506 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0501	1 211	72	34	16 803	18 086	-	1 316	1 552	20 954	1,06	0,03
8601-0602-0502	1 211	72	34	17 647	18 930	-	1 316	1 620	21 866	1,06	0,03
8601-0602-0503	1 211	72	34	19 864	21 147	-	1 316	1 797	24 260	1,06	0,03
8601-0602-0504	1 211	72	34	18 493	19 776	-	1 316	1 687	22 779	1,06	0,03
8601-0602-0505	1 211	72	34	18 493	19 776	-	1 316	1 687	22 779	1,06	0,03
8601-0602-0506	1 211	72	34	17 647	18 930	-	1 316	1 620	21 866	1,06	0,03

Таблица 8601-0602-06 - Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0602-0601 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м

8601-0602-0602 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м

8601-0602-0603 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м

8601-0602-0604 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,23 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0601	4 410	7 825	2 680	24 932	37 167	-	5 235	3 392	45 794	4,12	1,40
8601-0602-0602	5 421	11 625	3 991	31 853	48 899	-	6 895	4 464	60 258	4,98	2,08
8601-0602-0603	3 137	4 019	1 366	14 649	21 805	-	3 393	2 016	27 214	3,02	0,72
8601-0602-0604	3 347	4 025	1 368	18 049	25 421	-	3 539	2 317	31 277	3,21	0,72

Таблица 8601-0602-07 - Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0602-0701 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м

Измеритель: секция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0602-0701	11 426	433	106	41 312	53 171	-	8 186	4 909	66 266	10,41	0,07

Группа 5 Ворота и калитки распашные металлические

Таблица 8601-0605-01 - Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0101	17 857	987	301	90 049	108 893	-	12 947	9 747	131 587	16,65	0,20
8601-0605-0102	23 728	1 270	405	125 909	150 907	-	17 070	13 438	181 415	21,97	0,26
8601-0605-0103	27 504	1 438	464	148 384	177 326	-	19 715	15 763	212 804	25,39	0,30

Таблица 8601-0605-02 - Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0201 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0202 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0203 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0204 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0205 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0206 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0207 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

8601-0605-0208 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0201	24 060	5 262	1 946	107 059	136 381	-	30 630	13 361	180 372	17,96	1,05
8601-0605-0202	24 060	5 262	1 946	112 259	141 581	-	30 630	13 777	185 988	17,96	1,05
8601-0605-0203	24 060	5 262	1 946	117 416	146 738	-	30 630	14 189	191 557	17,96	1,05
8601-0605-0204	24 060	5 262	1 946	127 728	157 050	-	30 630	15 014	202 694	17,96	1,05
8601-0605-0205	24 060	5 262	1 946	127 652	156 974	-	30 630	15 008	202 612	17,96	1,05
8601-0605-0206	24 060	5 262	1 946	129 743	159 065	-	30 630	15 176	204 871	17,96	1,05
8601-0605-0207	24 060	5 262	1 946	137 011	166 333	-	30 630	15 757	212 720	17,96	1,05
8601-0605-0208	24 060	5 262	1 946	140 178	169 500	-	30 630	16 010	216 140	17,96	1,05

Таблица 8601-0605-03 - Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м x 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0301	48 004	2 500	868	277 159	327 663	-	34 139	28 944	390 746	43,96	0,56

Таблица 8601-0605-04 - Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,6 м, с металлическими стойками

8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,8 м, с металлическими стойками

8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 2,1 м, с металлическими стойками

8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0401	10 901	164	58	58 467	69 532	-	12 876	6 593	89 001	8,01	0,04
8601-0605-0402	10 901	164	58	59 397	70 462	-	12 876	6 667	90 005	8,01	0,04
8601-0605-0403	10 901	164	58	60 809	71 874	-	12 876	6 780	91 530	8,01	0,04
8601-0605-0404	10 901	164	58	62 477	73 542	-	12 876	6 913	93 331	8,01	0,04

Таблица 8601-0605-05 - Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками

8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками

8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0501	12 161	676	181	53 868	66 705	-	8 934	6 051	81 690	11,49	0,12
8601-0605-0502	13 997	738	199	64 067	78 802	-	10 213	7 121	96 136	13,16	0,13
8601-0605-0503	15 743	796	215	73 685	90 224	-	11 429	8 132	109 785	14,74	0,14

Таблица 8601-0605-06 - Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам):

8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0605-0601	23 448	1 161	349	120 735	145 344	-	16 837	12 974	175 155	21,72	0,23

Подраздел 7 Площадки, покрытия для площадок, велопарковки**Группа 2 Велопарковки**

Таблица 8601-0702-01 - Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам):

8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками

8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0702-0101	4 831	1 278	386	86 115	92 224	-	4 062	7 703	103 989	4,42	0,24
8601-0702-0102	4 389	944	285	40 767	46 100	-	3 687	3 983	53 770	4,07	0,18

Группа 3 Покрытия площадок

Таблица 8601-0703-01 - Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам):

8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)

8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм)

8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм)

Измеритель: м2

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0703-0101	723	246	74	3 387	4 356	-	754	409	5 519	0,69	0,05
8601-0703-0102	848	442	128	4 079	5 369	-	922	503	6 794	0,82	0,09
8601-0703-0103	42	3	2	3 589	3 634	-	41	294	3 969	0,04	0,00
8601-0703-0104	42	3	2	4 615	4 660	-	41	376	5 077	0,04	0,00

Подраздел 8 Конструкции и материалы хоккейных коробок и футбольных полей**Группа 1 Ограждения хоккейной площадки нормальных размеров**

Таблица 8601-0801-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки нормальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0801-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки нормальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0801-0101	538 258	40 914	16 658	1 311 696	1 890 868	-	471 217	188 967	2 551 052	442,44	10,60

Группа 2 Ограждения хоккейной площадки минимальных размеров

Таблица 8601-0802-01 - Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам):

8601-0802-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки минимальных размеров

Измеритель: конструкция

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0802-0101	353 036	26 725	10 885	863 005	1 242 766	-	309 134	124 152	1 676 052	290,12	6,93

Группа 3 Ворота хоккейные

Таблица 8601-0803-01 - Конструкции ворот хоккейных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0803-0102 - Ворота хоккейные (1,83 x1,12 x1,22)

8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой) (1,96x0,87x1,3)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0803-0102	-	-	-	133 802	133 802	-	-	10 704	144 506		
8601-0803-0103	-	-	-	105 639	105 639	-	-	8 451	114 090		

Группа 5 Ворота футбольные

Таблица 8601-0805-01 - Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0805-0101 - Ворота футбольные игровые

8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые со стойкой

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0805-0101	5 679	1 919	581	105 951	113 549	-	4 782	9 466	127 797	5,08	0,36
8601-0805-0102	6 860	2 811	853	157 683	167 354	-	5 784	13 851	186 989	6,01	0,53

Группа 6 Ворота гандбольные

Таблица 8601-0806-01 - Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0806-0101 - Гандбольные ворота (с сеткой)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0806-0101	6 675	2 671	810	148 203	157 549	-	5 627	13 054	176 230	5,87	0,51

Подраздел 9 Декоративные стенки, стенды, столбы рекламные, экспозиции и т.д.**Группа 3 Стенды рекламные и информационные**

Таблица 8601-0903-01 - Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам:

8601-0903-0101 - Щит информационный

Измеритель: шт.

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-0903-0101	2 488	155	38	82 028	84 671	-	2 463	6 971	94 105	2,33	0,03



Подраздел 10 Прочие малые архитектурные формы**Группа 1 Вешалки****Таблица 8601-1001-01 - Модульные конструкции вешалок, с подразделением по типоразмерам и видам:**




8601-1001-0101 - Вешалка (2,2x0,7x0,5)

Измеритель: комплект

Шифр	Зарплата рабочих-строителей, тенге	Эксплуатация машин, тенге	Зарплата машинистов (в составе эксплуатации машин), тенге	Материалы, тенге	Прямые затраты, тенге (сумма гр.2,3,5)	Оборудование, тенге	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Показатель стоимости, тенге (сумма гр.6-9)	Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч	Затраты труда машинистов, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8601-1001-0101	4 296	1 690	510	131 332	137 318	-	3 438	11 260	152 016	3,82	1,00




Приложение



Код и наименование	Изображение	Описание	Состав работ
8601-0101-0101 - Карусель - качалка		<p>Фундамент монолитный бетонный; конструкция металлическая; сиденья, декоративная вставка - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-3,18 м; ширина-0,44 м; высота-2,2 м; масса (включая подставку) -83 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундамента модуля подставки. 9. Устройство бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Установка высокопрочных болтов.</p>
8601-0101-0102 - Карусель (4 сидения)		<p>Фундамент монолитный бетонный; конструкция металлическая; настил основания, сидения – окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: диаметр основания -1,51 м; высота башни- 0,76 м; высота площадки – 0,08 м; масса (включая подставку) - 73 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундамента модуля подставки. 9. Устройство бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Установка высокопрочных болтов.</p>




8601-0101-0103 - Карусель (без сидений), большая		Фундамент монолитный бетонный; конструкция металлическая; настил основания – окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: диаметр основания -1,64 м; высота башни- 0,6 м; высота площадки – 0,08 м; масса (включая подставку) – 124 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундамента модуля подставки. 9. Устройство бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Установка высокопрочных болтов.
8601-0101-0104 - Карусель с сидениями, шестиместная		Фундамент монолитный бетонный; конструкция металлическая; настил основания, сидения – окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: диаметр основания -1,64 м; высота башни- 0,6 м; высота площадки – 0,08; масса (включая подставку) – 135 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундамента модуля подставки. 9. Устройство бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Установка высокопрочных болтов.
8601-0101-0105 - Карусель "Ромашка"		Фундамент монолитный бетонный; конструкция металлическая; настил основания, сидения, декоративная вставка – окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: диаметр основания -1,64 м; высота башни- 0,715 м; высота площадки – 0,08; масса (включая подставку) – 137 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундамента модуля подставки. 9. Устройство бетонного фундамента –



			столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Установка высокопрочных болтов.
8601-0101-0106 - Карусель с рулем		Фундамент монолитный бетонный; конструкция металлическая; настил основания, сидения – окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: диаметр основания -1,64 м; высота башни- 0,73 м; высота площадки – 0,08; масса (включая подставку) – 175 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундамента модуля подставки. 9. Устройство бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Установка высокопрочных болтов.
8601-0101-0107 - Карусель (без сидений), малая		Фундамент монолитный бетонный; конструкция металлическая; настил основания, декоративная вставка – окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: диаметр основания -1,1 м; высота башни- 0,88 м; высота площадки – 0,08; масса (включая подставку) – 84 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундамента модуля подставки. 9. Устройство бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Установка высокопрочных болтов.
8601-0101-0108 - Карусель "Волчок"		Фундамент монолитный бетонный; конструкция металлическая; настил основания, сидения – окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: диаметр основания -1,69 м; высота башни- 0,75 м; высота площадки – 0,15; масса	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8.



		(включая подставку) – 108 кг	Установка в углублении для фундамента модуля подставки. 9. Устройство бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Установка высокопрочных болтов.
8601-0101-0109 - Карусель "Юла"		Фундамент монолитный бетонный; конструкция металлическая; настил основания – окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: диаметр основания -1,3 м; высота башни- 0,95 м; высота площадки – 0,15 м; масса (включая подставку) – 83 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундамента модуля подставки. 9. Устройство бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Установка высокопрочных болтов.
8601-0102-0101 - Горка «Мини»		Фундамент монолитный бетонный; модульная конструкция из – окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; скат- листовая оцинкованная сталь. Габаритные размеры конструкции: длина-2,45 м; ширина- 0,578 м; высота башни- 1,645 м; высота площадки – 0,92 м; масса – 84 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)




8601-0102-0102 - Горка «Стандарт»		Фундамент монолитный бетонный; модульная конструкция из – окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; скат- листовая оцинкованная сталь. Габаритные размеры конструкции: длина-4,0 м; ширина-1,01 м; высота башни- 2,78 м; высота площадки – 2,0 м; масса – 161 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
8601-0102-0103 - Горка «Дино»		Фундамент монолитный бетонный; модульная конструкция из – окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; скат- листовая оцинкованная сталь. Габаритные размеры конструкции: длина-3,0 м; ширина-0,578 м; высота башни- 2,38 м; высота площадки – 1,22 м; масса – 122 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
8601-0102-0104 - Горка «Кит»		Фундамент монолитный бетонный; модульная конструкция из – окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; скат- листовая оцинкованная сталь. Габаритные размеры конструкции: длина-2,66 м; ширина-0,546 м; высота башни- 1,68 м; высота площадки – 0,92 м; масса – 129 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек




			конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
8601-0102-0105 - Горка «Слоненок»		Фундамент монолитный бетонный; модульная конструкция из – окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; скат- листовая оцинкованная сталь. Габаритные размеры конструкции: длина-2,01 м; ширина-0,596 м; высота башни- 1,31 м; высота площадки – 0,62 м; масса – 76 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
8601-0102-0106 - Машинка с горкой		Фундамент монолитный бетонный; модульная конструкция из – окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; скат- листовая оцинкованная сталь. Габаритные размеры конструкции: длина-2,36 м; ширина-2,37 м; высота башни- 1,785 м; высота площадки – 0,65 м; масса – 287 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)




<p>8601-0102-0107 - Паровозик с горкой</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная конструкция из – окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; скат- листовая оцинкованная сталь. Габаритные размеры конструкции: длина-3,37 м; ширина-1,25 м; высота башни- 2,27 м; высота площадки – 0,65 м; масса – 290 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
<p>8601-0102-0108 - Горка-домик с пластиковым скатом</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция; скат- из пластика. Габаритные размеры конструкции: длина-3,0 м; ширина- 0,55 м; высота башни- 2,0 м; высота площадки – 1,0 м; масса – 100 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
<p>8601-0102-0109 - Игровой модуль Горка</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 4,502 м; ширина- 2,824 м; высота башни -2,561 м; высота площадки – 1,8 м; масса-</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса.



		310 кг	9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку. 10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 11. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
8601-0102-0110 - Горка «Теремок-1»		Фундамент монолитный бетонный; деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 3,643 м; ширина- 0,9 м; высота башни - 3,312 м; высота площадки – 1,1 м; масса- 217 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку. 10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 11. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
8601-0102-0111 - Горка «Теремок-2»		Фундамент монолитный бетонный; деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 3,930 м; ширина- 1,691 м; высота башни – 3,648 м; высота площадки – 1,48 м; масса- 270 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку. 10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 11. Заливка бетонных фундаментов –




			столбов. 12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
8601-0102-0112 - Горка «Теремок-3»		Фундамент монолитный бетонный; деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 3,551 м; ширина- 0,9 м; высота башни – 3,692 м; высота площадки – 1,48 м; масса- 198 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку. 10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 11. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
8601-0102-0201 - Горка из бревен		Типовой проект 310-5-4 Конструкция из бревен Габаритные размеры конструкции: длина-1,4 м; диаметр бревен – 0,2 м; высота 0,5 м; масса – 282 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство каркаса из бревен. 7. Огнезащита бревен. 8. Гидроизоляция подземной части конструкции. 9. Окраска наземной части конструкции




8601-0103-0101 - Сетка "Пирамида" большая		Фундамент монолитный бетонный, конструкция сетчатая из полипропиленовых 6-прядных армированных металлом канатов тросовой свивки с резиновым сердечником. Несущий элемент конструкции - металлический оцинкованный столб. Габаритные размеры конструкции: Длина- 7,02 м; ширина- 7,02 м; высота-3,75 м; масса- 252 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов
8601-0103-0102 - Сетка "Пирамида" малая		Фундамент монолитный бетонный, конструкция сетчатая из полипропиленовых 6-прядных армированных металлом канатов тросовой свивки с резиновым сердечником. Несущий элемент конструкции - металлический оцинкованный столб. Габаритные размеры конструкции: Длина- 4,6 м; ширина- 4,6 м; высота- 2,8 м; масса- 180 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 04. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов
8601-0103-0201 - Лестница-лиана		Фундамент монолитный бетонный, конструкция металлическая. Габаритные размеры конструкции: Длина-2,1 м; ширина-0,7 м; высота-1,0 м; масса-16 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов




8601-0103-0202 - Лазалка "Бабочка"		Фундамент монолитный бетонный, конструкция металлическая. Габаритные размеры конструкции: длина-3,225 м; ширина-0,7 м; высота- 1,935 м; масса-57 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов
8601-0103-0203 - Лазалка "Пирамида"		Фундамент монолитный бетонный, конструкция металлическая. Габаритные размеры конструкции: длина-1,3 м; ширина-2,24 м; высота- 2,03 м, масса – 130 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов
8601-0103-0204 - Лазалка "Шведская стенка с игровыми кольцами"		Фундамент монолитный бетонный, конструкция металлическая. Габаритные размеры конструкции: длина-3,0 м; высота-2,0 м, масса – 100 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов 10. Установка баскетбольных колец. 11. Окраска конструкции.




8601-0103-0301 - Лазалка "Слон"		Фундамент монолитный бетонный, конструкция модульная металлическая. Габаритные размеры конструкции: длина-3,475 м; ширина-0,8 м; высота-2,055 м; масса-82 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублениях для фундаментов стоек основания конструкции. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента.
8601-0103-0302 - Лазалка разборная "Спираль"		Фундамент монолитный бетонный, конструкция модульная металлическая. Габаритные размеры конструкции: длина-1,935 м; ширина-0,87 м; высота-1,93 м; масса-39 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублениях для фундаментов стоек основания конструкции. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента.
8601-0103-0303 - Лазалка "Жираф"		Фундамент монолитный бетонный; конструкция из деревянных и металлических элементов; декоративные вставки из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина- 1,845 м; ширина- 1,238 м; высота -2,508 м; масса-130 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Электродуговая

			сварка оснований подпятников с анкерными болтами. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка каркаса с креплением декоративных вставок (болтовое соединение).
8601-0104-0101 - Качалка "Балансир"		Фундамент монолитный бетонный; конструкция металлическая; сиденья - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,7 м; ширина- 0,95 м; высота башни - 0,85 м; высота площадки -0,45 м; масса- 41 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.
8601-0104-0102 - Качалка-балансир "Большая"		Конструкция из деревянных и металлических элементов, спинки сидений - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-3,11 м; ширина- 0,42 м; высота башни -1,0 м; высота площадки-0,65 м; масса-64 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.

8601-0104-0103 - Качалка-балансир "Средняя"		Конструкция из деревянных и металлических элементов, спинки сидений - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-2,51 м; ширина-0,42 м; высота башни -0,88 м; высота площадки-0,53 м; масса-48 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.
8601-0104-0104 - Качалка-балансир "Малая"		Конструкция из деревянных и металлических элементов, спинки сидений - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-2,11 м; ширина-0,42 м; высота башни -0,84 м; высота площадки-0,49 м; масса-44 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.
8601-0104-0105 - Качалка-балансир "Одинарная"		Фундамент монолитный бетонный; конструкция из деревянных и металлических элементов, спинки сидений - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,265 м; ширина-0,44 м; высота башни -0,75 м; высота площадки-0,495 м; масса- 41 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов –




			столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.
8601-0104-0106 - Качалка-балансир "Двойная"		Фундамент монолитный бетонный; конструкция из деревянных и металлических элементов, спинки сидений - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,265 м; ширина- 1,340 м; высота башни -0,75 м; высота площадки-0,495 м; масса- 77 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундамента. 9. Заливка бетонных фундамента – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.
8601-0104-0107 - Качалка-балансир "Смешарики"		Фундамент монолитный бетонный; конструкция из деревянных и металлических элементов, спинки сидений - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,265 м; ширина- 0,45 м; высота башни -0,75 м; высота площадки-0,495 м; масса- 50 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундамента. 9. Заливка бетонных фундамента – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.
8601-0104-0201 - Качалка "Рыбка"		Конструкция металлическая. Габаритные размеры конструкции: длина-1,63 м; ширина-0,83 м; высота- 1,195 м; масса-60 кг	1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место на игровой площадке.



8601-0104-0202 - Качалка "Ванька-встанька"		Металлическая конструкция, сиденья деревянные. Габаритные размеры конструкции: длина-2,13 м; ширина-0,8 м; высота-1,13 м; масса-64 кг	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место на игровой площадке.
8601-0104-0301 - Балансир, тип 1		<p>Типовой проект 310-5-4 Конструкция из сборных железобетонных составляющих элементов.</p> <p>Габаритные размеры конструкции: длина- 2,9 м; ширина -3,8 м; высота-0,2 м; масса – 1470 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разметка очертания балансира. 2.Разработка грунта ручным способом. 3. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобиле-самосвалы. 4. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 5. Работа на отвале. 6.Обратная засыпка. 7. Установка сборных железобетонных элементов балансира. 8. Сплошное выравнивание железобетонных поверхностей.
8601-0104-0302 - Балансир, тип 2		<p>Типовой проект 310-5-4 Конструкция из сборных железобетонных составляющих элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 5,7 м; высота-0,37 м; масса – 822 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разметка очертания балансира. 2.Разработка грунта ручным способом. 3. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобиле-самосвалы. 4. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 5. Работа на отвале. 6.Обратная засыпка. 7. Установка сборных железобетонных элементов балансира. 8. Сплошное выравнивание железобетонных поверхностей.

8601-0104-0303 - Балансир, тип 3		<p>Типовой проект 310-5-4 Конструкция из сборных железобетонных составляющих элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 6,2 м; высота-0,37 м; масса – 810 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разметка очертания балансира. 2.Разработка грунта ручным способом. 3. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 4. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 5. Работа на отвале. 6.Обратная засыпка. 7. Установка сборных железобетонных элементов балансира. 8. Сплошное выравнивание железобетонных поверхностей.
8601-0104-0401 - Качели двойные, металлические		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая модульная конструкция, сиденья деревянные. Габаритные размеры конструкции: длина-3,6 м; ширина-1,52 м; высота башни -2,07 м; высота площадки-0,4 м; масса-125 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.
8601-0104-0402 - Качели одинарные, металлические		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая модульная конструкция, сиденья деревянные. Габаритные размеры конструкции: длина-1,8 м; ширина-1,35 м; высота башни -2,07 м; высота площадки-0,4 м; масса-66 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.



<p>8601-0104-0403 - Диван-качели</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая модульная конструкция, сиденье деревянное. Габаритные размеры конструкции: длина-2,5 м; ширина-1,35 м; высота башни -2,07 м; высота площадки-0,4 м; масса-85 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.</p>
<p>8601-0104-0404 - Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из деревянных и металлических элементов, декоративные вставки - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-1,866 м; ширина-1,747 м; высота башни -2,4 м; высота площадки-0,4 м; масса – 68 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.</p>




<p>8601-0104-0405 - Качели подвесные двойные, сиденья без спинки</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из деревянных и металлических элементов, декоративные вставки - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-2,835м; ширина-1,6 м; высота башни -2,4 м; высота площадки-0,4 м; масса – 78 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.</p>
<p>8601-0104-0406 - Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из деревянных и металлических элементов, декоративные вставки - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-2,09 м; ширина-1,69 м; высота-2,0 м; высота площадки-0,4 м; масса – 58 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.</p>



<p>8601-0104-0407 - Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из деревянных и металлических элементов, декоративные вставки - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-3,17 м; ширина-1,7 м; высота-2,0 м; высота площадки-0,4 м; масса – 68 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.</p>
<p>8601-0104-0408 - Качели "Лепесток"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная металлическая конструкция, декоративные вставки и сидения - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-1,96 м; ширина-1,64 м; высота башни -2,0 м; высота площадки-0,4 м; масса -65,3 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов</p>
<p>8601-0104-0409 - Качели "Кораблик"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная металлическая конструкция, декоративные вставки и сидения - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-1,96 м; ширина-1,64 м; высота башни -1,99 м; высота площадки-0,4 м; масса -64,3 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов –</p>

			столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов
8601-0104-0410 - Качели подвесные "Гнездо"		Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из деревянных и металлических элементов, декоративные вставки - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-2,852 м; ширина-1,772 м; высота башни -2,009 м; высота площадки-0,4 м; масса – 103 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.
8601-0104-0411 - Качели "Диван"		Фундамент монолитный бетонный, металлическая модульная конструкция, сиденье деревянное. Габаритные размеры конструкции: длина-2,474 м; ширина-1,637 м; высота башни -1,990 м; высота площадки-0,394 м; масса-65 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.

<p>8601-0104-0412 - Качели "Диван" с навесом</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая модульная конструкция, сиденье деревянное. Габаритные размеры конструкции: длина-2,258 м; ширина-1,637 м; высота башни -2,015 м; высота площадки-0,46 м; масса- 113 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.</p>
<p>8601-0104-0501 - Качалка на пружине "Весы"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция, сиденья - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-1,6 м; ширина-1,0 м; высота башни- 0,9 м; высота площадки – 0,38 м; масса-51 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундамента модуля подставки. 9. Устройство бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.</p>
<p>8601-0104-0502 - Качалка на пружине "Лошадка"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция, декоративные вставки и сидение - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-1,1 м; ширина-0,34 м; высота башни -0,7 м; высота площадки – 0,38 м; масса - 27 кг.</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундамента анкерного болта. 9. Установка закладной детали. 10.</p>

			Устройство бетонного фундамента – столба. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов.
8601-0104-0503 - Качалка на пружине "Машинка"		Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция, сиденья - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-1,69 м; ширина-0,4 м; высота башни -0,66 м; высота площадки – 0,38 м; масса-50 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундамента модуля подставки. 9. Устройство бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.
8601-0104-0504 - Качалка на пружине "Мотоцикл"		Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция, сиденья - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-1,14 м; ширина-0,5 м; высота башни -0,735 м; высота площадки – 0,38 м; масса-33 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундамента анкерного болта. 9. Установка закладной детали. 10. Устройство бетонного фундамента – столба. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.

<p>8601-0104-0505 - Качалка на пружине "Вертолет"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция, сиденья - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-1,5 м; ширина-0,67 м; высота башни -1,22 м; высота площадки – 0,38 м; масса-25 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундаментов анкерных болтов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов</p>
<p>8601-0104-0506 - Качалка на пружине "Балансир"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция, сиденья - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-2,29 м; ширина-0,6 м; высота башни -0,88 м; высота площадки – 0,38 м; масса-45 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундаментов анкерных болтов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов</p>
<p>8601-0104-0507 - Качалка на пружине "Петушок"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция, декоративные вставки и сиденье - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-1,1 м; ширина-0,34 м; высота башни -0,7 м; высота площадки – 0,38 м; масса-26 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундаментов анкерных болтов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов</p>

			столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов
8601-0104-0508 - Качалка на пружине "Осьминог"		Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция, декоративные вставки и сидение - окрашенная, влагостойкая, ламинированная, нескользящая фанера. Габаритные размеры конструкции: длина-1,2 м; ширина-1,0 м; высота башни -0,845 м; высота площадки – 0,38 м; масса-57 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундамента модуля подставки. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.
8601-0104-0509 - Качалка на пружине "Лодка"		Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, модуль подставки и пружины - металлические. Габаритные размеры конструкции: длина- 1,42 м; ширина- 1,04 м; высота башни -1,118 м; высота площадки – 0,405 м; масса - 80 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение). 9. Установка в углублении для фундамента модуля подставки. 10. Устройство бетонного фундамента – столба. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов.

<p>8601-0104-0510 - Качалка на пружине "Вертолетик"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, модуль подставки и пружины - металлические. Габаритные размеры конструкции: длина- 1,22 м; ширина- 0,832 м; высота башни -1,28 м; высота площадки – 0,405 м; масса – 79 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение).9. Установка в углублении для фундамента модуля подставки.10. Устройство бетонного фундамента – столба.11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.12. Постановка болтов.
<p>8601-0104-0511 - Качалка на пружине "Кабриолет"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, модуль подставки и пружины - металлические. Габаритные размеры конструкции: длина- 1,16 м; ширина- 0,85 м; высота башни -0,878 м; высота площадки – 0,405 м; масса – 94 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение).9. Установка в углублении для фундамента модуля подставки.10. Устройство бетонного фундамента – столба.11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.12. Постановка болтов.

<p>8601-0104-0512 - Качалка на пружине "Самолет"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, модуль подставки и пружина-металлические. Габаритные размеры конструкции: длина-0,979 м; ширина-0,6 м; высота башни -0,795 м; высота площадки – 0,535 м; масса - 37 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение).9. Установка в углублении для фундамента модуля подставки.10. Устройство бетонного фундамента – столба.11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.12. Постановка болтов.
<p>8601-0104-0513 - Качалка на пружине "Черепашка"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, модуль подставки и пружины - металлические. Габаритные размеры конструкции: длина- 1,20 м; ширина-0,70 м; высота башни -1,06 м; высота площадки – 0,526 м; масса – 72 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение).9. Установка в углублении для фундамента модуля подставки.10. Устройство бетонного фундамента – столба.11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.12. Постановка болтов.

<p>8601-0104-0514 - Качалка на пружине "Утка"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, модуль подставки и пружины - металлические. Габаритные размеры конструкции: длина- 1,20 м; ширина- 0,70 м; высота башни -0,97 м; высота площадки – 0,526 м; масса – 71 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение).9. Установка в углублении для фундамента модуля подставки.10. Устройство бетонного фундамента – столба.11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.12. Постановка болтов.
<p>8601-0104-0515 - Качалка на пружине "Рыбка"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, модуль подставки и пружина-металлические. Габаритные размеры конструкции: длина-1,00 м; ширина- 0,448 м; высота башни -0,907 м; высота площадки – 0,405 м; масса - 50 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение).9. Установка в углублении для фундамента модуля подставки.10. Устройство бетонного фундамента – столба.11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.12. Постановка болтов.

<p>8601-0104-0516 - Качалка на пружине "Крокодил"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, модуль подставки и пружина-металлические. Габаритные размеры конструкции: длина-1,20 м; ширина-0,7 м; высота башни -0,907 м; высота площадки – 0,526 м; масса - 70 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение).9. Установка в углублении для фундамента модуля подставки.10. Устройство бетонного фундамента – столба.11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.12. Постановка болтов.
<p>8601-0104-0517 - Качалка на пружине "Касатка"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, модуль подставки и пружина-металлические. Габаритные размеры конструкции: длина- 1,2 м; ширина-0,7 м; высота башни -0,94 м; высота площадки – 0,526 м; масса - 71 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение).9. Установка в углублении для фундамента модуля подставки.10. Устройство бетонного фундамента – столба.11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.12. Постановка болтов.

<p>8601-0104-0518 - Качалка на пружине "Гномик"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, модуль подставки и пружина-металлические. Габаритные размеры конструкции: длина-0,893 м; ширина-0,448 м; высота башни – 1,09 м; высота площадки – 0,405 м; масса - 44 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение).9. Установка в углублении для фундамента модуля подставки.10. Устройство бетонного фундамента – столба.11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента.12. Постановка болтов.
<p>8601-0106-0101 - Домик-беседка с счетами</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. . Габаритные размеры конструкции: длина-2,495 м; ширина- 1,71 м; высота -2,15 м; масса - 235 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка каркаса с подпятниками в углублениях для фундаментов.10. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)




<p>8601-0106-0102 - Домик-беседка с ограждением</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,9 м; ширина- 1,26 м; высота -1,63 м; масса - 136 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка каркаса с подпятниками в углублениях для фундаментов. 10. Установка стоек приставных модулей в углубления для фундаментов. 11. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>
<p>8601-0106-0103 - Домик-беседка "Опушка"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,13 м; ширина- 1,13 м; высота -2,75 м; масса - 121 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка каркаса с подпятниками в углублениях для фундаментов. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>




<p>8601-0106-0104 - Домик-беседка "Карета"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,26 м; ширина- 1,67 м; высота -1,65 м; масса – 172 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка каркаса с подпятниками в углублениях для фундаментов. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>
<p>8601-0106-0105 - Домик-беседка "Коралл"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,13 м; ширина- 1,13 м; высота -2,75 м; масса - 121 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка каркаса с подпятниками в углублениях для фундаментов. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>



<p>8601-0106-0106 - Домик-беседка "Белоснежка"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,185 м; ширина- 1,225 м; высота – 3,55 м; масса – 192 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка каркаса с подпятниками в углублениях для фундаментов. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>
<p>8601-0106-0107 - Домик-беседка "Цветочек"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,215 м; ширина- 1,238 м; высота -1,53 м; масса - 70 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка каркаса с подпятниками в углублениях для фундаментов. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>

<p>8601-0106-0108 - Домик-беседка с мини -верандой</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-2,425 м; ширина- 1,72 м; высота -1,94 м; масса - 315 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка каркаса с подпятниками в углублениях для фундаментов. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>
<p>8601-0106-0109 - Домик-беседка "Восточная сказка" с высоким шатровым куполом</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,11 м; ширина- 1,11 м; высота – 3,7 м; масса - 125 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка каркаса с подпятниками в углублениях для фундаментов. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>



<p>8601-0106-0110 - Домик-беседка "Восточная сказка" с средним шатровым куполом</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,23 м; ширина- 1,23 м; высота -2,76 м; масса - 128 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобиле-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка каркаса с подпятниками в углублениях для фундаментов. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
<p>8601-0106-0201 - Беседка в виде юрты</p>		<p>Сборно-разборный модульный каркас из металлических профильных труб; ограждение - секции из стеклопластиковых трехслойных панелей с верхней рамной вставкой из металлических профильных труб; дверь двухстворчатая остекленная, пластиковая. Габаритные размеры конструкции: диаметр основания - 4,5 м; высота-3,0 м; масса-375 кг.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Разметка очертания основания юрты. 3. Установка секций трехслойных панелей по кругу (болтовое соединение) на грунтовое покрытие. 4. Установка модулей каркаса навеса (болтовое соединение с верхней рамной вставкой панелей). 5. Установка шанырака (болтовое соединение модулей каркаса навеса и шанырака). 6. Установка дверной рамы (болтовое соединение с основной конструкцией). 7. Навеска двухстворчатых остекленных дверей.



<p>8601-0106-0301 - Каркас для юрты с встроенной двухстворчатой дверью</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, каркас цельный сварной из металлических труб с встроенной двухстворчатой дверью. Габаритные размеры конструкции: высота – 2,25 м; диаметр – 3,0 м; масса - 118 кг</p>	<p>1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Разработка грунта ручным способом. 3. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобиле-самосвалы. 4. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 5. Работа на отвале. 6. Обратная засыпка. 7. Устройство щебеночной подготовки. 8. Установка опорных стоек каркаса в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.</p>
<p>8601-0106-0302 - Беседка со скамейками</p>		<p>Каркас из металлических труб; покрытия скамеек деревянные, ножки металлические; крыша из профилированного оцинкованного листа. Габаритные размеры конструкции: длина-2,2 м; ширина-1,8 м; высота-2,3 м, масса конструкции – 150 кг</p>	<p>1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.</p>
<p>8601-0106-0303 - Беседка летняя с крышей из поликарбоната</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; конструкция из металлических труб; покрытия скамеек и столешницы деревянные; крыша из поликарбоната. Габаритные размеры конструкции: длина-1,8 м; ширина-1,8 м; высота башни -2,3 м; высота площадок - 0,5 м, 0,72 м; масса конструкции – 111 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобиле-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента монтаж конструкции.</p>




8601-0106-0304 - Беседка летняя с крышей из профнастила		Фундамент монолитный бетонный; конструкция из металлических труб; покрытия скамеек и столешницы деревянные; крыша из профилированного оцинкованного листа. Габаритные размеры конструкции: длина-2,1 м; ширина-2,1 м; высота башни -2,25 м; высота площадок -0,5 м, 0,72 м; масса конструкции – 145 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента монтаж конструкции.
8601-0106-0305 - Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры		Фундамент монолитный бетонный; конструкция из металлических труб; покрытия скамеек - деревянное; крыша из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-2,46 м; ширина-2,13 м; высота башни -2,5 м; высота площадок - 0,5 м масса конструкции – 290 кг	1. Установка конструкции на подготовленное основание. 2. Крепление подпятников опорных стоек конструкции к подготовленному основанию анкерными болтами.
8601-0106-0401 - Веранда "Звездопад"		Фундамент монолитный бетонный; деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; крыша из профилированного оцинкованного листа; скамейки деревянные. Габаритные размеры конструкции: длина-6,0 м; ширина-3,0 м; высота-3,2 м, масса – 1770 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Электродуговая сварка оснований подпятников с анкерными болтами. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после



			<p>заливки фундамента установка каркаса. 12. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение). 13. Устройство крыши из профилированного оцинкованного листа. 14. Установка скамеек.</p>
<p>8601-0106-0402 - Веранда "Ромашка"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; крыша из профилированного оцинкованного листа; скамейки деревянные. Габаритные размеры конструкции: длина- 6,0 м; ширина-3,0 м; высота-3,2 м, масса – 1750 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Электродуговая сварка оснований подпятников с анкерными болтами. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка каркаса. 12. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение). 13. Устройство крыши из профилированного оцинкованного листа. 14. Установка скамеек.</p>
<p>8601-0106-0403 - Веранда "Солнышко"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; крыша из профилированного оцинкованного листа; скамейки деревянные. Габаритные размеры конструкции: длина-6,0 м; ширина-3,0 м; высота-3,2 м, масса – 1684 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Электродуговая сварка оснований подпятников с анкерными болтами. 10. Заливка бетонных фундаментов –</p>



			<p>столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка каркаса. 12. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение). 13. Устройство крыши из профилированного оцинкованного листа. 14. Установка скамеек.</p>
8601-0106-0404 - Веранда "Лужок"		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; крыша из профилированного оцинкованного листа; скамейки деревянные.</p> <p>Габаритные размеры конструкции: длина-9,0 м; ширина-4,5 м; высота-3,45 м; масса – 2850 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Электродуговая сварка оснований подпятников с анкерными болтами. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка каркаса. 12. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение). 13. Устройство крыши из профилированного оцинкованного листа. 14. Установка скамеек.</p>
8601-0106-0405 - Веранда "Кораблик"		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; крыша из профилированного оцинкованного листа; скамейки деревянные.</p> <p>Габаритные размеры конструкции: длина-9,0 м; ширина-4,5 м; высота-3,45 м; масса – 2910 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Электродуговая сварка оснований подпятников с анкерными болтами. 10.</p>

			Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка каркаса. 12. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение). 13. Устройство крыши из профилированного оцинкованного листа. 14. Установка скамеек.
8601-0106-0406 - Веранда "Ручеек"		Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; крыша из профилированного оцинкованного листа; скамейки деревянные. Габаритные размеры конструкции: длина-6,0 м; ширина-3,0 м; высота-3,2 м, масса – 1770 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Электродуговая сварка оснований подпятников с анкерными болтами. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка каркаса. 12. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение). 13. Устройство крыши из профилированного оцинкованного листа. 14. Установка скамеек.
8601-0106-0407 - Веранда "Полянка"		Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры; крыша из профилированного оцинкованного листа; скамейки деревянные. Габаритные размеры конструкции: длина-9,0 м; ширина-4,5 м; высота-3,45 м; масса – 2910 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Электродуговая сварка оснований

			<p>подпятников с анкерными болтами. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка каркаса. 12. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение). 13. Устройство крыши из профилированного оцинкованного листа. 14. Установка скамеек.</p>
8601-0109-0301 - Песочница деревянная		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; деревянная конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,0 м; ширина-2,0 м; высота-0,32 м; масса-63 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.</p>
8601-0109-0302 - Песочница из фанеры		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,52 м; ширина- 1,52 м; высота-0,42 м; масса-28 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.</p>



8601-0109-0303 - Игровой модуль "Песочница" со счетами		Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-2,65; ширина-2,4; высота-1,6 м; масса- 147 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
8601-0109-0304 - Игровой модуль "Песочница с крышкой"		Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,96 м; ширина-1,96 м; высота-0,44 м; масса - 114	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
8601-0109-0305 - Игровой модуль "Песочница Грибочек "		Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-2,28 м; ширина-2,28 м; высота-1,86 м; масса - 75 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка



			анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
8601-0109-0306 - Игровой модуль "Песочница Домик"		Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-3,09 м; ширина-3,09 м; высота-1,65 м; масса - 152 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов и стоек конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
8601-0109-0307 - Игровой модуль "Песочница Аквариум"		Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,607 м; ширина-1,5 м; высота-1,5 м; масса-53 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)



<p>8601-0109-0308 - Игровой модуль "Песочница Ромашка"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,9 м; ширина-1,9 м; высота-1,55 м; масса- 83 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>
<p>8601-0109-0309 - Игровой модуль "Песочница Полянка"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,777 м; ширина-1,5 м; высота-1,48 м; масса -58 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>

<p>8601-0109-0310 - Песочница "Аквариум" без козырька</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,465; ширина-1,32; высота- 0,625 м; масса- 54 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>
<p>8601-0109-0311 - Песочный дворик со счетами, без входной арки</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-2,92; ширина-2,86; высота-1,52 м; масса- 160 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>



<p>8601-0113-0101 - Детский игровой комплекс (2,980 м x 2,925 м x 2,600 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина-2,98 м; ширина-2,925 м; высота башни-2,6 м; высота площадок – 1,2 м, 0,8 м; масса- 113 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку.10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
<p>8601-0113-0102 - Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина-6,17 м; ширина-5,6 м; высота башни -3,33 м; высота площадки – 1,8 м; масса-852 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку.10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)



<p>8601-0113-0103 - Детский игровой комплекс (3,270 м x 3,380 м x 2,200 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 3,27 м; ширина-3,38 м; высота башни-2,2 м; высота площадок – 1,25 м, 0,95; масса- 319 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку. 10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 11. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>
<p>8601-0113-0104 - Детский игровой комплекс (2,530 м x 1,000 м x 2,27 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина-2,53 м; ширина-1,0 м; высота башни -2,27 м; высота площадки – 0,65 м; масса-243 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку. 10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 11. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>




<p>8601-0113-0105 - Детский игровой комплекс (3,225 м x 2,055 м x 2,270 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина-3,225 м; ширина-2,055 м; высота башни -2,27 м; высота площадок – 0,65 м; масса-290 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку.10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
<p>8601-0113-0106 - Детский игровой комплекс (6,570 м x 3,735 м x 2,570 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина-6,570 м; ширина-3,735 м; высота башни -2,57 м; высота площадок – 0,95м, 0,65 м; масса-580 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку.10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)



<p>8601-0113-0107 - Детский игровой комплекс (5,770 м x 3,260 м x 2,700 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина-5,77 м; ширина-3,26 м; высота башни -2,7 м; высота площадок – 0,65 м; масса-740 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку.10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
<p>8601-0113-0108 - Детский игровой комплекс (9,740 м x 8,910 м x 4,320 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина-9,74 м; ширина-8,91 м; высота башни -4,32 м; высота площадок – 1,25 м, 1,55 м; масса-1410 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку.10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)



<p>8601-0113-0109 - Детский игровой комплекс (4,460 м x 3,830 м x 3,200 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина-4,460 м; ширина-3,830 м; высота башни -3,20 м; высота площадок – 1,55 м; масса- 430 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку.10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
<p>8601-0113-0110 - Детский игровой комплекс (6,778 м x 5,640 м x 3,692 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 6,778 м; ширина- 5,640 м; высота башни – 3,692 м; высота площадок – 1,48 м; масса- 806 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку.10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)

<p>8601-0113-0111 - Детский игровой комплекс (4,731 м x 2,895 м x 3,353 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 4,731 м; ширина- 2,895 м; высота башни -3,353 м; высота площадки – 1,48 м; масса- 328 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку. 10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 11. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>
<p>8601-0113-0112 - Детский игровой комплекс (6,226 м x 4,351 м x 2,577 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 6,226 м; ширина- 4,351 м; высота башни -2,577 м; высота площадок – 0,9 м, 0,75 м; масса-518 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку. 10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 11. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>

<p>8601-0113-0113 - Детский игровой комплекс (7,476 м x 6,554 м x 3,692 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 7,476 м; ширина- 6,554 м; высота башни -3,692 м; высота площадок – 1,48 м; масса- 877 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобиле-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку.10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
<p>8601-0113-0114 - Детский игровой комплекс (8,634 м x 7,478 м x 3,692 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный деревянный каркас; модульная конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры, металлических и пластиковых элементов. Габаритные размеры конструкции: длина- 8,634 м; ширина- 7,478 м; высота башни -3,692 м; высота площадок – 1,48 м; масса- 1006 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобиле-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под горку.10. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Через 72 часа после заливки фундамента сборка модулей конструкции (болтовое соединение)



<p>8601-0201-0101 - Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-3,4 м; ширина-3,54 м; высота-2,175 м; масса-125 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж и сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента.</p>
<p>8601-0201-0102 - Детский спортивный комплекс (3,480 м х 3,540м х 2,175 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-3,48 м; ширина- 3,54 м; высота-2,175 м; масса-129 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж и сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента.</p>
<p>8601-0201-0103 - Детский спортивный комплекс (4,105 м х 1,720 м х 2,065 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-4,105 м; ширина- 1,72м; высота-2,065 м; масса-113 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных</p>



			фундаментов – столбов. 10. Монтаж и сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента.
8601-0201-0104 - Гимнастический комплекс (для детей младших классов)		Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-3,0 м; ширина-2,0 м; высота-3,0 м; масса-225 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамента. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента.
8601-0201-0105 - Гимнастический комплекс (для детей старших классов)		Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-3,5 м; ширина-2,7 м; высота-2,4 м; масса-216 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамента. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента.


<p>8601-0201-0106 - Гимнастический комплекс силовой</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-3,63 м; ширина- 1,86 м; высота-2,4 м; масса-175 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для отдельных фундаментов. 9. Установка модулей в углублениях для фундаментов. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов.11. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента.</p>
<p>8601-0201-0107 - Гимнастический комплекс с баскетбольшим щитом</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-3,255 м; ширина- 3,56 м; высота-3,33 м; масса-225 кг.</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента.</p>




<p>8601-0201-0108 - Гимнастический комплекс (разборный)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-1,6 м; ширина- 1,56м; высота-2,1 м; масса-63 кг.</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Сборка модулей через 72 часа после заливки фундамента.</p>
<p>8601-0201-0109 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; деревянный каркас; сетчатая конструкция из полипропиленовых 6- рядных армированных металлом канатов тросовой свивки с резиновым сердечником, с металлическими и пластиковыми элементами, с декоративной вставкой из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,66 м; ширина-2,66 м; высота -2,2 м; масса- 250 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка опорных стоек каркаса в углублениях под фундаменты. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (болтовое соединение, крепление сетки и колец талрепами, регулирование натяжения сетки).</p>



<p>8601-0201-0110 - Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; деревянный каркас; сетчатая конструкция из полипропиленовых 6-прядных армированных металлом канатов тросовой свивки с резиновым сердечником, с металлическими и пластиковыми элементами, с декоративной вставкой из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,66 м; ширина-1,52 м; высота -2,2 м; масса- 180 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка опорных стоек каркаса в углублениях под фундаменты. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (болтовое соединение, крепление сетки и колец талрепами, регулирование натяжения сетки).</p>
<p>8601-0201-0111 - Детский спортивный комплекс с баскетбольшим щитом</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; деревянный каркас; сетчатая конструкция из полипропиленовых 6-прядных армированных металлом канатов тросовой свивки с резиновым сердечником, с металлическими и пластиковыми элементами, с декоративными вставками из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина- 3,8 м; ширина- 1,525 м; высота -2,3 м; масса- 200 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка опорных стоек каркаса в углублениях под фундаменты. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (болтовое соединение, крепление сетки талрепами, регулирование натяжения сетки).</p>

<p>8601-0201-0112 - Детский спортивный комплекс (1,34 м х 1,14 м х 2,15 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; деревянный каркас; сетчатая конструкция из полипропиленовых 6-прядных армированных металлом канатов тросовой свивки с резиновым сердечником, с металлическими и пластиковыми элементами, с декоративными вставками из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина- 1,34 м; ширина- 1,14 м; высота -2,15 м; масса- 119 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка опорных стоек каркаса в углублениях под фундаменты. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (болтовое соединение, крепление сетки талрепами, регулирование натяжения сетки).</p>
<p>8601-0201-0113 - Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; деревянный каркас; сетчатая конструкция из полипропиленовых 6-прядных армированных металлом канатов тросовой свивки с резиновым сердечником, с металлическими и пластиковыми элементами, с декоративными вставками из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,334 м; ширина- 2,2 м; высота -2,3 м; масса- 156 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка каркаса. 9. Установка опорных стоек каркаса в углублениях под фундаменты. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (болтовое соединение, крепление сетки и колец талрепами, регулирование натяжения сетки)</p>



<p>8601-0201-0114 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; деревянный каркас; сетчатая конструкция из полипропиленовых 6-прядных армированных металлом канатов тросовой свивки с резиновым сердечником, с металлическими и пластиковыми элементами, с элементами из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина- 4,292 м; ширина-2,053 м; высота башни -2,515 м; высота площадки -1,48 м; масса- 216 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка опорных стоек каркаса в углублениях под фундаменты.10. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под скат.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (болтовое соединение, крепление сетки талрепами, регулирование натяжения сетки)
<p>8601-0201-0115 - Детский спортивный комплекс (4,942 м х 4,800 м х 2,515 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; деревянный каркас; сетчатая конструкция из полипропиленовых 6-прядных армированных металлом канатов тросовой свивки с резиновым сердечником, с металлическими и пластиковыми элементами, с элементами из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина- 4,942 м; ширина-4,8 м; высота -2,515 м; масса- 274 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Сборка каркаса.9. Установка опорных стоек каркаса в углублениях под фундаменты.10. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под скат.11. Заливка бетонных фундаментов – столбов.12. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (болтовое соединение, крепление сетки талрепами, регулирование натяжения




<p>8601-0201-0116 - Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция с деревянными элементами. Габаритные размеры конструкции: длина- 6,806 м; ширина-6,314 м; высота-3,55 м; масса-450 кг</p>	<p>сетки))</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента.
<p>8601-0201-0117 - Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина- 6,325 м; ширина- 1,935 м; высота-2,6 м; масса- 284 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов.



<p>8601-0201-0118 - Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция с деревянным элементом. Габаритные размеры конструкции: длина- 3,0 м; ширина-3,02 м; высота-2,6 м; масса- 231 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов.</p>
<p>8601-0201-0119 - Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция с деревянным элементом. Габаритные размеры конструкции: длина- 5,3 м; ширина-3,03 м; высота-2,6 м; масса- 350 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов.</p>
<p>8601-0202-0101 - Турник разновысокий</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-3,32 м; ширина-0,08 м, высота- 2,3 м; масса -140 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка модулей</p>




			конструкции (болтовое соединение). 9. Установка конструкции в углубления для фундаментов. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов.
8601-0202-0102 - Двухсекционный турник с лестницей		Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина - 3,32 м; ширина - 0,08 м; высота-2,3 м; масса - 128 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение). 9. Установка конструкции в углубления для фундаментов. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов.
8601-0202-0103 - Турник с лавочкой		Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция с деревянным элементом. Габаритные размеры конструкции: длина- 4,085 м; ширина-1,77 м; высота-2,6 м; масса- 162 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов.



<p>8601-0202-0104 - Турник одинарный</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина- 1,47 м; ширина- 0,16 м; высота-2,6 м; масса- 59 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов.</p>
<p>8601-0202-0105 - Турник двойной</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,780 м; ширина- 0,16 м; высота-2,6 м; масса- 91 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов.</p>




<p>8601-0202-0106 - Турник с кольцами</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина- 1,470 м; ширина- 0,19 м; высота-2,6 м; масса-62 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов.</p>
<p>8601-0203-0101 - Рукоход разборный (3,612 м х 0,850 м х 3,050 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; сборная металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-3,6 м; ширина-0,85 м; высота-3,05 м; масса-106 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек с кронштейнами в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Сборка конструкции, включая перекладины лестницы через 72 часа после заливки фундамента (болтовое соединение).</p>



<p>8601-0203-0102 - Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина- 1,960 м; ширина- 1,075 м; высота-2,2 м; масса-135 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов.</p>
<p>8601-0203-0103 - Рукоход двухуровневый</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина- 3,760 м; ширина- 1,470 м; высота-2,6 м; масса-250 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов.</p>
<p>8601-0203-0104 - Рукоход двухуровневый с турником</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина- 6,735 м; ширина- 1,470 м; высота-2,6 м; масса-360 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка стоек</p>



			модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов.
8601-0204-0201 - Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)		Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-2,14 м; ширина-1,83 м; высота- 2,425 м; масса двух подставок-16 кг; общая масса-140 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов и закладных деталей в углублениях для фундаментов центральных опорных стоек. 9. Установка опорных вспомогательных модулей в углубления для фундаментов. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Сборка конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов
8601-0204-0202 - Шведская стенка одинарная		Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина- 1,470 м; ширина- 0,16 м; высота-2,6 м; масса-82 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с

			установкой хомутов.
8601-0204-0301 - Лестница спортивная (1,08 м х2,8 м)		Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-1,08 м; ширина-0,08 м; высота- 2,8 м; масса-55 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Монтаж конструкции в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.
8601-0207-0301 - Спортивное бревно с 1 подъемом		Фундамент монолитный бетонный; металлические опоры, деревянная конструкция бревна квадратного сечения. Габаритные размеры конструкции: длина-3,5 м; высота-0,4 м; сечение бревна - 0,1 м х 0,1 м; масса – 33 кг	1.Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5.Обратная засыпка. 6. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 8. Установка анкерного болта в углублении для фундамента подпорного бруса. 9. Установка металлических опор в углубления для фундаментов. 10. Заливка бетонных фундаментов- столбов. 11. Сборка конструкции через 72 часа после заливки фундамента (соединение глухарями).
8601-0207-0302 - Спортивное бревно с двумя подъемами		Фундамент монолитный бетонный; металлические опоры, деревянная конструкция бревна квадратного сечения. Габаритные размеры конструкции: длина-4,94 м; высота-0,7 м; сечение бревна - 0,1 м х 0,1 м; масса – 50 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5.Обратная засыпка. 6. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 8. Установка

			анкерного болта в углублении для фундамента подпорного бруса. 9. Установка металлических опор в углубления для фундаментов. 10. Заливка бетонных фундаментов-столбов. 11. Сборка конструкции через 72 часа после заливки фундамента (соединение глухарями).
8601-0207-0303 - Спортивное бревно- "зигзаг"		Фундамент монолитный бетонный; металлические опоры, деревянная конструкция бревна квадратного сечения. Габаритные размеры конструкции: длина-2,25 м; ширина - 1,5 м; высота-0,25 м; сечение бревна - 0,1 м x 0,1 м; масса – 48 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 8. Монтаж опор конструкции в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов- столбов. 10. Сборка конструкции через 72 часа после заливки фундамента
8601-0207-0304 - Спортивное бревно- "баланс"		Фундамент монолитный бетонный, каркас металлический, деревянная конструкция бревна квадратного сечения. Габаритные размеры конструкции: длина-2,04 м; ширина- 0,84 м; высота-1,5 м; сечение бревна - 0,2 м x 0,2 м; масса – 111 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка конструкции.

<p>8601-0207-0305 - Бум двойной с арками</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная деревянная конструкция бум квадратного сечения с металлическими и пластиковыми элементами, с декоративными вставками из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина- 3,45 м; ширина-2,75 м; высота - 0,885 м; сечение бум - 0,1 м х 0,1 м; масса- 60 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 8. Установка анкерных болтов в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов- столбов. 10. Сборка конструкции через 72 часа после заливки фундамента.</p>
<p>8601-0208-0101 - Теннисный стол без сетки</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция со столешницей из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,740 м; ширина- 1,525 м; высота-0,76 м; масса- 95 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка и установка металлической конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Через 72 часа после заливки фундамента установка столешницы.</p>
<p>8601-0208-0102 - Теннисный стол для детей</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция со столешницей из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,5 м; ширина- 1,25 м; высота-1,05 м; масса- 88 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Сборка и установка металлической конструкции</p>



			в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента установка столешницы.
8601-0208-0201 - Стойка для игры в теннис		Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция (в составе комплекта – 2 стойки). Габаритные размеры одной стойки: высота-1,4 м; масса 15 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка подставок опорных стоек в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов.
8601-0208-0202 - Стойки для игры в теннис с сеткой		Фундамент монолитный бетонный, модульная конструкция (в составе комплекта – 2 металлические стойки), сетка из черного нейлона с двойным плетением на 5 ячеек по верху сетки. Верх сетки окантован двойной лентой шириной 5см с оцинкованным стальным тросом толщиной 4мм, пропущенным внутри верхней окантовки. Габаритные размеры: высота стойки с основанием -2,85 м; длина сетки-12,8 м, высота сетки – 1,07 м; масса 47,8 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка подставок опорных стоек в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (крепление сетки талрепами, регулирование натяжения сетки).




<p>8601-0209-0101 - Стойка баскетбольная со щитом</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая стойка; щит деревянный Габаритные размеры конструкции: высота-4,5 м; щит-1,8 м x 1,05 м; ширина-1,2 м; масса-83 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов.</p>
<p>8601-0209-0102 - Стойка баскетбольная</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая стойка; щит из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: высота- 3,946 м; щит- 1,912 м x 1,5 м; масса-63 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов.</p>




8601-0209-0103 - Стойка стритбол		Фундамент монолитный бетонный; металлическая стойка; щит из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: высота- 3,7 м; щит-2,615 м x 1,14 м; масса-51 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов.
8601-0209-0104 - Стойка баскетбольная для детей		Фундамент монолитный бетонный; металлическая стойка; щит из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: высота- 3,32 м; щит-1,84 м x 1,0 м; масса-63 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 04. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов.



<p>8601-0209-0105 - Стойка баскетбольная (2 шт) (600x500x1500)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая стойка (в комплекте 2шт.); щит из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: высота- 1,5 м; щит-0,6 м x 0,5 м; масса- 67 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов.</p>
<p>8601-0209-0106 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1200x800x3500)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая стойка (в комплекте 2шт.); щит из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: высота- 3,5 м; щит-1,2 м x 0,8 м; масса- 126 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов.</p>



<p>8601-0209-0107 - Стойка баскетбольная (2 шт) (1800x1200x3500)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая стойка (в комплекте 2шт.); щит из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: высота- 3,5 м; щит-1,8 м x 1,2 м; масса- 170 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки для основных опорных стоек в углубления для фундамента. 9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов вспомогательных стоек. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 12. Постановка болтов.</p>
<p>8601-0210-0101 - Стойка волейбольная высотой 2,9 м</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция (в составе комплекта – 2 стойки). Габаритные размеры одной стойки: высота-2,9 м; масса 25 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модулей подставки в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов.</p>



<p>8601-0210-0102 - Стойки волейбольные с сеткой для детей</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлические стойки, сетка волейбольная с растяжками 5020 15007 SL и тросом 11 метров Габаритные размеры конструкции: длина -11,4 м; высота- 2,55 м; волейбольная сетка -9,5 м x 0,9 м; масса- 67 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка подставок опорных стоек в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (крепление сетки талрепами, регулирование натяжения сетки).</p>
<p>8601-0210-0103 - Стойки волейбольные с сеткой</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлические стойки, сетка волейбольная с растяжками 5020 15007 SL и тросом 11 метров Габаритные размеры конструкции: длина -11 м; высота- 3,0 м; волейбольная сетка -9,5 м x 1 м; масса- 91 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка подставок опорных стоек в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (крепление сетки талрепами, регулирование натяжения сетки).</p>



8601-0213-0101 - Брусья-лабиринт, марка 1		Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина- 5,0 м; ширина- 1,5 м; высота- 1,6 м; масса- 94 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Установка опорных стоек конструкции в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов
8601-0213-0102 - Брусья-лабиринт, марка 2		Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция с разновысотным уровнем стоек. Габаритные размеры конструкции: длина- 4,0 м; ширина- 4,0 м; высота от 1,4 м до 1,9 м; масса- 112 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Установка опорных стоек конструкции в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов
8601-0213-0201 - Брусья параллельные		Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-2,9 м; ширина-0,5 м; высота-1,7 м; масса-67 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.



<p>8601-0215-0101 - Вышка судейская (2,26x1,0x0,68)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция; кресло из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: высота-2,26 м; длина-1,0 м; ширина-0,68 м; вес-26 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента</p>
<p>8601-0216-0101 - Тренажер "Жим ногами"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина -1,7 м; ширина-0,65 м, высота- 1,6 м; общая масса, включая подставку – 80 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов</p>
<p>8601-0216-0102 - Тренажер "Штурвал малый"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-1,14 м; ширина-1,0 м, высота-1,4 м; общая масса, включая подставку -53 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубления для</p>

			<p>фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов</p>
<p>8601-0216-0103 - Тренажер "Штурвал большой"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-1,06 м; ширина-0,64 м, высота- 2,0 м; общая масса, включая подставку -51 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамента. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов</p>
<p>8601-0216-0104 - Тренажер "Твистер"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-1,8 м; ширина-1,0 м; высота-1,6 м; общая масса, включая подставку - 60 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамента. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубление для центрального фундамента. 9. Установка анкерных болтов в углубления для вспомогательных фундамента. 10. Заливка бетонных фундамента – столбов. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 12. Постановка болтов</p>



<p>8601-0216-0105 - Тренажер "Тяга верхняя"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-0,92 м; ширина-0,76 м, высота- 1,9 м; общая масса, включая подставку – 76,2 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубление для центрального фундамента. 9. Установка анкерного болта в углубления для вспомогательного фундамента. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 12. Постановка болтов</p>
<p>8601-0216-0106 - Тренажер "Лыжный ход"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-1,25 м; ширина-0,64 м, высота- 1,63 м; общая масса, включая 2 подставки – 112 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модулей подставок в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов</p>



<p>8601-0216-0107 - Тренажер "Шейкер"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-0,95 м; ширина-0,6 м, высота-1,6 м; общая масса, включая подставку - 46 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов</p>
<p>8601-0216-0108 - Тренажер "Скороход"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-1,02 м; ширина-0,535 м, высота- 1,6 м; общая масса, включая 2 подставки – 80 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модулей подставок в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов</p>



<p>8601-0216-0109 - Тренажер "Жим от груди"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-0,92 м; ширина-0,85 м, высота- 1,9 м; общая масса, включая подставку - 79 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубление для центрального фундамента. 9. Установка анкерного болта в углубления для вспомогательного фундамента. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов</p>
<p>8601-0216-0110 - Тренажер "Велотренажер и степ"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-1,57 м; ширина-0,57 м, высота- 1,6 м; общая масса, включая подставку – 71 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубление для центрального фундамента. 9. Установка анкерного болта в углубления для вспомогательного фундамента. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 12. Постановка болтов</p>




<p>8601-0216-0111 - Тренажер "Гребля"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-1,5 м; ширина-0,7 м, высота-1,4 м; общая масса, включая подставку - 46 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов</p>
<p>8601-0216-0112 - Тренажер "Наездник"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-0,8 м; ширина-0,49 м; высота- 1,16 м; общая масса, включая подставку -35 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов</p>





<p>8601-0216-0113 - Тренажер "Велотренажер и штурвал"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-1,25 м; ширина-1,06 м, высота- 2,0 м; общая масса, включая подставку -56 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубление для центрального фундамента. 9. Установка анкерного болта в углубления для вспомогательного фундамента. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 12. Постановка болтов</p>
<p>8601-0216-0114 - Тренажер "Штурвал и степ"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-0,8 м; ширина-1,06 м; высота-2,0 м; общая масса, включая подставку - 63 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов</p>

<p>8601-0216-0115 - Тренажер детский "Скороход"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-1,8 м; ширина-0,95 м; высота- 0,905 м; масса-61 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов.</p>
<p>8601-0216-0116 - Тренажер детский "Шейкер и твистер"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая модульная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-1,015 м; ширина-0,6 м; высота- 1,23 м; общая масса, включая подставку - 39 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модуля подставки в углубление для центрального фундамента. 9. Установка анкерного болта в углубления для вспомогательного фундамента. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 12. Постановка болтов</p>

<p>8601-0216-0117 - Упор для отжиманий двойной</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-2,5 м; высота-0,6 м; масса -36 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка боковых стоек в углубления для вспомогательных фундаментов. 9. Установка анкерного болта в углубления для центрального фундамента. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (установка хомутов).</p>
<p>8601-0216-0118 - Лавка для пресса с брусками</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-2,5 м; ширина-0,8 м; высота-1,4 м; масса -100 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка вспомогательных стоек в углубления для фундаментов. 9. Установка анкерных болтов в углубления для фундаментов центральных стоек. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента (установка хомутов).</p>




<p>8601-0216-0201 - Тренажер "Гимнастический лежак"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-1,52 м; ширина-0,425 м; высота- 0,62 м; масса-33 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента</p>
<p>8601-0216-0202 - Упор для отжиманий</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-1,25 м; высота-0,2 м; масса -12 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.</p>
<p>8601-0216-0203 - Лавка с упорами</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция Габаритные размеры конструкции: длина-2,3 м; ширина-0,5 м; высота-1,0 м; масса -90 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.</p>

<p>8601-0216-0301 - Тренажерный комплекс комбинированный</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-4,0 м; ширина-1,7 м; высота-1,59 м; масса-258 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундаментов.</p>
<p>8601-0301-0101 - Столик "Якорь"</p>		<p>Деревянная конструкция; сидения, столешница и декоративная вставка из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,26 м; ширина- 1,18 м; высота- башни 0,545 м; высота площадки – 0,35 м; масса -44,3 кг</p>	<p>1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.</p>
<p>8601-0301-0102 - Столик (1,950 м x 1,180 м x 0,800 м)</p>		<p>Каркас металлический; сидения и столешница из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры.. Габаритные размеры конструкции: длина-1,95 м; ширина-1,18 м; высота- башни 0,8 м; высота площадки – 0,4 м; масса - 42,1 кг</p>	<p>1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.</p>




8601-0301-0103 - Столик детский		Каркас металлический; сидения и столешница из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,43 м; ширина-1,37 м; высота- башни 0,57 м; высота площадки – 0,3 м; масса – 37,5 кг	1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.
8601-0301-0104 - Столик "Солнышко"		Каркас металлический; сидения и столешница из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: Длина-1,88 м; ширина-1,88 м; высота- башни 0,785 м; высота площадки – 0,477 м; масса – 61,2 кг	1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.
8601-0301-0105 - Стол (1,796x1,640x0,810)		Каркас металлический; сидения и столешница из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,796 м; ширина-1,64 м; высота- башни 0,81 м; высота площадки – 0,46 м; масса - 150 кг	1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.
8601-0302-0301 - Скамья прямолинейная без спинки		Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с деревянным сиденьем. Габаритные размеры конструкции: длина-1,65 м; ширина-0,42 м; высота площадки -0,8 м; масса-26 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции





			через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов
8601-0302-0302 - Скамья прямолинейная с навесом		Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с деревянными сиденьем и спинкой. Габаритные размеры конструкции: длина-1,65 м; ширина-0,42 м; высота башни -0,8 м; высота площадки -0,4 м; масса-50 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов
8601-0302-0303 - Скамья со спинкой		Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с деревянными сиденьем и спинкой. Габаритные размеры конструкции: длина-1,97 м; ширина-0,94 м; высота башни -1,23 м; высота площадки -0,4 м; масса-64 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов
8601-0302-0304 - Скамья-пешка		Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с деревянным сиденьем. Габаритные размеры конструкции: длина -1,44 м; ширина-0,38 м; высота площадки - 0,385 м; масса-20 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях





			для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов
8601-0302-0305 - Скамья радиусная		Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с деревянным сиденьем. Габаритные размеры конструкции: длина-1,695 м; ширина-0,7 м; высота площадки -0,77 м; масса-40 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов
8601-0302-0306 - Скамья антивандальная		Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с деревянными сиденьем и спинкой. Габаритные размеры конструкции: длина-1,6 м; ширина-0,59 м; высота башни -1,215 м; высота площадки - 0,5 м; масса-34 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов
8601-0302-0307 - Скамья без спинки		Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с деревянным сиденьем. Габаритные размеры конструкции: длина-2,2 м; ширина-0,4 м; высота площадки -0,8 м; масса-34 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов

8601-0302-0308 - Скамья дворовая		Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с деревянным сиденьем. Габаритные размеры конструкции: длина-1,6 м; ширина-0,5 м; высота площадки -0,58 м; масса-30 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов
8601-0302-0401 - Скамья детская "Крокодил"		Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с сиденьем и спинкой из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,8 м; ширина-0,69 м; высота башни-0,835 м; высота площадки – 0,468 м; масса -15 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов
8601-0302-0402 - Скамья детская "Самолет"		Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с сиденьем и спинкой из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина -2,22 м; ширина-0,819 м; высота башни-0,75 м; высота площадки – 0,33 м; масса -15 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов




8601-0302-0403 - Скамья детская "Барашек"		Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с сиденьем и спинкой из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,2 м; ширина-0,47 м; высота башни -1,1 м; высота площадки -0,421 м; масса-12 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов
8601-0302-0404 - Скамья детская "Пожарная машина"		Фундамент монолитный бетонный; металлический каркас; конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,571 м; ширина-0,621 м; высота башни-0,815 м; высота площадки – 0,33 м; масса -20 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов
8601-0302-0405 - Скамья детская "Гусеница"		Фундамент монолитный бетонный; металлический каркас; конструкция из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,221 м; ширина-0,621 м; высота башни-0,822 м; высота площадки – 0,33 м; масса – 15 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов


8601-0302-0406 - Скамья детская с деревянным сидением		Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с деревянными сиденьем. Габаритные размеры конструкции: длина-1,5 м; ширина-0,42 м; высота площадки – 0,35 м; масса – 10 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов
8601-0302-0407 - Скамья детская "Звездопад"		Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с сиденьем и спинкой из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина-1,18 м; ширина-0,34 м; высота башни-0,64 м; высота площадки – 0,34 м; масса – 12 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов
8601-0302-0408 - Скамья детская с деревянными сиденьем и спинкой		Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с деревянными сиденьем и спинкой. Габаритные размеры конструкции: длина-1,5 м; ширина-0,42 м; высота башни-0,64 м; высота площадки – 0,35 м; масса – 13 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов




8601-0302-0501 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 1		Модульная конструкция из мраморного камня с деревянными элементами (сиденьем и спинкой). Габаритные размеры конструкции: длина-1,8 м; ширина-0,5 м; высота башни -0,8 м; высота площадки -0,45 м; масса- 175 кг	1.Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
8601-0302-0502 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Origami 2		Модульная конструкция из мраморного камня с деревянным элементом (сиденьем). Габаритные размеры конструкции: длина-1,8 м; ширина-0,5 м; высота площадки -0,45 м; масса- 150 кг	1.Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
8601-0302-0503 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Onda bench		Модульная конструкция из мраморного камня с деревянными элементами (сиденьями). Габаритные размеры конструкции: длина-1,8 м; ширина-0,5 м; высота площадки -0,45 м; масса- 250 кг	1.Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
8601-0302-0504 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Madi		Монолитная железобетонная фундаментная плита габаритными размерами: длина-3,2 м; ширина-0,4 м; толщина -0,2 м; Модульная конструкция из мраморного камня с деревянным элементом (сиденьем). Габаритные размеры конструкции: длина-3,2 м; ширина-0,5 м; высота площадки -0,45 м; масса- 300 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчано –гравийной подушки с последовательным трамбованием. 6. Устройство бетонной подготовки. 7. Установка каркаса 8. Заливка монолитной железобетонной фундаментной плиты. 9. Гидроизоляция плиты. 10. Сборка конструкции через 72 часа после заливки фундамента (болтовое соединение).

<p>8601-0302-0505 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Aregam</p>		<p>Модульная конструкция из мраморного камня с деревянным элементом (сиденьем). Габаритные размеры конструкции: длина-1,2 м; ширина- 1,3 м; высота площадки -0,45 м; масса- 250 кг</p>	<p>1.Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>
<p>8601-0302-0506 - Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Sota</p>		<p>Модульная конструкция из мраморного камня с деревянным элементом (сиденьем). Габаритные размеры конструкции: длина-1,2 м; ширина-1,2 м; высота площадки -0,45 м; масса- 250 кг</p>	<p>1.Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>
<p>8601-0302-0507 - Скамейка из мраморного камня со спинкой, деревянным настилом модель: Sake</p>		<p>Модульная конструкция из мраморного камня с деревянным элементом (сиденьем). Габаритные размеры конструкции: длина-1,95 м; ширина-0,65 м; высота башни – 0,9 м; высота площадки -0,45 м; масса- 350 кг</p>	<p>1.Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>
<p>8601-0302-0508 - Скамейка из мраморного камня модель: Aida</p>		<p>Модульная конструкция из мраморного камня с деревянными элементами (сиденьями). Габаритные размеры конструкции: длина-4,6 м; ширина-0,5 м; высота площадки -0,45 м; масса- 320 кг</p>	<p>1.Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение)</p>

8601-0302-0509 - Скамейка из мраморного камня с деревянными настилом модель: Armanu		Модульная конструкция из мраморного камня с деревянными элементом (сиденьем). Габаритные размеры конструкции: длина-1,8 м; ширина-0,5 м; высота площадки -0,45 м; масса- 250 кг	1. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
8601-0302-0601 - Скамья, модель: Element 1		Металлическая конструкция из профильной трубы с обшивкой сиденья, боковых поверхностей и вставки из древесно-полимерного композита. Габаритные размеры конструкции: длина-1,6 м; ширина-0,45 м; высота площадки – 0,45 м; масса -46 кг	1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.
8601-0302-0602 - Скамья, модель: Element 2		Металлическая конструкция из профильной трубы с сиденьем и спинкой из древесно-полимерного композита. Габаритные размеры конструкции: длина-1,6 м; ширина-0,65 м; высота башни- 0,91 м; высота площадки – 0,45 м; масса -81 кг	1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.
8601-0302-0603 - Скамья, модель: Element 3		Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с полимерными: сиденьем и обшивкой. Габаритные размеры конструкции: длина-2,0 м; ширина-0,53 м; высота площадки -0,45 м; масса- 65 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки

			фундамента 11. Постановка болтов
8601-0302-0604 - Скамья, модель: Element 4		Металлическая конструкция с сиденьем и спинкой из древесно-полимерного композита. Габаритные размеры конструкции: длина-3,0 м; ширина-0,53 м; высота башни- 0,795 м; высота площадки – 0,45 м; масса -161 кг	1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.
8601-0302-0605 - Скамья, модель: Element 5		Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с полимерными: сиденьем и обшивкой. Габаритные размеры конструкции: длина-2,0 м; ширина-0,77 м; высота площадки -0,45 м; масса- 130 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов
8601-0302-0606 - Скамья, модель: Element 6		Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с полимерными: спинкой, сиденьем и обшивкой. Габаритные размеры конструкции: длина-2,0 м; ширина-0,88 м; высота башни -0,95 м; высота площадки -0,45 м; масса- 121 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов




8601-0302-0701 - Скамейка из гранита с деревянным настилом, модель "Евро"		Модульная конструкция из крошки гранита с деревянным элементом (сиденьем). Габаритные размеры конструкции: длина-2,0 м; ширина-0,4 м; высота площадки -0,45 м; масса- 85 кг	1.Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
8601-0302-0702 - Скамейка из мрамора белоснежного с деревянными спинкой и настилом, модель "Классик"		Модульная конструкция из крошки мрамора с деревянными элементами (сиденьем и спинкой). Габаритные размеры конструкции: длина-2,0 м; ширина-0,8 м; высота башни -0,8 м; высота площадки -0,45 м; масса- 70 кг	1.Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Сборка модулей конструкции (болтовое соединение)
8601-0303-0201 - Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)		Металлическая конструкция Габаритные размеры конструкции: длина - 0,5 м; глубина-0,34 м; высота – 0,51 м; V бака = 35 л; масса – 13 кг	1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.
8601-0303-0202 - Урна на двух стойках		Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция Габаритные размеры конструкции: длина -0,19 м; глубина-0,31 м; высота – 0,72 м; V бака = 28 л; масса – 6,16 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов



<p>8601-0303-0203 - Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м)</p>		<p>Металлическая конструкция Габаритные размеры конструкции: длина -0,309 м; глубина-0,332 м; высота – 0,71 м; V бака = 28 л; масса – 6,9 кг</p>	<p>1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.</p>
<p>8601-0303-0204 - Урна "Сатурн"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция Габаритные размеры конструкции: длина -0,375 м; глубина-0,32 м; высота – 0,82 м; V бака = 40 л; масса – 7,6 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов</p>
<p>8601-0303-0205 - Урна на треноге (0,30 м х 0,44 м х 0,2 м)</p>		<p>Металлическая конструкция Габаритные размеры конструкции: длина - 0,3 м; глубина-0,44 м; высота – 0,2 м; V бака = 22 л; масса – 4 кг</p>	<p>1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.</p>




8601-0303-0206 - Урна со вставкой		Металлическая конструкция, обод в верхней части урны –деревянный. Габаритные размеры конструкции: длина - 0,48 м; глубина-0,48 м; высота – 0,586 м; V вставки= 30 л; масса – 34,8 кг	1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.
8601-0303-0207 - Урна со вставкой и подставкой для основания		Металлическая конструкция Габаритные размеры конструкции: длина - 0,6 м; глубина-0,6 м; высота – 0,93 м; V вставки = 130 л; масса - 80 кг	1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.
8601-0303-0301 - Урна подвесная одинарная		Фундамент монолитный бетонный; деревянная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина - 0,344 м; глубина-0,419 м; высота – 1,219 м; масса – 20 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов

<p>8601-0303-0302 - Урна подвесная двойная</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; деревянная конструкция Габаритные размеры конструкции: длина - 0,974 м; глубина-0,334 м; высота – 1,15 м; масса – 34 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов</p>
<p>8601-0303-0401 - Урна из мраморного камня, модель: Artem</p>		<p>Конструкция из мраморного камня Габаритные размеры конструкции: диаметр -0,40 м; высота -0,75 м; V вставки = 60 л; масса -80 кг</p>	<p>1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.</p>
<p>8601-0303-0402 - Урна из мраморного камня, модель: UN</p>		<p>Конструкция из мраморного камня Габаритные размеры конструкции: диаметр -0,40 м; высота -0,75 м; V вставки = 60 л; масса -80 кг</p>	<p>1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.</p>





<p>8601-0303-0403 - Урна из мраморного камня, модель: У-4</p>		<p>Конструкция из мраморного камня Габаритные размеры конструкции: диаметр -0,40 м; высота -0,75 м; V бака = 70 л; масса -120 кг</p>	<p>1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.</p>
<p>8601-0303-0404 - Урна из мраморного камня, модель: Моон</p>		<p>Конструкция из мраморного камня Габаритные размеры конструкции: диаметр -0,4 м; высота -0,75 м; V бака = 60 л; масса -80 кг</p>	<p>1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.</p>
<p>8601-0303-0501 - Урна из гранита, модель: Малая</p>		<p>Конструкция из крошки гранита. Габаритные размеры конструкции: диаметр -0,40 м; высота -0,5 м; V оцинкованной вставки = 40 л; масса - 70 кг</p>	<p>1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.</p>
<p>8601-0303-0502 - Урна из гранита, модель: Большая</p>		<p>Конструкция из крошки гранита. Габаритные размеры конструкции: диаметр -0,40 м; высота -0,75 м; V оцинкованной вставки = 60 л; масса - 100 кг</p>	<p>1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.</p>





<p>8601-0303-0601 - Урна одинарная с пепельницей</p>		<p>Конструкция из древесно-полимерного композита с каркасом из металлической профильной трубы и металлической вставкой. Габаритные размеры конструкции: длина -0,46 м; глубина -0,355 м; высота -0,98 м; Вставки = 35 л; масса – 47 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Крепление конструкции к готовому основанию анкерными болтами.
<p>8601-0303-0602 - Урна двойная с пепельницей</p>		<p>Конструкция из древесно-полимерного композита с каркасом из металлической профильной трубы и металлическими вставками. Габаритные размеры конструкции: длина -0,75 м; глубина -0,355 м; высота -0,98 м; Вобщий вставок = 60 л; масса – 98 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Крепление конструкции к готовому основанию анкерными болтами.
<p>8601-0304-0101 - Арка, тип 1</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Фундамент сборный железобетонный, сборная железобетонная арочная конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина - 0,9 м; высота -1,95 м; масса - 449 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство песчаной подготовки под фундаменты. 7. Укладка фундаментных блоков. 8. Монтаж железобетонных панелей арочной конструкции. 9. Монтаж железобетонной арки. 10. Сплошное выравнивание стыков железобетонных конструкций.

<p>8601-0304-0102 - Арка, тип 2</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Фундамент сборный железобетонный, сборная железобетонная арочная конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина – 1,1 м; высота -2,05 м; масса - 479 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство песчаной подготовки под фундаменты. 7. Укладка фундаментных блоков 8. Монтаж железобетонных панелей арочной конструкции. 9. Монтаж железобетонной арки. 10. Сплошное выравнивание стыков железобетонных конструкций.</p>
<p>8601-0304-0103 - Арка, тип 3</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Фундамент сборный железобетонный, сборная железобетонная арочная конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина – 1,3 м; высота -2,15 м; масса - 506 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство песчаной подготовки под фундаменты. 7. Укладка фундаментных блоков 8. Монтаж железобетонных панелей арочной конструкции. 9. Монтаж железобетонной арки. 10. Сплошное выравнивание стыков железобетонных конструкций.</p>






<p>8601-0304-0104 - Арка-туннель</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Фундамент сборный железобетонный, сборная железобетонная арочная конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина – 1,3 м; высота -1,15 м; глубина – 0,75 м, масса -664 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство песчаной подготовки под фундаменты. 7. Укладка фундаментных блоков 8. Монтаж железобетонных панелей арочной конструкции. 9. Монтаж железобетонной арки. 10. Сплошное выравнивание стыков железобетонных конструкций.
<p>8601-0304-0201 - Арка металлическая декоративная</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-1,5 м; ширина-0,35 м; высота-2,2 м; масса -20 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11. Постановка болтов
<p>8601-0306-0101 - Вазон шестигранный "Береке"</p>		<p>Декоративное изделие из стеклофибробетона. Габаритные размеры изделия: диаметр -1,0 м; высота – 0,8 м; масса – 120 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.

8601-0306-0102 - Вазон шестигранный "Наурыз"		Декоративное изделие из стеклофибробетона. Габаритные размеры изделия: диаметр -1,2 м; высота – 0,7 м; масса – 128 кг	1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.
8601-0306-0103 - Вазон "Ромашка"		Декоративное изделие из стеклофибробетона. Габаритные размеры изделия: диаметр -0,6 м; высота – 0,8 м; масса – 40 кг	1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.
8601-0306-0201 - Вазон из мраморного камня, модель: Моон		Декоративное изделие из мраморного камня. Габаритные размеры изделия: диаметр -0,9 м; высота – 0,6 м; масса – 150 кг	1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.





<p>8601-0306-0202 - Вазон из мраморного камня, модель: Donna</p>		<p>Декоративное изделие из мраморного камня. Габаритные размеры изделия: длина - 0,45 м; ширина - 0,45 м; высота – 0,9 м; масса – 130 кг</p>	<p>1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.</p>
<p>8601-0306-0203 - Вазон из мраморного камня, модель: Arun</p>		<p>Декоративное изделие из мраморного камня. Габаритные размеры изделия: диаметр -0,3 м; высота – 0,3 м; масса – 14 кг</p>	<p>1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.</p>
<p>8601-0306-0204 - Вазон из мраморного камня, модель: Yarus</p>		<p>Декоративное изделие из мраморного камня. Габаритные размеры изделия: диаметр -0,6 м; высота – 0,6 м; масса – 200 кг</p>	<p>1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.</p>
<p>8601-0306-0205 - Вазон из мраморного камня, модель: Onda bench trees</p>		<p>Декоративное изделие из мраморного камня. Габаритные размеры изделия: длина – 1,8 м; ширина - 0,5 м; высота – 0,45 м; масса – 250 кг</p>	<p>1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.</p>


8601-0306-0206 - Вазон из мраморного камня, модель: Artemida		Декоративное изделие из мраморного камня. Габаритные размеры изделия: длина – 1,8 м; ширина - 0,5 м; высота – 0,45 м; масса – 250 кг	1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.
8601-0306-0207 - Вазон из мраморного камня, модель: Radius		Декоративное изделие из мраморного камня. Габаритные размеры изделия: диаметр -0,9 м; высота – 0,9 м; масса – 170 кг	1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.
8601-0306-0208 - Вазон из мраморного камня, модель: Poppy Bowi		Декоративное изделие из мраморного камня. Габаритные размеры изделия: диаметр -1,2 м; высота – 0,6 м; масса – 300 кг	1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.
8601-0306-0209 - Вазон из мраморного камня, модель: Atrium		Декоративное изделие из мраморного камня. Габаритные размеры изделия: диаметр -0,9 м; высота – 0,9 м; масса – 170 кг	1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.



8601-0306-0211 - Вазон из мраморного камня, модель: Alma		Декоративное изделие из мраморного камня. Габаритные размеры изделия: диаметр -0,8 м; высота – 0,5 м; масса – 165 кг	1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.
8601-0306-0212 - Вазон из мраморного камня, модель: Astana		Декоративное изделие из мраморного камня с деревянным настилом. Габаритные размеры изделия: длина - 1,4 м; ширина – 1,0 м; высота – 0,45 м; масса – 190 кг	1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.
8601-0306-0213 - Вазон из мраморного камня с деревянным настилом: Островок		Декоративное изделие из мраморного камня с деревянным настилом. Габаритные размеры изделия: длина - 1,4 м; ширина – 1,0 м; высота – 0,45 м; масса – 190 кг	1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.
8601-0306-0301 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida one		Модульная конструкция из мраморного камня. Габаритные размеры конструкции: длина-1,0 м; ширина-1,0 м; высота площадки -0,6 м; масса- 100 кг	1. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Установка модулей конструкции на подготовленное основание.




8601-0306-0302 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida two		Модульная конструкция из мраморного камня. Габаритные размеры конструкции: длина-1,2 м; ширина-1,2 м; высота площадки -0,6 м; масса- 120 кг	1. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Установка модулей конструкции на подготовленное основание.
8601-0306-0303 - Приствольная решетка из мраморного камня, модель: Piramida three		Модульная конструкция из мраморного камня. Габаритные размеры конструкции: длина-1,6 м; ширина-1,6 м; высота площадки -0,6 м; масса- 160 кг	1. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Установка модулей конструкции на подготовленное основание.
8601-0306-0401 - Вазон, модель: ДПК- 1		Декоративное изделие из древесно- полимерного композита. Габаритные размеры изделия: длина – 0,8 м; ширина – 0,8 м; высота – 0,65 м; масса – 60 кг	1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.
8601-0306-0402 - Вазон, модель: ДПК- 2		Декоративное изделие из древесно- полимерного композита с металлической вставкой. Габаритные размеры изделия: длина – 0,8 м; ширина – 0,8 м; высота – 0,65 м; масса – 103 кг	1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.
8601-0306-0501 - Вазон из травертина, модель: Львиный зев		Декоративное изделие из крошки травертина. Габаритные размеры изделия: длина - 0,4 м; ширина – 0,4 м; высота – 0,6 м; масса – 80 кг	1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.



8601-0306-0502 - Вазон из белоснежного мрамора, модель: Лаура		Декоративное изделие из крошки белоснежного мрамора. Габаритные размеры изделия: диаметр - 0,55 м; высота – 0,45 м; масса – 105 кг	1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.
8601-0306-0503 - Вазон из златолита желтого, модель: Грань		Декоративное изделие из крошки златолита желтого. Габаритные размеры изделия: длина - 0,69 м; ширина – 0,71 м; высота – 0,48 м; масса – 120 кг	1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.
8601-0306-0504 - Вазон из златолита желтого, модель: Кувшин		Декоративное изделие из крошки златолита желтого. Габаритные размеры изделия: диаметр – 0,6 м; высота – 0,45 м; масса – 150 кг	1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.
8601-0306-0505 - Вазон из змеевика, модель: Куба		Декоративное изделие из крошки змеевика. Габаритные размеры изделия: длина -0,4 м; ширина -0,4 м; высота -0,6 м; масса -150 кг	1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.
8601-0306-0506 - Вазон из гранита, модель: Палермо		Декоративное изделие из крошки гранита. Габаритные размеры изделия: длина – 1,2 м; ширина -0,4 м; высота - 0,4 м; масса -213 кг	1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.


8601-0306-0507 - Вазон из травертина, модель: Луна		Декоративное изделие из крошки травертина. Габаритные размеры изделия: диаметр - 0,8 м; высота – 0,5 м; масса – 250 кг	1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.
8601-0306-0601 - Камень гладкий из мрамора, модель: Bi Tas		Декоративное изделие из мраморного камня. Габаритные размеры изделия: длина – 0,85 м; ширина – 0,58 м; высота – 0,5 м; масса – 300 кг	1. Доставка готового изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка изделия на установленное место.
8601-0307-0101 - Навес для двух мусорных контейнеров		Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция с верхней вставкой из полигаля. Габаритные размеры конструкции: длина – 3,0 м; ширина-1,5 м; высота -2,5 м; масса - 230 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.
8601-0307-0102 - Навес для трех мусорных контейнеров		Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция с верхней вставкой из полигаля. Габаритные размеры конструкции: длина – 4,5 м; ширина-1,5 м; высота -2,5 м; масса - 300 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.

<p>8601-0307-0103 - Навес над мусорными баками на 2 шт.</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-3,02 м; ширина-1,5 м; высота-2,5 м; масса - 300 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундаментов анкерных болтов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.</p>
<p>8601-0307-0104 - Навес над мусорными баками на 3 шт.</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-4,54 м; ширина-1,5 м; высота-2,5 м; масса - 450 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундаментов анкерных болтов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.</p>
<p>8601-0307-0105 - Навес над мусорными баками на 4 шт.</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-6,0 м; ширина-1,5 м; высота-2,5 м; масса - 500 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в</p>

			углублении для фундаментов анкерных болтов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.
8601-0307-0106 - Навес над мусорными баками на 5 шт.		Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина- 7,52 м; ширина-1,5 м; высота- 2,5 м; масса - 650 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка в углублении для фундаментов анкерных болтов. 9. Устройство бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.
8601-0307-0107 - Навес для мусорных контейнеров из профнастила		Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина – 4,0 м; ширина-1,5 м; высота - 2,0 м; масса - 251 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.

8601-0307-0201 - Стойки для сушки белья		Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция (в составе комплекта – 2 стойки). Габаритные размеры одной стойки: высота-2,0 м; длина поперечной траверсы – 1,0 м; масса комплекта из 2-х стоек -20,5 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов
8601-0307-0301 - Секция для сушки белья		Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция с наращенными ножками. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,68 м; ширина основания- 0,96 м; высота- 1,9 м; масса- 80 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Установка опорных стоек конструкции в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов
8601-0307-0302 - Секция для сушки ковров		Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция с наращенными ножками. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,68 м; ширина основания- 0,96 м; высота- 1,9 м; масса- 90 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Установка опорных стоек конструкции в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов

<p>8601-0308-0101 - Парковый светильник RIKUGEN (4 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель - полистерол опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 4,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) -116 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильников. 14. Подъем светильников на опору. 15. Крепление светильников. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
<p>8601-0308-0102 - Парковый светильник RIKUGEN (2 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель - полистерол опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 2,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) -102,5кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11.</p>

			<p>Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильника. 14. Подъем светильника на опору. 15. Крепление светильника. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
<p>8601-0308-0103 - Парковый светильник EXBURY (4 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 4,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) -118 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильников. 14. Подъем светильников на опору. 15. Крепление светильников. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>

<p>8601-0308-0104 - Парковый светильник EXBURY (3 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 3,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) -108 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильника. 14. Подъем светильника на опору. 15. Крепление светильника. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
<p>8601-0308-0105 - Парковый светильник EXBURY (2 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 2,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) -98,5 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11.</p>



			<p>Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильника. 14. Подъем светильника на опору. 15. Крепление светильника. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
<p>8601-0308-0106 - Парковый светильник MURABELLE (4 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 4,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) -118 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильников. 14. Подъем светильников на опору. 15. Крепление светильников. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>

<p>8601-0308-0107 - Парковый светильник MURABELLE (2 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 2,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) - 98,5кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильника. 14. Подъем светильника на опору. 15. Крепление светильника. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
<p>8601-0308-0108 - Парковый светильник VERSAILLES (5 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 5,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) - 117 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11.</p>



			<p>Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильников. 14. Подъем светильников на опору. 15. Крепление светильников. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
<p>8601-0308-0109 - Парковый светильник VERSAILLES (4 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 5,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) -110 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильников. 14. Подъем светильников на опору. 15. Крепление светильников. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>

<p>8601-0308-0110 - Парковый светильник VERSAILLES (3 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 3,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) – 101 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильника. 14. Подъем светильника на опору. 15. Крепление светильника. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
<p>8601-0308-0111 - Парковый светильник SEVENN (4 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 4,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) - 117 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11.</p>

			<p>Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильников. 14. Подъем светильников на опору. 15. Крепление светильников. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
<p>8601-0308-0112 - Парковый светильник SEVENN (3 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 3,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) -109 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильника. 14. Подъем светильника на опору. 15. Крепление светильника. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>


<p>8601-0308-0113 - Парковый светильник SEVENN (2 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 2,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) -98,5 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильника. 14. Подъем светильника на опору. 15. Крепление светильника. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
<p>8601-0308-0114 - Парковый светильник PALAZZO (4 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 4,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) -118 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11.</p>



			<p>Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильников. 14. Подъем светильников на опору. 15. Крепление светильников. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
<p>8601-0308-0115 - Парковый светильник PALAZZO (3 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 3,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) -108 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильников. 14. Подъем светильников на опору. 15. Крепление светильников. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>



<p>8601-0308-0116 - Парковый светильник PALAZZO (2 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 2,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) – 98,5 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильника. 14. Подъем светильника на опору. 15. Крепление светильника. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
<p>8601-0308-0117 - Парковый светильник MILFORD (4 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель -стекло прозрачный/кракле. Габаритные размеры конструкции: высота - 4,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) -118 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11.</p>



			<p>Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильников. 14. Подъем светильников на опору. 15. Крепление светильников. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
<p>8601-0308-0118 - Парковый светильник MILFORD (3 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель -стекло прозрачный/кракле. Габаритные размеры конструкции: высота - 3,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) -109 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильников. 14. Подъем светильников на опору. 15. Крепление светильников. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>



<p>8601-0308-0119 - Парковый светильник MILFORD (2 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель -стекло прозрачный/кракле. Габаритные размеры конструкции: высота - 2,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) – 98,5 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильника. 14. Подъем светильника на опору. 15. Крепление светильника. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
<p>8601-0308-0120 - Парковый светильник DENALYI (4 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 4,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) – 115 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11.</p>

			<p>Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильников. 14. Подъем светильников на опору. 15. Крепление светильников. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
<p>8601-0308-0121 - Парковый светильник DENALYI (3 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 3,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) – 107 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильников. 14. Подъем светильников на опору. 15. Крепление светильников. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>


<p>8601-0308-0122 - Парковый светильник DENALYI (2 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, рассеиватель – пластик опал мат. Габаритные размеры конструкции: высота - 2,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) – 98,5 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11. Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильника. 14. Подъем светильника на опору. 15. Крепление светильника. 16. Подсоединение питающего кабеля.</p>
<p>8601-0308-0123 - Парковый светильник SOAR (2 м)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, металлическая конструкция с цоколем, с подсветкой опоры и отражателем. Габаритные размеры конструкции: высота - 2,0 м; масса (включая закладной элемент опоры трубчатого типа) – 98,5 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Устройство песчаной подготовки. 6. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 7. Установка в углублении для фундамента закладного элемента опоры трубчатого типа. 8. Бетонирование опорной части закладного элемента. 9. Протягивание питающего кабеля через окна закладного элемента в опоре светильника. 10. Обратная засыпка верхней части закладного элемента. 11.</p>

			Монтаж конструкции (опоры с кронштейном) через 72 часа после заливки фундамента. 12. Постановка болтов. 13. Сборка светильника. 14. Подъем светильника на опору. 15. Крепление светильника и отражателя. 16. Подсоединение питающего кабеля.
8601-0402-0101 - Зонт теневой "Пальма"		Фундамент монолитный бетонный; деревянная стойка; купол из окрашенной, влагостойкой, ламинированной, нескользящей фанеры. Габаритные размеры конструкции: длина – 1,46 м; ширина- 1,46 м; высота – 2,035 м; масса - 33 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорной стойки конструкции углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба. 10. Через 72 часа после заливки фундамента сборка конструкции (болтовое соединение).
8601-0402-0201 - Грибок для песочницы, тип ГДП-003		Фундамент монолитный бетонный; стойка из металлической трубы; купол из листовой стали. Габаритные размеры конструкции: длина – 1,4 м; ширина- 1,4 м; высота – 2, 25 м; масса - 55 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба.

8601-0402-0202 - Грибок со столиком		Фундамент монолитный бетонный; стойка из металлической трубы; купол из листовой стали. Габаритные размеры конструкции: длина – 1,2 м; ширина- 1,2 м; высота – 2, 12 м; масса - 41,7 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка конструкции углубления для фундамента. 9. Заливка бетонного фундамента – столба.
8601-0501-0101 - Остановочный комплекс 01		Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция специализированного назначения полуоткрытого типа; каркас – металлический; крыша с металлической обвязкой и обрешеткой, покрытие и подшивка крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; заполнение лайт –боксов, указатель маршрута, защитные ограждающие панели – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; скамья –деревянная. Габаритные размеры конструкции: длина- 4,0 м; ширина- 1,8 м, 1,4 м; высота-2,6 м; масса- 808 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под лайт -боксы. 9. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка лайт-боксов. 12. Установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса и лайт-боксам (болтовое соединение). 13. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов. 14. Установка скамьи. 15. Установка указателя маршрутов.



<p>8601-0501-0102 - Остановочный комплекс 02</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция специализированного назначения полукрытого типа; каркас – металлический; крыша с металлической обрешеткой, покрытие крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; ограждающие панели – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; скамья – деревянная. Габаритные размеры конструкции: длина- 4,3 м; ширина- 1,8 м; высота- 2,5 м; масса- 558 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты.9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Через 72 часа после заливки фундамента устройство крыши с последующим креплением к стойкам каркаса (болтовое соединение).11. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов.12. Установка скамьи.
<p>8601-0501-0103 - Остановочный комплекс 03</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная комбинированная конструкция специализированного назначения полукрытого типа; каркас –металлический; крыша с металлической обвязкой и обрешеткой, покрытие и подшивка крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; скамья –деревянная; ограждающие панели - калёное стекло (триплекс). Габаритные размеры конструкции: длина- 4,3 м; ширина- 1,8 м; высота-2,6 м; масса- 614 кг</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Разработка грунта ручным способом.2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы.3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км.4. Работа на отвале.5. Обратная засыпка.6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты.7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км).8. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты.9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.10. Через 72 часа после заливки фундамента установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса (болтовое соединение).11. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов.12. Установка скамьи.

<p>8601-0501-0104 - Остановочный комплекс 04</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная комбинированная конструкция специализированного назначения полуоткрытого типа; каркас –металлический; крыша с металлической обвязкой и обрешеткой, покрытие крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; подшивка крыши - поликарбонат; рекламный щит-поликарбонат; скамья –деревянная; ограждающие панели - калёное стекло (триплекс); будка закрытого типа с металлическим каркасом, заполнение - калёное стекло (триплекс); прожекторы на металлических кронштейнах. Габаритные размеры конструкции: длина- 5,5 м; ширина- 2,7 м; высота-2,8 м; общая масса, включая будку- 858 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции и цельной конструкции будки на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса (болтовое соединение).11. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов. 12. Установка скамьи. 13. Установка рекламного щита. 14. Установка прожекторов на кронштейнах. 17. Установка будки на установленное место.</p>
<p>8601-0501-0105 - Остановочный комплекс 05</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная комбинированная конструкция специализированного назначения полуоткрытого типа; каркас –металлический; крыша с металлической обвязкой и обрешеткой, покрытие и подшивка крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; рекламный щит-поликарбонат; скамья –деревянная; ограждающие панели - – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; будка закрытого типа с металлическим каркасом, заполнение - калёное стекло (триплекс); прожекторы на металлических</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции и цельной конструкции будки на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса (болтовое</p>

		кронштейнах. Габаритные размеры конструкции: длина- 5,2 м; ширина- 2,7 м; высота-2,8 м; общая масса, включая будку- 847 кг	соединение).11. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов. 12. Установка скамьи. 13. Установка рекламного щита. 14. Установка прожекторов на кронштейнах. 17. Установка будки на установленное место.
8601-0501-0106 - Остановочный комплекс 06		Фундамент монолитный бетонный; модульная комбинированная конструкция специализированного назначения полукрытого типа; каркас –металлический; крыша с металлической обвязкой и обрешеткой, покрытие и подшивка крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; заполнение лайт-бокса, боковая ограждающая панель, рекламный щит- калёное стекло (триплекс); ограждающие панели задней стенки – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; скамья – деревянная. Габаритные размеры конструкции: длина- 5,0 м; ширина- 1,8 м, 1,2 м; высота-2,6 м; масса- 821 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км. 9. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса (болтовое соединение). 12. Установка панелей ограждения и лайт-бокса с помощью специальных зажимов. 13. Установка скамьи. 14. Установка рекламного щита.
8601-0501-0107 - Остановочный комплекс 07		Фундамент монолитный бетонный; модульная комбинированная конструкция специализированного назначения полукрытого типа; каркас –металлический; крыша с металлической обвязкой и обрешеткой, покрытие и подшивка крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; заполнение лайт-бокса, боковая ограждающая панель, рекламный щит- калёное стекло (триплекс); ограждающие панели задней стенки – лист, оцинкованный с	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км. 9. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Установка модуля крыши с



		<p>полимерным покрытием; скамья – деревянная. Габаритные размеры конструкции: длина- 6,0 м; ширина- 1,8 м, 1,2 м; высота-2,6 м; масса- 930 кг</p>	<p>последующим креплением к стойкам каркаса (болтовое соединение). 12. Установка панелей ограждения и лайт -бокса с помощью специальных зажимов. 13. Установка скамьи. 14.Установка рекламного щита.</p>
<p>8601-0501-0108 - Остановочный комплекс 08</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная комбинированная конструкция специализированного назначения полуоткрытого типа; каркас –металлический; крыша с металлической обвязкой и обрешеткой, покрытие и подшивка крыши, указатель маршрута – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; заполнение лайт –боксов, ограждающие панели - калёное стекло (триплекс); скамья –деревянная. Габаритные размеры конструкции: длина- 6,0 м; ширина- 1,8 м, 1,4 м; высота-2,6 м; масса- 911 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под лайт -боксы. 9. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка лайт-боксов. 12. Установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса и лайт-боксам (болтовое соединение). 13. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов. 14. Установка скамьи. 15.Установка указателя маршрутов.</p>

<p>8601-0501-0109 - Остановочный комплекс 09</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция специализированного назначения полуоткрытого типа; подшивка крыши, рекламный щит – поликарбонат, скамья металлическая с деревянным покрытием; будка закрытого типа с металлическим каркасом, заполнение – калёное стекло (триплекс); Габаритные размеры конструкции: длина- 6,4 м; ширина- 3,0 м; высота-2,5 м; общая масса, включая будку- 650 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек каркаса со скамьей в углубления под фундаменты. 9. Установка анкерных болтов в углубления для фундаментов подпорной стенки. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка конструкции с последующим креплением к стойкам каркаса (болтовое соединение). 12. Установка рекламного щита. 13. Установка будки на установленное место.</p>
<p>8601-0501-0111 - Остановочный комплекс 11</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная комбинированная конструкция специализированного назначения полуоткрытого типа; каркас –металлический; крыша с металлической обвязкой и обрешеткой, покрытие и подшивка крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; заполнение лайт–бокса – калёное стекло (триплекс); ограждающие панели – лист металлический перфорированный с полимерным покрытием; скамья – деревянная. Габаритные размеры конструкции: длина- 4,2 м; ширина- 1,7 м; высота-2,5 м; масса- 515 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модулей подставок опорных стоек в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Установка стоек каркаса с креплением к модулям подставок (болтовое соединение). 11. Установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса (болтовое соединение). 12.</p>

			Установка лайтбокса. 13. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов. 14. Установка скамьи.
8601-0501-0112 - Остановочный комплекс 12		Фундамент монолитный бетонный; модульная комбинированная конструкция специализированного назначения полуоткрытого типа; каркас –металлический; крыша с металлической обвязкой и обрешеткой, покрытие и подшивка крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; ограждающие панели – лист металлический перфорированный с полимерным покрытием; скамья – деревянная. Габаритные размеры конструкции: длина- 4,2 м; ширина- 1,7 м; высота-2,5 м; масса- 365 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модулей подставок опорных стоек в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Установка стоек каркаса с креплением к модулям подставок (болтовое соединение). 11. Установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса (болтовое соединение). 12. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов. 13. Установка скамьи.
8601-0501-0113 - Остановочный комплекс 13		Фундамент монолитный бетонный; модульная комбинированная конструкция специализированного назначения полуоткрытого типа с двумя блоками; каркас – металлический; крыша с металлической обрешеткой, покрытие крыши – поликарбонат; скамьи – деревянные; ограждающие панели - лист, оцинкованный с полимерным покрытием. Габаритные размеры конструкции: длина- 7,44 м; ширина- 1,8 м; высота-2,5 м; масса- 1042 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам




			каркаса (болтовое соединение).11. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов. 12. Установка скамеек.
8601-0501-0114 - Остановочный комплекс 14		Фундамент монолитный бетонный; модульная комбинированная конструкция специализированного назначения полукрытого типа с двумя блоками; каркас – металлический; крыша с металлической обвязкой и обрешеткой, покрытие и подшивка крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; скамьи –деревянные; ограждающие панели - калёное стекло (триплекс). Габаритные размеры конструкции: длина- 7,9 м; ширина- 1,8 м; высота-2,6 м; масса- 906 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса (болтовое соединение).11. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов. 12. Установка скамеек.
8601-0501-0115 - Остановочный комплекс 15		Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция специализированного назначения полукрытого типа; каркас – металлический; шанырак- декоративное изделие из металлических труб; полукупол крыши - лист оцинкованный с полимерным покрытием по металлической обрешетке; ограждающие панели – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; кереге –металлическая решетка; скамьи –деревянные. Габаритные размеры конструкции: длина- 3,0 м; ширина- 2,3 м; высота- 2,5 м; масса- 417 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Через 72 часа после заливки фундамента установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса (болтовое соединение). 11.




			Установка панелей ограждения и кереге с помощью специальных зажимов. 12. Установка скамеек.
8601-0501-0116 - Остановочный комплекс 16		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная комбинированная конструкция специализированного назначения полуоткрытого типа; каркас –металлический; крыша по металлической обрешетке, покрытие крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; заполнение лайт–бокса - калёное стекло (триплекс); ограждающие панели – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; скамья –деревянная.</p> <p>Габаритные размеры конструкции: длина- 4,13 м; ширина- 1,2 м; высота- 2,4 м; масса- 469 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка модулей подставок опорных стоек в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Установка стоек каркаса с креплением к модулям подставок (болтовое соединение). 11. Установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса (болтовое соединение). 12. Установка лайтбокса. 13. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов. 14. Установка скамьи.</p>
8601-0501-0117 - Остановочный комплекс 17		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция специализированного назначения полуоткрытого типа; каркас – металлический; крыша с ребрами жесткости, покрытие крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; ограждающие панели – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; скамья –деревянная.</p> <p>Габаритные размеры конструкции: длина- 4,2 м; ширина- 1, 8 м; высота- 2,5 м; масса- 615 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 9. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под скамью. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки</p>




			<p>фундамента установка модуля крыши с опорной рамой с последующей приваркой к стойкам каркаса. 12. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов. 13. Установка покрытия скамьи.</p>
8601-0501-0118 - Остановочный комплекс 18		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция специализированного назначения полуоткрытого типа; каркас – металлический; крыша с металлической обвязкой и обрешеткой, покрытие и подшивка крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; заполнение лайт –боксов, указатель маршрута, ограждающие панели – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; скамья – деревянная. Габаритные размеры конструкции: длина- 4,0 м; ширина- 1,642 м; высота-2,6 м; масса- 791 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов под лайт -боксы. 9. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка лайт-боксов. 12. Установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса и лайт-боксам (болтовое соединение). 13. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов. 14. Установка скамьи. 15. Установка указателя маршрутов.</p>
8601-0501-0119 - Остановочный комплекс 19		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция специализированного назначения полуоткрытого типа; каркас – металлический; крыша с металлической обвязкой и обрешеткой, покрытие и подшивка крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; заполнение лайт –боксов, указатель маршрута, ограждающие</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для</p>




		<p>панели – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; скамья – деревянная. Габаритные размеры конструкции: длина- 6,0 м; ширина- 1,646 м; высота-2,5 м; масса- 978 кг</p>	<p>фундаментов под лайт -боксы. 9. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка лайт-боксов. 12. Установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса и лайт-боксам (болтовое соединение). 13. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов. 14. Установка скамьи. 15. Установка указателя маршрутов.</p>
<p>8601-0501-0120 - Остановочный комплекс 22</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная комбинированная конструкция специализированного назначения полуоткрытого типа; каркас –металлический; крыша с металлической обвязкой и деревянной обрешеткой, покрытие крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; скамья –деревянная; ограждающие панели - калёное стекло (триплекс). Габаритные размеры конструкции: длина- 3,56 м; ширина- 1,66 м; высота-2,255 м; масса- 376 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек каркаса в углубления под фундаменты. 9. Установка скамьи в углубления для фундаментов. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса и поперечин боковых панелей (болтовое соединение). 12. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов.</p>




<p>8601-0501-0121 - Остановочный комплекс 23</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная комбинированная конструкция специализированного назначения полуоткрытого типа; каркас –металлический; крыша с металлической обвязкой и обрешеткой, покрытие и подшивка крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; скамья –деревянная; ограждающие панели, лайтбоксы - калёное стекло (триплекс). Габаритные размеры конструкции: длина- 3,213 м; ширина- 1,2 м; высота-2,0 м; масса- 567 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобиле-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка опорных стоек каркаса и стоек лайтбоксов в углубления под фундаменты. 9. Установка скамьи в углубления для фундаментов. 10. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 11. Через 72 часа после заливки фундамента установка модуля крыши с последующим креплением к стойкам каркаса и лайт-боксам (болтовое соединение). 12. Установка панелей ограждения с помощью специальных зажимов.
<p>8601-0501-0201 - Остановочный комплекс 20</p>		<p>Цельная металлическая сварная конструкция специализированного назначения открытого типа на опорной металлической раме; покрытие крыши – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; ограждающие панели – лист, оцинкованный с полимерным покрытием; скамья –деревянная. Габаритные размеры конструкции: длина- 3,2 м; ширина – 1,921 м; высота-2,0 м; масса- 412 кг</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.




<p>8601-0601-0101 - Декоративный забор "Национальный стиль"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения – наборные, декоративные, железобетонные панели – 5шт. (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 2,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 515 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка наборных панелей в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.</p>
<p>8601-0601-0102 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Классика"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,6 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 99 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.</p>
<p>8601-0601-0103 - Декоративное прямоугольное ограждение "Классика" с верхней вставкой</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 99 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.</p>




<p>8601-0601-0104 - Декоративное прямоугольное ограждение "Классика"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 88 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.</p>
<p>8601-0601-0105 - Декоративное сплошное ограждение "Классика"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 105 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.</p>
<p>8601-0601-0106 - Декоративное ограждение с овальными вставками "Восток"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,57 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 108 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.</p>




8601-0601-0107 - Декоративное сплошное ограждение "Восток"		Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 113 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.
8601-0601-0108 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Дикий камень"		Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,64 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 101 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.
8601-0601-0109 - Декоративное ограждение с боковыми вставками "Дикий камень"		Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,49 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 95 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.



<p>8601-0601-0110 - Декоративное сплошное ограждение "Дикий камень"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 107 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.</p>
<p>8601-0601-0111 - Декоративное сплошное мини- ограждение "Дикий камень"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,25 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 75 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.</p>
<p>8601-0601-0112 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Греция"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 88 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.</p>



8601-0601-0113 - Декоративное прямоугольное ограждение "Греция"		Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 108 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.
8601-0601-0114 - Декоративное сплошное ограждение "Греция"		Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 115 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.
8601-0601-0115 - Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Виноград"		Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 99 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.



<p>8601-0601-0116 - Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Виноград"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 88 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.</p>
<p>8601-0601-0117 - Декоративное сплошное ограждение "Виноград"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 105 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.</p>
<p>8601-0601-0118 - Декоративное ограждение с овальной вставкой "Булыжник"</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,55 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 95 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.</p>




8601-0601-0119 - Декоративное сплошное ограждение "Булыжник"		Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 109 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.
8601-0601-0120 - Декоративное ограждение с верхней овальной вставкой "Русь"		Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,6 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 99 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.
8601-0601-0121 - Декоративное прямоугольное ограждение "Русь"		Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 88 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.



8601-0601-0122 - Декоративное ограждение с нижней овальной вставкой "Русь"		Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 99 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.
8601-0601-0123 - Декоративное сплошное ограждение "Русь"		Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - декоративная железобетонная панель (в секции учтена - 1 железобетонная стойка) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,5 м; глубина – 0,045 м; масса (включая стойку) - 105 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 7. Заливка бетонного фундамента – столба. 8. Установка панели в пазы стоек через 72 часа после заливки фундамента.
8601-0602-0101 - Декоративное ограждение переносное		Металлическая конструкция. Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота -0,9 м; масса секции, включая металлические стойки - 20 кг.	1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место.




<p>8601-0602-0201 - Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - сетчатая панель, обрамленная стальным уголком из сетки "рабица" диаметром 1,8 мм размером стороны ячейки 50 мм (в секции учтена - 1 стойка из профильной трубы квадратного сечения 80 мм х 80 мм) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 2,5 м; масса (включая стойку) - 58 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Установка монтажных изделий и навеска панели через 72 часа после заливки фундамента. 10. Огрунтовка конструкции. 11 Окразка конструкции</p>
<p>8601-0602-0301 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12</p>		<p>Серия 3.017-3 выпуск 2 Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - сетчатая панель, обрамленная стальным уголком из плетеной сетки диаметром 2 мм размером стороны ячейки 35 мм (в секции учтена - 1 стойка из металлической трубы диаметром 89х5) Габаритные размеры секции: длина – 3,0 м; высота – 1,2 м; масса (включая стойку) - 57 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Установка монтажных изделий и навеска панели через 72 часа после заливки фундамента. 10. Огрунтовка конструкции. 11 Окразка конструкции</p>




<p>8601-0602-0302 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16</p>		<p>Серия 3.017-3 выпуск 2 Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - сетчатая панель, обрамленная стальным уголком из плетеной сетки диаметром 3 мм размером стороны ячейки 50 мм (в секции учтена - 1 стойка из металлической трубы диаметром 89х5). Габаритные размеры секции: длина – 3,0 м; высота – 1,6 м; масса (включая стойку) - 71 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Установка монтажных изделий и навеска панели через 72 часа после заливки фундамента. 10. Огрунтовка конструкции. 11 Окразка конструкции.</p>
<p>8601-0602-0303 - Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.20</p>		<p>Серия 3.017-3 выпуск 2 Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - сетчатая панель, обрамленная стальным уголком из плетеной сетки диаметром 3 мм размером стороны ячейки 50 мм (в секции учтена - 1 стойка из металлической трубы диаметром 89х5). Габаритные размеры секции: длина – 3,0 м; высота – 2,0 м; масса (включая стойку) - 82 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Установка монтажных изделий и навеска панели через 72 часа после заливки фундамента. 10. Огрунтовка конструкции. 11. Окразка конструкции.</p>



<p>8601-0602-0304 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.12</p>		<p>Серия 3.017-3 выпуск 2 Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - сетчатая панель, обрамленная стальным уголком из сварной сетки диаметром 3 мм размером стороны ячейки 100 мм (в секции учтена - 1 стойка из металлической трубы диаметром 89х5). Габаритные размеры секции: длина – 3,0 м; высота – 1,2 м; масса (включая стойку) - 55 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Установка монтажных изделий и навеска панели через 72 часа после заливки фундамента. 10. Огрунтовка конструкции. 11 Окразка конструкции.</p>
<p>8601-0602-0305 - Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 2ПМ - 30.16</p>		<p>Серия 3.017-3 выпуск 2 Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - сетчатая панель, обрамленная стальным уголком из сварной сетки диаметром 3 мм размером стороны ячейки 100 мм (в секции учтена - 1 стойка из металлической трубы диаметром 89х5). Габаритные размеры секции: длина – 3,0 м; высота – 1,6 м; масса (включая стойку) - 63 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Установка монтажных изделий и навеска панели через 72 часа после заливки фундамента. 10. Огрунтовка конструкции. 11. Окразка конструкции.</p>

<p>8601-0602-0401 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ - 30.11</p>		<p>Серия 3.017-3 выпуск 2 Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - решетчатая панель из металлической трубы 20x2 мм с шагом -0,15 м, обрамленная рамой из стального уголка (в секции учтена – 1 опорная стойка из металлической трубы диаметром 102x7 мм). Габаритные размеры секции: длина – 3,0 м; высота – 1,1 м; масса (включая стойку) – 80 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента. 10. Окраска конструкции.</p>
<p>8601-0602-0402 - Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ - 30.15</p>		<p>Серия 3.017-3 выпуск 2 Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - решетчатая панель из металлической трубы 25x2 мм с шагом -0,15 м, обрамленная рамой из стального уголка (в секции учтена - 1 опорная стойка из металлической трубы диаметром 102x7 мм). Габаритные размеры секции: длина – 3,0 м; высота – 1,5 м; масса (включая стойку) – 102 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента. 10. Окраска конструкции.</p>
<p>8601-0602-0403 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м x2,0 м</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - решетчатая панель из профильной металлической трубы квадратного сечения 16x16 мм с шагом - 0,12 м (в секции учтена - 1 опорная стойка из металлической трубы диаметром 102x7 мм). Габаритные размеры секции: длина – 3,0 м; высота – 2,0 м; масса (включая</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7.</p>

		стойку) – 194 кг	Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента. 10. Окраска конструкции.
8601-0602-0404 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м x 2,0 м		Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - решетчатая панель из профильной металлической трубы квадратного сечения 16x16 мм с шагом - 0,12 м (в секции учтена - 1 опорная стойка из металлической трубы диаметром 102x7 мм). Габаритные размеры секции: длина – 2,5 м; высота – 2,0 м; масса (включая стойку) – 180 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента. 10. Окраска конструкции.
8601-0602-0405 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м x 2,0 м		Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - решетчатая панель из профильной металлической трубы квадратного сечения 16x16 мм с шагом - 0,12 м (в секции учтена - 1 опорная стойка из металлической трубы диаметром 102x7 мм). Габаритные размеры секции: длина – 1,3 м; высота – 2,0 м; масса (включая стойку) – 116 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента. 10. Окраска конструкции.



<p>8601-0602-0406 - Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м x2,0 м</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - решетчатая панель из профильной металлической трубы квадратного сечения 16x16 мм с шагом - 0,12 м (в секции учтена - 1 опорная стойка из металлической трубы диаметром 102x7 мм). Габаритные размеры секции: длина – 1,0 м; высота – 2,0 м; масса (включая стойку) – 98 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента. 10. Окраска конструкции.</p>
<p>8601-0602-0501 - Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; окрашенная секция ограждения: рама из профильной металлической трубы квадратного сечения 25x25 мм, заполнение секции- профильная металлическая труба квадратного сечения 10 x 10 мм (в секции учтена- 1 опорная стойка из профильной металлической трубы квадратного сечения 40 x40 мм). Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота -0,75 м; масса - 16 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента.</p>
<p>8601-0602-0502 - Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; окрашенная секция ограждения: рама из профильной металлической трубы квадратного сечения 25x25 мм, заполнение секции- профильная металлическая труба квадратного сечения 10 x 10 мм (в секции учтена- 1 опорная стойка из профильной металлической трубы квадратного сечения 40 x40 мм). Габаритные</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в</p>




		размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 0,75 м; масса – 17,5 кг	углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента.
8601-0602-0503 - Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом		Фундамент монолитный бетонный; окрашенная секция ограждения: рама из профильной металлической трубы квадратного сечения 25х25 мм, заполнение секции - металлический прут диаметром 12 мм (в секции учтена- 1 опорная стойка из профильной металлической трубы квадратного сечения 40 х40 мм) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота -0,83 м; масса - 14 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента.
8601-0602-0504 - Ограждение газонов "Тротуар" с 1 столбом		Фундамент монолитный бетонный; окрашенная секция ограждения: рама из профильной металлической трубы квадратного сечения 25х25 мм, заполнение секции - металлический прут диаметром 12 мм (в секции учтена- 1 опорная стойка из профильной металлической трубы квадратного сечения 40 х40 мм) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота -0,83 м; масса - 12,5 кг	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента.
8601-0602-0505 - Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом		Фундамент монолитный бетонный; окрашенная секция ограждения: рама из профильной металлической трубы квадратного сечения 25х25 мм, заполнение секции - металлический прут диаметром 12 мм (в секции учтена- 1 опорная стойка из	1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство



		<p>профильной металлической трубы квадратного сечения 40 х40 мм) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота -0,83 м; масса - 15,3 кг</p>	<p>щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента.</p>
<p>8601-0602-0506 - Ограждение газонов "Дворовое" с 1 столбом</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; окрашенная секция ограждения: рама из профильной металлической трубы квадратного сечения 25х25 мм, заполнение секции - металлический прут диаметром 12 мм (в секции учтена - 1 опорная стойка из профильной металлической трубы квадратного сечения 40 х40 мм) Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота -0,83 м; масса - 13,1 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента.</p>
<p>8601-0602-0601 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения с порошковым покрытием - решетчатая панель из прутков диаметром 5 мм, размером ячейки 50х250 мм (в секции учтена – 1 опорная стойка из профильной металлической трубы квадратного сечения 60х60 мм). Габаритные размеры секции: длина – 2,5 м; высота – 2,0 м; масса (включая стойку) – 35 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента (крепление стальными хомутами).</p>




<p>8601-0602-0602 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 3,0 м</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения с порошковым покрытием - решетчатая панель из прутков диаметром 5 мм, размером ячейки 50х200 мм (в секции учтена – 1 опорная стойка из профильной металлической трубы квадратного сечения 60х60 мм). Габаритные размеры секции: длина – 2,5 м; высота – 3,0 м; масса (включая стойку) – 50 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента (крепление стальными хомутами).</p>
<p>8601-0602-0603 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 0,63 м</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения с порошковым покрытием - решетчатая панель из прутков диаметром 5 мм, размером ячейки 50х200 мм (в секции учтена – 1 опорная стойка из профильной металлической трубы прямоугольного сечения 60х40 мм). Габаритные размеры секции: длина – 2,5 м; высота – 0,63 м; масса (включая стойку) – 12 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента (крепление стальными хомутами).</p>



<p>8601-0602-0604 - Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,23 м</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения с порошковым покрытием - решетчатая панель из прутков диаметром 5 мм, размером ячейки 50х200 мм (в секции учтена - 1 опорная стойка из профильной металлической трубы прямоугольного сечения 60х40 мм). Габаритные размеры секции: длина – 2,5 м; высота – 1,23 м; масса (включая стойку) – 21 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента (крепление стальными хомутами).</p>
<p>8601-0602-0701 - Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х 2,5 м</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; секция ограждения - панель из оцинкованного профнастила толщиной 0,45 мм, обрамленная рамой из профильных труб (в секции учтена – 1 опорная стойка из профильной металлической трубы квадратного сечения 100х100 мм). Габаритные размеры секции: длина – 2,0 м; высота – 2,5 м; масса (включая стойку) – 91 кг</p>	<p>1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента. 8. Заливка бетонного фундамента – столба. 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента.</p>
<p>8601-0605-0101 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками</p>		<p>Серия 3.017-3 выпуск 5 Фундамент монолитный бетонный; заполнение створок- решетчатые панели из металлической трубы 20х2 мм с шагом -0,15 м, обрамленные стальным уголком (в комплекте учтены - 2 опорных стойки из металлической трубы диаметром 102х7 мм). Габаритные размеры ворот: ширина проема – 4,5 м; высота – 1,0 м; масса</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления</p>




		(включая стойки) –144 кг	для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка. 11. Окраска конструкции.
8601-0605-0102 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 x 1,4, с металлическими стойками		Серия 3.017-3 выпуск 5 Фундамент монолитный бетонный; заполнение створок- решетчатые панели из металлической трубы 20x2 мм с шагом -0,15 м, обрамленные стальным уголком (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из металлической трубы диаметром 102x7 мм). Габаритные размеры ворот: ширина проема – 4,5 м; высота – 1,4 м; масса (включая стойки) –206 кг	1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента. . 10. Установка замка. 11. Окраска конструкции.
8601-0605-0103 - Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 x 1,8, с металлическими стойками		Серия 3.017-3 выпуск 5 Фундамент монолитный бетонный; заполнение створок- решетчатые панели из металлической трубы 20x2 мм с шагом -0,15 м, обрамленные стальным уголком (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из металлической трубы диаметром 102x7 мм). Габаритные размеры ворот: ширина проема – 4,5 м; высота – 1,8 м; масса (включая стойки) –245 кг	1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка. 11. Окраска конструкции.



<p>8601-0605-0201 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; заполнение створок- из панелей с прутками, обрамленных профильной трубой с полимерным покрытием (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из профильной металлической трубы квадратного сечения 80х80 мм). Габаритные размеры ворот: ширина проема – 3,0 м; высота – 1,8 м; масса (включая стойки) – 132 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка.</p>
<p>8601-0605-0202 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; заполнение створок- из панелей с прутками, обрамленных профильной трубой с полимерным покрытием (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из профильной металлической трубы квадратного сечения 80х80 мм). Габаритные размеры ворот: ширина проема – 4,0 м; высота – 1,8 м; масса (включая стойки) – 165 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка.</p>
<p>8601-0605-0203 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; заполнение створок- из панелей с прутками, обрамленных профильной трубой с полимерным покрытием (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из профильной металлической трубы квадратного сечения 80х80 мм). Габаритные размеры ворот: ширина проема – 5,0 м; высота – 1,8 м; масса</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7.</p>




		(включая стойки) – 180 кг	Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка.
8601-0605-0204 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками		Фундамент монолитный бетонный; заполнение створок- из панелей с прутками, обрамленных профильной трубой с полимерным покрытием (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из профильной металлической трубы квадратного сечения 80х80 мм). Габаритные размеры ворот: ширина проема – 6,0 м; высота – 1,8 м; масса (включая стойки) – 209 кг	1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка.
8601-0605-0205 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками		Фундамент монолитный бетонный; заполнение створок- из панелей с прутками, обрамленных профильной трубой с полимерным покрытием (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из профильной металлической трубы квадратного сечения 80х80 мм). Габаритные размеры ворот: ширина проема – 3,0 м; высота – 2,5 м; масса (включая стойки) – 172 кг	1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка.




<p>8601-0605-0206 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; заполнение створок- из панелей с прутками, обрамленных профильной трубой с полимерным покрытием (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из профильной металлической трубы квадратного сечения 80х80 мм). Габаритные размеры ворот: ширина проема – 4,0 м; высота – 2,5 м; масса (включая стойки) – 191 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка.</p>
<p>8601-0605-0207 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; заполнение створок- из панелей с прутками, обрамленных профильной трубой с полимерным покрытием (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из профильной металлической трубы квадратного сечения 80х80 мм). Габаритные размеры ворот: ширина проема – 5,0 м; высота – 2,5 м; масса (включая стойки) – 232 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка.</p>
<p>8601-0605-0208 - Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; заполнение створок- из панелей с прутками, обрамленных профильной трубой с полимерным покрытием (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из профильной металлической трубы квадратного сечения 80х80 мм). Габаритные размеры ворот: ширина проема – 6,0 м; высота – 2,5 м; масса</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7.</p>




		(включая стойки) – 272 кг	Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка.
8601-0605-0301 - Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м x 2,0 м		Фундамент монолитный бетонный; заполнение створок- решетчатая панель из профильной металлической трубы квадратного сечения 16x16 мм с шагом - 0,12 м (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из металлической трубы диаметром 102x7 мм). Габаритные размеры ворот: ширина проема – 6,0 м; высота – 2,0 м; масса (включая стойки) – 467 кг	1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створок ворот через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка. 11. Окраска конструкции.
8601-0605-0401 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м x 1,6 м, с металлическими стойками		Фундамент монолитный бетонный; заполнение створки - сетчатая панель, обрамленная профильной трубой с полимерным покрытием (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из профильной металлической трубы квадратного сечения 60x60 мм). Габаритные размеры калитки: ширина проема – 1,0 м; высота – 1,6 м; масса (включая стойки) – 53 кг	1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створки калитки через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка.





<p>8601-0605-0402 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; заполнение створки - сетчатая панель, обрамленная профильной трубой с полимерным покрытием (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из профильной металлической трубы квадратного сечения 60х60 мм). Габаритные размеры калитки: ширина проема – 1,0 м; высота – 1,8 м; масса (включая стойки) – 62 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створки калитки через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка.</p>
<p>8601-0605-0403 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; заполнение створки - сетчатая панель, обрамленная профильной трубой с полимерным покрытием (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из профильной металлической трубы квадратного сечения 60х60 мм). Габаритные размеры калитки: ширина проема – 1,0 м; высота – 2,1 м; масса (включая стойки) – 68 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створки калитки через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка.</p>
<p>8601-0605-0404 - Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; заполнение створки - сетчатая панель, обрамленная профильной трубой с полимерным покрытием (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из профильной металлической трубы квадратного сечения 60х60 мм). Габаритные размеры калитки: ширина проема – 1,0 м; высота – 2,5 м; масса</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7.</p>



		(включая стойки) – 77 кг	Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створки калитки через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка.
8601-0605-0501 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками		Серия 3.017-3 выпуск 5 Фундамент монолитный бетонный; заполнение створки - решетчатая панель из металлической трубы 20х2 мм с шагом -0,15 м, обрамленная стальным уголком (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из металлической трубы диаметром 102х7 мм). Габаритные размеры калитки: ширина проема – 0,85 м; высота – 1,0 м; масса (включая стойки) – 82 кг	1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створки калитки через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка. 11. Окраска конструкции.
8601-0605-0502 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками		Серия 3.017-3 выпуск 5 Фундамент монолитный бетонный; заполнение створки - решетчатая панель из металлической трубы 20х2 мм с шагом -0,15 м, обрамленная стальным уголком (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из металлической трубы диаметром 102х7 мм). Габаритные размеры калитки: ширина проема – 0,85 м; высота – 1,4 м; масса (включая стойки) – 100 кг	1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створки калитки через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка. 11. Окраска конструкции.

<p>8601-0605-0503 - Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками</p>		<p>Серия 3.017-3 выпуск 5 Фундамент монолитный бетонный; заполнение створки - решетчатая панель из металлической трубы 20х2 мм с шагом -0,15 м, обрамленная стальным уголком (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из металлической трубы диаметром 102х7 мм). Габаритные размеры калитки: ширина проема – 0,85 м; высота – 1,8 м; масса (включая стойки) –117 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створки калитки через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка. 11. Окраска конструкции.</p>
<p>8601-0605-0601 - Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; заполнение створки - решетчатая панель из профильной металлической трубы квадратного сечения 16х16 мм с шагом - 0,12 м (в комплекте учтены - 2 опорные стойки из металлической трубы диаметром 102х7 мм). Габаритные размеры калитки: ширина проема – 1,5 м; высота – 2,0 м; масса (включая стойки) –200 кг</p>	<p>1. Копание ям с обратной засыпкой и трамбованием. 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом. 7. Установка опорных стоек в углубления для фундаментов. 8. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 9. Навеска створки калитки через 72 часа после заливки фундамента. 10. Установка замка. 11. Окраска конструкции.</p>
<p>8601-0702-0101 - Подставка для велосипедов с боковыми декоративными вставками</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина – 2,405 м; ширина- 1,545 м; высота – 1,01 м; масса - 40 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка</p>

			анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.
8601-0702-0102 - Подставка для велосипедов на 5 мест		Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина – 2,4 м; ширина- 0,685 м; высота – 0,37 м; масса - 28 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.
8601-0703-0101 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)		Изделие из монофиламента, наполнение- кварцевый песок. Габаритные размеры изделия: длина – 1,0 м; ширина- 1,0 м; высота ворса – 22 мм; масса 1 м2 - 1,78 кг	1. Доставка изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Устройство по подготовленному основанию подкладочной сплошной прослойки из геотекстиля. 3. Укладка рулонов искусственной травы. 4. Склеивание швов. 5. Врезка разметки. 6. Засыпка наполнителя. 7. Расчесывание поля.
8601-0703-0102 - Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)		Изделие из монофиламента, наполнение- кварцевый песок, резиновая крошка. Габаритные размеры изделия: длина – 1,0 м; ширина- 1,0 м; высота ворса – 40 мм; масса 1 м2 - 2,37 кг	1. Доставка изделия на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Устройство по подготовленному основанию подкладочной сплошной прослойки из геотекстиля. 3. Укладка рулонов искусственной травы. 4. Склеивание швов. 5. Врезка разметки. 6. Засыпка 1 слоя наполнителя (кварцевый песок). 7. Засыпка 2 слоя

			наполнителя (резиновая крошка). 8. Расчесывание поля.
8601-0703-0103 - Коврик резиновый (прямой 30 мм)		Изделие из резиновой крошки с полиуретановым связующим. Габаритные размеры изделия: длина – 0,5 м; ширина- 0,5 м; высота – 30 мм; масса 1 штуки - 1,51 кг	1. Устройство противоударного покрытия из резиновых коврик по подготовленному основанию при помощи соединительных втулок.
8601-0703-0104 - Коврик резиновый (прямой 45 мм)		Изделие из резиновой крошки с полиуретановым связующим. Габаритные размеры изделия: длина – 0,5 м; ширина- 0,5 м; высота – 45 мм; масса 1 штуки - 1,8 кг	1. Устройство противоударного покрытия из резиновых коврик по подготовленному основанию при помощи соединительных втулок.
8601-0801-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки нормальных размеров		Типовой проект 310-5-4 Деревянное ограждение Габаритные размеры ограждения: длина – 50 м; ширина- 24 м; высота – 1,27 м; периметр ограждения 148 м; масса - 729 кг	1. Установка каркаса из брусев с креплением соединительными деталями. 2. Установка кронштейнов. 3. Установка щитов ограждения. 4. Установка дверок. 5. Окраска конструкции.

<p>8601-0802-0101 - Деревянное ограждение хоккейной площадки минимальных размеров</p>		<p>Типовой проект 310-5-4 Деревянное ограждение Габаритные размеры ограждения: длина – 32 м; ширина- 16 м; высота – 1,27 м; периметр ограждения 96 м; масса - 473 кг</p>	<p>1. Установка каркаса из брусев с креплением соединительными деталями. 2. Установка кронштейнов. 3. Установка щитов ограждения. 4. Установка дверок. 5. Окраска конструкции.</p>
<p>8601-0803-0102 - Ворота хоккейные (1,83 x1,12 x1,22)</p>		<p>Металлическая конструкция (комплект из двух ворот). Габаритные размеры конструкции: длина-1,83 м; ширина- 1,12 м; высота-1,22 м; масса-42 кг</p>	<p>1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место</p>
<p>8601-0803-0103 - Ворота хоккейные (с сеткой) (1,96x0,87x1,3)</p>		<p>Металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина-1,96 м; ширина- 0,87 м; высота- 1,3 м; масса- 39 кг</p>	<p>1. Доставка готовой конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 2. Выгрузка конструкции на установленное место</p>
<p>8601-0805-0101 - Ворота футбольные игровые</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция (комплект из двух ворот без сетки). Габаритные размеры конструкции: длина – 2,2 м; ширина- 0,7 м; высота – 2,0 м; масса - 63 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных</p>

			фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.
8601-0805-0102 - Ворота футбольные игровые со стойкой		Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция с щитом из ламинированной водостойкой фанеры (в комплекте -1 ворота с щитом). Габаритные размеры конструкции: длина – 2,2 м; ширина- 0,7 м; высота – 3,0 м; масса - 95 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.
8601-0806-0101 - Гандбольные ворота (с сеткой)		Фундамент монолитный бетонный; металлическая конструкция (комплект из двух ворот с сеткой). Габаритные размеры конструкции: длина – 3,2 м; ширина- 1,075 м; высота – 2,1 м; масса - 90 кг	1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента. 11. Постановка болтов.

<p>8601-0903-0101 - Щит информационный</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный, деревянный щит на металлических стойках. Габаритные размеры конструкции: длина-1,6 м; ширина- 0,5 м; высота- 2,11 м; масса- 25 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Монтаж конструкции в углубления для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов.</p>
<p>8601-1001-0101 - Вешалка (2,2x0,7x0,5)</p>		<p>Фундамент монолитный бетонный; модульная металлическая конструкция. Габаритные размеры конструкции: длина- 2,2 м; ширина-0,7 м; высота башни -1,5 м; высота площадки- 0,5 м; масса-58 кг</p>	<p>1. Разработка грунта ручным способом. 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы. 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км. 4. Работа на отвале. 5. Обратная засыпка. 6. Устройство щебеночной подготовки под фундаменты. 7. Доставка модулей конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км). 8. Установка стоек модулей в углублениях для фундаментов. 9. Заливка бетонных фундаментов – столбов. 10. Сборка модулей конструкции через 72 часа после заливки фундамента с установкой хомутов.</p>

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитеті**

**КОНСТРУКТИВТЕРДІҢ ЖӘНЕ ЖҰМЫСТАРДЫҢ ТҮРЛЕРІНІҢ
СМЕТАЛЫҚ ҚҰНЫНЫҢ ІРІЛЕНДІРІЛГЕН КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

ІРІЛЕНДІРІЛГЕН СМЕТАЛЫҚ НОРМАТИВТЕР

ҚР ІСН 8.02-03-2019

**Ғимараттар мен құрылыстарды сыртқы абаттандырудың элементтері.
Шағын сәулет нысандары**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СБОРНИКИ УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ
СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВОВ И ВИДОВ РАБОТ**

УКРУПНЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

УСН РК 8.02-03-2019

**Элементы внешнего благоустройства зданий и сооружений.
Малые архитектурные формы**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 226-94-10 – приемная