

Қазақстан Республикасы сәулет, қала құрылысы және
құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ
НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства Республики Казахстан
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И
СМЕТАМ

ЖӨНДЕУ-ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР

5- бөлім. Жөндеу- құрылыс жұмыстары. Аралықтар

ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Раздел 5. Работы ремонтно- строительные. Перегородки

ҚР ЭСН 8.05-01-2022
ЭСН РК 8.05-01-2022

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2022

Қазақстан Республикасы сәулет, қала құрылысы және
құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАР

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства Республики Казахстан
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ

ЖӨНДЕУ-ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР

5- бөлім. Жөндеу- құрылыс жұмыстары. Аралықтар

ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Раздел 5. Работы ремонтно- строительные. Перегородки

**ҚР ЭСН 8.05-01-2022
ЭСН РК 8.05-01-2022**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Нур-Султан 2022

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 18.04.2022 жылғы № 71-НҚ бұйрығымен 18.04.2022 жылдан бастап
4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ	ҚР ЭСН 8.05-01-2015 ЖӨНДЕУ - ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН РЕСУРСТАР ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР ЖИНАҒЫ

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 18.04.2022 года № 71-НҚ с 18.04.2022 года
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН	ЭСН РК 8.05-01-2015 СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Содержание

Общая часть	1
Техническая часть.....	1
ПОДРАЗДЕЛ 1205-01 Перегородки.....	3
ГРУППА 1205-0101 Перегородки.....	3
Таблица 1205-0101-03 Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	3
Таблица 1205-0101-09 Перегородки кирпичные. Устройство	3
Таблица 1205-0101-10 Перегородки монолитные бетонные. Устройство	7
Таблица 1205-0101-11 Перегородки оштукатуренные из досок. Смена или переборка	9
Таблица 1205-0101-12 Перегородки филенчатые. Перестановка.....	11
Таблица 1205-0101-13 Перегородки из стеклоблоков. Смена отдельных участков	11
Таблица 1205-0101-15 Перегородки. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов.....	12
Таблица 1205-0101-16 Перегородки. Заделка щелей в верхней части.....	13

**БЕЛГІ ҮШІН
ДЛЯ ЗАМЕТОК**

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ

Элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы

РАЗДЕЛ 5. РАБОТЫ РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ. ПЕРЕГОРОДКИ

Дата введения 2022-04-18

Общая часть

Элементные сметные нормы расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы Раздела 5 «Работы ремонтно-строительные. Перегородки» рекомендуются для определения базовой потребности ресурсов на каждый вид работы, приведенной в Разделе и последующего составления сметной документации ресурсным методом. Данный Раздел входит в состав элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы.

Техническая часть**1 Общие указания**

1.1 В настоящем Разделе содержатся нормы на выполнение работ по разборке, ремонту, устройству и смене перегородок.

1.2 Нормы Раздела рассчитаны на выполнение всего комплекса работ, необходимых при ремонте перегородок, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных от разборки; сортировку, очистку и штабелировку материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п..

1.3 Нормы Раздела рассчитаны исходя из условий разборки конструкций на отдельные элементы.

1.4 Нормами Раздела предусмотрены установка, перестановка и разборка подмостей при высоте помещения до 4 м (от пола до потолка). При производстве работ в помещениях высотой более 4 м устройство лесов следует определять дополнительно по нормам Раздела 19 «Работы ремонтно-строительные прочие».

1.5 Антисептирование древесины нормами не учтено. В необходимых случаях его следует определять дополнительно по нормам Раздела 19 «Работы ремонтно-строительные прочие».

Издание официальное

2 Правила исчисления объемов работ

2.1 Площадь перегородок определяется за вычетом проемов (по наружному обводу коробок). Высота перегородок определяется от уровня чистого пола до потолка (или до верха перегородки).

2.2 Объем работ по заделке проема определяется по площади проема.

2.3 Объем работ по смене отдельных участков перегородок определяется по площади сменяемых участков.

ПОДРАЗДЕЛ 1205-01 Перегородки
ГРУППА 1205-0101 Перегородки

Таблица 1205-0101-03 Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи

Состав работ: 1. Разборка перегородок. 2. Очистка годного кирпича от раствора. 3. Складирование годного кирпича в штабель.

1205-0101-0301 Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи

<i>Измеритель: м² перегородок</i>			
Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1205-0101-0301
009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	1,412
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0672
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,0672
343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1344
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,194

Таблица 1205-0101-09 Перегородки кирпичные. Устройство

1205-0101-0901 Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м²

Состав работ: 1. Разметка осей перегородок. 2. Кладка перегородок с подачей и раскладкой кирпича, расстиланием раствора, креплением к стене. 3. Армирование кладки.

1205-0101-0902 Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения до 5 м²

Состав работ: 1. Разметка осей перегородок. 2. Кладка перегородок с подачей и раскладкой кирпича, расстиланием раствора, креплением к стене. 3. Устройство проемов. 4. Армирование кладки.

1205-0101-0903 Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м²

Состав работ: 1. Разметка осей перегородок. 2. Кладка перегородок с подачей и раскладкой кирпича, расстиланием раствора, креплением к стене. 3. Армирование кладки.

1205-0101-0904 Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,25 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м²

Состав работ: 1. Разметка осей перегородок. 2. Кладка перегородок с подачей и раскладкой кирпича, расстиланием раствора, креплением к стене. 3. Устройство проемов. 4. Армирование кладки.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1205-0101-0901	1205-0101-0902	1205-0101-0903	1205-0101-0904
009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	1,6439	1,7831	1,5048	1,6829
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,023	0,023	0,023	0,023
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	0,003	0,003	0,003	0,003
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,023	0,023	0,023	0,023
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м ³	0,00768	0,00768	0,00768	0,00768
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,027	0,027	0,027	0,027
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,001	0,001	0,001	0,001
261-102-0324	Детали крепления стальные	кг	П	П	П	П

Продолжение таблицы 1205-0101-09

1205-0101-0905 Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м²

Состав работ: 1. Разметка осей перегородок. 2. Кладка перегородок с подачей и раскладкой кирпича, расстиланием раствора, креплением к стене. 3. Армирование кладки.

1205-0101-0906 Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения до 5 м²

Состав работ: 1. Разметка осей перегородок. 2. Кладка перегородок с подачей и раскладкой кирпича, расстиланием раствора, креплением к стене. 3. Устройство проемов. 4. Армирование кладки.

1205-0101-0907 Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м²

Состав работ: 1. Разметка осей перегородок. 2. Кладка перегородок с подачей и раскладкой кирпича, расстиланием раствора, креплением к стене. 3. Армирование кладки.

1205-0101-0908 Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м²

Состав работ: 1. Разметка осей перегородок. 2. Кладка перегородок с подачей и раскладкой кирпича, расстиланием раствора, креплением к стене. 3. Устройство проемов. 4. Армирование кладки.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1205-0101-0905	1205-0101-0906	1205-0101-0907	1205-0101-0908
009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	2,5286	2,7019	2,3355	2,5772
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0494	0,0494	0,0494	0,0494
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	0,0098	0,0098	0,0098	0,0098
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0494	0,0494	0,0494	0,0494
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м ³	0,0227	0,0227	0,0227	0,0227
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,05	0,05	0,05	0,05
214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009
217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,002	0,002	0,002	0,002
261-102-0324	Детали крепления стальные	кг	П	П	П	П

Продолжение таблицы 1205-0101-09

1205-0101-0909 Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м²

1205-0101-0910 Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения до 5 м²

Состав работ: 1. Разметка осей перегородок. 2. Кладка перегородок с подачей и раскладкой кирпича, расстиланием раствора, креплением к стене. 3. Устройство проемов.

1205-0101-0911 Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения более 5 м²

Состав работ: 1. Разметка осей перегородок. 2. Кладка перегородок с подачей и раскладкой кирпича, расстиланием раствора, креплением к стене.

1205-0101-0912 Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения более 5 м²

Состав работ: 1. Разметка осей перегородок. 2. Кладка перегородок с подачей и раскладкой кирпича, расстиланием раствора, креплением к стене. 3. Устройство проемов.

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1205-0101-0909	1205-0101-0910	1205-0101-0911	1205-0101-0912
009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	2,3186	2,4919	2,1454	2,3672
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0494	0,0494	0,0494	0,0494
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	0,0098	0,0098	0,0098	0,0098
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,0494	0,0494	0,0494	0,0494
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м ³	0,0227	0,0227	0,0227	0,0227
213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,05	0,05	0,05	0,05
217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,002	0,002	0,002	0,002

Продолжение таблицы

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1205-0101-0909	1205-0101-0910	1205-0101-0911	1205-0101-0912
261-102-0324	Детали крепления стальные	кг	П	П	П	П

Таблица 1205-0101-10 Перегородки монолитные бетонные. Устройство

Состав работ: 1. Устройство щитовой опалубки. 2. Подача, прием и укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением вибратором. 3. Обшивка каркаса со второй стороны по мере бетонирования. 4. Разборка опалубки.

1205-0101-1001 Перегородки монолитные бетонные толщиной 100 мм. Устройство. Площадь помещения до 5 м²

1205-0101-1002 Перегородки монолитные бетонные толщиной 100 мм. Устройство. Площадь помещения более 5 м²

1205-0101-1003 Перегородки монолитные бетонные толщиной 200 мм. Устройство. Площадь помещения до 5 м²

1205-0101-1004 Перегородки монолитные бетонные толщиной 200 мм. Устройство. Площадь помещения более 5 м²

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1205-0101-1001	1205-0101-1002	1205-0101-1003	1205-0101-1004
009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	2,7259	2,5712	3,8693	3,7134
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0976	0,0976	0,159	0,159
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
313-202-0101	Бадьи 2 м ³	маш.-ч	0,057	0,057	0,057	0,057
313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,16	0,16	0,2	0,2
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,069	0,069	0,131	0,131
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0286	0,0286	0,028	0,028
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м ³	0,102	0,102	0,204	0,204
215-202-0504	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м ³	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м ³	0,0426	0,0426	0,0412	0,0412

Продолжение таблицы

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1205-0101-1001	1205-0101-1002	1205-0101-1003	1205-0101-1004
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,32	0,32	0,32	0,32
261-601-0201	Щиты опалубки	м²	2,06	2,06	2,06	2,06

Продолжение таблицы 1205-0101-10

Состав работ: 1. Устройство щитовой опалубки. 2. Подача, прием и укладка бетонной смеси в опалубку с уплотнением вибратором. 3. Обшивка каркаса со второй стороны по мере бетонирования. 4. Разборка опалубки.

1205-0101-1005 Перегородки монолитные бетонные толщиной 300 мм. Устройство. Площадь помещения до 5 м²

1205-0101-1006 Перегородки монолитные бетонные толщиной 300 мм. Устройство. Площадь помещения более 5 м²

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1205-0101-1005	1205-0101-1006
009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	5,0719	4,916
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,22	0,22
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
313-202-0101	Бадьи 2 м³	маш.-ч	0,092	0,092
313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,35	0,35
314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъемностью 10 т	маш.-ч	0,1914	0,1914
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0286	0,0286
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,306	0,306
215-202-0504	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0038	0,0038
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0426	0,0426
217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0025	0,0025
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,32	0,32
261-601-0201	Щиты опалубки	м²	2,06	2,06

Таблица 1205-0101-11 Перегородки оштукатуренные из досок. Смена или переборка

1205-0101-1101 Перегородки оштукатуренные из досок забранных в обвязки. Смена или переборка с добавлением новых досок до 10 %

Состав работ: 1. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. 2. Заготовка и пригонка перегородок по месту. 3. Установка и крепление обвязки или каркаса. 4. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей.

1205-0101-1102 Перегородки оштукатуренные из досок забранных в обвязки. Смена или переборка с добавлением новых досок до 25 %

Состав работ: 1. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. 2. Заготовка и пригонка перегородок по месту. 3. Установка и крепление обвязки или каркаса. 4. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей.

1205-0101-1103 Перегородки оштукатуренные из досок забранных в обвязки. Смена или переборка с добавлением новых досок до 50 %

Состав работ: 1. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. 2. Заготовка и пригонка перегородок по месту. 3. Установка и крепление обвязки или каркаса. 4. Установка досок в пазы обвязок со сверлением отверстий в кромках досок, изготовлением и установкой нагелей. 5. Обшивка каркаса досками с двух сторон.

1205-0101-1104 Перегородки оштукатуренные каркасно-обшивные без засыпки. Смена или переборка с добавлением новых досок до 10 %

Состав работ: 1. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. 2. Заготовка и пригонка перегородок по месту. 3. Установка и крепление обвязки или каркаса. 4. Обшивка каркаса досками с двух сторон.

Измеритель: м² перегородок (за вычетом проемов)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1205-0101-1101	1205-0101-1102	1205-0101-1103	1205-0101-1104
009-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4)	чел.-ч	2,2364	2,2698	2,3257	2,9249
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0041	0,0072	0,0114	0,0038
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0041	0,0072	0,0114	0,0038
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					

Продолжение таблицы

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1205-0101-1101	1205-0101-1102	1205-0101-1103	1205-0101-1104
215-202-0503	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0002	0,0007	0,0011	0,0007
215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	-	-	-	0,0043
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0043	0,0119	0,0216	0,0004
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1	0,1	0,1	0,22
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	0,14	0,14	0,14	0,14
261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,64	0,64	0,64	0,64
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0024	0,005	0,008	0,0032

Продолжение таблицы 1205-0101-11

Состав работ: 1. Разборка перегородок с отбивкой штукатурки. 2. Заготовка и пригонка перегородок по месту. 3. Установка и крепление обвязки или каркаса. 4. Обшивка каркаса досками с двух сторон.

1205-0101-1105 Перегородки оштукатуренные каркасно-обшивные без засыпки. Смена или переборка с добавлением новых досок до 25 %

1205-0101-1106 Перегородки оштукатуренные каркасно-обшивные без засыпки. Смена или переборка с добавлением новых досок до 50 %

Измеритель: м² перегородок (за вычетом проемов)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1205-0101-1105	1205-0101-1106
009-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4)	чел.-ч	2,9656	3,0092
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0076	0,0121
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0076	0,0121
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			

Продолжение таблицы

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1205-0101-1105	1205-0101-1106
215-202-0503	Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0019	0,0034
215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0119	0,0216
215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0011	0,0021
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,22	0,22
235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	0,14	0,14
261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,64	0,64
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0053	0,0091

Таблица 1205-0101-12 Перегородки филенчатые. Перестановка

Состав работ: 1. Разборка перегородок. 2. Установка старых филенчатых полотен перегородок. 3. Пригонка новых готовых галтелей.

1205-0101-1201 Перегородки филенчатые. Перестановка

Измеритель: м² перегородок (за вычетом проемов)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1205-0101-1201
009-0127	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,7)	чел.-ч	0,886
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0005
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0005
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,65
261-103-0146	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	1,4

Таблица 1205-0101-13 Перегородки из стеклоблоков. Смена отдельных участков

Состав работ: 1. Удаление остатков битых стеклоблоков с расчисткой стыков от раствора. 2. Установка новых стеклоблоков на растворе.

1205-0101-1301 Перегородки из стеклоблоков. Смена отдельных участков

Измеритель: шт.

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1205-0101-1301
009-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	0,177
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,0005
261-107-0313	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194х194х98 мм ГОСТ 9272-2017	1000 шт.	0,00103
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,004

Таблица 1205-0101-15 Перегородки. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов

1205-0101-1501 Перегородки железобетонные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов

Состав работ: 1. Пробивка проема. 2. Отеска поверхности откосов. 3. Укрепление металлической сетки на откосах. 4. Оштукатуривание откосов. 5. Вырезка арматуры.

1205-0101-1502 Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов

Состав работ: 1. Пробивка проема. 2. Установка металлической перемычки. 3. Отеска поверхности откосов. 4. Укрепление металлической сетки на откосах. 5. Оштукатуривание откосов. 6. Очистка годного кирпича от раствора. 7. Складирование годного кирпича в штабель.

Измеритель: м² проемов

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1205-0101-1501	1205-0101-1502
009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	2,031	1,538
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,475	0,0714
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,474	0,0704
315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,342	-
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001	0,001
343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,948	0,001408
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			

Продолжение таблицы

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1205-0101-1501	1205-0101-1502
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,034	0,0114
214-203-0302	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 № 12У-20У	т	-	0,00645
214-401-0104	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	м²	0,151	0,126
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,201	-
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,027	-
261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хромированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,1	0,1
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,238	0,204

Таблица 1205-0101-16 Перегородки. Заделка щелей в верхней части

Состав работ: 1. Расчистка щелей. 2. Пропитка пакли раствором гипса. 3. Конопатка щелей. 4. Оштукатуривание заделанной поверхности.

1205-0101-1601 Перегородки. Заделка щелей в верхней части

		Измеритель: м заделанных щелей	
Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1205-0101-1601
009-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)	чел.-ч	0,336
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0012
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0012
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,0011
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0001
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0001
261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,848

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министірлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер**

**ЖӨНДЕУ-ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА
АРНАЛҒАН ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР
ҚР ЭСН 8.05-01-2022**

5- бөлім. Жөндеу- құрылыс жұмыстары. Аралықтар

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства**

**ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЭСН РК 8.05-01-2022**

Раздел 5. Работы ремонтно- строительные. Перегородки

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная