

Қазақстан Республикасы сәулет, қала құрылысы және
құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ НОРМАТИВТІК
ҚҰЖАТТАР**

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства Республики Казахстан
**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И
СМЕТАМ**

ЖӨНДЕУ-ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР

**13- бөлім. Жөндеу-құрылыс шыны, тұсқағаз және қаптау
жұмыстары**

ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

**Раздел 13. Работы ремонтно-строительные стекольные,
обойные и облицовочные**

**ҚР ЭСН 8.05-01-2022
ЭСН РК 8.05-01-2022**

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министірлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан

Нур-Султан 2022 г.

**Қазақстан Республикасы сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
БАҒА БЕЛГІЛЕУ ЖӘНЕ СМЕТАЛАР ЖӨНІНДЕГІ НОРМАТИВТІК
ҚҰЖАТТАР**

**Государственные нормативы в области архитектуры,
градоостроительства и строительства Республики Казахстан
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
И СМЕТАМ**

**ЖӨНДЕУ-ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН
ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР**

**13- бөлім. Жөндеу-құрылыс шыны, түсқағаз және қаптау
жұмыстары**

**ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**Раздел 13. Работы ремонтно-строительные стекольные, обойные
и облицовочные**

**ҚР ЭСН 8.05-01-2022
ЭСН РК 8.05-01-2022**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министірлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

Нур-Султан 2022 г.

Алғы сөз

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министірлігінің (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар баскармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАҒАН ЖӘНЕ | ҚР ИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 18.04.2022 жылғы № 71-НҚ бұйрығымен |
| ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | 18.04.2022 жылдан бастап |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ | ҚР ЭСН 8.05-01-2015 ЖӨНДЕУ-ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН РЕСУРСТАР ШЫҒЫНДАРЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР ЖИНАҒЫ |

Осы мемлекеттік нормативті ҚР сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі Уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басуға, көбейтуге және таратуға болмайды

Предисловие

- | | |
|------------------------|--|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (ҚДСЖКХ МИИР РК) |
| 3 ПРИНЯТ | Приказом ҚДСЖКХ МИИР РК от 18.04.2022 г. №71-НҚ |
| И ВВЕДЕН
В ДЕЙСТВИЕ | с 18.04.2022 года |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН | ЭСН РК 8.05-01-2015 СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства РК

Содержание

Общая часть	1
Техническая часть	1
ПОДРАЗДЕЛ 1213-01 Стекольные, обойные и облицовочный работы	3
ГРУППА 1213-0101 Стекольные работы.....	3
Таблица 1213-0101-01 Стекло целое. Выемка из переплетов.....	3
Таблица 1213-0101-02 Стекло битое. Удаление из деревянных переплетов на замазке.....	4
Таблица 1213-0101-03 Фальцы в деревянных переплетах. Перемазка	4
Таблица 1213-0101-04 Стекло толщиной 2-3 мм. Смена	5
Таблица 1213-0101-05 Стекло толщиной 4-6 мм. Смена	7
ГРУППА 1213-0102 Обойные работы.....	10
Таблица 1213-0102-01 Обои. Снятие.....	10
Таблица 1213-0102-02 Обои. Смена	10
ГРУППА 1213-0103 Облицовочные работы.....	11
Таблица 1213-0103-01 Стены, облицованные плитами. Разборка	11
Таблица 1213-0103-02 Поверхности, облицованные мраморными плитами. Ремонт	12
Таблица 1213-0103-03 Облицовка из керамических глазурованных плиток. Ремонт	13
Таблица 1213-0103-04 Облицовка из гипсокартонных листов. Разборка	14
Таблица 1213-0103-05 Поверхности, облицованные гипсокартонными листами. Ремонт	15

**БЕЛГІ ҮШІН
ДЛЯ ЗАМЕТОК**

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ И СМЕТАМ**Элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы****РАЗДЕЛ 13. РАБОТЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ**

Дата введения 2022-04-18

Общая часть

Элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы Раздела 13 «Работы ремонтно-строительные стекольные, обойные и облицовочные» рекомендуются для определения базовой потребности ресурсов на каждый вид работы, приведенной в Разделе и последующего составления сметной документации ресурсным методом. Данный Раздел входит в состав Элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы.

Техническая часть**1 Общие указания**

1.1 В настоящем Разделе содержатся нормы на выполнение стекольных, обойных и облицовочных работ при ремонте зданий и сооружений.

1.2 Нормы Раздела рассчитаны на выполнение всего комплекса работ, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве подготовительных работ.

1.3 Нормы Раздела рассчитаны исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

Устройство деревянных неинвентарных лесов (при обосновании необходимости в проекте) следует учитывать дополнительно по нормам Раздела 19 «Работы ремонтно-строительные прочие».

1.4 В нормах Раздела, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек, последние в состав норм не включаются. Расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой наружных подвесных люлек, учтены в составе накладных расходов по статье «Расходы на организацию работ на строительных площадках». Нормами учтено перемещение люлек по вертикали и горизонтали.

1.5 Нормы Раздела не предусматривают снятие и навеску оконных створок, переплетов и фрамуг. Выполнение этих работ следует определять по Разделу 6 «Проемы».

1.6 Возврат материалов и масса строительного мусора по нормам 1213-0103-(0101-0105, 0201-0204, 0301-0304, 0401-0402, 0501-0506) определяется заказчиком и подрядчиком непосредственным осмотром на месте.

2 Правила исчисления объемов работ

2.1 Объем стекольных работ определяется по площади остекления, т.е. по размеру стекол.

2.2 Объем работ по снятию старых обоев и линкруста определяется по площади очищенной поверхности.

2.3 Объем работ по оклеиванию обоями определяется по площади оклеиваемой поверхности.

2.4 Объем работ по ремонту поверхности облицовки природным камнем определяется по площади облицовываемой поверхности, при этом:

а) размеры стен и колонн принимаются с учетом изломов в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

б) при облицовке профилированными плитами площадь поверхности облицовки принимается без учета рельефа камней и деталей (по проекции большей стороны).

ПОДРАЗДЕЛ 1213-01 Стекольные, обойные и облицовочные работы**ГРУППА 1213-0101 Стекольные работы****Таблица 1213-0101-01 Стекло целое. Выемка из переплетов**

Состав работ: 1. Выемка целых стекол с удалением элементов крепления. 2. Очистка фальцев от замазки.

1213-0101-0101 Стекло целое. Выемка из переплетов деревянных на замазке и штапиках. Площадь остекления до 0,25 м²

1213-0101-0102 Стекло целое. Выемка из переплетов деревянных на замазке и штапиках. Площадь остекления до 0,5 м²

1213-0101-0103 Стекло целое. Выемка из переплетов деревянных на замазке и штапиках. Площадь остекления до 1 м²

1213-0101-0104 Стекло целое. Выемка из переплетов металлических и железобетонных. Площадь остекления до 0,25 м²

Измеритель: м² остекления

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1213-0101-0101	1213-0101-0102	1213-0101-0103	1213-0101-0104
009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	1,23	0,939	0,645	1,44
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,00943	0,00943	0,00943	0,00943

Продолжение таблицы 1213-0101-01

Состав работ: 1. Выемка целых стекол с удалением элементов крепления. 2. Очистка фальцев от замазки.

1213-0101-0105 Стекло целое. Выемка из переплетов металлических и железобетонных. Площадь остекления до 0,5 м²

1213-0101-0106 Стекло целое. Выемка из переплетов металлических и железобетонных. Площадь остекления до 1 м²

Измеритель: м² остекления

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1213-0101-0105	1213-0101-0106
009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	1,1	0,75
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0025	0,0025

Продолжение таблицы 1213-0101-01

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1213-0101-0105	1213-0101-0106
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,0025
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,00943	0,00943

Таблица 1213-0101-02 Стекло битое. Удаление из деревянных переплетов на замазке

Состав работ: 1. Выемка битых стекол с удалением замазки. 2. Очистка фальцев от замазки.

1213-0101-0201 Стекло битое. Удаление из деревянных переплетов на замазке. Площадь остекления до 0,25 м²

1213-0101-0202 Стекло битое. Удаление из деревянных переплетов на замазке. Площадь остекления до 0,5 м²

1213-0101-0203 Стекло битое. Удаление из деревянных переплетов на замазке. Площадь остекления до 1 м²

Измеритель: м² остекления

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1213-0101-0201	1213-0101-0202	1213-0101-0203
009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,617	0,472	0,327
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0016	0,0016	0,0016
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъемностью 2 т	маш.-ч	0,0008	0,0008	0,0008
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0008	0,0008
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,006	0,006	0,006

Таблица 1213-0101-03 Фальцы в деревянных переплетах. Перемазка

Состав работ: 1. Очистка старой замазки. 2. Промазка фальцев.

1213-0101-0301 Фальцы в деревянных переплетах. Перемазка с земли или лесов

1213-0101-0302 Фальцы в деревянных переплетах. Перемазка с лестниц

1213-0101-0303 Фальцы в деревянных переплетах. Перемазка с люлек

Измеритель: м² переплетов

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1213-0101-0301	1213-0101-0302	1213-0101-0303
009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,5642	0,6712	0,6492
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0,001	0,001
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001	0,001	0,001
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
261-105-0619	Замазка оконная на олифе	т	0,000488	0,000488	0,000488

Таблица 1213-0101-04 Стекло толщиной 2-3 мм. Смена

Состав работ: 1. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятие штапиков. 2. Нарезка и прирезка стекол. 3. Промазка фальцев и стекол. 4. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 5. Протирка стекол.

1213-0101-0401 Стекло толщиной 2-3 мм. Смена в деревянных переплетах на штапиках по замазке. Площадь стекла до 0,25 м²

1213-0101-0402 Стекло толщиной 2-3 мм. Смена в деревянных переплетах на штапиках по замазке. Площадь стекла до 0,5 м²

1213-0101-0403 Стекло толщиной 2-3 мм. Смена в деревянных переплетах на штапиках по замазке. Площадь стекла до 1 м²

Состав работ: 1. Выемка стекол с очисткой фальцев. 2. Нарезка и прирезка стекол. 3. Промазка фальцев и стекол. 4. Вставка стекол с укреплением их замаской. 5. Протирка стекол.

1213-0101-0404 Стекло толщиной 2-3 мм. Смена в металлических переплетах на двойной замаске. Площадь стекла до 0,25 м²

Измеритель: м² остекления

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1213-0101-0401	1213-0101-0402	1213-0101-0403	1213-0101-0404
009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	2,68	1,51	1,06	2,5
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,005	0,005	0,005	0,005
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,007	0,005	0,003	-

Продолжение таблицы 1213-0101-04

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1213-0101-0401	1213-0101-0402	1213-0101-0403	1213-0101-0404
217-401-0102	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 3 мм	м²	1,1	1,15	1,15	1,1
261-103-0146	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	8,16	6,12	4,08	-
261-105-0619	Замазка оконная на олифе	т	0,000976	0,000732	0,000488	0,0025
261-107-0432	Ветошь	кг	0,002	0,002	0,002	0,002
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0055	0,005	0,0048	0,0059

Продолжение таблицы 1213-0101-04

Состав работ: 1. Выемка стекол с очисткой фальцев. 2. Нарезка и прирезка стекол. 3. Промазка фальцев и стекол. 4. Вставка стекол с укреплением их замаской. 5. Протирка стекол.

1213-0101-0405 Стекло толщиной 2-3 мм. Смена в металлических переплетах на двойной замаске. Площадь стекла до 0,5 м²

1213-0101-0406 Стекло толщиной 2-3 мм. Смена в металлических переплетах на двойной замаске. Площадь стекла до 1 м²

Измеритель: м² остекления

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1213-0101-0405	1213-0101-0406
009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	1,46	1,08
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,005	0,005
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,0025
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0025
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
217-401-0102	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 3 мм	м²	1,15	1,15
261-105-0619	Замазка оконная на олифе	т	0,00141	0,00101
261-107-0432	Ветошь	кг	0,002	0,002
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0052	0,0048

Таблица 1213-0101-05 Стекло толщиной 4-6 мм. Смена

Состав работ: 1. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 2. Нарезка и прирезка стекол. 3. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 4. Протирка стекол.

1213-0101-0501 Стекло толщиной 4-6 мм. Смена в деревянных переплетах на штапиках по замазке. Площадь стекла до 0,5 м²

1213-0101-0502 Стекло толщиной 4-6 мм. Смена в деревянных переплетах на штапиках по замазке. Площадь стекла до 1,0 м²

1213-0101-0503 Стекло толщиной 4-6 мм. Смена в деревянных переплетах на штапиках по замазке. Площадь стекла более 1,0 м²

1213-0101-0504 Стекло толщиной 4-6 мм. Смена в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке. Площадь стекла до 0,5 м²

Измеритель: м² остекления

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1213-0101-0501	1213-0101-0502	1213-0101-0503	1213-0101-0504
009-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	1,65	1,16	0,89	1,83
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,005	0,005	0,005	0,005
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,007	0,005	0,003	0,007
217-401-0104	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 5 мм	м²	1,03	1,03	1,04	1,03
261-103-0146	Штапик /раскладка/, размер 10x16 мм	м	8,16	6,12	4,08	8,16
261-105-0619	Замазка оконная на олифе	т	0,000976	0,000732	0,000488	-
261-107-0432	Ветошь	кг	0,002	0,002	0,002	0,002
261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-	-	-	0,731
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0103	0,01013	0,0099	0,0101

Продолжение таблицы 1213-0101-05

1213-0101-0505 Стекло толщиной 4-6 мм. Смена в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке. Площадь стекла до 1,0 м²

Состав работ: 1. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 2. Нарезка и прирезка стекол. 3. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 4. Протирка стекол.

1213-0101-0506 Стекло толщиной 4-6 мм. Смена в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке. Площадь стекла более 1,0 м²

Состав работ: 1. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 2. Нарезка и прирезка стекол. 3. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 4. Протирка стекол.

1213-0101-0507 Стекло толщиной 4-6 мм. Смена в металлических переплетах на двойной замазке. Площадь стекла до 0,5 м²

Состав работ: 1. Выемка стекол с очисткой фальцев. 2. Нарезка и прирезка стекол. 3. Промазка фальцев и стекол. 4. Вставка стекол с укреплением их замазкой. 5. Протирка стекол.

1213-0101-0508 Стекло толщиной 4-6 мм. Смена в металлических переплетах на двойной замазке. Площадь стекла до 1,0 м²

Состав работ: 1. Выемка стекол с очисткой фальцев. 2. Нарезка и прирезка стекол. 3. Промазка фальцев и стекол. 4. Вставка стекол с укреплением их замазкой. 5. Протирка стекол.

Измеритель: м² остекления

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1213-0101-0505	1213-0101-0506	1213-0101-0507	1213-0101-0508
009-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	1,29	0,997	1,47	1,04
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,005	0,005	0,005	0,005
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,005	0,003	-	-
217-401-0104	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 5 мм	м ²	1,03	1,04	1,03	1,03
261-103-0146	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	6,12	4,08	-	-
261-105-0619	Замазка оконная на олифе	т	-	-	0,00161	0,00115
261-107-0432	Ветошь	кг	0,002	0,002	0,002	0,002
261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,51	0,386	-	-
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,01	0,0098	0,0107	0,0104

Продолжение таблицы 1213-0101-05

1213-0101-0509 Стекло толщиной 4-6 мм. Смена в металлических переплетах на двойной замазке. Площадь стекла более 1,0 м²

Состав работ: 1. Выемка стекол с очисткой фальцев. 2. Нарезка и прирезка стекол. 3. Промазка фальцев и стекол. 4. Вставка стекол с укреплением их замазкой. 5. Протирка стекол.

1213-0101-0510 Стекло толщиной 4-6 мм. Смена в металлических переплетах на эластичной прокладке. Площадь стекла до 0,5 м²

Состав работ: 1. Выемка стекол с очисткой фальцев. 2. Нарезка и прирезка стекол. 3. Обкладывание стекол эластичными прокладками. 4. Вставка стекол. 5. Протирка стекол.

1213-0101-0511 Стекло толщиной 4-6 мм. Смена в металлических переплетах на эластичной прокладке. Площадь стекла до 1,0 м²

Состав работ: 1. Выемка стекол с очисткой фальцев. 2. Нарезка и прирезка стекол. 3. Обкладывание стекол эластичными прокладками. 4. Вставка стекол. 5. Протирка стекол.

1213-0101-0512 Стекло толщиной 4-6 мм. Смена в металлических переплетах на эластичной прокладке. Площадь стекла более 1,0 м²

Состав работ: 1. Выемка стекол с очисткой фальцев. 2. Нарезка и прирезка стекол. 3. Обкладывание стекол эластичными прокладками. 4. Вставка стекол. 5. Протирка стекол.

Измеритель: м² остекления

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1213-0101-0509	1213-0101-0510	1213-0101-0511	1213-0101-0512
009-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,81	1,87	1,32	1,04
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,005	0,005	0,005	0,005
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
217-401-0104	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 5 мм	м ²	1,03	1,03	1,03	1,04
261-105-0619	Замазка оконная на олифе	т	0,00069	-	-	-
261-107-0432	Ветошь	кг	0,002	0,002	0,002	0,002
261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	-	0,731	0,51	0,386
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,01	0,01	0,0098	0,0098

ГРУППА 1213-0102 Обойные работы**Таблица 1213-0102-01 Обои. Снятие**

Состав работ: 1. Снятие обоев.

1213-0102-0101 Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие

1213-0102-0102 Обои высококачественные и линкруст. Снятие

Измеритель: м² оклеенной поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1213-0102-0101	1213-0102-0102
009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)	чел.-ч	0,117	0,0995
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0003	0,0008

Таблица 1213-0102-02 Обои. Смена

Состав работ: 1. Сдирание старых обоев. 2. Обработка стен пемзой. 3. Подмазка раковин и щелей. 4. Приготовление клеевых составов. 5. Проклейка стен бумагой. 6. Обработка швов подклейки пемзой. 7. Обрезка кромок обоев (при необходимости). 8. Наклейка обоев, бордюров или фризов.

1213-0102-0201 Обои обыкновенного качества. Смена

1213-0102-0202 Обои улучшенные. Смена

1213-0102-0203 Обои высококачественные. Смена

Измеритель: м² оклеиваемой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1213-0102-0201	1213-0102-0202	1213-0102-0203
009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	0,5262	-	-
009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	-	0,5473	-
009-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3)	чел.-ч	-	-	0,6877
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002	0,002	0,002
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,001	0,001
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,001	0,001	0,001

Продолжение таблицы 1213-0102-02

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1213-0102-0201	1213-0102-0202	1213-0102-0203
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0001	0,0001	0,00015
232-301-0101	Обои бумажные	м²	1,12	1,12	1,12
261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м³	0,000004	0,000004	0,000004
261-105-0627	Клей марки КМЦ обойный	т	0,00002	0,00002	0,00003
261-107-0416	Бумага ролевая	т	0,00007	0,00007	0,00007
261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,09	0,09	0,9

ГРУППА 1213-0103 Облицовочные работы

Таблица 1213-0103-01 Стены, облицованные плитами. Разборка

Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток. 2. Очистка годных плиток от раствора. 3. Укладка плит в штабели.

1213-0103-0101 Стены, облицованные плитами мраморными. Разборка

1213-0103-0102 Стены, облицованные плитами гранитными. Разборка

1213-0103-0103 Стены, облицованные плитами известковыми. Разборка

1213-0103-0104 Стены, облицованные плитами железобетонными. Разборка

Измеритель: м² облицовки

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1213-0103-0101	1213-0103-0102	1213-0103-0103	1213-0103-0104
009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1)	чел.-ч	3,194	5,323	4,791	4,513
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0349	0,0867	0,0731	0,074
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0061	0,0153	0,0129	0,013
315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,0288	0,0714	0,0602	0,061
343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0576	0,1428	0,1204	0,122
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,077	0,193	0,162	0,164

Продолжение таблицы 1213-0103-01

Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток. 2. Очистка годных плиток от раствора. 3. Укладка плит в штабели.

1213-0103-0105 Стены, облицованные плитками керамическими глазурованными. Разборка

Измеритель: м² облицовки

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1213-0103-0105
009-0121	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,1)	чел.-ч	0,743
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0199
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ		
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0035
315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м ³ /мин	маш.-ч	0,0164
343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0441

Таблица 1213-0103-02 Поверхности, облицованные мраморными плитами. Ремонт

1213-0103-0201 Стены гладкие, облицованные мраморными плитами. Ремонт

Состав работ: 1. Отбивка поврежденной части облицовки площадью до 1 м² в одном месте. 2. Подготовка поверхности и нанесение раствора на отделываемую поверхность с приготовлением раствора. 3. Острожка со шпаклевкой за 2 раза. 4. Полировка с проклейкой, натиркой воском и протирка ветошью.

1213-0103-0202 Колонны прямоугольные, облицованные мраморными плитами. Ремонт

Состав работ: 1. Отбивка поврежденной части облицовки площадью до 1 м² в одном месте. 2. Подготовка поверхности и нанесение раствора на отделываемую поверхность с приготовлением раствора. 3. Острожка со шпаклевкой за 2 раза. 4. Полировка с проклейкой, натиркой воском и протирка ветошью.

1213-0103-0203 Колонны круглые, облицованные мраморными плитами. Ремонт

Состав работ: 1. Отбивка поврежденной части облицовки площадью до 1 м² в одном месте. 2. Подготовка поверхности и нанесение раствора на отделываемую поверхность с приготовлением раствора. 3. Острожка со шпаклевкой за 2 раза. 4. Полировка с проклейкой, натиркой воском и протирка ветошью.

1213-0103-0204 Капители, карнизы, отливы, облицованные мраморными плитами. Ремонт

Измеритель: место

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1213-0103-0201	1213-0103-0202	1213-0103-0203	1213-0103-0204
009-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)	чел.-ч	0,239	0,331	0,414	0,4
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0,001	0,001	0,001
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00042	0,00042	0,00042	0,00085
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00063	0,00063	0,00063	0,00085
217-605-0204	Скипидар ГОСТ 1571-82	т	0,000001	0,000001	0,000001	0,0000018
261-101-0130	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый	кг	0,0013	0,0013	0,0013	0,0025
261-101-0131	Камень природный шлифовочный Печора	кг	0,006	0,006	0,006	0,012
261-105-0634	Клей столярный сухой	кг	0,005	0,005	0,005	0,009
261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,0007	0,0007	0,0007	-
261-107-0464	Воск полиэтиленовый неокисленный	т	0,0000004	0,0000004	0,0000004	0,0000008
261-107-0724	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90	кг	0,00035	0,00035	0,00035	0,0007
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,00022	0,00022	0,00022	0,00045
261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,03	0,03	0,03	0,1

Таблица 1213-0103-03 Облицовка из керамических глазурованных плиток. Ремонт

Состав работ: 1. Вырубка поврежденных плиток и раствора. 2. Подгонка и укладка плиток на растворе. 3. Расшивка швов и протирка поверхности.

1213-0103-0301 Облицовка из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах. Ремонт со сменой плиток в одном месте до 10 шт.

1213-0103-0302 Облицовка из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах. Ремонт со сменой плиток в одном месте более 10 шт.

1213-0103-0303 Облицовка из керамических глазурованных плиток рядовых на столбах и откосах. Ремонт со сменой плиток в одном месте до 10 шт.

1213-0103-0304 Облицовка из керамических глазурованных плиток рядовых на столбах и откосах. Ремонт со сменой плиток в одном месте более 10 шт.

Измеритель: плитка

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1213-0103-0301	1213-0103-0302	1213-0103-0303	1213-0103-0304
009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	0,265	0,202	0,454	0,349
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,001	0,001	0,001	0,001
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м³	0,00037	0,00037	0,00037	0,00037
215-206-0401	Опилки древесные	м³	0,000025	0,000025	0,000025	0,000025
216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,00012	0,00012	0,00012	0,00012
232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	0,0247	0,0247	0,0247	0,0247
261-107-0432	Ветошь	кг	0,0001	0,0001	0,00015	0,00015
261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0009	0,0009	0,0009	0,0009

Таблица 1213-0103-04 Облицовка из гипсокартонных листов. Разборка

Состав работ: 1. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель.

1213-0103-0401 Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка

1213-0103-0402 Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка

Измеритель: м² облицовки

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1213-0103-0401	1213-0103-0402
009-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)	чел.-ч	0,0731	0,0958
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002	0,002
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002

Таблица 1213-0103-05 Поверхности, облицованные гипсокартонными листами. Ремонт

Состав работ: 1. Удаление поврежденных мест. 2. Установка новых листов с подгонкой по месту. 3. Заделка стыков.

1213-0103-0501 Поверхности стен, облицованные гипсокартонными листами. Ремонт. Площадь ремонтируемых мест до 1 м²

1213-0103-0502 Поверхности стен, облицованные гипсокартонными листами. Ремонт. Площадь ремонтируемых мест до 5 м²

1213-0103-0503 Поверхности стен, облицованные гипсокартонными листами. Ремонт. Площадь ремонтируемых мест до 10 м²

1213-0103-0504 Поверхности потолков, облицованные гипсокартонными листами. Ремонт. Площадь ремонтируемых мест до 1 м²

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1213-0103-0501	1213-0103-0502	1213-0103-0503	1213-0103-0504
009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,3625	0,3059	0,2492	0,4192
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002	0,002	0,002
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ					
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0049	0,0049	0,0049	0,0049
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,03	0,03	0,03	0,03
217-603-0104	Вода техническая	м ³	0,0024	0,0024	0,0024	0,0024
261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,048	0,048	0,048	0,048
261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м ²	0,012	0,012	0,012	0,012
261-201-0201	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м ²	1,05	1,05	1,05	1,05

Продолжение таблицы 1213-0103-05

Состав работ: 1. Удаление поврежденных мест. 2. Установка новых листов с подгонкой по месту. 3. Заделка стыков.

1213-0103-0505 Поверхности потолков, облицованные гипсокартонными листами. Ремонт. Площадь ремонтируемых мест до 5 м²

1213-0103-0506 Поверхности потолков, облицованные гипсокартонными листами. Ремонт. Площадь ремонтируемых мест до 10 м²

Измеритель: м²

Код затрат	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	1213-0103-0505	1213-0103-0506
009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2)	чел.-ч	0,3625	0,3059
099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0038	0,0038
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,0018
331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002
	МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			
212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,0006	0,0006
216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0049	0,0049
217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,03	0,03
217-603-0104	Вода техническая	м³	0,0024	0,0024
261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,048	0,048
261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м²	0,012	0,012
261-201-0201	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м²	1,05	1,05

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министірлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті**

**Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер**

**ЖӨНДЕУ-ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН
ЭЛЕМЕНТТІК СМЕТАЛЫҚ НОРМАЛАР
ҚР ЭСН 8.05-01-2022**

**13- бөлім. Жөндеу-құрылыс шыны, тұсқағаз және қаптау
жұмыстары**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

**Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства**

**ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ЭСН РК 8.05-01-2022**

**Раздел 13. Работы ремонтно-строительные стекольные,
обойные и облицовочные**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 × 84 1/8

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная